

高邮市中医医院健康管理中心装饰工程 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____ 1 _____ 造价咨询人： _____ 1 _____
(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____ 1 _____ 法定代表人
或其授权人： _____ 1 _____
(签字或盖章) (签字或盖章)

编 制 人： _____ 1 _____ 复 核 人： _____ 1 _____
(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 2025年07月03日 复 核 时 间： 2025年07月03日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：高邮市中医医院健康管理中心装饰工程

标段：

第1页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
拆除工程								
1	011601001001	砖砌体拆除	1、砌体名称：实砌墙、柱 混合砂浆	m3	4.37			
2	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1、龙骨及饰面种类：铝扣板吊顶	m2	600			
3	011606002001	墙柱面龙骨及饰面拆除	1、龙骨及饰面种类：铝塑板墙柱面	m2	800			
4	011605001001	平面块料拆除	1、饰面材料种类：地砖	m2	80			
5	SB 010103003001	建筑垃圾处置费	1、运距：弃运方式、运距及垃圾消纳费 投标人自行考虑	项	1			
分部小计								
砌筑工程								
6	010401003001	实心砖墙	1、砖品种、规格、强度等级：混凝土实心砖 2、墙体类型：200厚内墙 3、砂浆强度等级、配合比：M7.5预拌砂浆	m3	2.18			
7	010401012001	零星砌砖	1、零星砌砖名称、部位：蹲坑台 2、砖品种、规格、强度等级：混凝土实心砖 3、砂浆强度等级、配合比：M7.5预拌砂浆	m3	1.49			
分部小计								
混凝土及钢筋混凝土工程								
8	010502002001	构造柱	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C25	m3	1.12			
9	010503005001	过梁	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C25	m3	0.14			
10	010515001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：Φ12mm以内	t	0.062			
分部小计								
门窗工程								
11	010801002002	木质门带套	1、门代号及洞口尺寸：M1024 2、备注：成品平开门，包含门套、五金等配件	樘	2			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：高邮市中医医院健康管理中心装饰工程

标段：

第2页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
12	010801002003	木质门带套	1、门代号及洞口尺寸：M1024 2、备注：成品平开条形玻璃门，包含门套、五金等配件	樘	18			
13	010801001001	木质门	1、门代号及洞口尺寸：900*600 2、门材质：可开合木纹免漆板	扇	2			
14	010801004001	木质防火门	1、门代号及洞口尺寸：FM甲2024 2、门框、扇材质：钢质甲级防火门	樘	1			
15	010801004002	木质防火门	1、门代号及洞口尺寸：FM乙1024 2、门框、扇材质：钢质乙级防火门	樘	8			
16	010810002001	木窗帘盒	1、窗帘盒材质、规格：暗装窗帘盒 2、饰面材料种类：批腻子、乳胶漆各三遍	m	25.8			
		分部小计						
		楼地面装饰工程						
17	011102003001	块料楼地面	1、结合层厚度、砂浆配合比：水泥砂浆粘贴 2、面层材料品种、规格、颜色：地面瓷砖（同原地面砖）	m ²	30			
		分部小计						
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
18	011201001001	墙面一般抹灰	1、墙体类型：砖砌墙体 2、15cm厚1：3砂浆找平 3、满铺网格布	m ²	175.2			
19	011204003001	块料墙面	1、安装方式：水泥砂浆粘贴 2、面层材料品种、规格、颜色：600*1200墙面砖	m ²	13.8			
20	011204003002	块料墙面	1、安装方式：水泥砂浆粘贴 2、面层材料品种、规格、颜色：400*800墙面砖	m ²	150.3			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：高邮市中医医院健康管理中心装饰工程

标段：

第3页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
21	011207001001	墙面装饰板	1、面层材料品种、规格、颜色：8mm厚木纹/白色抗菌洁净冰火板 2、压条材料种类、规格： “土”字型金属条1-2毫米宽	m2	1076.2			
22	011207001004	墙面装饰板	1、龙骨材料种类、规格、中距：配套50卡式龙骨 2、基层材料种类、规格：12mm阻燃板 3、面层材料品种、规格、颜色：8mm厚木纹/白色抗菌洁净冰火板 4、压条材料种类、规格： “土”字型金属条1-2毫米宽	m2	800.8			
23	011208001001	柱（梁）面装饰	1、基层材料种类、规格：12mm阻燃板 2、面层材料品种、规格、颜色：8mm厚木纹/白色抗菌洁净冰火板 3、压条材料种类、规格： “土”字型金属条1-2毫米宽、同色铝合金圆角包柱角	m2	96.8			
24	011208001002	柱（梁）面装饰	1、基层材料种类、规格：15mm阻燃板 2、面层材料品种、规格、颜色：8mm厚木纹/白色抗菌洁净冰火板 3、压条材料种类、规格： “土”字型金属条1-2毫米宽、同色铝合金圆角包柱角	m2	122.2			
25	011207001002	墙面装饰板	1、定制仿实木铝合金花格内衬透光板（1.2厚木纹色抗指纹）	m2	12.95			
26	011204001001	石材墙面	1、安装方式：专业防水胶粘剂粘贴 2、面层材料品种、规格、颜色：深灰色岩板	m2	9.8			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：高邮市中医医院健康管理中心装饰工程

标段：

第4页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
27	011207001003	墙面装饰板	1、龙骨材料种类、规格、中距：60*60镀锌方管 2、面层材料品种、规格、颜色：定制铝板穿孔内置亚克力板LED灯片 (2.5厚哑光抗指纹)	m ²	21.25			
28	010808004001	金属门窗套	1、基层材料种类：15mm阻燃板 2、面层材料品种、规格：黑色拉丝不锈钢	m ²	11.4			
29	011210006001	成品隔断	1、隔板材料品种、规格、颜色：90宽内模金属网水泥墙	m ²	75			
30	011210002004	金属隔断	1、骨架、边框材料种类、规格：100型轻钢龙骨 2、隔板材料品种、规格、颜色：双面12mm阻燃板基层，内衬A级防火隔音棉	m ²	538			
31	011210002002	金属隔断	1、隔板材料品种、规格、颜色：定制铝合金仿木隔断，高900mm， (1.2厚木纹色抗指纹)	m	12			
32	011210002003	金属隔断	1、骨架、边框材料种类、规格：100mm厚钢架基础矮隔断，高900mm 2、隔板材料品种、规格、颜色：15mm阻燃板基层，外包冰火板	m	2.3			
33	011210002005	金属隔断	1、骨架、边框材料种类、规格：80mm厚钢架灯箱基础，高600mm 2、隔板材料品种、规格、颜色：12mm阻燃板基层，外包冰火板	m	7			
34	011507003001	灯箱	1、箱体规格：定制杜邦纸软膜竹影灯箱	m ²	19.18			
35	011210003001	玻璃隔断	1、边框材料种类、规格：黑色无指纹拉丝不锈钢边框20*30mm 2、玻璃品种、规格、颜色：夹丝玻璃	m ²	2.04			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：高邮市中医医院健康管理中心装饰工程

标段：

第5页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计						
		天棚工程						
36	011302001002	吊顶天棚	1、龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨 2、基层材料种类、规格：耐火纸面石膏板双层9.5mm (批腻子、白色环保抗菌防霉耐擦洗乳胶漆 饰面各三遍)	m2	807.4			
37	011302001011	吊顶天棚	1、龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨 2、基层材料种类、规格：耐火防水石膏板双层9.5mm (批腻子、白色环保抗菌防霉耐擦洗乳胶漆 饰面各三遍)	m2	33.12			
38	011302001007	吊顶天棚	1、龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨 2、基层材料种类、规格：耐火纸面石膏板双层9.5mm (批腻子、白色环保抗菌防霉耐擦洗乳胶漆 饰面各三遍) 3、面层材料品种、规格、：原木色木纹铝方管格栅 (1.2厚木纹色抗指纹)	m2	105.2			
39	011302001008	吊顶天棚	1、龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨 2、基层材料种类、规格：18mm阻燃板+耐火纸面石膏板9.5mm (批腻子、白色环保抗菌防霉耐擦洗乳胶漆 饰面各三遍) 3、面层材料品种、规格、：原木色木纹铝方通20*105 (1.0厚木纹色抗指纹)	m2	54.4			
40	011302001012	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：定制蜂窝大板吊顶	m2	14			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：高邮市中医医院健康管理中心装饰工程

标段：

第6页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
41	011304001001	灯带（槽）	1、灯带型式、尺寸：350mm*45mm，18mm阻燃板+耐火纸面石膏板9.5mm （批腻子、白色环保抗菌防霉耐擦洗乳胶漆 饰面各三遍）	m	238			
分部小计								
其他装饰工程								
42	011501010001	吊柜	1、台柜规格：700mm高*800mm宽 2、材料种类、规格：30*40木龙骨，防火处理、15mm阻燃板基层，木纹冰火板面层 3、部位：早餐操作台封顶	m	7.7			
43	011501010003	吊柜	1、台柜规格：1040mm高*600mm宽 2、材料种类、规格：30*40木龙骨，防火处理、12mm阻燃板基层，木纹冰火板面层 3、部位：采血服务台封顶	m	4.5			
44	011501010002	吊柜	1、台柜规格：1255mm高*300mm宽 2、材料种类、规格：免漆板柜体，定制门板	m	3.5			
45	011501011002	矮柜	1、台柜规格：800mm高*600mm宽 2、材料种类、规格：免漆板柜体，定制门板，白色人造石台面	m	9.85			
46	011501001001	柜台	1、台柜规格：750mm高*600mm宽 2、材料种类、规格：50*50方管钢架，15mm阻燃板基层，外包冰火板，雅士白人造石台面	m	5.85			
47	011501001002	柜台	1、台柜规格：750mm高*500mm宽 2、材料种类、规格：50*50方管钢架，15mm阻燃板基层，外包冰火板，雅士白人造石台面	m	4.1			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：高邮市中医医院健康管理中心装饰工程

标段：

第7页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
48	011501020001	服务台	1、台柜规格：1100mm高*3200mm*3700mm 环形分诊台 2、材料种类、规格：内部钢架结构，白色人造大理石台面，定制内门板 (详设计大样)	个	1			
49	011210005001	成品隔断	1、隔断材料品种、规格、颜色：成品卫生间隔断	间	9			
50	011505010001	镜面玻璃	1、镜面玻璃品种、规格：定制成品带灯镜	m2	3.5			
51	011505001001	洗漱台	1、材料品种、规格、颜色：雅士白人造大理石台面 2、支架、配件品种、规格：钢支架	m2	1.55			
52	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1、栏杆材料种类、规格：铝合金扶手	m	101			
53	011108001001	石材围边	1、工程部位：花坛 2、面层材料品种、规格、颜色：120mm*50mm深灰色大理石围边	m	9.8			
54	011105006001	金属踢脚线	1、踢脚线高度：80mm 2、面层材料品种、规格、颜色：铝合金内嵌踢脚线	m	211			
55	011507003002	定制花箱	1、箱体规格：定制800mm高金属发光花箱	m	6			
分部小计								
DR\CT防辐射专项								
56	010804007001	特种门	1、门名称：手动平开防护门 2、门尺寸：1000*2200 3、材质：冷拉型专用承重骨架；底层4.0mmPb铅板，中层防护板，饰面1.0mm304拉丝不锈钢板包边。 开启方式：90°弧线开启，配件相关：滚珠合页、无对穿门拉手、电子门禁。 4、备注：专用配套防护装饰门套	樘	2			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：高邮市中医医院健康管理中心装饰工程

标段：

第8页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
57	010805001017	电动平移防护门	1、名称：电动平移防护门 2、门体尺寸：1700*2300 3、材质：冷拉型专用承重骨架；底层4.0mmPb铅板，中层防护板，饰面1.0mm304拉丝不锈钢包边及150宽腰带。开启方式：直线推拉式，配件相关：无凹槽下轨道、警示灯、警示三角标志等。 4、门体轨道及门控系统：上悬挂一体式铝制加重轨道、一体式不锈钢制门帘盒；安全传感器、遇阻防撞装置（2组）、门机连锁装置、工作警示灯、安全指示牌。 5、备注：专用配套防护装饰门套	樘	2			
58	010807009002	复合材料窗	1、名称：防辐射观察窗 2、窗尺寸：1500*900*20 3、框、扇材质：精密铅玻璃防压外框，防护等级同玻璃 4、玻璃品种、厚度：防辐射高铅玻璃，防护等级：4.0mmPb 5、备注：专用配套防护装饰窗套	樘	2			
59	011101006002	地面防护	1、基层类型：地面找平层 2、防护材料：硫酸钡材料，比重 $\geq 3.8 \text{ kg/m}^3$ ； 3、防护标准：铅当量 $\geq 4.0 \text{ mmpb}$ ； 4、施工标准：施工材料配比要按照4:1硫酸钡与水泥砂浆进行配比，施工时需做防裂处理垫层厚度满足设计要求； 5、部位：DR/CT地面	m ²	51.5			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：高邮市中医医院健康管理中心装饰工程

标段：

第9页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
60	011207001006	墙面装饰板	1、龙骨材料种类、规格、中距：加密方钢龙骨 2、面层材料品种、规格、颜色：铅板（铅当量 $\geq 3.0\text{mmpb}$ ）、墙体拐角处铅板搭接不小于50mm，铅板与铅板之间搭接不小于20mm； 3、部位：DR\CT封窗	m2	43.2			
61	011201001003	墙面一般抹灰	1、基层类型：墙面找平层 2、防护材料：硫酸钡材料，比重 $\geq 3.8\text{kg/m}^3$ ； 2、防护标准：铅当量 $\geq 4.0\text{mmpb}$ ； 3、施工高度：硫酸钡抹墙高度至顶；4、施工标准：原墙体20cm，需硫酸钡抹灰厚度最少 $\geq 50\text{mm}$ 施工材料配比要按照5:1硫酸钡与水泥砂浆进行配比，施工时需做防裂处理，分多层施工，需挂多层钢丝网；硫酸钡材料施工完毕后，水泥灰浆压光罩面 3、部位：DR\CT原墙面 4、满铺网格布	m2	120			
62	011302001010	吊顶天棚	1、龙骨材料种类、规格、中距：加密方钢龙骨 2、面层材料品种、规格、颜色：铅板（铅当量 $\geq 3.0\text{mmpb}$ ）、墙体拐角处铅板搭接不小于50mm，铅板与铅板之间搭接不小于20mm；	m2	51.5			
		分部小计						
		分部分项合计						
1	011701003001	里脚手架	1、装饰脚手架	m2	1100			
		单价措施合计						
		本页小计						
		合 计						

总价措施项目清单与计价表

工程名称：高邮市中医医院健康管理中心装饰工程

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费						
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.700				
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.210				
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰电气、给排水安装

标段：

第1页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
电气设备安装工程									
1	030404017001	配电箱	1、名称：原配电箱整理 2、型号：箱内元器件增添、调整，以达到技术与使用要求 3、安装方式：悬挂嵌入式	台	6				
2	030411001001	配管	1、名称：镀锌电线管 2、连接方式：紧定式 3、规格：JDG20 4、配置形式：吊顶内配管	m	1052.6				
3	030411001002	配管	1、名称：镀锌电线管 2、连接方式：紧定式 3、规格：JDG20 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配 5、要求：开槽，150米	m	604.4				
4	030411004001	配线	1、名称：铜芯绝缘导线 2、规格：BV-2.5 3、配线部位：管内穿线	m	3357.8				
5	030411004002	配线	1、名称：铜芯绝缘导线 2、规格：BV-4.0 3、配线部位：管内穿线	m	2013.2				
6	030412004001	装饰灯	1、名称：嵌入式筒灯 2、型号：LED 3、安装形式：嵌入式	套	229				
7	030412004002	装饰灯	1、名称：平板灯 2、规格：1200*200mm 3、安装形式：嵌入式	套	19				
8	030412004003	装饰灯	1、名称：平板灯 2、规格：1500*200mm 3、安装形式：嵌入式	套	12				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰电气、给排水安装

标段：

第2页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
9	030412004004	装饰灯	1、名称：嵌入式灯条 2、型号：LED 3、安装形式：嵌入式	m	250			
10	030404034001	照明开关	1、名称：双联翘板开关 2、规格：250V10A	个	14			
11	030404034002	照明开关	1、名称：单联翘板开关 2、规格：250V10A	个	17			
12	030404035001	插座	1、名称：单相二加三极插座 2、规格：250V10A	个	115			
13	030404035002	插座	1、名称：单相二加三极插座（IP67） 2、规格：250V10A	个	4			
14	030411006001	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：金属 3、安装形式：明装	个	300			
15	030411006002	接线盒	1、名称：开关盒 2、材质：金属 3、安装形式：暗装	个	180			
分部小计								
建筑智能化工程								
16	030411003001	桥架	1、名称：弱电金属线槽 2、规格：150x75 3、附件：桥架支撑架	m	70.7			
17	030502005001	双绞线缆	1、名称：网线 2、规格：六类 3、敷设方式：管/暗槽内穿放	m	557.9			
18	030502005002	双绞线缆	1、名称：网线 2、规格：六类 3、敷设方式：线槽布放	m	1093.8			
19	030411001003	配管	1、名称：镀锌电线管 2、连接方式：紧定式 3、规格：JDG20 4、配置形式：吊顶内配管	m	314.6			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰电气、给排水安装

标段：

第3页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
20	030411001004	配管	1、名称：镀锌电线管 2、连接方式：紧定式 3、规格：JDG20 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配 5、要求：开槽，85米	m	203.3			
21	030502012001	信息插座	1、名称：电话网络插孔 2、规格：双口	个	54			
22	030502012002	信息插座	1、名称：网络插孔 2、规格：单口	个	4			
23	030411006003	接线盒	1、名称：开关盒 2、材质：金属 3、安装形式：暗装	个	64			
分部小计								
给排水、采暖、燃气工程								
24	031001006001	塑料管	1、介质：冷水 2、材质、规格：PPR De75 3、连接形式：热熔 4、压力试验及吹、洗设计要求：消毒冲洗	m	5.1			
25	031001006002	塑料管	1、介质：冷水 2、材质、规格：PPR De63 3、连接形式：热熔 4、压力试验及吹、洗设计要求：消毒冲洗	m	20.3			
26	031001006003	塑料管	1、介质：冷水 2、材质、规格：PPR De50 3、连接形式：热熔 4、压力试验及吹、洗设计要求：消毒冲洗	m	16.8			
27	031001006004	塑料管	1、介质：冷水 2、材质、规格：PPR De40 3、连接形式：热熔 4、压力试验及吹、洗设计要求：消毒冲洗	m	25.3			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰电气、给排水安装

标段：

第4页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
28	031001006005	塑料管	1、介质：冷水 2、材质、规格：PPR De32 3、连接形式：热熔 4、压力试验及吹、洗设计要求：消毒冲洗	m	65.3				
29	031001006006	塑料管	1、介质：冷水 2、材质、规格：PPR De25 3、连接形式：热熔 4、压力试验及吹、洗设计要求：消毒冲洗	m	55.6				
30	031001006007	塑料管	1、介质：冷水 2、材质、规格：PPR De20 3、连接形式：热熔 4、压力试验及吹、洗设计要求：消毒冲洗	m	150.1				
31	031003001001	螺纹阀门	1、类型：闸阀 2、规格、压力等级：DN65 3、连接形式：螺纹连接	个	1				
32	031003001002	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、规格、压力等级：DN50 3、连接形式：螺纹连接	个	2				
33	030413003001	打洞（孔）	1、名称：混凝土墙、楼板打孔 2、类型：孔径100mm以内	个	5				
34	030413002001	凿（压）槽	1、名称：配管砖墙刨沟 2、类型：公称直径32mm以内	m	120				
35	031002001001	管道支架	1、名称：管道支架 2、材质：型钢	Kg	55.5				
36	031201003001	金属结构刷油	1、除锈级别：轻锈 2、油漆品种：红丹防锈漆、调和漆 3、结构类型：管道支架 4、涂刷遍数、漆膜厚度：红丹防锈漆两遍、调和漆两遍	kg	55.5				
37	031001006008	塑料管	1、介质：污、废水 2、材质、规格：UPV C50 3、连接形式：粘接	m	5.2				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰电气、给排水安装

标段：

第5页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
38	031001006009	塑料管	1、介质：污、废水 2、材质、规格：UPV C75 3、连接形式：粘接	m	107.2			
39	031001006010	塑料管	1、介质：污、废水 2、材质、规格：UPV C110 3、连接形式：粘接	m	86.9			
40	030413003002	打洞（孔）	1、名称：混凝土墙、楼板打孔 2、类型：孔径150mm以内	个	10			
41	030413003003	打洞（孔）	1、名称：混凝土墙、楼板打孔 2、类型：孔径100mm以内	个	5			
42	030413003004	打洞（孔）	1、名称：混凝土墙、楼板打孔 2、类型：孔径50mm以内	个	5			
43	031004014001	给、排水附（配）件	1、型号、规格：DN50 2、名称：不锈钢地漏	个	2			
44	031004003001	洗脸盆	1、材质：陶瓷（质优） 2、规格、类型：感应式水嘴 3、名称：洗脸盆、柜组合一体	组	24			
45	031004003002	洗脸盆	1、材质：陶瓷（质优） 2、规格、类型：感应式水嘴 3、名称：台下盆	组	2			
46	031004006001	大便器	1、材质：陶瓷（质优） 2、规格、类型：脚踏式冲洗 3、名称：蹲式大便器	组	9			
47	031004007001	小便器	1、材质：质优 2、规格、类型：小便槽冲洗管+感应式器 3、名称：小便槽冲洗系统	组	1			
48	031004008001	其他成品卫生器具	1、名称：污水提升器 2、规格、类型：全自动	组	10			
本页小计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰电气、给排水安装

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工费						
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500				
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.210				
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰消防安装

标段：

第1页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
消防工程								
1	030703007001	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：单层百叶风口 2、规格：800*800	个	1			
2	030703001001	碳钢阀门	1、名称：280° 排烟防火阀 2、规格：1000×320	个	1			
3	031002002001	设备支架	1、形式：型钢 2、名称：排烟/防火阀支架	Kg	8.8			
4	030702001001	碳钢通风管道（超高）	1、名称：通风管道制作安装 2、材质：镀锌薄钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长4000mm以下 5、板材厚度：1.0mm 6、接口形式：薄钢板法兰螺栓固定	m ²	5.2			
5	031201003001	金属结构刷油	1、名称：风管支架 2、除锈：轻锈 3、涂刷：防锈漆及调和漆，各2遍	kg	3			
6	010803002001	防火卷帘（闸）门	1、名称：活动式挡烟垂壁 2、规格：底部距地2.2m	m ²	45			
7	030704001001	通风工程检测、调试	1、名称：通风工程检测、调试 2、备注：依据风管工程量计算	系统	1			
8	040501014001	新旧管连接	1、名称：新旧管连接 2、规格：DN150 3、工作内容：定位、切管、套丝、安装管件、连接、固定、通水试验	处	2			
9	030901001001	水喷淋钢管	1、名称：内外壁热镀锌钢管 2、规格：DN80 3、连接形式：沟槽连接 4、压力试验及冲洗设计要求：水压/自动喷水灭火系统管网水冲洗	m	35.3			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰消防安装

标段：

第2页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
10	030901001002	水喷淋钢管	1、名称：内外壁热镀锌钢管 2、规格：DN65 3、连接形式：沟槽连接 4、压力试验及冲洗设计要求：水压/自动喷水灭火系统管网水冲洗	m	13.4				
11	030901001003	水喷淋钢管	1、名称：内外壁热镀锌钢管 2、规格：DN50 3、连接形式：螺纹连接 4、压力试验及冲洗设计要求：水压/自动喷水灭火系统管网水冲洗	m	35.8				
12	030901001004	水喷淋钢管	1、名称：内外壁热镀锌钢管 2、规格：DN40 3、连接形式：螺纹连接 4、压力试验及冲洗设计要求：水压/自动喷水灭火系统管网水冲洗	m	16.7				
13	030901001005	水喷淋钢管	1、名称：内外壁热镀锌钢管 2、规格：DN32 3、连接形式：螺纹连接 4、压力试验及冲洗设计要求：水压/自动喷水灭火系统管网水冲洗	m	150.1				
14	030901001006	水喷淋钢管	1、名称：内外壁热镀锌钢管 2、规格：DN25 3、连接形式：螺纹连接 4、压力试验及冲洗设计要求：水压/自动喷水灭火系统管网水冲洗	m	264.5				
15	030901003001	水喷淋（雾）喷头	1、材质、型号、规格：水喷淋喷头 2、连接形式：螺纹连接	个	159				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰消防安装

标段：

第3页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
16	031201001001	管道刷油	1、涂刷部位：明装管道 2、油漆品种：红丹防锈漆、调和漆 3、涂刷遍数、漆膜厚度：各二遍	m ²	83.1			
17	031002001001	管道支架	1、名称：管道支架 2、材质：型钢	Kg	210.3			
18	031201003002	金属结构刷油	1、除锈级别：轻锈 2、油漆品种：红丹防锈漆、调和漆 3、结构类型：管道支架 4、涂刷遍数、漆膜厚度：红丹防锈漆两遍、调和漆两遍	kg	210.3			
19	030412004001	装饰灯	1、名称：消防应急照明灯 2、规格：LED光源，集中控制型，A型，DC36V-9W，光通量900lm 3、安装形式：吸顶式	套	16			
20	030412004002	装饰灯	1、名称：安全出口标志灯 2、规格：LED光源，集中控制型，A型，DC36V-1W，持续型 3、安装形式：墙壁式	套	3			
21	030412004003	装饰灯	1、名称：疏散出口标志灯 2、规格：LED光源，集中控制型，A型，DC36V-1W，持续型 3、安装形式：墙壁式	套	1			
22	030412004004	装饰灯	1、名称：方向标志灯，带复核信息指示 2、规格：LED光源，集中控制型，A型，DC36V-1W，持续型 3、安装形式：吊装式	套	2			
23	030412004005	装饰灯	1、名称：方向标志灯 2、规格：LED光源，集中控制型，A型，DC36V-1W，持续型 3、安装形式：墙壁式	套	13			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰消防安装

标段：

第4页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
24	030411006001	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：金属 3、规格：86型	个	39			
25	030411001001	配管	1、名称：镀锌电线管 2、连接方式：紧定式 3、规格：JDG20 4、配置形式：吊顶内配管	m	266.3			
26	030411001002	配管	1、名称：镀锌电线管 2、连接方式：紧定式 3、规格：JDG20 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配 5、要求：开槽	m	85.5			
27	030411004001	配线	1、名称：铜芯绝缘导线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：WDZB1N-BYJ-2.5	m	733.6			
28	030904008001	模块（模块箱）	1、名称：总线短路隔离器 2、类型：满足图纸、消防技术要求	个	4			
29	030904001001	点型探测器	1、名称：点型光电感烟探测器 2、类型：满足图纸、消防技术要求	个	48			
30	030904005001	声光报警器	1、名称：声光报警器 2、规格：满足图纸、消防技术要求	个	4			
31	030904007001	消防广播（扬声器）	1、名称：扬声器 2、规格：满足图纸、消防技术要求	个	5			
32	030904006001	消防报警电话插孔（电话）	1、名称：手动报警按钮（含电话插孔） 2、规格：满足图纸、消防技术要求	个	4			
33	030904008002	模块（模块箱）	1、名称：输入输出模块 2、类型：满足图纸、消防技术要求	个	15			
34	030411006002	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：金属 3、安装形式：明装	个	63			
35	030411006003	接线盒	1、名称：开关盒 2、材质：金属 3、安装形式：暗装	个	5			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰消防安装

标段：

第5页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
36	030411001003	配管	1、名称：镀锌电线管 2、连接方式：紧定式 3、规格：JDG16 4、配置形式：吊顶内配管	m	260.7			
37	030411001004	配管	1、名称：镀锌电线管 2、连接方式：紧定式 3、规格：JDG16 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配 5、要求：开槽	m	207.9			
38	030411001005	配管	1、名称：镀锌电线管 2、连接方式：紧定式 3、规格：JDG25 4、配置形式：吊顶内配管	m	396.3			
39	030411001006	配管	1、名称：镀锌电线管 2、连接方式：紧定式 3、规格：JDG25 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配 5、要求：开槽	m	82.1			
40	030411004002	配线	1、名称：铜芯绝缘导线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：WDZB1N-RYS-2*1.5	m	530.1			
41	030411004003	配线	1、名称：铜芯绝缘导线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：WDZB1N-RYJP-2*1.5	m	92.9			
42	030411004004	配线	1、名称：铜芯绝缘导线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：WDZB1N-BYJ-2.5	m	584.5			
43	030411004005	配线	1、名称：铜芯绝缘导线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：WDZN-BYJ-4	m	422.3			
本页小计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰消防安装

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工费						
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500				
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.210				
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

