

工程造价咨询报告书

咨询项目全称：珊瑚镇杆线迁移工程

咨询业务类型：工程招标控制价编制

咨询报告日期：2025 年 5 月 16 日

江苏聿鹏建设项目管理有限公司



咨询报告书编号：聿鹏造字 [2025] 043 号

咨询项目委托方全称：泰兴市珊瑚镇人民政府

咨询企业法定住所：泰兴市碧云商业广场 8 号楼 1005 室

邮 编： 225400 联系电话： 0523-87712368

咨询作业期： 2025 年 3 月 31 日至 2025 年 5 月 16 日

法定代表人：白蓉



技术负责人：谢雨凡



项目负责人：刘莉



执业资格：注册造价工程师 专业：土建

专业咨询员：张靖



执业资格：注册造价工程师 专业：安装

咨 询 报 告 书 目 录

[illegible]

江苏聿鹏建设项目管理有限公司

聿鹏造字[2025] 043 号



珊瑚镇杆线迁移工程招标控制价编制报告

泰兴市珊瑚镇人民政府：

我公司接受贵单位委托，对珊瑚镇杆线迁移工程项目进行招标控制价编制，贵单位的责任是保证所送资料的真实性、完整性，我们的责任是依据所送资料，根据有关规定客观、公正地进行编制。现将编制结果报告如下：

一、工程概况

珊瑚镇杆线迁移工程项目主要施工内容包括 10KV 分桥 133 线周桥 1# 变支线 20#-26#杆线迁移和 10kv 分南 136 线李洋支线 82#-87#杆线迁移工程等。

二、编制依据

- 1.根据建设单位提供的施工设计图纸；
- 2.苏建函价〔2019〕178 号《省住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》；
- 3.《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)及 9 本计算规则；
- 4.《江苏省市政工程计价定额》（2014 版）；《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014 版）；《江苏省安装工程计价定额》（2014 版）；《江苏省仿古建筑与园林工程计价表》（2007 版）；《江苏省建设工程费用定额》（2014 版）；

5.《省住房城乡建设厅关于发布建设工程人工工资指导价的通知》苏建函价[2025]66号；

6.材料价格参照《泰州工程造价管理》2025年3期及相关市场询价

三、其他说明

贵单位委托编制的珊瑚镇杆线迁移工程招标控制价：706126.14元。

四、附件：

1、招标控制价壹份

2、编制说明



编制单位：江苏聿鹏建设项目管理有限公司

编制日期：二〇二五年五月十六日



主题词：控制价 编制 报告

抄送：

共印 4 份

珊瑚镇杆线迁移工程 工程

招 标 控 制 价

招标控制价（小写）： 706126.14

（大写）： 柒拾万陆仟壹佰贰拾陆元壹角肆分

招 标 人： （单位盖章）

造价咨询人： （单位资质专用章）

法定代表人
或其授权人： （签字或盖章）

法定代表人
或其授权人： （签字或盖章）

编 制 人： 张靖
A24233200004744
江苏丰鹏建设项目管理
有限公司
（造价工程师签字盖专用章）
有效期至：2028年11月04日

复 核 人： 刘莉
B11243200041917
江苏丰鹏建设项目管理
有限公司
（造价工程师签字盖专用章）
有效期至：2028年12月07日

编 制 时 间： 2025年5月16日

复 核 时 间： 2025年5月16日

编制说明

工程名称：珊瑚镇杆线迁移工程

1、工程概况：

- (1) 工程地点：珊瑚镇；
- (2) 工程范围：10KV 杆线迁移。

2、编制依据：

- (1) 根据建设单位提供的施工设计图纸；
- (2) 苏建函价〔2019〕178 号《省住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》；
- (3) 《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)及 9 本计算规则；
- (4) 《江苏省市政工程计价定额》(2014 版)；《江苏省建筑与装饰工程计价定额》(2014 版)；《江苏省安装工程计价定额》(2014 版)；《江苏省仿古建筑与园林工程计价表》(2007 版)；《江苏省建设工程费用定额》(2014 版)；
- (5) 工程类别：安装三类工程。

3、有关说明：

(1) 有关取费的说明

- 1) 安装工程：安全文明施工基本费 1.5%，扬尘污染防治增加费 0.21%，临时设施费 1.1%。
- 2) 计税方式按一般计税法计取，税金按 9%计取。

(2) 有关计价的说明

- 1) 人工工资单价按苏江苏省建设厅印发的《关于发布建设工程人工工资指导价的通知》(苏建函价〔2025〕66 号)文件对应的泰州地区执行；
- 2) 材料价格按照《泰州工程造价管理》2025 年第 3 期指导价，无指导价的参照市场价格。
- 3) 工程 10kv 分桥 133 线周桥 1#变支线 20#-26#杆迁移工程暂列金额是 56529.09 元，10kv 分南 136 线李洋支线 82-87#迁移工程暂列金额是 45237.25 元。

(3) 有关工程量计算的说明

- 一、工程量根据建设单位提供的施工设计图纸计算；

江苏聿鹏建设项目管理有限公司

2025 年 5 月 16 日

建设项目招标控制价表

工程名称：珊瑚镇杆线迁移工程

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 10kv分桥133线周桥1#变支线20#-26#杆迁移
工程(安装) 标段:

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		030410 10kV以下架空配电线路						
1	030410001024	电杆组立	1、名称：双回钢管杆	根 (基)	1	45622.59	45622.59	
2	030410001023	电杆组立	1、名称：15米加强杆 2、型号：Φ350×15m	根 (基)	2	12735.09	25470.18	
3	030410001017	电杆组立	1、名称：15米水泥杆 2、型号：Φ100×15m	根 (基)	4	4407.81	17631.24	
4	030410002001	横担组装	1、名称：横担 2、型号：∠80×8×2100	组	12	266.34	3196.08	
5	030410004009	杆上设备	1、名称：驱鸟器	只	7	42.00	294.00	
6	030409003001	避雷引下线	1、名称：避雷引下线	kg	30.1	55.25	1663.03	
7	030403001007	软母线	1、跳线及设备连线	跨/三相	1	409.61	409.61	
8	030403001008	悬式绝缘子	1、名称：悬式绝缘子 2、型号：U70BP/146D	个	15	151.55	2273.25	
9	030403001009	悬式绝缘子	1、名称：柱式绝缘子 2、型号：R5ET105L	个	18	97.04	1746.72	
10	031103005001	装电杆附属装置	1、名称：金具	处	3	674.50	2023.50	
		分部小计					100330.20	
		030408 电缆安装						
11	030410001006	工地运输	1、电缆、导线、电杆运输距暂定30km		1	13390.17	13390.17	
12	030410003003	导线架设	1、名称：绝缘铝绞线 2、规格：JKLYJ-10-240	km	1380	27.03	37301.40	
13	080802013008	名称牌	1、名称：杆号牌 2、规格：综合尺寸	个	7	6.48	45.36	
		分部小计					50736.93	
		030414 电气调整试验						
14	030414011002	接地装置	1、名称：12米水泥杆、15米水泥杆、15米加强杆、双回钢管杆 1、类别：接地系统	系统	7	384.47	2691.29	
		分部小计					2691.29	
		030410 配电线路拆除						
本页小计							153758.42	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 10kv分桥133线周桥1#变支线20#-26#杆迁移工程(安装) 标段:

第2页 共2页

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：10kv分桥133线周桥1#变支线20#-26#杆迁移工程(安装) 标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费		100.000	2700.36			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程 措施费	1.500	2368.74			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程 措施费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程 措施费	0.210	331.62			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程 措施费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程 措施费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程 措施费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程 措施费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程 措施费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程 措施费	1.100	1737.08			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程 措施费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人(造价人员)：

复核人(造价工程师)：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：10kv分桥133线周桥1#变支线20#-26#杆迁移工程(安装) 标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和
合 计					4437.44			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

规费、税金项目计价表

工程名称: 10kv分桥133线周桥1#变支线20#-26#杆迁移 标段:
工程(安装)

第1页 共1页

[illegible]

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

承包人供应主要材料一览表

工程名称：10kv分桥133线周桥1#变支线20#-26#杆迁移
工程(安装) 标段：

第1页 共2页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	01050107	钢丝绳	Φ 4.5	kg	3.2175	5.75	18.50	
2	01130207	镀锌扁钢	-40×4	kg	44.175	4.55	201.00	
3	01630402	铈钨棒		g	0.00462	0.33		
4	01650101	钢材		kg	16.0875	3.39	54.54	
5	02330104	草袋		m2	1.60875	1.29	2.08	
6	03050658	精制带母镀锌螺栓	M14×100内2平1弹垫	套	135.82	1.17	158.91	
7	03210405	尼龙砂轮片	Φ 100×16×3	片	0.00252	3.26	0.01	
8	03210408	尼龙砂轮片	Φ 400	片	0.2	8.66	1.73	
9	03210409	尼龙砂轮片	Φ 500×25×4	片	0.00028	10.55		
10	03270104	铁砂布	2#	张	0.5	0.86	0.43	
11	03410206	电焊条	J422 Φ 3.2	kg	0.855	3.77	3.22	
12	03410207	电焊条	J422 Φ 4	kg	4.515	3.73	16.84	
13	03430300	合金钢焊丝		kg	0.00084	11.15	0.01	
14	03430900	焊锡丝		kg	0.5	42.88	21.44	
15	03450404	焊锡膏	瓶装50g	kg	0.08	51.45	4.12	
16	03570217	镀锌铁丝	8#~12#	kg	7.75	5.15	39.91	
17	03570237	镀锌铁丝	22#	kg	0.1	4.72	0.47	
18	03570905	铁绑线	Φ 1~2	m	226.314	0.17	38.47	
19	03652422	钢锯条		根	9.51	0.21	2.00	
20	05030600	普通木成材		m3	0.053175	1372.08	72.96	
21	11030305	醇酸防锈漆	C53-1	kg	1.80025	12.86	23.15	
22	11111703	酚醛磁漆		kg	0.21	12.86	2.70	
23	11112504	无光调和漆		kg	0.652	12.86	8.38	
24	11112524	厚漆		kg	0.602	8.58	5.17	
25	12010103	汽油		kg	1.48525	9.12	13.55	
26	12060317	清油		kg	0.301	13.72	4.13	
27	12070109	电力复合脂		kg	0.1762	17.15	3.02	
28	12370305	氧气		m3	0.00028	2.83		
29	12370310	氩气		m3	0.00231	7.81	0.02	
30	12370335	乙炔气		kg	7E-05	15.44		
31	12430344	自粘橡胶带	20mm×5m	卷	45.72	12.43	568.30	
32	14250303-1~1	杆号牌	综合尺寸	个	0.5656	71.03	40.17	
33	15371521	镀锌扁钢卡子	-25×4	kg	15.652	6.17	96.57	
34	26170308	并沟线夹	JB-4	只	9.62025	42.47	408.57	
35	26190312~1	双回钢管杆		t	4.34763	8230.00	35780.99	
36	26190312~2	水泥杆	Φ 350×15m	根	2.01	12236.00	24594.36	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：10kv分桥133线周桥1#变支线20#-26#杆迁移工程（土建） 标段：

第1页 共1页

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：10kv分桥133线周桥1#变支线20#-26#杆迁移工程（土建）

标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费		100.000	3391.30			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.100	3083.00			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.310	308.30			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位中施
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：10kv分桥133线周桥1#变支线20#-26#杆迁移
工程（土建）

标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.650	1640.95			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：10kv分桥133线周桥1#变支线20#-26#杆迁移 标段：
工程（土建）

第3页 共3页

[illegible]

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

承包人供应主要材料一览表

工程名称：10kv分桥133线周桥1#变支线20#-26#杆迁移
工程（土建）

标段：

第1页 共1页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	01010100	钢筋	综合	t	1.621086	3447.35	5588.45	
2	01150211	六角空心钢		kg	0.459848	4.72	2.17	
3	02090101	塑料薄膜		m2	7.173342	0.69	4.95	
4	02330105	草袋子		只	10	0.86	8.60	
5	03410205	电焊条	J422	kg	65.732686	4.97	326.69	
6	03510701	铁钉		kg	31.257612	3.60	112.53	
7	03515100	圆钉		kg	0.0002	4.97		
8	03515121	铁扒钉		kg	0.0062	3.94	0.02	
9	03570216	镀锌铁丝	8#	kg	10.100255	4.20	42.42	
10	03570237	镀锌铁丝	22#	kg	1.83249	4.72	8.65	
11	03633315	合金钢钻头	一字型	根	0.29352	17.15	5.03	
12	04010611	水泥	32.5级	kg	839.081621	0.27	226.55	
13	04030107	中砂		t	3.313139	67.39	223.27	
14	05011200	圆木		m3	6E-05	2964.98	0.18	
15	05030100	枋木		m3	4E-05	2964.98	0.12	
16	05030600	普通成材		m3	2E-05	2964.98	0.06	
17	14370131	高压胶管		m	1.8704	47.17	88.23	
18	19450306	高压风管	Φ 25-6P-20m	m	0.058704	16.29	0.96	
19	30412503	钢护筒		t	0.00156	4489.69	7.00	
20	31130501	导管、护筒及料斗摊销		kg	14.4288	4.46	64.35	
21	31130523	钻头摊销		个	0.05344	3666.03	195.91	
22	31130527	泥浆罐摊销		kg	21.376	3.43	73.32	
23	31150101	水		m3	101.088914	4.57	461.98	
24	32010502	复合木模板	18mm	m2	19.0179	35.49	674.95	
25	32020115	卡具		kg	2.24757	4.18	9.39	
26	32020132	钢管支撑		kg	21.870585	3.59	78.52	
27	32090101	周转木材		m3	0.733212	1586.47	1163.22	
28	34020901	木枕		m3	0.08	1071.94	85.76	
29	80212115	预拌混凝土(非泵送型) C20		m3	22.172148	375.00	8314.56	
30	80212117	预拌混凝土(非泵送型) C30		m3	35.507138	403.00	14309.38	
31	CL-D00001	黄泥		m3	34.8126	110.00	3829.39	
32	CL-D00002	保护帽		座	1	300.00	300.00	
合计							36206.61	

单项工程招标控制价表

工程名称：10kv分南136线李洋支线82-87#迁移工程

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：10kv分南136线李洋支线82-87#迁移工程(安标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		030410 10kV以下架空配电线路						
1	030410001024	电杆组立	1、名称：双回钢管杆	根(基)	1	45622.59	45622.59	
2	030410001023	电杆组立	1、名称：15米加强杆 2、型号：Φ250×15m	根(基)	1	12735.09	12735.09	
3	030410001017	电杆组立	1、名称：15米水泥杆 2、型号：Φ100×15m	根(基)	3	4407.81	13223.43	
4	030410001022	电杆组立	1、名称：12米水泥杆 2、型号：Φ100×12m	根(基)	3	3637.93	10913.79	
5	030409001003	电杆直埋	1、名称：电杆直埋	处	3	1002.50	3007.50	
6	030410002001	横担组装	1、名称：横担 2、型号：∠80×8×2100	组	15	266.34	3995.10	
7	030410004009	杆上设备	1、名称：驱鸟器	只	8	42.00	336.00	
8	030409003001	避雷引下线	1、名称：避雷引下线	kg	34.4	55.25	1900.60	
9	030403001007	软母线	1、跳线及设备连线	跨/三相	3.33	409.61	1364.00	
10	030403001008	悬式绝缘子	1、名称：悬式绝缘子 2、型号：U70BP/146D	个	26	151.55	3940.30	
11	030403001009	悬式绝缘子	1、名称：柱式绝缘子 2、型号：R5ET105L	个	36	97.04	3493.44	
12	030410001015	底拉盘安装	1、名称：拉盘坑开挖、回填	根	1	509.67	509.67	
13	030410001019	底拉盘安装	1、名称：拉线、拉线盘安装	处	1	1046.71	1046.71	
14	031103005001	装电杆附属装置	1、名称：金具	处	3	722.17	2166.51	
		分部小计					104254.73	
		030408 电缆安装						
15	030410001006	工地运输	1、电缆、导线、电杆运输距暂定30km		1	13384.24	13384.24	
16	030410003003	导线架设	1、名称：绝缘铝绞线 2、规格：JKLYJ-10-240	km	900	27.03	24327.00	
17	030410003004	导线架设	1、名称：绝缘铝绞线 2、规格：JKLYJ-1-150	km	800	15.10	12080.00	
本页小计							154045.97	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：10kv分南136线李洋支线82-87#迁移工程(安标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
18	030410003005	导线架设	1、名称：绝缘铝绞线 2、型号：JKLYJ-1-16	km	300	2.49	747.00	
19	080802013008	名称牌	1、名称：杆号牌 2、规格：综合尺寸	个	8	6.48	51.84	
		分部小计					50590.08	
		030414 电气调整试验						
20	030414011002	接地装置	1、名称：12米水泥杆、15米水泥杆、15米加强杆、双回钢管杆 1、类别：接地系统	系统	8	384.47	3075.76	
		分部小计					3075.76	
		030410 配电线路拆除						
21	030410003001	导线拆除	1、名称：导线拆除 2、型号：10KV导线 3、规格：3*280mm	m	840	2.41	2024.40	
22	030410003002	导线拆除	1、名称：导线拆除 2、型号：1KV导线 3、规格：4*180mm	m	720	2.53	1821.60	
23	030410001009	电杆拆除	1、名称：电杆拆除 2、型号：水泥杆 3、规格：15m	根 (基)	5	218.96	1094.80	
24	030410001021	电杆拆除	1、名称：电杆拆除 2、型号：水泥杆 3、规格：12m	根 (基)	4	125.52	502.08	
		分部小计					5442.88	
		分部分项合计					163363.45	
本页小计							9317.48	
合 计							163363.45	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：10kv分南136线李洋支线82-87#迁移工程(安
装) 标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费		100.000	2793.51			
1.1		基本费	分部分项合 计+单价措 施项目合计 -除税工程 费	1.500	2450.45			
1.2		增加费	分部分项合 计+单价措 施项目合计 -除税工程 费					
1.3		扬尘污染防治增加 费	分部分项合 计+单价措 施项目合计 -除税工程 费	0.210	343.06			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合 计+单价措 施项目合计 -除税工程 费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合 计+单价措 施项目合计 -除税工程 费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合 计+单价措 施项目合计 -除税工程 费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合 计+单价措 施项目合计 -除税工程 费					
6	031302006001	已完工程及设备保 护	分部分项合 计+单价措 施项目合计 -除税工程 费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合 计+单价措 施项目合计 -除税工程 费	1.100	1797.00			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合 计+单价措 施项目合计 -除税工程 费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：10kv分南136线李洋支线82-87#迁移工程(安
装) 标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合 计+单价措 施项目合计 -除税工程 设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合 计+单价措 施项目合计 -除税工程 设备费					在计取住 宅分户验 收时，大 型土石方 工程、桩 基工程和 地下室部 分不计入
11	031302012001	建筑工人实名制费 用	分部分项合 计+单价措 施项目合计 -除税工程 设备费					建筑工人 实名制设 备由建筑 工人工资 专用账户 开户银行 提供的， 建筑工人 实名制费 用按表中 费率乘以 0.5系数
12	031302090001	地上、地下设施、 建筑物的临时保护 设施	分部分项合 计+单价措 施项目合计 -除税工程 设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增 加费	分部分项合 计+单价措 施项目合计 -除税工程 设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合 计+单价措 施项目合计 -除税工程 设备费					现场安全 隐患排查 、人员信 息动态管 理、扬尘 管控视频 监控、高 处作业防 护预警、 危大工程 监测预警 和集成平 台等设备 、软件和
合 计					4590.51			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

规费、税金项目计价表

工程名称: 10kv分南136线李洋支线82-87#迁移工程(安 标段:
装)

第1页 共1页

[illegible]

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

承包人供应主要材料一览表

工程名称：10kv分南136线李洋支线82-87#迁移工程(安
装) 标段：

第1页 共3页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	01050107	钢丝绳	Φ 4. 5	kg	3. 2161	5. 75	18. 49	
2	01130207	镀锌扁钢	-40×4	kg	82. 475	4. 55	375. 26	
3	01293501	钢垫板		kg	0. 5	3. 77	1. 89	
4	01630402	铈钨棒		g	0. 00528	0. 33		
5	01650101	钢材		kg	16. 0805	3. 39	54. 51	
6	02270131	破布		kg	0. 03	6. 00	0. 18	
7	02330104	草袋		m2	1. 60805	1. 29	2. 07	
8	03050658	精制带母镀锌 螺栓	M14×100内2平1 弹垫	套	277. 552	1. 17	324. 74	
9	03210405	尼龙砂轮片	Φ 100×16×3	片	0. 00288	3. 26	0. 01	
10	03210408	尼龙砂轮片	Φ 400	片	0. 666	8. 66	5. 77	
11	03210409	尼龙砂轮片	Φ 500×25×4	片	0. 00032	10. 55		
12	03270104	铁砂布	2#	张	1. 765	0. 86	1. 52	
13	03410206	电焊条	J422 Φ 3. 2	kg	1. 605	3. 77	6. 05	
14	03410207	电焊条	J422 Φ 4	kg	5. 16	3. 73	19. 25	
15	03430300	合金钢焊丝		kg	0. 00096	11. 15	0. 01	
16	03430900	焊锡丝		kg	1. 665	42. 88	71. 40	
17	03450404	焊锡膏	瓶装50g	kg	0. 2664	51. 45	13. 71	
18	03510701	铁钉		kg	0. 042248	3. 60	0. 15	
19	03570217	镀锌铁丝	8#~12#	kg	9. 98	5. 15	51. 40	
20	03570225	镀锌铁丝	13#~17#	kg	1. 38796	5. 15	7. 15	
21	03570237	镀锌铁丝	22#	kg	0. 333	4. 72	1. 57	
22	03570905	铁绑线	Φ 1~2	m	307. 824	0. 17	52. 33	
23	03652422	钢锯条		根	16. 7	0. 21	3. 51	
24	05030600	普通木成材		m3	0. 200914	1372. 08	275. 67	
25	05250802	木桩		个	35. 213708	1. 89	66. 55	
26	11030305	醇酸防锈漆	C53-1	kg	2. 645	12. 86	34. 01	
27	11111703	酚醛磁漆		kg	0. 376744	12. 86	4. 84	
28	11112504	无光调和漆		kg	1. 048	12. 86	13. 48	
29	11112524	厚漆		kg	0. 688	8. 58	5. 90	
30	12010103	汽油		kg	2. 739	9. 12	24. 98	
31	12060317	清油		kg	0. 344	13. 72	4. 72	
32	12070109	电力复合脂		kg	0. 4402	17. 15	7. 55	
33	12370305	氧气		m3	0. 00032	2. 83		
34	12370310	氩气		m3	0. 00264	7. 81	0. 02	
35	12370335	乙炔气		kg	8E-05	15. 44		
36	12430344	自粘橡胶带	20mm×5m	卷	58. 72	12. 43	729. 89	
37	14250303- 1~1	杆号牌	综合尺寸	个	0. 6464	71. 03	45. 91	
38	15371521	镀锌扁钢卡子	-25×4	kg	17. 888	6. 17	110. 37	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：10kv分南136线李洋支线82-87#迁移工程(安 标段：

第2页 共3页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
39	26170305	并沟线夹	JB-1	只	1.515	10.42	15.79	
40	26170307	并沟线夹	JB-3	只	4.04	22.69	91.67	
41	26170308	并沟线夹	JB-4	只	8.484	42.47	360.32	
42	26190312~1	双回钢管杆		t	4.34763	8230.00	35780.99	
43	26190312~2	水泥杆	Φ350×15m	根	1.005	12236.00	12297.18	
44	26190312~3	水泥杆	Φ190*15m	根	3.015	4050.00	12210.75	
45	26190312~4	水泥杆	Φ190*12m	根	3.015	3296.00	9937.44	
46	31110301	棉纱头		kg	5.269	5.57	29.35	
47	31150301	电		kW·h	4.995	0.76	3.80	
48	32390719	钳接管	JT-35L(QL-35)	只	1.212	4.72	5.72	
49	32390723	钳接管	JT-150L(QL-150)	只	6.464	9.43	60.96	
50	32390725	钳接管	JT-240L(QL-240)	只	13.5744	11.15	151.35	
51	CL-D00030	拉线棒		根	1	320.00	320.00	
52	CL-D00031	球头Q-7		只	26	6.00	156.00	
53	CL-D00031~1	拉线金具-UT型线夹		付	1	35.00	35.00	
54	CL-D00032	碗头WS-7		只	26	13.00	338.00	
55	CL-D00032~1	拉线金具-U型挂环		付	1	9.00	9.00	
56	CL-D00033	驱鸟器		只	8	42.00	336.00	
57	CL-D00033~1	直角挂板Z-7		只	26	9.50	247.00	
58	CL-D00033~2	拉线金具-钢线卡子		只	1	45.00	45.00	
59	CL-D00034	拉线金具-楔型线夹		付	1	24.00	24.00	
60	CL-D00035	拉线绝缘子		只	2	15.00	30.00	
61	CL-D00036	绝缘耐张线夹NXI-240		只	26	45.00	1170.00	
62	CL-D00038	钢扎带		根	15	7.50	112.50	
63	X1910619	户外穿墙套管		个	1.02	25.72	26.23	
64	XZ9113821	绝缘铝绞线(35截面mm2以内)		m	305.4	1.66	506.96	
65	XZ9113823	绝缘铝绞线(150截面mm2以内)		m	814.4	12.64	10294.02	
66	XZ9113824	绝缘铝绞线(240截面mm2以内)		m	916.2	23.41	21448.24	
67	ZC0001	双回钢管杆	地脚螺栓	t	1.096	8660.00	9491.36	
68	ZC000909	悬式绝缘子		串	26.52	124.22	3294.31	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 10kv分南136线李洋支线82-87#迁移工程
(土建)

标段:

第1页 共1页

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：10kv分南136线李洋支线82-87#迁移工程
(十建)

标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费		100.000	2975.45			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.100	2704.95			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.310	270.50			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位中施
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：10kv分南136线李洋支线82-87#迁移工程
(土建)

标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.650	1439.73			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

规费、税金项目计价表

工程名称：10kv分南136线李洋支线82-87#迁移工程
(土建)

标段:

第1页 共1页

[illegible]

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人(造价人员):

复核人（造价工程师）：

承包人供应主要材料一览表

工程名称：10kv分南136线李洋支线82-87#迁移工程
(十建)

标段：

第1页 共1页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	01010100	钢筋	综合	t	1.570086	3447.35	5412.64	
2	01150211	六角空心钢		kg	0.459848	4.72	2.17	
3	02090101	塑料薄膜		m2	4.394511	0.69	3.03	
4	02330105	草袋子		只	10	0.86	8.60	
5	03410205	电焊条	J422	kg	65.639686	4.97	326.23	
6	03510701	铁钉		kg	20.652982	3.60	74.35	
7	03515100	圆钉		kg	0.0002	4.97		
8	03515121	铁扒钉		kg	0.0062	3.94	0.02	
9	03570216	镀锌铁丝	8#	kg	8.268659	4.20	34.73	
10	03570237	镀锌铁丝	22#	kg	1.148506	4.72	5.42	
11	03633315	合金钢钻头	一字型	根	0.29352	17.15	5.03	
12	04010611	水泥	32.5级	kg	532.138325	0.27	143.68	
13	04030107	中砂		t	2.101164	67.39	141.60	
14	05011200	圆木		m3	6E-05	2964.98	0.18	
15	05030100	枋木		m3	4E-05	2964.98	0.12	
16	05030600	普通成材		m3	2E-05	2964.98	0.06	
17	14370131	高压胶管		m	1.8704	47.17	88.23	
18	19450306	高压风管	Φ 25-6P-20m	m	0.058704	16.29	0.96	
19	30412503	钢护筒		t	0.00156	4489.69	7.00	
20	31130501	导管、护筒及料斗摊销		kg	14.4288	4.46	64.35	
21	31130523	钻头摊销		个	0.05344	3666.03	195.91	
22	31130527	泥浆罐摊销		kg	21.376	3.43	73.32	
23	31150101	水		m3	93.114112	4.57	425.53	
24	32010502	复合木模板	18mm	m2	12.18822	35.49	432.56	
25	32020115	卡具		kg	1.440426	4.18	6.02	
26	32020132	钢管支撑		kg	14.016453	3.59	50.32	
27	32090101	周转木材		m3	0.559366	1586.47	887.42	
28	34020901	木枕		m3	0.08	1071.94	85.76	
29	80212115	预拌混凝土(非泵送型) C20		m3	13.583034	375.00	5093.64	
30	80212117	预拌混凝土(非泵送型) C30		m3	35.507138	403.00	14309.38	
31	CL-D00001	黄泥		m3	34.8126	110.00	3829.39	
32	CL-D00002	保护帽		座	1	300.00	300.00	
合计							32007.65	