

图 纸 目 录

[illegible]

1	设计仪器和有关规范和标准				
1.1	国家及地方现行的主要建筑设计规范、规程和规定:				
规划	《中华人民共和国城乡规划法》		《江苏省城市规划管理技术规定》(2011年版)		
	《城市居住区规划设计标准》GB 50180—2018		《扬州市市区规划管理技术规定》(2019年版)		
防火	《建筑设计防火规范》GB 50016—2014 (2018年版)		《建筑内部装修设计防火规范》GB 50222—2017		
	《建筑防排烟系统技术标准》GB51251—2017				
建筑设计	《民用建筑设计统一标准》GB 50352—2019		《住宅设计标准》GB 50096—2011		
			《住宅建筑规范》GB 50368—2005		
	《住宅工程质量通病控制标准》DGJ32/J16—2014		江苏省《住宅设计标准》DB32/3920—2020		
	《屋面工程技术规范》GB 50345—2012		《综合医院建筑设计规范》(GB51039—2014)		
	《倒置式屋面工程技术规范》JGJ 230—2010		《建筑与市政工程防水通用规范》GB55030—2022		
构造做法	《建筑外墙防水工程技术规范》JGJ/T235—2011		《建筑防护栏杆技术标准》JGJ/T470—2019		
	《建筑地面设计标准》GB 50037—2013		《铝合金门窗工程技术规范》JGJ214—2010		
	《预拌砂浆技术规范》DGJ32/TJ 196—2015				
	江苏省《建筑防水工程技术规范》DGJ32/TJ212—2016				
	《蒸压加气混凝土砌块自保温系统应用技术规范》DGJ32/J107—2010				
2	项目概况				
2.1	项目名称: 扬州市江都区砖桥社区卫生服务中心迁建及加固改造项目				
	建设单位: 江都市扬州市江都区砖桥社区卫生服务中心				
	建设地点及用地概况: 本工程位于 江都区宁海线与人环路交叉口西侧。				
	设计的主要范围和內容: 本工程设计包括土建设计和一般装修设计(不含二次装修)。				
2.2	建筑性质: 本工程为 地上3层				
2.3	总建筑面积: 总建筑面积 1008.8m ²		建筑基底面积 605.80m ²		
2.4	建筑层数	地上3层			
	建筑层高	地上1层层高 3.20m 地上2~3层层高 3.20m			
	建筑高度	建筑高度 10.48m (室外地面至天沟)			
	消防建筑高度	10.10m (±0.00至屋面完成面)			
2.5	主要结构类型: 框架结构、砖混结构		抗震设防烈度: 7度(0.15g)		设计使用年限: 50年
2.6	建筑耐火等级: 二级				
3	标 高 及 定 位				
3.1	设计标高: 室内±0.00相当于1985国家高程基准		m, 室内外高差为 r0.300		
3.2	建筑标高以m计, 建筑平面定位尺寸以m计, 其它尺寸以mm计;				
3.3	各层标注标高为建筑完成面标高;				
3.4	楼层建筑标高 H 与结构楼面标高的关系				
	功能名称	病房、走道	阳台	卫生间 (厨房除外)	卫生间 (非厨房除外)
	建筑完成面标高	H	H-0.020	H-0.020	H
	结构标高	H-0.050	H-0.050	H-0.050	H-0.050
3.5	日照间距: 高度小于等于36米的住宅建筑与北侧住宅的间距采用层数, 同时满足日照时数要求;				
	高度大于36米的住宅建筑及其影响的周边地区统一进行日照计算分析, 保证高层住宅建筑之间及其影响的周边				
	地区住宅建筑满足日照时数要求。				
4	墙 体 工 程				
4.1	墙体设计执行《墙体材料应用统一技术规范》GB50574—2010。				
	墙体的基础部分见结施; 墙体的砌筑、构造、砂浆标号、施工要求等详见结构设计说明。				
4.2	建筑部位	墙体材料			构造做法要求
	外墙	240厚砌体结构采用MU15实心砖, 砂浆M7.5			1,《住宅工程质量通病控制标准》 2,有水房间内墙: 离地200处用混凝土浇筑(配筋详结施)厚度同墙体。 3,室内外高差墙体, 从结构基础砌起, 室外地面以上材质同内墙, 室外地面以下为水泥实心砖
	内墙	200/100厚砌体结构采用B05 A3.5加气混凝土砌块			
	女儿墙	钢筋混凝土			

4.3	与屋面、露台相连的外墙底部均设置300mm高素混凝土止水带，与楼板一次性浇筑。
4.4	墙体留洞及封堵：
4.4.1	钢筋混凝土墙上的留洞见结施和设备图，砌块墙留洞见结施和设备图；
4.4.2	砌块墙体留洞过梁见结施说明；
4.4.3	预留洞的封堵：混凝土墙留洞封堵见结施，其余砌块墙留洞待管道设备安装完毕后，用细石混凝土填实，强度等级见结施；
	变形缝处外墙留洞的封堵，应在两端分别增设套管，套管与穿墙管之间嵌填沥青麻丝，表面用密封膏封平；
	防火墙上留洞的封堵为岩棉填实，表面嵌填封条；穿墙孔及吊杆件均在墙体砌筑时留洞预埋铁件。
4.5	墙体防裂措施
4.5.1	两种不同基体交接处，应采用钢丝网抹灰或耐碱玻纤网聚合物砂浆加强带处理，加强带与各基体搭接宽度不应<150mm
4.5.2	顶层墙体采用满铺增强Ⅲ型 聚合物砂浆粉刷（除浆泥烧结自保温砖、烧结普通砖、烧结多孔砖和烧结空心砖外）。 顶层及女儿墙砌体砂浆的强度等级不应小于M7.5；其他层加保温材料的墙体采用3厚抗裂砂浆压入一层耐碱玻纤网格布+5厚 小计150，顶层粉刷砂浆中掺入抗裂纤维（0.9Kg/M）。 ³
4.5.3	屋面女儿墙采用现浇钢筋混凝土。 当采用砌体结构时，应设置间距不大于3m的构造柱和厚度不小于120mm的钢筋混凝土压顶。
4.5.5	顶层和底层应设置通长现浇钢筋混凝土窗台梁，高120mm，混凝土强度等级C25，内配4φ10，φ6@200，若采 用单排过梁时，过梁伸入两端墙内每边不应小于600mm或嵌入构造柱内，且应在过梁上的水平缝内设置2~3道不小于 φ6@300通长焊接钢筋片。
4.5.6	混凝土小型空心砌块、蒸压加气混凝土砌块等轻质墙体，当墙大于5m时，应设置间距不大于3m的构造柱； 每层墙体的中部应增设高度为120mm，与墙体同宽的混凝土腰梁，砌体无约束的端部必须增设构造柱。 预留的门窗洞口应采取钢筋混凝土框加强；
4.5.7	所有洞口应设置钢筋混凝土框加强，详见结施；洞口宽度大于2m时，两边应设置构造柱；
4.5.8	凡墙体、柱边墙体高度<100时，用素混凝土与墙、柱整体浇筑，构造配筋详见结施图；
4.6	墙体防潮层：钢筋混凝土墙不敷； 墙体防潮层：在室内地坪下约60处做20厚1:2水泥砂浆加3~5%防水剂的墙体防潮层； 当室内地坪变化防潮层应重叠并在高低差处一侧做身20厚水泥砂浆防潮层； 如埋土侧为室外，还应刷1.5厚聚氨酯防水涂料；室内地坪下约60处墙下有混凝土类外不做防潮层。
4.8	砌体上设置的后置埋件必须采用穿墙螺栓。
4.9	墙体其它构造措施应严格按照《住宅工程质量通病控制标准》DGJ32/J16—2014执行。
5	屋 面 工 程
5.1	屋面工程执行《屋面工程技术规范》GB50345—2012和地方的有关规定；
5.2	本工程屋面形式为： ☒ 平屋面 ☐ 坡屋面 ☒ 屋面防水等级为 I 级，防水层采用 2 道防水设防，防水材料厚度及做法详见用料做法表； ☐ 屋面防水等级为 II 级，防水层采用 1 道防水设防，防水材料厚度及做法详见用料做法表；
5.3	屋面做法详见用料做法表及屋面节点索引详图，露台、雨篦等见各层平面图及有详图同和用料做法表；
5.4	刚性保护层应采用细石混凝土，其强度等级为C30，厚度为50mm，内配4φ4双向钢筋@100的焊接钢筋网片； 刚性保护层分隔缝间距不大于4m（钢筋必须断开），缝宽不大于10~20mm，分缝处应用防水密封材料嵌填， 并采用4厚SBS或APP改性沥青等防水卷材进行热熔封盖（宽度150mm）。隔气层、排气孔构造见12J201—A21。 平、坡屋面刚性保护层与女儿墙交接处须留设缝，缝宽为20，并做柔性密封处理。
5.5	屋面防雷详见有关电气施工图。
5.6	排气屋面防潮控制、细石混凝土刚性保护层开裂、渗漏控制、变形缝防潮控制、卷材收头处防潮控制、雨水口防潮控制、 坡屋面卷材控制等屋面工程其它构造措施应严格按照《住宅工程质量通病控制标准》DGJ32/J16—2014执行。
5.7	未详尽部分详见《建筑与市政工程施工通用规范》GB55030—2022。
6	门 窗 工 程
6.1	本工程门窗为： ☒ 铝合金门窗 ☐ 塑料门窗，部分内门为木门和防火门。 铝合金门窗工程执行：《铝合金门窗工程技术规范》JGJ214—2010 《铝合金门窗》GB/T 8478—2020 和国家、行业及地方的有关规范和规定； 组合门窗拼樘设计、门窗型材、五金配件等内容应符合： 江苏省《住宅工程质量通病控制标准》DGJ32/J16—2014第9.4条有关规定； 门窗选型及门窗的传热系数要求详见门窗表及节能设计说明；
6.2	外门窗的性能要求 建筑外窗气密性等级不应低于《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》GB/T 7106 规定的7级，阳台门的气密性等级不应低于《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》GB/T 7106 规定的6级。水密性能3级。 通往非封闭空间或户外的门气密性不应低于《平开/推拉门》JC/T 453 规定的4级。 隔声性能：外窗不应小30dB，门不应小25dB

6.3	型材		
6.3.2	铝合金 ☒ 铝包木	铝合金门窗推拉门窗型材不小于90mm，普通平开门型材不小于60mm， 带有内置遮阳百叶的平开门型材不小于65mm（以门窗厂家深化设计为准） 铝合金外窗型材主要受力部位基材截面最小实测壁厚不应小于1.8mm，内窗型材最小实测壁厚不小于1.4mm 铝合金外门型材主要受力部位基材截面最小实测壁厚不应小于2.2mm，内门型材最小实测壁厚不小于2.0mm	
6.3.3	外门窗使用断桥铝合金型材，断桥铝的具体要求为：应满足JG/T175及JG/T174的要求；		
		穿条工艺的复合铝合金型材其隔热材料应采用聚酰胺66加25%玻璃纤维，不得使用PVC材料； 浇注工艺的复合铝合金型材其隔热材料应采用高密度聚氨酯或改性酚醛材料； 穿条式隔热条宽度不应小于24mm，浇注式隔热条宽度不应小于15.9mm。	
6.3.4	门窗拼料必须进行现场风压变形验算，拼料与门窗框之间的拼接应为插接，插接强度不小于10mm。		
6.4	玻璃		
6.4.1	门窗玻璃的选用应遵照：《建筑玻璃应用技术规程》JGJ113—2015		
		《建筑安全玻璃管理规定》发改运行[2003]2116号及地方主管部门的有关规定；	
6.4.2	本建筑主要采用的玻璃类型： ☒ 双层中空 ☐ 三层玻璃 ☐ 五层玻璃		
6.4.2	必须使用安全玻璃的门窗为：		
	1、无框玻璃门和落地玻璃门厚度不小于12mm		
	2、有框门玻璃，应满足《建筑玻璃应用技术规程》JGJ113—2015 7.1.1.1规定的安全玻璃		
	3、沿街单块玻璃、建筑物的公共部位，如出入口、厅厅等易遭撞击、冲击而造成人体伤害的其它部位		
	4、玻璃边离最终装饰面小于500mm的落地窗		
	5、七层及七层以上的外开窗		
	6、门窗距离可踏面高度小于900的玻璃		
	7、不承受水平荷载的玻璃栏板其厚度不小于 $8+0.76+8$ mm的钢化夹胶玻璃，夹胶厚度为0.76mm； 承受水平荷载的玻璃栏板见JGJ113—2015第7.2.5		
	8、钢化玻璃5mm厚度最大允许面积2.0m ² ，8mm厚度最大允许面积3.0m ²		
	9、有框平板玻璃、真空玻璃5mm厚度最大允许面积0.5m ² ，6mm厚度最大允许面积0.9m ²		
6.4.3	对于易发生人体碰撞的玻璃部位，除图中加设护栏外的玻璃部位均应加贴警示标语。		
6.5	门窗洞口		
	门窗立面均按洞口尺寸，门窗加工尺寸要按照装修面厚度由承包商予以调整；		
	所有门窗洞口高度均以楼面建筑标高算起，未注明门高为2100mm。		
	标准化附框前装式，后装式洞口需满足JGJ32/J157—2017第5.1条中的相关要求；		
6.6	门窗立樘		
	各朝向门窗立樘墙身中或见外门窗立樘详墙身节点图；，分户门及管道井检修门立樘位于与外墙装修完成面齐平；		
	内门窗立樘除图中另有注明者外，双向平开门立樘墙中，单向平开门立樘开启方向墙面，窗位置位于墙厚之正中；		
6.7	外门窗设计其他技术要求		
	a、外门窗设计应防止雨水入侵，排水孔不得内外直通，推拉窗扇与扇芯搭头位置的框槽内应安装穿毛条的密封条。		
	b、外门窗应考虑基本防盗要求：应采用可靠的大门锁具，锁具安装应牢固可靠，外推式门窗应有防止从室外侧拆卸的装置。		
	c、所有外窗开启窗部位预留纱窗安装位置。		
	d、所有外窗均需设置防止门窗向外脱落装置。		
	e、底层外门、外窗防护措施由甲方根据安保自理，推拉门窗的扇应设置防止从室外侧拆卸和向室外脱落的装置。		
	f、卫生间和厨房门，应在下部设置有效面积不小于0.02m ² 固定通风口或距地面不小于0.03m的缝隙。		
	g、安装在门厅系统的住宅，应保证住宅直通室外的门在任何时候都能从内部徒手开启。		
	h、门窗还应满足《住宅设计标准》DB32/3920—2020第4.9条的相关要求。		
	i、上下通窗与每层楼板、隔墙处的缝隙，采用不燃保温材料（Q00厚防火岩棉）严密填充，并用1.5厚镀锌钢板承托。		
	j、水管井的门应采用密封条防水措施。		
6.10	有关施工		
	门窗预埋件应按施工规范要求设置，保证门窗安装牢固。凡与门窗连接的柱、墙、均应按有关的门窗图纸预埋或铸件；		
	门窗制造安装厂家设计立面图样绘制详细的施工安装图，经设计施工单位共同审定后，再进行加工、安装。		

会 签	总图																																					
	建筑																																					
	结构																																					
	给排水																																					
	电气																																					
	暖通空调																																					
序号	日期	修改内容																																				
 武汉理工大设计研究院有限公司 WUT Design & Research Institute Co., Ltd 未加盖我公司出图专用章本图纸无效 出图专用章 注册章 <table><tr><td></td><td>实 名</td><td>签 名</td></tr><tr><td>项目负责人</td><td></td><td></td></tr><tr><td>专业负责人</td><td></td><td></td></tr><tr><td>审 定</td><td></td><td></td></tr><tr><td>审 核</td><td></td><td></td></tr><tr><td>校 对</td><td></td><td></td></tr><tr><td>设 计</td><td></td><td></td></tr><tr><td>制 图</td><td></td><td></td></tr></table> 图章单位 江都市扬州市江都区砖桥社区卫生服务中心 项目名称 扬州市江都区砖桥社区卫生服务中心 白蚁预防改造项目 子项名称 图名 建筑说明一 <table><tr><td>设计号</td><td></td></tr><tr><td>版本号</td><td>V1.0</td></tr><tr><td>图 册</td><td>建筑</td></tr><tr><td>图 号</td><td>JS-01</td></tr><tr><td>日 期</td><td>2024.10</td></tr></table>						实 名	签 名	项目负责人			专业负责人			审 定			审 核			校 对			设 计			制 图			设计号		版本号	V1.0	图 册	建筑	图 号	JS-01	日 期	2024.10
						实 名	签 名																															
					项目负责人																																	
					专业负责人																																	
					审 定																																	
					审 核																																	
					校 对																																	
					设 计																																	
					制 图																																	
					设计号																																	
版本号	V1.0																																					
图 册	建筑																																					
图 号	JS-01																																					
日 期	2024.10																																					

建筑设计说明

8	外 装 修 工 程
8.1	外装修工程执行《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB50210和《建筑装饰工程施工及验收规程》JGJ/T29 外装修设计应参照“立面图”及用料做法表；室外雨水管颜色同外墙； 立面颜色施工前需现场做小样，经建设单位、设计单位及监理单位等相关单位共同认可后方可大面积施工。
8.2	檐面、雨篷、檐沟等装饰线条须与基层墙体牢固地结合；
8.3	承包商进行二次设计轻钢结构、装饰物等，经确认后，向建筑设计单位提供预埋件的设置要求； 成品装饰物需设计与主体结构（剪力墙、梁、柱）可靠连接，连接需满足《住宅设计标准》DB32/3920—2020。 9.0.18的要求，具体连接由专业厂家设计后经设计院确认后方可施工； 钢结构安全玻璃厚度（8+0.76夹胶+8mm）由资质的监理单位设计变更，应采用坚固、耐久的材料制作并满足安全的要求。 雨篷耐火极限≥1.0h，预埋件位置由专业设计单位提供。（图中尺寸如有无，以装修单位为单）经由设计单位认可后方可施工
8.4	外装修选用的各项材料其材质、规格、颜色等，均由施工单位提供样板，经建设和设计单位确认后进行现场封样，并据此验收。
8.5	涂料的饰面基层宜采用无机硅酸盐纤维，外墙涂料层宜采用附着力强、耐候性好、耐洗刷的弹性涂料。
8.6	墙面分格线设在每层的窗楣线处，四周转通。墙面分格线和滴水线都用塑料嵌条。
8.7	外墙面时贴砖应符合《建筑》2008/295号文《江苏省应用外墙保温贴砖面时贴砖技术规范》的有关规定。 外墙面时贴砖的基片面积不大于0.01m ² ，而时贴砖重量不大于20Kg/m ² ，空鼓率砖缝宽10mm，吸水率小于3%。 采用时贴砖专用柔性防水材料勾缝处理，确保墙面不渗水。保温材料吸水率（吸水率）小于1.5%。
8.9	外墙涂料VOCs含量限值应满足《建筑用外墙涂料中有毒物质限量》（GB24408—2009）相关要求。
8.10	本设计未详尽之处按国家各项施工质量验收规范执行。
9	内 装 修 工 程
9.1	内装修工程执行《建筑内部装修设计防火规范》GB50222，楼地面部分执行《建筑地面设计规范》GB50037
9.2	楼地面构造交接处和地坪高度变化处，除图中另有注明者外均与齐门门槛开启面处；
9.3	阳台、厨房、卫生间和有防水要求的建筑地面应设置防水层，做法见防水工程说明和“用料做法表”； 穿越楼板的管线应预埋套管，在套管之间用20mm厚防水油膏封堵，并与楼板一次浇筑，不留施工缝；
9.4	阳台、厨房、卫生间和有防水要求的楼地面完成面后地面标高比室内其它房间地面低20mm； 卫生间结构板高比170mm（采用同层排水的卫生间），并找1%坡度向地漏或排水口； 楼板上过门处门洞外，向上做一道高出相邻房间楼地面面层200mm的混凝土翻边（同墙宽），与楼板一同浇筑；
9.5	除室外地面面层外所有墙面阳角均做水泥砂浆护角线，15%：2.5水泥砂浆每边宽大于50、高2000，面层同墙面。 走道转弯处的阳角应作圆角或切角墙面。
9.6	管道进、出墙面均做1：2水泥砂浆（ΦPM20）；
9.7	内装修选用的各项材料，其材质、规格、颜色等，均由施工单位提供样板，经建设和设计单位确认后进行现场封样，并据此验收。
9.8	内墙涂料VOCs含量限值应满足《室内装饰装修材料内墙涂料中有毒物质限量》（GB18582—2008）相关要求。
9.9	各类管线灯具等必须严格控制标高，以保证今后使用要求和有利于二次装修的进行。
9.10	楼梯踏步和角设置防滑条，按地面防滑处理详见用料做法表。地面防滑内容见“室内干态地面工程防滑性能要求”。
9.11	本住宅楼地面保温系统执行江苏省《居住建筑外墙保温隔热工程安全技术规程》DB32/T 3921—2020的相关要求。 具体构造做法及要求详见绿建专篇分户楼板中的相关说明。
9.12	本住宅室内装修除公共部位外均按精装修完工验收，交付使用后，住户应在物业管理部门的指导下进行二次装修，二次装修一律不准擅自敲墙土墙，不得在外立面上凿洞，不得擅自凿墙，要室内隔墙时必须不得用砖砌，所有楼地面面层及铺贴地砖或铺贴木地板。 室内装修相关防火要求：详见本说明防火专篇第5.8项中的相关要求。
10	油 漆 涂 料 工 程
10.1	内装修工程执行《建筑内部装修设计防火规范》GB50222，楼地面部分执行《建筑地面设计规范》GB50037
10.2	室内外各项露明金属件均做无机富锌防锈底漆二道，防锈漆二道后再做同室内外饰面相同颜色的漆； 室内外各项不露明的金属件均做无机富锌防锈底漆二道，凡进入墙内之木构件均满刷防腐炭化二度；
10.3	各项油漆均由施工单位提供样板，经确认后进行现场封样，并据此进行验收。
11	室 外 工 程
11.1	散水做法：12J003—1/A1；台阶做法：12J003—5/B2；
12	建 筑 设 备 施 工 工 程
12.1	器具及卫生器具供水设备专业管线定位使用，用户入住时自行购买安装。
12.2	灯具、送回风口等影响美观的器具须经建设单位与设计单位确认后样品后，方可批量加工、安装。
12.3	厨房排烟和卫生间排气道做法参见16J916—1，与相关专业的做法参见16J916—1相关详图；排烟道及风管应采用耐火极限不低于1.00h的复合耐火材料制作的不燃材料；排烟道须安装耐火极限不低于1.00h的排烟防火止回阀。 半体空调预埋管为Φ75镀锌（管端为PVC管），内高外低，伸出外墙30，留洞位置见户型详图；一拖多式集中空调预埋二次设计。 厨房热水器排烟预埋管为Φ80，内高外低，伸出外墙30，留洞位置见户型详图； 子留露管排气孔Φ110，内高外低，伸出外墙30，留洞位置见户型详图；
12.5	阳台晒衣架采用成品衣架，由用户二次装修自理

建筑设计说明


3	防水工程
13.1	本工程屋面、外墙、水池、水渠、地下室及厨房卫生间、阳台等防水设计、施工、工程施工验收及保养均应按照国家标准 《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2011)、《地下防水工程技术规范》(GB50108-2008), 《屋面工程质量验收规范》GB50207-2013、《建筑与市政工程防水通用规范》GB55030-2022 有关条款进行; 防水层施工前,必须配合各工种检查预埋孔洞及预埋管等是否有遗漏,确认无误后方可施工防水层,严禁后凿;所有管线穿越地下室墙体均须埋设防水套管。 住宅的屋面、地面、外墙、外窗、电梯井口应采取防止雨水和冰雪融化水侵入室内或井道内的措施,具体见图纸设计。
13.2	屋面防水: 13.2.1 本工程屋面形式为: ☒ 平屋面 ☒ 坡屋面 ☐ 屋面防水等级为 I 级,防水层采用二道防水设防,防水材料厚度及做法详见用料做法表; ☒ 屋面防水等级为 II 级,防水层采用一道防水设防,防水材料厚度及做法详见用料做法表; 四周距上泛高度:另设一道50mm厚补强收缩增强刚性保护层,穿屋面管道或无以下外墙穿管,安装后须严格用细石砼填实封严,檐根四周加做防水密封材料,与防水层同高。屋面构造做法及材料做法表。 13.2.2 对女儿墙、高低墙、上人孔及出屋面管道、井(烟)道的结构处,均设高度为300mm的泛水,做法详12J201相关节点。 13.2.3 屋面及露台女儿墙底部做混凝土导墙300mm高,屋面与垂直墙体处设混凝土导墙300mm高,并与屋面一起浇筑。 13.2.4 刚性保护层(找平层)做法详见设计说明屋面工程中垫层5.4条的相关内容。 13.2.5 屋面结构板施工时应密贴密实,不能出现蜂窝麻面。严禁在屋面防水层施工完毕后,再穿插屋面防水层采取各种形式的支架(如广告支架及设备基础)及管道的再穿墙,以防屋面防水层受破坏而引起的屋面渗漏,确保屋面的综合质量。 13.2.6 屋面的女儿墙转折处,高低屋面转折处,雨水口,阴阳角及出屋面管道根部等重点防水部位均须做防水附加层,增做一布一涂,卷起不小于250高,宽度不小于500,节点详图13J201。 13.2.7 屋面防水层施工完毕后,应进行蓄水或淋水试验,屋面防水工程必须由有相应资质的专业施工单位按国家施工验收标准,以及屋面工程技术规范GB50345-2012施工。 13.2.8 I型喷涂聚氨酯保温隔热层、隔汽层、装饰瓦及不露顶瓦不得作为屋面的一道防水设防。 13.2.9 倒置式屋面工程的防水等级应为I级,防水层合理使用年限不得少于20年。 种植屋面防水层应满足一级防水等级设计要求,且必须设置一道具有耐穿刺性能的防水材料。 13.2.10 屋面设备基座与结构层相连接时,防水层应包裹设备基座的上方,并在地脚螺栓周围做密封处理; 设备下部的防水层应做卷材增强层,在其上浇筑细石混凝土,其厚度不应小于50mm。做法详图12J201-H23。 13.2.11 屋面排水组织见屋面平面图。内排水雨水管见雨水沟,外排雨水斗、雨水管采用UPVC,图中另有注明者外。 雨水管的公称直径均为DN100;雨水口做法12J201-A18、A19、A20;室外雨水管颜色同外墙。 高层屋面排水至低屋面时水落管下口加设混凝土集气罩做法详图12J201-H6。 凡屋顶排水仅有一个落水口,应设置溢口水口Φ50。
13.3	卫生间、阳台、厨房等防水:应符合《住宅室内防水工程技术规范》JGJ298-2013的相关要求 和《江苏省建筑防水工程技术规程》DGJ32/TJ 212-2016的相关要求。 13.3.1 阳台、卫生间、厨房等有防水要求的楼板和周边砌体墙须做(翻门洞外)加2C20混凝土翻边,高出相邻房间楼面饰面面层200,与楼面板一体,宽度与上墙饰面体同。 13.3.2 设防水点的封闭阳台、卫生间、厨房楼地面、降层的卫生间混凝土板上面1.5厚聚氨酯防水涂料和1.5厚JS防水涂料涂刷墙上翻300mm高(JS防水涂料内满浴间墙面上翻2000mm高),如厨房卫生间墙体为轻质隔墙,则上翻至顶板底全墙面; 外墙砌块与楼层梁交接处设置200mm高的现浇混凝土防水槛,同楼层宽度和保温同外挑。 13.3.3 卫生间、厨房、阳台等有用水房间门前增设防水门槛,且门向外开启 500mm宽,门左右两侧更得200mm。如右侧示意图一。 13.3.4 楼面需找坡1%,按向地漏或排水口;凡管道穿过楼板处,预埋固定金属套。 高出楼面饰面层200mm以上,套套与管道之间用密封防水材料嵌填压实。预留洞处设混凝土翻边,高100mm。 13.3.5 住宅室内防水工程不得使用溶剂型防水涂料。 住宅防水层不得渗漏,应在防水层完成后按《住宅室内防水工程技术规范》第7.3.6条进行蓄水实验检测判断。
13.4	外墙防水:应符合《建筑外墙防水工程技术规范》JGJ/T235-2011和《建筑与市政工程防水通用规范》GB55030-2022 的相关要求 13.4.1 外墙防水:在室内地面标高以下60cm处设20厚1:2水泥砂浆垫层3~5%防水剂掺量(含纤维无纺布外加剂除外) 预留洞处做混凝土圈梁(与较高一侧两端的室内地面有高差时,应沿墙体一侧直至垂直防潮层与水平防潮层同高); 13.4.2 外墙抹灰基层为混凝土和烧结砖时,采用1:3强度等级砂浆M15的聚合物防水砂浆和1.5厚JS防水涂料。 外墙抹灰基层为轻质砌块时,采用1:1.6强度等级砂浆M7.5的聚合防水砂浆混合沙浆和1.5厚JS防水涂料。。 13.4.3 外窗台向外的排水坡度不应<10%;腰线排水坡度不应<5%,外挑板的排水坡度不应<2%,且靠墙侧应做成圆角; 滴水槽的宽度、深度不小10mm;当做成滴水线时,滴水线宽度不小20mm,下挂高度不小12mm,并作成鹰嘴式。

建筑设计说明

13.4.4	门窗洞口处做法按有关规程规定施工。门窗洞口四周的墙体与门窗框之间应采用防水密封材料填嵌填实和密封。																										
	安装在外墙上的构配件、各类孔洞、管道、螺栓等均应预埋；																										
	预埋件位于砌块墙体时应预埋件四周填充聚合物水泥砂浆；																										
13.4.5	所有雨篷及空调隔板均应加排防水涂料，且与墙体交接处必须设C20 (200X100h) 素砼防水坎与渠整体现浇。																										
14	安 全 防 护																										
14.1	安全防护设施：住宅户门为其具备隔声、节能功能的防护门																										
	下沿低于2m且紧邻走廊以及公用上人屋面的门和窗及其它有侵入可能的外窗应设防护设施。本工程一层外窗加设防护网																										
14.2	玻璃安全：本工程有关玻璃的相关安全防护要求，需满足本说明门窗工程6.4节的相关要求。																										
14.3	地面防滑：执行《建筑地面工程施工验收规范》JGJ/T331，各部位防滑性能要求及做法详见用料做法表。																										
14.4	防护栏杆																										
	安全及设施标准：楼梯栏杆、栏杆、临空防护栏杆的具体要求详见《建筑防护栏杆技术标准》JGJ/T470-2019																										
	和国家标准《15J403-1 楼梯 栏杆 栏杆 (-) 》																										
	防护栏杆的材料、间距、连接固定和耐久性控制应符合《住宅工程质量通病控制标准》第9.5条规定。																										
	栏杆高度、栏杆间距、安装位置必须符合设计要求。栏杆安装必须牢固。																										
14.4.1	栏杆荷载：住宅楼梯扶手荷载不应小于1.5KN/m，中小学楼梯扶手荷载不应小于1.5KN/m，																										
	<table><tr><th rowspan="2">设置部位</th><th colspan="2">栏杆荷载取值要求</th><th rowspan="2">扶手设计要求</th><th rowspan="2">栏杆杆件的要求</th><th rowspan="2">其他</th></tr><tr><th>水平荷载</th><th>竖向荷载</th></tr><tr><td>住宅防护栏杆</td><td>1.0kN/m</td><td>1.5kN/m</td><td rowspan="3">扶手应连续且 属于抓握</td><td rowspan="3">栏杆的水平荷载与 竖向荷载应分别考 虑；如设垂直杆件 杆件间距≤110</td><td rowspan="3">防护栏杆玻璃 承受的最小 水平推力不小于 1.5KN/m。</td></tr><tr><td>中小学防护栏杆（宿舍）</td><td>1.5kN/m</td><td>1.5kN/m</td></tr><tr><td>人流集中场所防护栏杆</td><td>1.0kN/m</td><td>1.5kN/m</td></tr><tr><td>其他防护栏杆</td><td>1.0kN/m</td><td>1.5kN/m</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	设置部位	栏杆荷载取值要求		扶手设计要求	栏杆杆件的要求	其他	水平荷载	竖向荷载	住宅防护栏杆	1.0kN/m	1.5kN/m	扶手应连续且 属于抓握	栏杆的水平荷载与 竖向荷载应分别考 虑；如设垂直杆件 杆件间距≤110	防护栏杆玻璃 承受的最小 水平推力不小于 1.5KN/m。	中小学防护栏杆（宿舍）	1.5kN/m	1.5kN/m	人流集中场所防护栏杆	1.0kN/m	1.5kN/m	其他防护栏杆	1.0kN/m	1.5kN/m			
设置部位	栏杆荷载取值要求		扶手设计要求	栏杆杆件的要求				其他																			
	水平荷载	竖向荷载																									
住宅防护栏杆	1.0kN/m	1.5kN/m	扶手应连续且 属于抓握	栏杆的水平荷载与 竖向荷载应分别考 虑；如设垂直杆件 杆件间距≤110	防护栏杆玻璃 承受的最小 水平推力不小于 1.5KN/m。																						
中小学防护栏杆（宿舍）	1.5kN/m	1.5kN/m																									
人流集中场所防护栏杆	1.0kN/m	1.5kN/m																									
其他防护栏杆	1.0kN/m	1.5kN/m																									
14.4.2	金属栏杆型材壁厚应符合以下要求： (1) 不锈钢：主要受力构件（立柱壁厚不应小于2.0mm，横杆壁厚不应小于1.5mm），一般杆件不宜小于1.2mm。 栏杆长度大于4米时，主要受力杆件壁厚均应为2.0mm。 不锈钢单爪立柱的厚度不应小于8.0mm，不锈钢双爪立柱的厚度不应小于6.0mm (2) 型 钢：主要受力构件壁厚不应小于3.5mm，一般杆件不宜小于2.0mm。 镀锌钢板单立柱的厚度不应小于8.0mm，镀锌钢板双立柱的厚度不应小于6.0mm。 (3) 铝合金：主要受力构件（立柱壁厚不应小于3.0mm，横杆壁厚不应小于2.0mm），一般杆件不宜小于1.4mm。 铝合金单爪立柱的厚度不应小于10.0mm，铝合金双爪立柱的厚度不应小于8.0mm。																										
14.4.3	玻璃栏杆： (1) 玻璃栏杆设置执行《建筑玻璃应用技术规程》JGJ113-2015 (2) 住宅室内，没有立柱和扶手的栏杆玻璃作为镶嵌面安装在防护系统中的应满足JGJ113-2015 (3) 住宅室内，栏杆玻璃固定在结构上且承受人体荷载系统的，当栏杆玻璃最低点离一侧地面高度不大于5m时， 应使用厚度不小于16.76mm钢化夹层玻璃，大于5m时，不得采用此类防护系统。 (4) 阳台不承受水平荷载的玻璃栏杆，除图中注明外样式参见15J403-1-D56（或D52）， 8+0.76+8钢化夹胶玻璃，且应满足《住宅工程质量通病控制标准》第9.5.1条规定： 具有一定的冲击撞击性能，且在临空栏杆玻璃安装前，应做冲击性能试验。																										
14.4.4	防护栏杆的设置要求及做法 (1) 外窗窗台距地面的净高低于900mm时（除窗外为阳台或平台外）均设防护栏杆，净高（从可踏面起算）为900 （无可踏面时，防护栏杆净高从楼面完成面或窗台面完成面算起）。做法参见15J403-1,-/D18。 设置防护措施采用成品薄壁型钢（型钢）栏杆，高度为900mm，竖向杆件间距小于110mm。 (2) 封闭阳台设置防护栏杆，采用成品薄壁型钢（型钢）栏杆，防护高度为1100mm，竖向杆件间距小于110mm。 (3) 室内回廊、内天井等临空处设置的防护栏杆，采用成品薄壁型钢，完成高度距地1200mm，竖向杆件间距1100mm，贴内侧设置， 底部设500mm高砂坎，出地面风井开口，开口处设置的防护栏杆应全量设置，或至少有1.2m的防护高度。 (4) 楼梯栏杆扶手从踏步前缘起净高900mm；楼梯水平段栏杆长度大于500时，其扶手高度为1200mm， 设100高砂坎，楼梯井宽度大于0.11m时，应采取防止儿童攀登的措施，扶手应设防鼠型，扶手加设防攀措施。 靠墙扶手高度为900mm；室外楼梯栏杆扶手从踏步前缘起净高1200mm。 公共楼梯栏杆为不锈钢栏杆，做法参见15J403-1 公共楼梯玻璃踏步防滑条为镀锌槽钢																										
14.5	栏杆材料应选用具有良好耐候性能和耐久性能的材料，阳台、走廊和屋顶遭受日晒雨淋的地方，不得选用木材和易老化的复合型材等。																										
14.6	所有栏杆形式不宜攀援的形式且垂直杆件的水平净距不大于110mm，如采用非垂直杆件时，必须采取防止攀援的措施。 楼梯井宽度大于0.11m时，应采取防止儿童攀登的措施，扶手应设防鼠型，扶手加设防攀措施。																										
14.7	图中所选用标准图集中有对结构工程的预埋件、预留洞，如楼梯、平台栏杆、门窗、建筑配件等，本图所标注的各种预留与预埋件 应与各工种密切配合后，确认无误方可施工；业主务须于开工之前向图审厂家，以便完善设计。																										
14.8	墙体栏杆压顶应设现浇钢筋混凝土压顶，并与主体结构和小立柱可靠连接。压顶高度不应小于120，宽度不小于墙体厚度， 竖向钢筋不宜小于4φ10。																										

会 签	总图																																					
	建筑																																					
	结构																																					
	给排水																																					
	电气																																					
	暖通空调																																					
序号	日期	修改内容																																				
 武汉理工大设计研究院有限公司 WUT Design & Research Institute Co., Ltd 未加盖我公司出图专用章本图纸无效 出图专用章 注册章 <table><tr><td></td><td>实 名</td><td>签 名</td></tr><tr><td>项目负责人</td><td></td><td></td></tr><tr><td>专业负责人</td><td></td><td></td></tr><tr><td>审 定</td><td></td><td></td></tr><tr><td>审 核</td><td></td><td></td></tr><tr><td>校 对</td><td></td><td></td></tr><tr><td>设 计</td><td></td><td></td></tr><tr><td>制 图</td><td></td><td></td></tr></table> 审核单位 江都市扬州市江都区砖桥社区卫生服务中心 项目名称 扬州市江都区砖桥社区卫生服务中心 住院部加固改造项目 子项名称 图名 建筑说明二 <table><tr><td>设计号</td><td></td></tr><tr><td>版本号</td><td>V1.0</td></tr><tr><td>图 则</td><td>实施</td></tr><tr><td>图 号</td><td>JS-02</td></tr><tr><td>日 期</td><td>2024.10</td></tr></table>						实 名	签 名	项目负责人			专业负责人			审 定			审 核			校 对			设 计			制 图			设计号		版本号	V1.0	图 则	实施	图 号	JS-02	日 期	2024.10
	实 名	签 名																																				
项目负责人																																						
专业负责人																																						
审 定																																						
审 核																																						
校 对																																						
设 计																																						
制 图																																						
设计号																																						
版本号	V1.0																																					
图 则	实施																																					
图 号	JS-02																																					
日 期	2024.10																																					

[illegible]




二层平面图 1:100

会 签	总图																																					
	建筑																																					
	结构																																					
	给排水																																					
	电气																																					
	暖通空调																																					
序号	日期	修改内容																																				
 武汉理工大设计研究院有限公司 WUT Design & Research Institute Co., Ltd 未加盖我公司出图专用章本图纸无效 出图日期 <table><tr><td></td><td>实 名</td><td>签 名</td></tr><tr><td>项目负责人</td><td></td><td></td></tr><tr><td>专业负责人</td><td></td><td></td></tr><tr><td>审 定</td><td></td><td></td></tr><tr><td>审 核</td><td></td><td></td></tr><tr><td>校 对</td><td></td><td></td></tr><tr><td>设 计</td><td></td><td></td></tr><tr><td>制 图</td><td></td><td></td></tr></table> 建设单位 江都市扬州市江都区梓潼社区卫生服务中心 项目名称 扬州市江都区梓潼社区卫生服务中心 住院楼加建改造项目 子项名称 图名 二底平面图 <table><tr><td>设计号</td><td></td></tr><tr><td>版本号</td><td>V1.0</td></tr><tr><td>图 别</td><td>建筑</td></tr><tr><td>图 号</td><td>JS-05</td></tr><tr><td>日 期</td><td>2024.10</td></tr></table>						实 名	签 名	项目负责人			专业负责人			审 定			审 核			校 对			设 计			制 图			设计号		版本号	V1.0	图 别	建筑	图 号	JS-05	日 期	2024.10
						实 名	签 名																															
					项目负责人																																	
					专业负责人																																	
					审 定																																	
					审 核																																	
					校 对																																	
					设 计																																	
					制 图																																	
					设计号																																	
版本号	V1.0																																					
图 别	建筑																																					
图 号	JS-05																																					
日 期	2024.10																																					




会 签	基础			
	建筑			
	结构			
	给排水			
	电气			
签	暖通空调			
	序号	日期	修改内容	




屋面层平面图 1:100


会 签	总图		
	建筑		
	结构		
	给排水		
	电气		
修 改	暖通空调		
	序号	日期	修改内容
武汉理工大设计研究院有限公司 WUT Design & Research Institute Co., Ltd.			
未加盖我公司出图专用章本图无效			
制图人			
审核人			
设计人			
项目负责人			
专业负责人			
审 定			
审 核			
校 对			
设 计			
制 图			
建设单位			
江都市扬州市江都区大桥社区卫生服务中心			
项目名称			
扬州市江都区大桥社区卫生服务中心 住院部改扩建项目			
子项目名称			
图名			
屋面层平面图			
设计号			
版本号		V1.0	
图 别		建筑	
图 号		JS-07	
日 期		2024.10	



一层楼梯平面详图 1:50



二层楼梯平面详图 1:50



楼梯剖面详图 1:50


楼梯设计说明

楼梯构造	1.所有楼梯栏杆垂直杆件净空均不应大于0.11m。对于套用标准图时净空超出该规定的，应适当调整标准图立杆尺寸或立杆间距，并报设计院确认。
	2.室内楼梯扶手高度自踏步前缘线量起不宜小于 0.90m 。顶层水平段及靠楼梯井一侧水平扶手长度超过 时，扶手高度不应小于 1.10m。栏杆净高均从反口完成面起算。
	3.楼梯扶手均紧贴梯井边缘安装，以确保梯段净宽。
	4.栏杆应以坚固耐久的材料制作，并能承受荷载规范规定的水平荷载。
	5.建筑栏杆承受的水平推力不应小于。
	6.高级装饰栏杆及扶手应由二次装饰设计，其它一般楼梯栏杆、护窗栏杆、扶手等做法均详大样图。
	7.立杆间距均详大样图，大样图中未注明的立杆间距均为 1米以下等分。
	8.栏杆均采取防攀爬措施，具体做法详大样图，施工时不得减省。
	9.柱、剪力墙、构造柱及截面尺寸及定位均详见结施图。
无障碍楼梯	1.本设计楼梯设计为无障碍楼梯参见12J926-F1，应满足《无障碍设计规范》GB50763-2012第3.6条相关规定及《建筑与市政工程无障碍通用规范》（GB55019-2021）2.6条及2.7条相关规定。
	2.距踏步起点和终点250mm～300mm处应设置提示盲道，参见12J926-B3-4。提示盲道的长度应与梯段的宽度相对应；
	3.上行和下行的第一阶踏步应在颜色或材质上与平台有明显区别；
	4.不应采用无踢面和直角形突缘的踏步；
	5.踏步防滑条、警示条等附着物均不应突出踏面
	6.行动障碍者和视觉障碍者主要使用的三级及三级以上的台阶和楼梯应在两侧设置扶手 做法参12J926-F3靠墙扶手 扶手的高度应为850mm～900mm,扶手应在全长范围内保持连贯，扶手起点和终点处应水平延伸，延伸长度不应小于300mm； 扶手末端应向墙面或向下延伸，延伸长度不应小于100mm
	7.扶手应固定且安装牢固，形状和截面尺寸应易于抓握，截面的内侧边缘与墙面的净距离不应小于40mm
	8.扶手应与背景有明显的颜色或亮度对比


会 签	总图			
	建筑			
	结构			
	给排水			
	电气			
	暖通空调			
序号	日期	修改内容		
 武汉理工大设计研究院有限公司 WUT Design & Research Institute Co., Ltd 未加盖我公司出图专用章本图纸无效				
自然专业章				
注册章				
	实 名	签 名		
项目负责人				
专业负责人				
审 定				
审 核				
校 对				
设 计				
绘 图				
图章单位 江都市扬州市江都区砖桥社区卫生服务中心				
项目名称 扬州市江都区砖桥社区卫生服务中心 住院部门诊综合楼项目				
工程名称				
图名 总楼平面图				
设计号				
版本号		V1.0		
图 别		建筑		
图 号		JS—08		
日 期		2024.10		

门 窗 表


类型	设计编号	洞口尺寸(mm)	数量	图集名称	编号	选用型号
普通门	M0822	800X2200	11		定制成品	铝合金成品门
	M0722	700X2200	3		定制成品	铝合金成品门
	M0922	900X2200	30		定制成品	医疗专用门、卫生间等狭医疗房间外为铝合金门
	M0922	900X2200	2	参图集J50-2015	见大样图	6+12A+6—隔热断桥铝合金管框
	M1822	1800X2200	1	参图集J50-2015	见大样图	6+12A+6—隔热断桥铝合金管框
	M2230	2200X3000	1	参图集J50-2015	见大样图	6+12A+6—隔热断桥铝合金管框
甲级防火门	FM 甲1222	1200X2200	3		定制成品	木质防火门
	FM 甲1522	1500X2200	1		定制成品	木质防火门
普通窗	C0818	800X1800	1	参图集J50-2015	见大样图	6+12A+6 铝合金管框
	C0820	800X2000	6	参图集J50-2015	见大样图	6+12A+6—隔热断桥铝合金管框
	C0918	900X1800	2	参图集J50-2015	见大样图	6+12A+6—隔热断桥铝合金管框
	C1008	1000X800	4	参图集J50-2015	见大样图	6+12A+6—隔热断桥铝合金管框
	C1020	1000X2000	2	参图集J50-2015	见大样图	6+12A+6—隔热断桥铝合金管框
	C1408	1400X800	2	参图集J50-2015	见大样图	6+12A+6—隔热断桥铝合金管框
	C1418	1400X1800	3	参图集J50-2015	见大样图	6+12A+6—隔热断桥铝合金管框
	C1420	1400X2000	9	参图集J50-2015	见大样图	6+12A+6—隔热断桥铝合金管框
	C1620	1600X2000	17	参图集J50-2015	见大样图	6+12A+6—隔热断桥铝合金管框
	C1818	1800X1800	6	参图集J50-2015	见大样图	6+12A+6—隔热断桥铝合金管框
	C2418	2400X1800	1	参图集J50-2015	见大样图	6+12A+6 铝合金管框
	C2818	2800X1800	1	参图集J50-2015	见大样图	6+12A+6—隔热断桥铝合金管框
	C0620'	650X2000	1	参图集J50-2015	见大样图	6+12A+6—隔热断桥铝合金管框
	C1420'	1450X2000	9			
备注	1、铝合金门窗所选系列依据《铝合金门窗》国标 07CJ12 铝合金门窗执行标准《铝合金门窗工程技术规程》 JGJ214-2010					
	2、窗为隔热金属多腔密封管框 管框 ， 铝合金管管框为灰色。 玻璃为：6+12a+6 透明，					
	中空玻璃， 玻璃选择依据《建筑玻璃应用技术规程》					
	3、铝合金窗门窗推拉窗为 90系列 平开门90 系列 门最小壁厚 ≥ 3.0mm 窗最小壁厚 ≥ 2.5mm					
	4、门窗尺寸表示洞口尺寸，实际门窗制作尺寸应根据墙面的不同饰面，按表中尺寸扣除后即为门窗的实际制作尺寸；					
	5、门窗数量及洞口尺寸均以现场复核统计为准，现场测量后请厂家补充设计施工。					
	6、门窗制造安装厂家按设计立面图式样绘制详细的施工安装图，经设计及施工单位共同审定后。再进行加工、安装。					
	7、门窗扇必须安装防脱落措施。					
	8、手动式上是窗开启角度不大于70° 。					
	9、防火救援窗玻璃采用5mm 钢化玻璃。					




出屋面门槛




地漏防水做法




M0922 1:50




M1522 1:50




M2230 1:50




2 1:20




C1620 1:50




C1820 1:50




C1420' 1:50




C0820 1:50



C1020 1:50



C1408 1:50



C1008 1:50

会 签	总图		
	建筑		
	结构		
	给排水		
室	电气		
	暖通空调		
序号	日期	修改内容	

 武汉理工大设计研究院有限公司 WUT Design & Research Institute Co., Ltd.		
未加盖我公司出图专用章本图纸无效		
制图人		
审核人		
设计人		
制图人		
审核人		
设计人		
制图人		
审核人		
设计人		
制图人		
审核人		
设计人		
制图人		
审核人		
设计人		
制图人		
审核人		
设计人		
制图人		
审核人		
设计人		
制图人		
审核人		
设计人		
制图人		
审核人		
设计人		
制图人		
审核人		
设计人		
制图人		
审核人		
设计人		
制图人		
审核人		
设计人		
制图人		
审核人		
设计人		
制图人		
审核人		
设计人		
制图人		
审核人		
设计人		
制图人		
审核人		
设计人		
制图人		
审核人		
设计人		
制图人		
审核人		
设计人		
制图人		
审核人		
设计人		
制图人		
审核人		
设计人		
制图人		
审核人		
设计人		
制图人		
审核人		
设计人		
制图人		
审核人		
设计人		
制图人		
审核人		
设计人		
制图人		
审核人		
设计人		
制图人		
审核人		
设计人		
制图人		
审核人		
设计人		
制图人		
审核人		
设计人		
制图人		
审核人		
设计人		
制图人		
审核人		
设计人		
制图人		
审核人		
设计人		
制图人		
审核人		
设计人		
制图人		
审核人		
设计人		
制图人		
审核人		
设计人		
制图人		
审核人		
设计人		
制图人		
审核人		
设计人		
制图人		
审核人		
设计人		
制图人		
审核人		
设计人		
制图人		
审核人		
设计人		
制图人		
审核人		
设计人		
制图人		
审核人		
设计人		
制图人		
审核人		
设计人		
制图人		
审核人		
设计人		
制图人		
审核人		
设计人		
制图人		
审核人		
设计人		
制图人		
审核人		
设计人		
制图人		
审核人		
设计人		
制图人		
审核人		
设计人		
制图人		
审核人		
设计人		
制图人		
审核人		
设计人		
制图人		
审核人		
设计人		
制图人		
审核人		
设计人		
制图人		
审核人		
设计人		
制图人		
审核人		
设计人		
制图人		
审核人		
设计人		
制图人		
审核人		
设计人		
制图人		
审核人		
设计人		
制图人		
审核人		
设计人		
制图人		
审核人		
设计人		
制图人		
审核人		
设计人		
制图人		
审核人		
设计人		
制图人		
审核人		
设计人		
制图人		
审核人		
设计人		
制图人		
审核人		
设计人		
制图人		
审核人		
设计人		
制图人		
审核人		

图 纸 目 录

[illegible]

装 饰 设 计 说 明 (二)

[illegible][illegible][illegible][illegible]

装 饰 设 计 说 明 (三)

企 整	总图		
	建规		
	结构		
	给排水		
	电气		
	暖通空调		
序号	日期	修改内容	

[illegible][illegible]

 武汉理工大设计研究院有限公司 WUT Design & Research Institute Co., Ltd 未加盖我公司出图专用章本图纸无效 按图专用章 注册章 <table><tr><th></th><th>奖 名</th><th>签 名</th></tr><tr><td>项目负责人</td><td></td><td></td></tr><tr><td>专业负责人</td><td></td><td></td></tr><tr><td>审 定</td><td></td><td></td></tr><tr><td>审 核</td><td></td><td></td></tr><tr><td>校 对</td><td></td><td></td></tr><tr><td>设 计</td><td></td><td></td></tr><tr><td>制 图</td><td></td><td></td></tr></table> 设计单位 扬州市江都区砖桥社区卫生服务中心 <table><tr><th>项目名称</th><td>扬州市江都区砖桥社区卫生服务中心 自投提升改造工程项目</td></tr><tr><th>子项名称</th><td></td></tr></table> 图名 装修设计说明（二） <table><tr><th>设计号</th><td>—</td></tr><tr><th>版本号</th><td>V1.0</td></tr><tr><th>图 则</th><td>装饰</td></tr><tr><th>图 号</th><td>S-03</td></tr><tr><th>日 期</th><td>2024.10</td></tr></table>				奖 名	签 名	项目负责人			专业负责人			审 定			审 核			校 对			设 计			制 图			项目名称	扬州市江都区砖桥社区卫生服务中心 自投提升改造工程项目	子项名称		设计号	—	版本号	V1.0	图 则	装饰	图 号	S-03	日 期	2024.10
	奖 名	签 名																																						
项目负责人																																								
专业负责人																																								
审 定																																								
审 核																																								
校 对																																								
设 计																																								
制 图																																								
项目名称	扬州市江都区砖桥社区卫生服务中心 自投提升改造工程项目																																							
子项名称																																								
设计号	—																																							
版本号	V1.0																																							
图 则	装饰																																							
图 号	S-03																																							
日 期	2024.10																																							

[illegible]

洁具设备类			建筑类		
序号	图例	名称	编号	图例	名称
1		蹲便器	1		图中阴影区域不在施工范围之内
2		围裙式拖布池（普通龙头）			
3		台面式洗手盆+地柜			
4		小便斗			
5		病床			

- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------|------|--|--|-------|-----|-----|-------|--|--|-------|--|--|-----|--|--|-----|--|--|-----|--|--|-----|--|--|-----|--|--|-----|---|-----|------|-----|----|-----|------|-----|---------|
| 会

签 | 总图 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 建筑 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 结构 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 给排水 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 电气 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 暖通空调 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 序号 | 日期 | 修改内容 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <div></div> <p>武汉理工大设计研究院有限公司
WUT Design & Research Institute Co., Ltd</p> <p>未加盖我公司出图专用章本图无效</p> <p>出图专用章</p> <p>注册章</p> <table><tr><td></td><td>实 名</td><td>签 名</td></tr><tr><td>项目负责人</td><td></td><td></td></tr><tr><td>专业负责人</td><td></td><td></td></tr><tr><td>审 定</td><td></td><td></td></tr><tr><td>审 核</td><td></td><td></td></tr><tr><td>校 对</td><td></td><td></td></tr><tr><td>设 计</td><td></td><td></td></tr><tr><td>制 图</td><td></td><td></td></tr></table> <p>图章单位</p> <p>扬州市江都区砖桥社区卫生服务中心</p> <p>项目名称</p> <p>扬州市江都区砖桥社区卫生服务中心
住院楼加建改造项目</p> <p>子项名称</p> <p>图名</p> <p>施工阶段事项</p> <table><tr><td>设计号</td><td>—</td></tr><tr><td>版本号</td><td>V1.0</td></tr><tr><td>图 册</td><td>实施</td></tr><tr><td>图 号</td><td>S-05</td></tr><tr><td>日 期</td><td>2024.10</td></tr></table> | | | | | | 实 名 | 签 名 | 项目负责人 | | | 专业负责人 | | | 审 定 | | | 审 核 | | | 校 对 | | | 设 计 | | | 制 图 | | | 设计号 | — | 版本号 | V1.0 | 图 册 | 实施 | 图 号 | S-05 | 日 期 | 2024.10 |
| | | | | | | 实 名 | 签 名 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 项目负责人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 专业负责人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 审 定 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 审 核 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 校 对 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 设 计 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 制 图 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 设计号 | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 版本号 | V1.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 图 册 | 实施 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 图 号 | S-05 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 日 期 | 2024.10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

装饰构造做法一览表

附表一：

名 称		具 体 做 法		适用范围	燃烧性能等级
楼 地 面	600*600 地砖	10厚 600*600mm 地砖, 含结合层	面层、基层、结合层 ④ 10厚100mm ² 、20厚、100厚C20、70厚	面层、基层、结合层	A级
		基层处理 清理基层			
		30厚: 3干性土筛分垫层			
		找平层、结合层(水泥砂浆)、面层			
	600*600 地砖 (含结合层) 二遍抹灰	10厚600*600mm 地砖, 含结合层	面层、基层、结合层 ④ 10厚100mm ² 、20厚、100厚C20、70厚	面层、基层、结合层 ④ 10厚100mm ² 、20厚、100厚C20、70厚	A级
		基层处理 清理基层			
		30厚: 3干性土筛分垫层			
		找平层、结合层(水泥砂浆)、面层			
	PVC 地板 (卷材)	2厚PVC 卷材	面层、基层、结合层 ④ 10厚100mm ² 、20厚、100厚C20、70厚	面层、基层、结合层 ④ 10厚100mm ² 、20厚、100厚C20、70厚	B1级
		40厚: 3干性土筛分垫层 (含基层处理及找平层) 按44厚150 规格材料			
	地毯	20厚600*600mm 地毯	面层、基层、结合层 ④ 10厚100mm ² 、20厚、100厚C20、70厚	面层、基层、结合层 ④ 10厚100mm ² 、20厚、100厚C20、70厚	A级
		30厚: 3干性土筛分垫层			
内 墙	乳胶漆	8mm 腻子	面层、基层、结合层 ④ 10厚100mm ² 、20厚、100厚C20、70厚	面层、基层、结合层 ④ 10厚100mm ² 、20厚、100厚C20、70厚	A级
		10厚: 10mm 腻子			
		50厚: 50mm 腻子			
		50厚: 50mm 腻子			
	壁纸	10厚: 10mm 腻子	面层、基层、结合层 ④ 10厚100mm ² 、20厚、100厚C20、70厚	面层、基层、结合层 ④ 10厚100mm ² 、20厚、100厚C20、70厚	A级
		10厚: 10mm 腻子			
		50厚: 50mm 腻子			
		50厚: 50mm 腻子			
	PVC 板	100mm PVC 板	面层、基层、结合层 ④ 10厚100mm ² 、20厚、100厚C20、70厚	面层、基层、结合层 ④ 10厚100mm ² 、20厚、100厚C20、70厚	B1级
		100mm PVC 板			
		100mm PVC 板			
		100mm PVC 板			
砂土板	60mm 砂土板	面层、基层、结合层 ④ 10厚100mm ² 、20厚、100厚C20、70厚	面层、基层、结合层 ④ 10厚100mm ² 、20厚、100厚C20、70厚	A级	
	60mm 砂土板				
	60mm 砂土板				
	60mm 砂土板				
水泥板	120mm 水泥板	面层、基层、结合层 ④ 10厚100mm ² 、20厚、100厚C20、70厚	面层、基层、结合层 ④ 10厚100mm ² 、20厚、100厚C20、70厚	A级	
	120mm 水泥板				
	120mm 水泥板				
	120mm 水泥板				

室内干态地面工程防滑性能要求:

工程部位	防滑等级
站台、踏步及防滑坡道等	Ad
室内游泳池、厕所室、建筑出入口等	Bd
大厅、候机厅、候车厅、走廊、餐厅、通道、生产车间、 电梯廊、门厅、室内平面防滑地面等(含工业、商业建筑)	Cd
室内普通地面	Dd
注: Ad、Bd、Cd、Dd 分别表示干态地面防滑安全程度为 高级、中高级、中级、低级。	

室外及室内潮湿地面工程防滑性能要求:

工程部位	防滑等级
坡道、无障碍步道等	Aw
楼梯踏步等	
公交、地铁站台等	
建筑出口平台	Bw
人行道、步行街、室外广场、停车场等	
人行道支干道、小区道路、绿地道路及室内潮湿地面 (潮湿肉食部、菜市场、餐饮操作间、潮湿生产车间等)	Cw
建筑出口平台	Dw

注: Aw、Bw、Cw、Dw 分别表示潮湿地面防滑安全程度为
高级、中高级、中级、低级。

室内干态地面用材料防滑性能

产品名称	静摩擦系数(COF)
陶瓷地砖	≥0.50
室内地坪涂料	≥0.50
地面石材	≥0.50
PVC 地板	≥0.60
亚麻地板	≥0.60
橡塑地板	≥0.60
聚氨酯弹性地面材料	≥0.60
聚合物水泥地面砂浆	≥0.60
聚合物(树脂)砂浆	≥0.60
磨石(水泥、树脂)	≥0.60
水泥基自流平砂浆	≥0.50
树脂自流平涂料	≥0.50
防滑剂	≥0.50
混凝土地面密封固化剂	≥0.60

室外及室内潮湿地面工程材料防滑性能要求

项 目	防滑值(BPN)
混凝土	≥60
透水混凝土	≥60
水泥砂浆	≥60
聚合物(树脂)砂浆	≥60
混凝土路面砖、透水砖	≥60
砂基透水砖	≥70
广场陶瓷砖	≥12°
地面石材	≥60


室外及室内潮湿地面湿态防滑值

防滑等级	防滑安全程度	防滑值BPN
Aw	高	BPN≥80
Bw	中高	60≤BPN<80
Cw	中	45≤BPN<60
Dw	低	BPN<45

室内干态地面静摩擦系数


防滑等级	防滑安全程度	静摩擦系数COF
Aa	高	COF ≥ 0.70
Ba	中高	0.60 ≤ COF < 0.70
Ca	中	0.50 ≤ COF < 0.60
Da	低	COF < 0.50

会 签	总图							
	建筑							
	结构							
	给排水							
	电气							
	暖通空调							
序号	日期	修改内容						
 武汉理工大设计研究院有限公司 W U T Design & Research Institute Co., Ltd 未加盖我公司出图专用章本图纸无效								
					封面标题			
					注 释			
						实 名	签 名	
					项目负责人			
					专业负责人			
					审 定			
					审 核			
					校 对			
					设 计			
制 图								
制图单位								
扬州市江都区虹桥社区卫生服务中心								
项目名称								
扬州市江都区虹桥社区卫生服务中心 住院部加建改造项目								
工程名称								
名称								
装饰构造做法一览表								
设计号		—						
版本号		V1.0						
图 册		实施						
图 号		S-07						
日 期		2024.10						





一层平面布置图

会 签	总图		
	建筑		
	结构		
	给排水		
	电气		
修 改	暖通空调		
	序号	日期	修改内容
武汉理工设计研究院有限公司 WUT Design & Research Institute Co., Ltd. 未加盖我公司出图专用章本图无效 日期: 2024.10.10			
设计人: 张三 审核人: 李四 批准人: 王五 日期: 2024.10.10			
项目名称: 江都市江都区城南社区卫生服务中心 项目编号: JH-2024-001 子项目编号: JH-2024-001-001			
图例: 一层平面布置图			
设计号: 2024-10-01 版本号: V1.0 图例: 建筑 图号: 1P-01 日期: 2024.10			



PVC卷材医用地胶



△ 会	总图		
	建筑		
	结构		
	给排水		
	电气		
竖 登	暖通空调		
序号	日期	修改内容	



武汉理工大设计研究院有限公司
WUT Design & Research Institute Co., Ltd

未加盖我公司出图专用章本图纸无效

國專用章

主編章

	实 名	签 名
项目负责人		
专业负责人		
审 定		
审 核		
校 对		
设 计		
制 图		

建设单位

江都市扬州市江都区砖桥社区卫生服务中心

项目名称
扬州市江都区砖桥社区卫生服务中心
住院楼加固改造项目

子項名稱	金額	備註
一、基本工資	10000	
二、津貼	5000	
三、獎金	15000	
四、其他收入	2000	
合計	32000	


图名	图例
图例	图名

层地面铺贴图

设计号	
版本号	V1.0
图 别	表施
图 号	1P-02
日 期	2024.10

顶面图例:

	节能筒灯
	600*600平板灯
	300*300平板灯
	吸顶灯 (22W节能灯管)



会	总图		
会	建筑		
会	结构		
会	给排水		
会	电气		
会	暖通空调		

序号	日期	修改内容

武汉理工大设计研究院有限公司 WUT Design & Research Institute Co., Ltd.
未加盖我公司出图专用章本图无效

设计人	
审核人	
校对	
绘图	

设计	
审核	
校对	
绘图	

姓名	姓名
项目负责人	
专业负责人	
审定	
审核	
校对	
设计	
制图	

设计人	
审核人	
校对	
绘图	

设计人	
审核人	
校对	
绘图	


设计人	
审核人	
校对	
绘图	

设计人	
审核人	
校对	
绘图	

编号	名称
①	60MM高铝合金踢脚线+白色无机涂料
②	60MM高铝合金踢脚线+冰火板到顶
③	1300医疗设备带增板+调色无机涂料
⑤	300*600墙砖到顶
⑥	彩色冰火板1500高+20MM铝合金收边条+白色无机涂料



					
武汉理工大设计研究院有限公司 WUT Design & Research Institute Co., Ltd					
未加盖我公司出图专用章无效					
封面标题					
注册书					
		实 名		签 名	
项目负责人					
专业负责人					
审 定					
审 核					
校 对					
设 计					
制 图					
项目名称					
湖北省鄂州市江都区铁桥社区卫生服务中心					
项目全称					
鄂州市江都区铁桥社区卫生服务中心 传染病预防接种项目					
子项名称					
册名					
一层转椅布置图					
设计号					
版本号		V1.0			
图 别		装饰			
图 号		1P-04			
日 期		2024.10			



二层平面布置图

会 签	总图		
	建筑		
	结构		
	给排水		
	电气		
修 改	暖通空调		
	序号	日期	修改内容



武汉理工大设计研究院有限公司
WUT Design & Research Institute Co., Ltd.


未加盖我公司出图专用章本图纸无效

制图人	
审核人	


设计人	
审核人	

	实 名	签 名
项目负责人		
专业负责人		
审 定		
审 核		
校 对		
设 计		
制 图		


建设单位	江都市扬州市江都区梓潼社区卫生服务中心	
项目名称	扬州市江都区梓潼社区卫生服务中心 住院部改扩建项目	
子项名称		
图名	二层平面布置图	
设计号		
版本号	V1.0	
图 别	建筑	
图 号	2P-01	
日 期	2024.10	




600*600防滑地砖



PVC卷材医用地胶



会 签	总图		
	建筑		
	结构		
	给排水		
	电气		
修 改	暖通空调		
	序号	日期	修改内容



 武汉理工大设计研究院有限公司 WUT Design & Research Institute Co., Ltd. 未加盖我公司出图专用章本图纸无效 出图日期		
注册章		
	实 名	签 名
项目负责人		
专业负责人		
审 定		
审 核		
校 对		
设 计		
制 图		
建设单位 江都市扬州市江都区靖和社区卫生服务中心		
项目名称 扬州市江都区靖和社区卫生服务中心 住院部改扩建项目		
子项名称		
图名 二层医辅楼平面图		
设计号		
版本号	V1.0	
图 别	医辅	
图 号	2P-02	
日 期	2024.10	

	节能筒灯
	600*600平板灯
	300*300平板灯
	吸顶灯(22W节能灯管)



未加盖我公司出图专用章本图纸无效

國專用章

第二章


	实 名	签 名
项目的负责人		
专业的负责人		
审 定		
审 核		
核 对		
计 算		
制 图		
监理单位		
江苏省扬州市江都区融媒体中心卫生服务中心		
项目名称	扬州市江都区融媒体中心卫生服务中心 信息基础设施建设项目	
项目编号		
册 名	二层天幕水景置景	
设计号		
版本号	V1.0	
图 别	装饰	
图 号	2P-03	
日 期	2024.10	

编号	名称
①	60MM高铝合金踢脚线+白色无机涂料
②	60MM高铝合金踢脚线+冰火板到顶
③	1300医疗设备带增板+调色无机涂料
⑤	300*600墙砖到顶
⑥	彩色冰火板1500高+20MM铝合金收边条+白色无机涂料



第二章




	实 名	签 名
项目负责人		
专业负责人		
审 定		
审 核		
校 对		
设 计		
制 图		
扬州市江都区江都区梓桥社区卫生服务中心 扬州市江都区江都区梓桥社区卫生服务中心 白茆镇白茆社区项目		
项目负责人		
子项负责人		
名称 二层转梯和置图		
设计号		
版本号		V1.0
图 别		实施
图 号		2P-04
日 期		2024.10



三层平面布置图

会 签	总图		
	建筑		
	结构		
	给排水		
	电气		
修 改	暖通空调		
	序号	日期	修改内容

 武汉理工大设计研究院有限公司 WUT Design & Research Institute Co., Ltd 未加盖我公司出图专用章本图无效		
注册章		
设计章		
	实 名	签 名
项目负责人		
专业负责人		
审 定		
审 核		
校 对		
设 计		
制 图		
建设单位 江都市扬州市江都区姚桥社区卫生服务中心		
项目名称 扬州市江都区姚桥社区卫生服务中心 住院部改扩建项目		
子项名称		
图名 三层平面布置图		
设计号		
版本号	V1.0	
图 别	建筑	
图 号	3P-01	
日 期	2024.10	

[illegible]

未加盖我公司出图专用章本图纸无效

注册率	
-----	--

建设单位	江都市扬州市江都区砖桥社区卫生服务中心
------	---------------------


项目名称	
------	--

扬州市江都区大桥社区卫生服务中心
住院楼加固改造项目

子項名稱	
------	--

设计号	
版本号	V1.0
图 则	装饰
图 号	2P-02
日 期	2024.10

	节能筒灯
	600*600平板灯
	300*300平板灯
	吸顶灯(22W节能灯管)



△ 基	总图		
	建筑		
	结构		
	给排水		
	电气		
	暖通空调		
序号	日期	修改内容	



WUT Design & Research Institute Co., Ltd

未加盖我公司出图专用章本图纸无效

國專用章

	定 名	整 名
项目负责人		
专业负责人		
审 定		
审 核		
校 对		
设 计		
制 图		

建设单位

江都市扬州市江都区砖桥社区卫生服务中心

项目名称

子儀文集

14

51


K.

III

References

11

编号	名称
①	60MM高铝合金踢脚线+白色无机涂料
②	60MM高铝合金踢脚线+冰火板到顶
③	1300医疗设备带增板+调色无机涂料
⑤	300*600墙砖到顶
⑥	彩色冰火板1500高+20MM铝合金收边条+白色无机涂料



△ 会 整 理	站图		
	建筑		
	结构		
	给排水		
	电气		
	暖通空调		
序号	日期	修改内容	



WUT Design & Research Institute Co., Ltd

未加盖我公司出图专用章本图纸无效

國專用章

第二章

	定 名	整 名
项目负责人		
专业负责人		
审 定		
审 核		
校 对		
设 计		
制 图		

建设单位


江都市扬州市江都区砖桥社区卫生服务中心

项目名称





子項名稱

三层材料配置图

设计号	
版本号	V1.0
图 别	装施
图 号	3P-04
日 期	2024.10



2人病房 (1)



双人间病房立面图

会 签	总图		
	建筑		
	结构		
	给排水		
	电气		
	暖通空调		
序号	日期	修改内容	

 武汉理工大设计研究院有限公司 WUT Design & Research Institute Co., Ltd. 未加盖我公司出图专用章本图纸无效 出图日期		
设计		
	实 名	签 名
项目负责人		
专业负责人		
审 定		
审 核		
校 对		
设 计		
制 图		
建设单位 扬州市江都区姚桥社区卫生服务中心		
项目名称 扬州市江都区姚桥社区卫生服务中心 住院部改扩建项目		
子项名称		
图名 双人间病房立面图		
设计号	—	
版本号	V1.0	
图 别	装饰	
图 号	L-02	
日 期	2024.10	

