

泰兴市古溪镇强电杆线整治项目 工程

招 标 控 制 价

招标控制价（小写）： 2340444.41

（大写）： 贰佰叁拾肆万零肆佰肆拾肆元肆角壹分

招 标 人： _____
（单位盖章）

造价咨询人： _____
（单位资质专用章）

法定代表人
或其授权人： _____
（签字或盖章）

法定代表人
或其授权人： _____
（签字或盖章）

编 制 人： _____
（造价人员签字盖专用章）

复 核 人： _____
（造价工程师签字盖专用章）

编 制 时 间： 2025-6-17

复 核 时 间： 2025-6-17

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：古溪镇红旗一组10kV古化112线红旗1#变电站1-7#杆工程(安装) 标段：

第1页 共2页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | | |
|------|--------------|---------------|--|------|------|----------|-----------|-----------|--|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 暂估价 | |
| 1 | 030410001017 | 电杆组立 | 1、名称：15米水泥杆 2、型号：Φ | 根(基) | 5 | 4421.62 | 22108.10 | | |
| 2 | 030410001020 | 电杆组立 | 1、名称：350加强杆 2、规格：Φ | 根(基) | 2 | 12853.64 | 25707.28 | | |
| 3 | 030409001003 | 电杆直埋 | 1、名称：电杆直埋 | 处 | 5 | 922.10 | 4610.50 | | |
| 4 | 030410004008 | 杆上设备 | 1、名称：一二次融合柱上开关 2、型号：AC10kV, 630A, 20kA, SF6灭弧, 户外, SF6绝缘, 无隔离刀闸, 电动, 弹簧, 共箱式, | 台(组) | 1 | 845.74 | 845.74 | | |
| 5 | 030410002001 | 横担组装 | 1、名称：横担 2、型号：∠80×8×2100 | 组 | 11 | 297.30 | 3270.30 | | |
| 6 | 030410004009 | 杆上设备 | 1、名称：驱鸟器 | 台(组) | 7 | 42.00 | 294.00 | | |
| 7 | 030403001005 | 软母线 | 1、跳线及设备连线 | 跨/三相 | 4 | 424.84 | 1699.36 | | |
| 8 | 030403001004 | 悬式绝缘子 | 1、名称：悬式绝缘子 2、型号：U70BP/146D | 个 | 18 | 112.04 | 2016.72 | | |
| 9 | 030403001006 | 支柱绝缘子 | 1、名称：支柱绝缘子 2、型号：P8ET170L160-270 | 个 | 15 | 144.19 | 2162.85 | | |
| 10 | 030409001002 | 接地槽开挖、回填 | 1、名称：接地槽开挖、回填 | 处 | 2 | 482.16 | 964.32 | | |
| 11 | 030409001001 | 接地极 | 1、名称：镀锌角钢接地极 | 根 | 4 | 217.26 | 869.04 | | |
| 12 | 030409002001 | 接地母线 | 1、名称：镀锌扁铁接地母线 | m | 12 | 76.55 | 918.60 | | |
| 13 | 031103005001 | 装电杆附属装置 | 1、名称：金具 2、含直角刮板、球头、碗头、绝缘耐张线夹、扎带、扣 | 处 | 3 | 527.18 | 1581.54 | | |
| | | 030408 电缆安装 | | | | | | | |
| 14 | 030410001006 | 工地运输 | 1、电缆、导线、电杆运输距投标单位自行考虑 | 项 | 1 | 13638.13 | 13638.13 | | |
| 15 | 030410003002 | 导线架设 | 1、名称：架空绝缘导线 2、型号：JKLYJ-10kV-150 | m | 1260 | 16.94 | 21344.40 | | |
| 16 | 080802013008 | 名称牌 | 1、名称：杆号牌 2、规格：综合尺寸 | 个 | 7 | 80.57 | 563.99 | | |
| | | 分部小计 | | | | | 35546.52 | | |
| | | 030414 电气调整试验 | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 102594.87 | | |

承包人供应主要材料一览表

工程名称：古溪镇红旗一组10kV古化112线红旗1#变支
线1-7#杆工程(安装)

标段：

第1页 共2页

| 序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格、型号等要求 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注 |
|----|----------------|--------------|-------------------|----------------|----------|----------|----------|----|
| 1 | 01050107 | 钢丝绳 | φ 4.5 | kg | 2.7449 | 5.75 | 15.78 | |
| 2 | 01090225 | 镀锌圆钢 | φ 10~14 | kg | 6.03 | 5.18 | 31.24 | |
| 3 | 01130207 | 镀锌扁钢 | -40×4 | kg | 23.25 | 5.18 | 120.44 | |
| 4 | 01130216 | 镀锌扁钢 | -60×6 | kg | 1.04 | 5.18 | 5.39 | |
| 5 | 01650101 | 钢材 | | kg | 13.7245 | 3.22 | 44.19 | |
| 6 | 02330104 | 草袋 | | m ² | 1.37245 | 1.29 | 1.77 | |
| 7 | 03050658 | 精制带母镀锌 螺栓 | M14×100内2平1 弹垫 | 套 | 135.4 | 1.17 | 158.42 | |
| 8 | 03050659 | 精制带母镀锌 螺栓 | M16×100内2平1 弹垫 | 套 | 6.15 | 2.32 | 14.27 | |
| 9 | 03210408 | 尼龙砂轮片 | φ 400 | 片 | 0.8 | 8.66 | 6.93 | |
| 10 | 03270104 | 铁砂布 | 2# | 张 | 2 | 0.86 | 1.72 | |
| 11 | 03410206 | 电焊条 | J422 φ 3.2 | kg | 1.05 | 6.63 | 6.96 | |
| 12 | 03410207 | 电焊条 | J422 φ 4 | kg | 0.42 | 6.63 | 2.78 | |
| 13 | 03430900 | 焊锡丝 | | kg | 2 | 42.88 | 85.76 | |
| 14 | 03450404 | 焊锡膏 | 瓶装50g | kg | 0.32 | 51.45 | 16.46 | |
| 15 | 03510701 | 铁钉 | | kg | 0.0666 | 3.60 | 0.24 | |
| 16 | 03570217~ 1 | 镀锌铁丝 | 8#~12# | kg | 5.5 | 6.09 | 33.50 | |
| 17 | 03570225 | 镀锌铁丝 | 13#~17# | kg | 2.7972 | 6.09 | 17.03 | |
| 18 | 03570237 | 镀锌铁丝 | 22# | kg | 0.4 | 6.09 | 2.44 | |
| 19 | 03570905 | 铁绑线 | φ 1~2 | m | 138.456 | 0.17 | 23.54 | |
| 20 | 03652422 | 钢锯条 | | 根 | 11.59 | 0.21 | 2.43 | |
| 21 | 03652904 | 漆刷 | 1"~1.5" | 把 | 0.35 | 0.86 | 0.30 | |
| 22 | 05030600 | 普通木成材 | | m ³ | 0.041449 | 1200.00 | 49.74 | |
| 23 | 05030600~ 1 | 普通木成材 | | m ³ | 0.28971 | 1200.00 | 347.65 | |
| 24 | 05250802 | 木桩 | | 个 | 55.5111 | 1.89 | 104.92 | |
| 25 | 11030305 | 醇酸防锈漆 | C53-1 | kg | 1.313 | 14.59 | 19.16 | |
| 26 | 11030704 | 沥青清漆 | | kg | 0.2 | 6.00 | 1.20 | |
| 27 | 11111703 | 酚醛磁漆 | | kg | 0.3398 | 12.86 | 4.37 | |
| 28 | 11111713 | 酚醛红漆 | | kg | 0.0805 | 13.72 | 1.10 | |
| 29 | 11112504 | 无光调和漆 | | kg | 1.15 | 12.86 | 14.79 | |
| 30 | 12010103 | 汽油 | | kg | 0.763 | 7.29 | 5.56 | |
| 31 | 12010103~ 1 | 汽油 | | kg | 0.36 | 7.29 | 2.62 | |
| 32 | 12030106 | 溶剂汽油 | | kg | 0.035 | 7.29 | 0.26 | |
| 33 | 12070109 | 电力复合脂 | | kg | 0.5128 | 17.15 | 8.79 | |
| 34 | 12430344 | 自粘橡胶带 | 20mm×5m | 卷 | 25.2 | 12.43 | 313.24 | |
| 35 | 26170307 | 并沟线夹 | JB-3 | 只 | 6.363 | 22.69 | 144.38 | |
| 36 | 26190312~ 2 | 水泥杆 | φ 190*15m | 根 | 5.025 | 4050.00 | 20351.25 | |
| 37 | 26190312~ 3 | 水泥杆 | Φ 350×15m | 根 | 2.01 | 12336.00 | 24795.36 | |

总价措施项目清单与计价表

工程名称：古溪镇红旗一组10kV古化112线红旗1#变支
线1-7#杆工程(土建) 标段：

第2页 共2页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) | 备注 |
|-----|--------------|------------|-------------------------|--------|--------|----------|-----------|---|
| 11 | 041109011001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.030 | 4.82 | | | 建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数 |
| 12 | 041109091001 | 特殊条件下施工增加费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程 | | | | | |
| 13 | 041109015001 | 智慧工地费用 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | 现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备和软件 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | 562.82 | | | |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：古溪镇谢荡村10kV刁农131线后岭支线23-54#杆工程(安装)

标段：

第1页 共3页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | | |
|------|--------------|-------|--|------|-------|----------|-----------|-----|--|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | |
| | | | | | | | | 暂估价 | |
| 1 | 030410001017 | 电杆组立 | 1、名称：15米水泥杆 2、型号：Φ | 根(基) | 28 | 4421.62 | 123805.36 | | |
| 2 | 030410001027 | 电杆组立 | 1、名称：350加强杆 2、规格：Φ | 根(基) | 4 | 12853.64 | 51414.56 | | |
| 3 | 030410001021 | 电杆组立 | 1、名称：12米水泥杆 2、型号：Φ | 根(基) | 4 | 3650.14 | 14600.56 | | |
| 4 | 030410001020 | 电杆组立 | 1、名称：单回钢管杆 | 根(基) | 1 | 36036.54 | 36036.54 | | |
| 5 | 030410004008 | 杆上设备 | 1、名称：一二次融合柱上开关移位 2、型号：AC10kV, 630A, 20kA, SF6灭弧, 户外, SF6绝缘, 无隔离刀闸, 电动, 弹簧, 共箱式, | 台(组) | 1 | 845.74 | 845.74 | | |
| 6 | 040801001001 | 杆上变压器 | 1、名称：柱上变压器移位 | 台 | 1 | 3484.37 | 3484.37 | | |
| 7 | 030410002001 | 横担组装 | 1、名称：10kV横担 2、型号：∠80×8×2100 | 组 | 59 | 297.30 | 17540.70 | | |
| 8 | 030410002002 | 横担组装 | 1、名称：低压横担 2、型号：∠80*8*1700 | 组 | 25 | 228.12 | 5703.00 | | |
| 9 | 030410004009 | 杆上设备 | 1、名称：驱鸟器 | 台(组) | 37 | 42.00 | 1554.00 | | |
| 10 | 030409003001 | 避雷引下线 | 1、名称：避雷引下线 | m | 3400 | 8.36 | 28424.00 | | |
| 11 | 030410004010 | 杆上设备 | 1、10kV避雷器 型号：YH5WZ-17/45, 附放电计数器；含绝缘托架及安装螺栓 | 台(组) | 28 | 1061.84 | 29731.52 | | |
| 12 | 030403001005 | 软母线 | 1、跳线及设备连线 | 跨/三相 | 11.33 | 424.84 | 4813.44 | | |
| 13 | 030403001004 | 悬式绝缘子 | 1、名称：10kV悬式绝缘子 2、型号：U70BP/146D | 个 | 36 | 112.04 | 4033.44 | | |
| 14 | 030403001007 | 悬式绝缘子 | 1、名称：1kV悬式绝缘子 2、型号：U70BP/146D | 个 | 16 | 63.08 | 1009.28 | | |
| 15 | 030403001008 | 支柱绝缘子 | 1、名称：10kV支柱绝缘子 2、型号：R8FT170L 160 270 | 个 | 84 | 144.19 | 12111.96 | | |
| 16 | 030403001006 | 支柱绝缘子 | 1、名称：1kV支柱绝缘子 2、型号：R5FT105L | 个 | 74 | 98.29 | 7273.46 | | |
| 本页小计 | | | | | | | 342381.93 | | |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：古溪镇谢荡村10kV刁农131线后岭支线23-54#杆工程(安装)

标段：

第2页 共3页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|----|--------------|---------------|--|------|------|----------|-----------|-----------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 暂估价 |
| 17 | 030409001002 | 接地槽开挖、回填 | 1、名称：接地槽开挖、回填 | 处 | 37 | 482.16 | 17839.92 | |
| 18 | 030409001001 | 接地极 | 1、名称：镀锌角钢接地极 | 根 | 74 | 217.26 | 16077.24 | |
| 19 | 030409002001 | 接地母线 | 1、名称：镀锌扁铁接地母线 | m | 222 | 76.55 | 16994.10 | |
| 20 | 030410001015 | 底拉盘安装 | 1、名称：拉盘坑开挖、回填 | 根 | 4 | 534.55 | 2138.20 | |
| 21 | 030410001019 | 底拉盘安装 | 1、名称：拉线、拉线盘安装 | 处 | 4 | 1058.76 | 4235.04 | |
| 22 | 031103005001 | 装电杆附属装置 | 1、名称：金具 2、含直角刮板、球头、碗头、绝缘耐张线夹、扎带、抱箍 | 处 | 6 | 1095.80 | 6574.80 | |
| | | 030408 电缆安装 | | | | | | |
| 23 | 030410001006 | 工地运输 | 1、电缆、导线、电杆运输距投标单位自行考虑 | 项 | 1 | 56485.90 | 56485.90 | |
| 24 | 030410003002 | 导线架设 | 1、名称：架空绝缘导线 2、型号：JKLYJ-10kV-150 | m | 5100 | 16.94 | 86394.00 | |
| 25 | 030410003003 | 导线架设 | 1、名称：架空绝缘导线 2、型号：JKLYJ-1-185 | m | 3600 | 17.94 | 64584.00 | |
| 26 | 080802013008 | 名称牌 | 1、名称：杆号牌 2、规格：综合尺寸 | 个 | 37 | 80.57 | 2981.09 | |
| | | 分部小计 | | | | | 210444.99 | |
| | | 030414 电气调整试验 | | | | | | |
| 27 | 030414011002 | 接地装置 | 1、名称：15米水泥杆、12米水泥杆、钢管杆 1、类别：接地系统调试 | 系统 | 33 | 401.67 | 13255.11 | |
| 28 | 030414002006 | 送配电装置系统 | 1、名称：一二次融合柱上开关 2、电压等级(kV)：12kV | 系统 | 1 | 4429.42 | 4429.42 | |
| 29 | 030414001001 | 电力变压器系统 | 1、名称：柱上变压器调试 | 系统 | 1 | 4290.67 | 4290.67 | |
| 30 | 030414009001 | 避雷器 | 1、名称：避雷器调试 | 组 | 28 | 1240.74 | 34740.72 | |
| | | 分部小计 | | | | | 56715.92 | |
| | | 030410 配电线路拆除 | | | | | | |
| 31 | 030410003001 | 导线拆除 | 1、名称：导线拆除 2、型号：JKLYJ-10-150 2、规格：2*150mm | m | 4500 | 1.12 | 5040.00 | |
| | | 本页小计 | | | | | 336060.21 | |

承包人供应主要材料一览表

工程名称：古溪镇谢荡村10kV刁农131线后岭支线23-54#杆工程(安装)

标段：

第1页 共3页

| 序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格、型号等要求 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注 |
|----|----------------|----------|---------------|----------------|-----------|---------|---------|----|
| 1 | 01050107 | 钢丝绳 | φ 4.5 | kg | 11.3688 | 5.75 | 65.37 | |
| 2 | 01090225 | 镀锌圆钢 | φ 10~14 | kg | 124.62 | 5.18 | 645.53 | |
| 3 | 01130207 | 镀锌扁钢 | -40×4 | kg | 255.5 | 5.18 | 1323.49 | |
| 4 | 01130216 | 镀锌扁钢 | -60×6 | kg | 19.24 | 5.18 | 99.66 | |
| 5 | 01293501 | 钢垫板 | | kg | 8.12 | 3.77 | 30.61 | |
| 6 | 01650101 | 钢材 | | kg | 56.844 | 3.22 | 183.04 | |
| 7 | 02270131 | 破布 | | kg | 0.12 | 6.00 | 0.72 | |
| 8 | 02330104 | 草袋 | | m ² | 5.6844 | 1.29 | 7.33 | |
| 9 | 03050655 | 精制带母镀锌螺栓 | M12×100内2平1弹垫 | 套 | 56 | 1.17 | 65.52 | |
| 10 | 03050658 | 精制带母镀锌螺栓 | M14×100内2平1弹垫 | 套 | 875.832 | 1.17 | 1024.72 | |
| 11 | 03050659 | 精制带母镀锌螺栓 | M16×100内2平1弹垫 | 套 | 269.9 | 2.32 | 626.17 | |
| 12 | 03210408 | 尼龙砂轮片 | φ 400 | 片 | 2.266 | 8.66 | 19.62 | |
| 13 | 03270104 | 铁砂布 | 2# | 张 | 6.065 | 0.86 | 5.22 | |
| 14 | 03410206 | 电焊条 | J422 φ 3.2 | kg | 16.08 | 6.63 | 106.61 | |
| 15 | 03410207 | 电焊条 | J422 φ 4 | kg | 58.77 | 6.63 | 389.65 | |
| 16 | 03430900 | 焊锡丝 | | kg | 5.665 | 42.88 | 242.92 | |
| 17 | 03450404 | 焊锡膏 | 瓶装50g | kg | 0.9064 | 51.45 | 46.63 | |
| 18 | 03510701 | 铁钉 | | kg | 0.24992 | 3.60 | 0.90 | |
| 19 | 03570217~ 1 | 镀锌铁丝 | 8#~12# | kg | 42 | 6.09 | 255.78 | |
| 20 | 03570217~ 2 | 镀锌铁丝 | 8#~12# | kg | 0.92 | 6.09 | 5.60 | |
| 21 | 03570225 | 镀锌铁丝 | 13#~17# | kg | 10.45104 | 6.09 | 63.65 | |
| 22 | 03570237 | 镀锌铁丝 | 22# | kg | 1.133 | 6.09 | 6.90 | |
| 23 | 03570905 | 铁绑线 | φ 1~2 | m | 1072.44 | 0.17 | 182.31 | |
| 24 | 03652422 | 钢锯条 | | 根 | 180.8 | 0.21 | 37.97 | |
| 25 | 03652904 | 漆刷 | 1"~1.5" | 把 | 1.85 | 0.86 | 1.59 | |
| 26 | 05030600 | 普通木成材 | | m ³ | 0.187688 | 1200.00 | 225.23 | |
| 27 | 05030600~ 1 | 普通木成材 | | m ³ | 0.927072 | 1200.00 | 1112.49 | |
| 28 | 05250802 | 木桩 | | 个 | 208.30832 | 1.89 | 393.70 | |
| 29 | 11030305 | 醇酸防锈漆 | C53-1 | kg | 24.011 | 14.59 | 350.32 | |
| 30 | 11030305~ 1 | 醇酸防锈漆 | C53-1 | kg | 0.32 | 14.59 | 4.67 | |
| 31 | 11030704 | 沥青清漆 | | kg | 3.7 | 6.00 | 22.20 | |
| 32 | 11111703 | 酚醛磁漆 | | kg | 1.48976 | 12.86 | 19.16 | |
| 33 | 11111713 | 酚醛红漆 | | kg | 0.4255 | 13.72 | 5.84 | |
| 34 | 11112504 | 无光调和漆 | | kg | 11.426 | 12.86 | 146.94 | |
| 35 | 11112504~ 2 | 无光调和漆 | | kg | 0.16 | 9.31 | 1.49 | |
| 36 | 11112524 | 厚漆 | | kg | 6.8 | 8.58 | 58.34 | |

承包人供应主要材料一览表

工程名称：古溪镇谢荡村10kV刁农131线后岭支线23-54#杆工程(安装)

标段：

第2页 共3页

| 序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格、型号等要求 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注 |
|----|-------------|--------------|-----------------|------|--------|----------|-----------|----|
| 37 | 12010103 | 汽油 | | kg | 4.953 | 7.29 | 36.11 | |
| 38 | 12010103~1 | 汽油 | | kg | 1.44 | 7.29 | 10.50 | |
| 39 | 12030106 | 溶剂汽油 | | kg | 0.185 | 7.29 | 1.35 | |
| 40 | 12060317 | 清油 | | kg | 3.4 | 13.72 | 46.65 | |
| 41 | 12070109 | 电力复合脂 | | kg | 3.095 | 17.15 | 53.08 | |
| 42 | 12430344 | 自粘橡胶带 | 20mm×5m | 卷 | 188.4 | 12.43 | 2341.81 | |
| 43 | 15371521 | 镀锌扁钢卡子 | -25×4 | kg | 176.8 | 6.17 | 1090.86 | |
| 44 | 25350318 | 镀锌接地板 | 40×5×120 | 根 | 58.24 | 1.72 | 100.17 | |
| 45 | 26170307 | 并沟线夹 | JB-3 | 只 | 25.755 | 22.69 | 584.38 | |
| 46 | 26170308 | 并沟线夹 | JB-4 | 只 | 18.18 | 42.47 | 772.10 | |
| 47 | 26190312~1 | 水泥杆 | φ190*12m | 根 | 4.02 | 3296.00 | 13249.92 | |
| 48 | 26190312~2 | 水泥杆 | φ190*15m | 根 | 28.14 | 4050.00 | 113967.00 | |
| 49 | 26190312~4 | 水泥杆 | Φ350×15m | 根 | 4.02 | 12336.00 | 49590.72 | |
| 50 | 31110301 | 棉纱头 | | kg | 15.688 | 5.57 | 87.38 | |
| 51 | 31110301~1 | 棉纱线 | | kg | 0.074 | 5.57 | 0.41 | |
| 52 | 31150301 | 电 | | kW·h | 16.995 | 0.59 | 10.03 | |
| 53 | 31170111~7 | 名称牌 | 综合尺寸 | 个 | 37.37 | 71.03 | 2654.39 | |
| 54 | 32390723 | 钳接管 | JT-150L(QL-150) | 只 | 41.208 | 9.43 | 388.59 | |
| 55 | 32390725 | 钳接管 | JT-240L(QL-240) | 只 | 29.088 | 11.15 | 324.33 | |
| 56 | CL-D00030~1 | 拉线棒 | | 根 | 4 | 320.00 | 1280.00 | |
| 57 | CL-D00031 | 拉线金具-UT型线夹 | NUT-2 | 付 | 5 | 35.00 | 175.00 | |
| 58 | CL-D00031~1 | 球头Q-7 | Q-7 | 只 | 68 | 6.00 | 408.00 | |
| 59 | CL-D00032 | 拉线金具-U型挂环 | UL-7 | 付 | 5 | 9.00 | 45.00 | |
| 60 | CL-D00032~1 | 碗头WS-7 | WS-7 | 只 | 68 | 13.00 | 884.00 | |
| 61 | CL-D00033 | 驱鸟器 | | 台(组) | 37 | 42.00 | 1554.00 | |
| 62 | CL-D00033~1 | 直角挂板Z-7 | Z-7 | 只 | 68 | 9.50 | 646.00 | |
| 63 | CL-D00033~2 | 拉线金具-钢线卡子 | JK-2 | 只 | 5 | 45.00 | 225.00 | |
| 64 | CL-D00034~1 | 拉线金具-楔型线夹 | NX-2 | 付 | 5 | 24.00 | 120.00 | |
| 65 | CL-D00035 | 拉线绝缘子 | J-4.5-7-9 | 只 | 10 | 15.00 | 150.00 | |
| 66 | CL-D00036 | 绝缘耐张线夹 | NXJ-240 | 只 | 68 | 45.00 | 3060.00 | |
| 67 | CL-D00038 | 钢扎带 | | 根 | 50 | 7.50 | 375.00 | |
| 68 | CL-D00050 | U型抱箍φ200×240 | φ200×240 | 副 | 20 | 24.34 | 486.80 | |
| 69 | CL-D00052 | 变压器台架 | | 套 | 1 | 850.00 | 850.00 | |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：古溪镇谢荡村10kV刁农131线后岭支线23-54#杆（土建）

标段：

第1页 共2页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|-------------|--------------|--------|--|------|--------|----------|-----------|-----------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 暂估价 |
| 水泥杆灌注桩 | | | | | | | | |
| 1 | 040301004002 | 灌注桩基础 | 灌注桩基础： 1、桩长：7m； 2、桩径：0.92m； 3、混凝土种类： C20砼； 4、凿除桩头，外运 5、其他：详见图纸 | 根 | 36 | 9166.01 | 329976.36 | |
| 2 | 010515004001 | 钢筋笼 | 桩钢筋笼 HRB400 20以内 | t | 11.506 | 4590.63 | 52819.79 | |
| 分部小计 | | | | | | | 382796.15 | |
| 钢管杆灌注桩 | | | | | | | | |
| 3 | 040301004003 | 灌注桩基础 | 灌注桩基础： 1、桩长：11.3m； 2、桩径：1.6m； 3、混凝土种类： C30砼； 4、凿除桩头，外运 5、其他：详见图纸 | 根 | 1 | 25922.73 | 25922.73 | |
| 4 | 010515004002 | 钢筋笼 | 桩钢筋笼 HRB400 25以内 | t | 1.649 | 4596.19 | 7579.12 | |
| 5 | 010516001001 | 螺栓 | 1、规格：M60*2550 | t | 1.232 | 3897.07 | 4801.19 | |
| 分部小计 | | | | | | | 38303.04 | |
| 平台 | | | | | | | | |
| 6 | 040101002002 | 挖沟槽土方 | 1、土壤类别：综合 考虑 | m3 | 682.65 | 9.31 | 6355.47 | |
| 7 | 040103001005 | 回填方 | 1、密实度要求：符 合设计及规范要求 | m3 | 58.28 | 17.22 | 1003.58 | |
| 8 | 040303002002 | 混凝土基础 | 1、混凝土强度等 级：C20预拌混凝土 2、含模板 | m3 | 510.6 | 659.14 | 336556.88 | |
| 9 | 040901001003 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类： HRB400 2、钢筋规格：16 | t | 0.152 | 4006.02 | 608.92 | |
| 10 | 040901001005 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类： HRB400 2、钢筋规格：14 | t | 8.179 | 4050.31 | 33127.49 | |
| 11 | 040901001006 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类： HRB400 2、钢筋规格：12 | t | 0.789 | 4050.31 | 3195.69 | |
| 12 | 040901001004 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类： HRB400 2、钢筋规格：8 | t | 0.175 | 5023.03 | 879.03 | |
| 13 | 040202011001 | 碎石 | 1、厚度：10cm | m2 | 55.5 | 34.54 | 1916.97 | |
| 14 | 040203007002 | 水泥混凝土 | 40cm厚C20混凝土面 层 | m2 | 55.5 | 235.72 | 13082.46 | |
| 分部小计 | | | | | | | 396726.49 | |
| 041001 拆除工程 | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 817825.68 | |

总价措施项目清单与计价表

工程名称：古溪镇谢荡村10kV刁农131线后岭支线23-54#杆（土建）

标段：

第2页 共2页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) | 备注 |
|-----|--------------|------------|-------------------------|--------|----------|----------|-----------|---|
| 11 | 041109011001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.030 | 250.10 | | | 建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数 |
| 12 | 041109091001 | 特殊条件下施工增加费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程 | | | | | |
| 13 | 041109015001 | 智慧工地费用 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | 现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备和软件 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | 29178.02 | | | |

承包人供应主要材料一览表

工程名称：古溪镇谢荡村10kV刁农131线后岭支线23-54#杆（十建）

标段：

第1页 共2页

| 序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格、型号等要求 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注 |
|----|-----------------|----------|----------|----|-----------|---------|----------|----|
| 1 | 01010111~ 1 | 钢筋 | 16 | t | 0.15808 | 2862.14 | 452.45 | |
| 2 | 01010111~ 11 | 钢筋HPB235 | Φ6.5 | t | 0.513224 | 3154.92 | 1619.18 | |
| 3 | 01010111~ 12 | 钢筋HPB235 | Φ16 | t | 0.967247 | 2862.14 | 2768.40 | |
| 4 | 01010111~ 13 | 钢筋HRB335 | Φ20 | t | 9.034344 | 2862.14 | 25857.56 | |
| 5 | 01010111~ 14 | 钢筋HPB235 | Φ8 | t | 0.163602 | 2997.00 | 490.32 | |
| 6 | 01010111~ 15 | 钢筋HPB235 | Φ20 | t | 0.083631 | 2862.14 | 239.36 | |
| 7 | 01010111~ 16 | 钢筋HRB335 | Φ25 | t | 1.261419 | 2862.14 | 3610.36 | |
| 8 | 01010111~ 17 | 钢筋 | 14 | t | 8.50616 | 2904.73 | 24708.10 | |
| 9 | 01010111~ 18 | 钢筋 | 12 | t | 0.82056 | 2904.73 | 2383.51 | |
| 10 | 01090158~ 1 | 钢筋 | 8 | t | 0.1785 | 2997.00 | 534.96 | |
| 11 | 01090158~ 10 | 钢筋HRB335 | Φ20 | t | 1.204579 | 2862.14 | 3447.67 | |
| 12 | 01090158~ 11 | 钢筋HPB235 | Φ8 | t | 0.021814 | 2997.00 | 65.38 | |
| 13 | 01090158~ 12 | 钢筋HPB235 | Φ20 | t | 0.011151 | 2862.14 | 31.92 | |
| 14 | 01090158~ 13 | 钢筋HRB335 | Φ25 | t | 0.168189 | 2862.14 | 481.38 | |
| 15 | 01090158~ 8 | 钢筋HPB235 | Φ6.5 | t | 0.06843 | 3154.92 | 215.89 | |
| 16 | 01090158~ 9 | 钢筋HPB235 | Φ16 | t | 0.128966 | 2862.14 | 369.12 | |
| 17 | 01270100 | 型钢 | | t | 0.012936 | 3220.21 | 41.66 | |
| 18 | 02090101~ 1 | 塑料薄膜 | | m2 | 0.7128 | 12.08 | 8.61 | |
| 19 | 02330105 | 草袋子 | | 只 | 297.384 | 1.29 | 383.63 | |
| 20 | 03050100 | 螺栓 | 综合 | kg | 8.334029 | 10.29 | 85.76 | |
| 21 | 03410205 | 电焊条 | | kg | 72.2304 | 6.63 | 478.89 | |
| 22 | 03410205~ 1 | 电焊条 | | kg | 156.2946 | 6.63 | 1036.23 | |
| 23 | 03410205~ 2 | 电焊条 | J422 | kg | 44.7216 | 6.63 | 296.50 | |
| 24 | 03515100 | 圆钉 | | kg | 21.8448 | 7.04 | 153.79 | |
| 25 | 03515100~ 1 | 圆钉 | | kg | 0.074 | 7.04 | 0.52 | |
| 26 | 03515121 | 铁扒钉 | | kg | 2.294 | 3.94 | 9.04 | |
| 27 | 03570216~ 1 | 镀锌铁丝 | 8# | kg | 7 | 6.09 | 42.63 | |
| 28 | 03570231 | 镀锌铁丝 | 18~22# | kg | 29.693405 | 6.09 | 180.83 | |
| 29 | 03570231~ 1 | 镀锌铁丝 | 18#~22# | kg | 28.90888 | 6.09 | 176.06 | |
| 30 | 03590700 | 铁件 | | kg | 5.18 | 6.36 | 32.94 | |

承包人供应主要材料一览表

工程名称：古溪镇谢荡村10kV刁农131线后岭支线23-54#杆（土建）

标段：

第2页 共2页

| 序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格、型号等要求 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注 |
|----|----------------|---|----------|------|------------|---------|-----------|----|
| 31 | 03631905 | 合金钎头 | φ 135 | 个 | 0.010725 | 2744.16 | 29.43 | |
| 32 | 03631906 | 合金钎头 | φ 150 | 个 | 0.009181 | 3344.44 | 30.71 | |
| 33 | 03633701 | 回旋钻钻头 | | kg | 101.269 | 5.32 | 538.75 | |
| 34 | 04050219 | 碎石 | 60 | t | 11.03895 | 147.66 | 1630.01 | |
| 35 | 04090302 | 黄土 | | m3 | 33.683808 | 24.29 | 818.18 | |
| 36 | 05011200 | 圆木 | | m3 | 0.0222 | 1200.00 | 26.64 | |
| 37 | 05030100 | 枋木 | | m3 | 0.0148 | 1200.00 | 17.76 | |
| 38 | 05030600 | 普通成材 | | m3 | 2.7306 | 1200.00 | 3276.72 | |
| 39 | 05030600~ 1 | 普通木成材 | | m3 | 0.0074 | 1200.00 | 8.88 | |
| 40 | 11030303 | 防锈漆 | | kg | 0.029814 | 14.59 | 0.43 | |
| 41 | 12030107 | 油漆溶剂油 | | kg | 0.00308 | 12.01 | 0.04 | |
| 42 | 12333513 | 脱模剂 | | kg | 91.02 | 17.15 | 1560.99 | |
| 43 | 12370305 | 氧气 | | m3 | 0.53592 | 2.83 | 1.52 | |
| 44 | 12370336 | 乙炔气 | | m3 | 0.232848 | 14.05 | 3.27 | |
| 45 | 26066541 | 导管 | | kg | 77.24222 | 3.94 | 304.33 | |
| 46 | 30412503 | 钢护筒 | | t | 0.5772 | 3858.97 | 2227.40 | |
| 47 | 31012504 | 模板嵌缝料 | | kg | 45.51 | 2.76 | 125.61 | |
| 48 | 31150101 | 水 | | m3 | 171.2736 | 4.77 | 816.98 | |
| 49 | 31150101~ 1 | 水 | | m3 | 203.3964 | 4.77 | 970.20 | |
| 50 | 31150301 | 电 | | kW·h | 249.3504 | 0.59 | 147.12 | |
| 51 | 32011111 | 组合钢模板 | | kg | 537.018 | 4.29 | 2303.81 | |
| 52 | 32020115 | 零星卡具 | | kg | 1096.791 | 4.18 | 4584.59 | |
| 53 | 32020132 | 钢管支撑 | | kg | 211.1664 | 3.98 | 840.44 | |
| 54 | 34020901 | 木枕 | | m3 | 0.08 | 1253.30 | 100.26 | |
| 55 | 80210145~ 1 | C25粒径40砬 32.5级坍落度 35-50(商品 砬)(非泵送) | | m3 | 540.792 | 394.41 | 213293.77 | |
| 56 | 80210147~ 1 | C30粒径40砬 32.5级坍落度 35-50(商品 砬)(非泵送) | | m3 | 0.99144 | 408.01 | 404.52 | |
| 57 | 80212116~ 1 | (C20非泵送预 拌砬) | | m3 | 247.581642 | 379.83 | 94038.94 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | 398303.95 | |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：古溪镇皂桥村10kV古化112线溪北8#变支线 标段：
21-22#杆工程（安装）

第1页 共2页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|----|--------------|---------------|---------------------------------------|------|------|----------|----------|-----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 1 | 030410001017 | 电杆组立 | 1、名称：15米水泥杆 2、型号：Φ | 根（基） | 1 | 4526.21 | 4526.21 | |
| 2 | 030410001020 | 电杆组立 | 1、名称：350加强杆 2、规格：Φ | 根（基） | 2 | 12853.64 | 25707.28 | |
| 3 | 030409001003 | 电杆直埋 | 1、名称：电杆直埋 | 处 | 1 | 922.03 | 922.03 | |
| 4 | 030410002001 | 横担组装 | 1、名称：横担 2、型号：∠80×8×2100 | 组 | 5 | 297.30 | 1486.50 | |
| 5 | 030410004009 | 杆上设备 | 1、名称：驱鸟器 | 台（组） | 3 | 42.00 | 126.00 | |
| 6 | 030409003001 | 避雷引下线 | 1、名称：避雷引下线 | m | 12.9 | 8.36 | 107.84 | |
| 7 | 030403001005 | 软母线 | 1、跳线及设备连线 | 跨/三相 | 2 | 424.84 | 849.68 | |
| 8 | 030403001004 | 悬式绝缘子 | 1、名称：悬式绝缘子 2、型号：U70BP/146D | 个 | 6 | 112.04 | 672.24 | |
| 9 | 030403001006 | 支柱绝缘子 | 1、名称：支柱绝缘子 2、型号：P8ET170I-160-370 | 个 | 9 | 144.19 | 1297.71 | |
| 10 | 030409001002 | 接地槽开挖、回填 | 1、名称：接地槽开挖、回填 | 处 | 1 | 482.16 | 482.16 | |
| 11 | 030409001001 | 接地极 | 1、名称：镀锌角钢接地极 | 根 | 2 | 217.26 | 434.52 | |
| 12 | 030409002001 | 接地母线 | 1、名称：镀锌扁铁接地母线 | m | 6 | 76.55 | 459.30 | |
| 13 | 031103005001 | 装电杆附属装置 | 1、名称：金具 2、含直角刮板、球头、碗头、绝缘耐张线夹、扎带、抱箍 | 处 | 2 | 306.68 | 613.36 | |
| | | 030408 电缆安装 | | | | | | |
| 14 | 030410001006 | 工地运输 | 1、电缆、导线、电杆运输距投标单位自行考虑 | 项 | 1 | 6397.25 | 6397.25 | |
| 15 | 030410003002 | 导线架设 | 1、名称：架空绝缘导线 2、型号：JKLYJ-10kV-150 | m | 330 | 16.94 | 5590.20 | |
| 16 | 080802013008 | 名称牌 | 1、名称：杆号牌 2、规格：综合尺寸 | 个 | 3 | 80.57 | 241.71 | |
| | | 分部小计 | | | | | 12229.16 | |
| | | 030414 电气调整试验 | | | | | | |
| 17 | 030414011002 | 接地装置 | 1、名称：15米水泥杆、350加强杆 1、类别：接地系统调试 | 系统 | 3 | 401.67 | 1205.01 | |
| | | 分部小计 | | | | | 1205.01 | |
| | | 本页小计 | | | | | 51119.00 | |

承包人供应主要材料一览表

工程名称：古溪镇皂桥村10kV古化112线溪北8#变支线
21-22#杆工程（安装）

标段：

第1页 共2页

| 序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格、型号等要求 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注 |
|----|----------------|----------|---------------|----------------|-----------|---------|---------|----|
| 1 | 01050107 | 钢丝绳 | φ 4.5 | kg | 1.2876 | 5.75 | 7.40 | |
| 2 | 01130207 | 镀锌扁钢 | -40×4 | kg | 13.95 | 5.18 | 72.26 | |
| 3 | 01130216 | 镀锌扁钢 | -60×6 | kg | 0.52 | 5.18 | 2.69 | |
| 4 | 01650101 | 钢材 | | kg | 6.438 | 3.22 | 20.73 | |
| 5 | 02330104 | 草袋 | | m ² | 0.6438 | 1.29 | 0.83 | |
| 6 | 03050658 | 精制带母镀锌螺栓 | M14×100内2平1弹垫 | 套 | 73.88 | 1.17 | 86.44 | |
| 7 | 03210408 | 尼龙砂轮片 | φ 400 | 片 | 0.4 | 8.66 | 3.46 | |
| 8 | 03270104 | 铁砂布 | 2# | 张 | 1 | 0.86 | 0.86 | |
| 9 | 03410206 | 电焊条 | J422 φ 3.2 | kg | 0.57 | 6.63 | 3.78 | |
| 10 | 03410207 | 电焊条 | J422 φ 4 | kg | 0.4035 | 6.63 | 2.68 | |
| 11 | 03430900 | 焊锡丝 | | kg | 1 | 42.88 | 42.88 | |
| 12 | 03450404 | 焊锡膏 | 瓶装50g | kg | 0.16 | 51.45 | 8.23 | |
| 13 | 03510701 | 铁钉 | | kg | 0.016776 | 3.60 | 0.06 | |
| 14 | 03570217~ 1 | 镀锌铁丝 | 8#~12# | kg | 2.5 | 6.09 | 15.23 | |
| 15 | 03570225 | 镀锌铁丝 | 13#~17# | kg | 0.70448 | 6.09 | 4.29 | |
| 16 | 03570237 | 镀锌铁丝 | 22# | kg | 0.2 | 6.09 | 1.22 | |
| 17 | 03570905 | 铁绑线 | φ 1~2 | m | 34.848 | 0.17 | 5.92 | |
| 18 | 03652422 | 钢锯条 | | 根 | 4.895 | 0.21 | 1.03 | |
| 19 | 03652904 | 漆刷 | 1"~1.5" | 把 | 0.15 | 0.86 | 0.13 | |
| 20 | 05030600 | 普通木成材 | | m ³ | 0.018876 | 1200.00 | 22.65 | |
| 21 | 05030600~ 1 | 普通木成材 | | m ³ | 0.072964 | 1200.00 | 87.56 | |
| 22 | 05250802 | 木桩 | | 个 | 13.982796 | 1.89 | 26.43 | |
| 23 | 11030305 | 醇酸防锈漆 | C53-1 | kg | 0.481 | 14.59 | 7.02 | |
| 24 | 11030704 | 沥青清漆 | | kg | 0.1 | 6.00 | 0.60 | |
| 25 | 11111703 | 酚醛磁漆 | | kg | 0.110328 | 12.86 | 1.42 | |
| 26 | 11111713 | 酚醛红漆 | | kg | 0.0345 | 13.72 | 0.47 | |
| 27 | 11112504 | 无光调和漆 | | kg | 0.208 | 12.86 | 2.67 | |
| 28 | 11112524 | 厚漆 | | kg | 0.0258 | 8.58 | 0.22 | |
| 29 | 12010103 | 汽油 | | kg | 0.3965 | 7.29 | 2.89 | |
| 30 | 12010103~ 1 | 汽油 | | kg | 0.12 | 7.29 | 0.87 | |
| 31 | 12030106 | 溶剂汽油 | | kg | 0.015 | 7.29 | 0.11 | |
| 32 | 12060317 | 清油 | | kg | 0.0129 | 13.72 | 0.18 | |
| 33 | 12070109 | 电力复合脂 | | kg | 0.2099 | 17.15 | 3.60 | |
| 34 | 12430344 | 自粘橡胶带 | 20mm×5m | 卷 | 6.6 | 12.43 | 82.04 | |
| 35 | 15371521 | 镀锌扁钢卡子 | -25×4 | kg | 0.6708 | 6.17 | 4.14 | |
| 36 | 26170307 | 并沟线夹 | JB-3 | 只 | 1.6665 | 22.69 | 37.81 | |
| 37 | 26190312~ 2 | 水泥杆 | φ 190*15m | 根 | 1.005 | 4050.00 | 4070.25 | |

总价措施项目清单与计价表

工程名称：古溪镇皂桥村10kV古化112线溪北8#变支线 标段：
21-22#杆工程（土建）

第2页 共2页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) | 备注 |
|-----|--------------|------------|-------------------------|--------|--------|----------|-----------|---|
| 11 | 041109011001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.030 | 4.97 | | | 建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数 |
| 12 | 041109091001 | 特殊条件下施工增加费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程 | | | | | |
| 13 | 041109015001 | 智慧工地费用 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | 现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备和软件 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | 579.73 | | | |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：古溪镇10kV刁船123线刁网4#变0.4kV-411西
线1-6#杆迁改工程（安装）

标段：

第1页 共2页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|-------------|--|----------|------|---------|----------|-----------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 暂估价 |
| 1 | 030410001017 | 电杆组立 | 1、名称：15米水泥杆 2、型号：Φ | 根 (基) | 5 | 4421.62 | 22108.10 | |
| 2 | 030409001003 | 电杆直埋 | 1、名称：电杆直埋 | 处 | 5 | 922.10 | 4610.50 | |
| 3 | 030410004008 | 杆上设备 | 1、名称：一二次融合柱上开关 2、型号：AC10kV, 630A, 20kA, SF6灭弧, 户外, SF6绝缘, 无隔离刀闸, 电动, 弹簧, 共箱式, | 台 (组) | 1 | 845.74 | 845.74 | |
| 4 | 030410002001 | 横担组装 | 1、名称：横担 2、型号：∠80×8×2100 | 组 | 5 | 297.30 | 1486.50 | |
| 5 | 030410002002 | 横担组装 | 1、名称：低压横担 2、型号：∠80*8*1700 | 组 | 2 | 228.12 | 456.24 | |
| 6 | 030410004009 | 杆上设备 | 1、名称：驱鸟器 | 台 (组) | 5 | 42.00 | 210.00 | |
| 7 | 030409003001 | 避雷引下线 | 1、名称：避雷引下线 | m | 25.8 | 8.36 | 215.69 | |
| 8 | 030403001005 | 软母线 | 1、跳线及设备连线 | 跨/ 三相 | 4 | 424.84 | 1699.36 | |
| 9 | 030403001004 | 悬式绝缘子 | 1、名称：悬式绝缘子 2、型号：U70BP/146D | 个 | 18 | 112.04 | 2016.72 | |
| 10 | 030403001008 | 悬式绝缘子 | 1、名称：1kV悬式绝缘子 2、型号：U70BP/146D | 个 | 4 | 63.08 | 252.32 | |
| 11 | 030403001006 | 支柱绝缘子 | 1、名称：支柱绝缘子 2、型号：R5ET170L 160 270 | 个 | 15 | 144.19 | 2162.85 | |
| 12 | 030403001007 | 支柱绝缘子 | 1、名称：1kV支柱绝缘子 2、型号：R5ET105L | 个 | 4 | 98.29 | 393.16 | |
| 13 | 030409001002 | 接地槽开挖、回填 | 1、名称：接地槽开挖、回填 | 处 | 2 | 482.16 | 964.32 | |
| 14 | 030409001001 | 接地极 | 1、名称：镀锌角钢接地极 | 根 | 4 | 217.26 | 869.04 | |
| 15 | 030409002001 | 接地母线 | 1、名称：镀锌扁铁接地母线 | m | 12 | 76.55 | 918.60 | |
| 16 | 031103005001 | 装电杆附属装置 | 1、名称：金具 2、含直角刮板、球头、碗头、绝缘耐张线夹、扎带、抱箍 | 处 | 3 | 527.18 | 1581.54 | |
| | | 030408 电缆安装 | | | | | | |
| 17 | 030410001006 | 工地运输 | 1、电缆、导线、电杆运输距投标单位自行考虑 | 项 | 1 | 1773.20 | 1773.20 | |
| 本页小计 | | | | | | | 42563.88 | |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：古溪镇10kV刁船123线刁网4#变0.4kV-411西
线1-6#杆迁改工程（安装） 标段：

第2页 共2页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | |
|---------------|--------------|---------|--|----------|------|---------|----------|-----------|--|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 暂估价 | |
| 18 | 030410003002 | 导线架设 | 1、名称：架空绝缘导线 2、型号：JKLYJ-10kV-240 | m | 2040 | 25.15 | 51306.00 | | |
| 19 | 030410003003 | 导线架设 | 1、名称：架空绝缘导线 2、型号：JKLYJ-10kV-16 | m | 300 | 4.05 | 1215.00 | | |
| 20 | 080802013008 | 名称牌 | 1、名称：杆号牌 2、规格：综合尺寸 | 个 | 5 | 80.57 | 402.85 | | |
| 分部小计 | | | | | | | | 54697.05 | |
| 030414 电气调整试验 | | | | | | | | | |
| 21 | 030414011002 | 接地装置 | 1、名称：15米水泥杆、350加强杆 1、类别：接地系统调试 | 系统 | 2 | 401.67 | 803.34 | | |
| 22 | 030414002006 | 送配电装置系统 | 1、名称：一二次融合柱上开关 2、电压等级（kV）：12kV | 系统 | 1 | 4429.42 | 4429.42 | | |
| 分部小计 | | | | | | | | 5232.76 | |
| 030410 配电线路拆除 | | | | | | | | | |
| 23 | 030410001009 | 电杆拆除 | 1、名称：电杆拆除 2、型号：水泥杆 3、规格：12m | 根 (基) | 5 | 246.28 | 1231.40 | | |
| 24 | 030410003004 | 导线拆除 | 1、名称：导线拆除 2、型号：JKLYJ-10-150 3、规格：3*150mm | m | 1800 | 1.12 | 2016.00 | | |
| 分部小计 | | | | | | | | 3247.40 | |
| 分部分项合计 | | | | | | | | 103967.89 | |
| 本页小计 | | | | | | | | 61404.01 | |
| 合 计 | | | | | | | | 103967.89 | |

总价措施项目清单与计价表

工程名称：古溪镇10kV刁船123线刁网4#变0.4kV-411西
线1-6#杆迁改工程（安装）

标段：

第2页 共2页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) | 备注 |
|-----|--------------|------------|---------------------------------|--------|---------|----------|-----------|--|
| 8 | 011707008001 | 临时设施 | 分部分项合计+单价措施项目合计 -除税工程 | 1.100 | 1143.65 | | | |
| 9 | 011707009001 | 赶工措施 | 分部分项合计+单价措施项目合计 -除税工程 | | | | | |
| 10 | 011707010001 | 工程按质论价 | 分部分项合计+单价措施项目合计 -除税工程 | | | | | |
| 11 | 011707011001 | 住宅分户验收 | 分部分项合计+单价措施项目合计 -除税工程 设备费 | | | | | 在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入 |
| 12 | 011707012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项合计+单价措施项目合计 -除税工程 设备费 | 0.030 | 31.19 | | | 建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数 |
| 13 | 011707091001 | 特殊条件下施工增加费 | 分部分项合计+单价措施项目合计 -除税工程 | | | | | |
| 14 | 011707015001 | 智慧工地费用 | 分部分项合计+单价措施项目合计 -除税工程 设备费 | | | | | 现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和 |
| 合 计 | | | | | | 2978.68 | | |

承包人供应主要材料一览表

工程名称：古溪镇10kV刁船123线刁网4#变0.4kV-411西
线1-6#杆迁改工程（安装）

标段：

第1页 共2页

| 序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格、型号等要求 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注 |
|----|----------------|--------------|-------------------|----------------|----------|---------|--------|----|
| 1 | 01050107 | 钢丝绳 | φ 4.5 | kg | 0.3568 | 5.75 | 2.05 | |
| 2 | 01090225 | 镀锌圆钢 | φ 10~14 | kg | 6.03 | 5.18 | 31.24 | |
| 3 | 01130207 | 镀锌扁钢 | -40×4 | kg | 29.45 | 5.18 | 152.55 | |
| 4 | 01130216 | 镀锌扁钢 | -60×6 | kg | 1.04 | 5.18 | 5.39 | |
| 5 | 01650101 | 钢材 | | kg | 1.784 | 3.22 | 5.74 | |
| 6 | 02330104 | 草袋 | | m ² | 0.1784 | 1.29 | 0.23 | |
| 7 | 03050658 | 精制带母镀锌 螺栓 | M14×100内2平1 弹垫 | 套 | 151.88 | 1.17 | 177.70 | |
| 8 | 03050659 | 精制带母镀锌 螺栓 | M16×100内2平1 弹垫 | 套 | 6.15 | 2.32 | 14.27 | |
| 9 | 03210408 | 尼龙砂轮片 | φ 400 | 片 | 0.8 | 8.66 | 6.93 | |
| 10 | 03270104 | 铁砂布 | 2# | 张 | 2 | 0.86 | 1.72 | |
| 11 | 03410206 | 电焊条 | J422 φ 3.2 | kg | 1.17 | 6.63 | 7.76 | |
| 12 | 03410207 | 电焊条 | J422 φ 4 | kg | 0.807 | 6.63 | 5.35 | |
| 13 | 03430900 | 焊锡丝 | | kg | 2 | 42.88 | 85.76 | |
| 14 | 03450404 | 焊锡膏 | 瓶装50g | kg | 0.32 | 51.45 | 16.46 | |
| 15 | 03510701 | 铁钉 | | kg | 0.0666 | 3.60 | 0.24 | |
| 16 | 03570217~ 1 | 镀锌铁丝 | 8#~12# | kg | 3.5 | 6.09 | 21.32 | |
| 17 | 03570225 | 镀锌铁丝 | 13#~17# | kg | 2.7972 | 6.09 | 17.03 | |
| 18 | 03570237 | 镀锌铁丝 | 22# | kg | 0.4 | 6.09 | 2.44 | |
| 19 | 03570905 | 铁绑线 | φ 1~2 | m | 271.512 | 0.17 | 46.16 | |
| 20 | 03652422 | 钢锯条 | | 根 | 14.82 | 0.21 | 3.11 | |
| 21 | 03652904 | 漆刷 | 1"~1.5" | 把 | 0.25 | 0.86 | 0.22 | |
| 22 | 05030600 | 普通木成材 | | m ³ | 0.013568 | 1200.00 | 16.28 | |
| 23 | 05030600~ 1 | 普通木成材 | | m ³ | 0.28971 | 1200.00 | 347.65 | |
| 24 | 05250802 | 木桩 | | 个 | 55.5111 | 1.89 | 104.92 | |
| 25 | 11030305 | 醇酸防锈漆 | C53-1 | kg | 1.496 | 14.59 | 21.83 | |
| 26 | 11030704 | 沥青清漆 | | kg | 0.2 | 6.00 | 1.20 | |
| 27 | 11111703 | 酚醛磁漆 | | kg | 0.2998 | 12.86 | 3.86 | |
| 28 | 11111713 | 酚醛红漆 | | kg | 0.0575 | 13.72 | 0.79 | |
| 29 | 11112504 | 无光调和漆 | | kg | 1.118 | 12.86 | 14.38 | |
| 30 | 11112524 | 厚漆 | | kg | 0.0516 | 8.58 | 0.44 | |
| 31 | 12010103 | 汽油 | | kg | 0.894 | 7.29 | 6.52 | |
| 32 | 12010103~ 1 | 汽油 | | kg | 0.44 | 7.29 | 3.21 | |
| 33 | 12030106 | 溶剂汽油 | | kg | 0.025 | 7.29 | 0.18 | |
| 34 | 12060317 | 清油 | | kg | 0.0258 | 13.72 | 0.35 | |
| 35 | 12070109 | 电力复合脂 | | kg | 0.5626 | 17.15 | 9.65 | |
| 36 | 12430344 | 自粘橡胶带 | 20mm×5m | 卷 | 51.36 | 12.43 | 638.40 | |
| 37 | 15371521 | 镀锌扁钢卡子 | -25×4 | kg | 1.3416 | 6.17 | 8.28 | |
| 38 | 26170305 | 并沟线夹 | JB-1 | 只 | 1.515 | 10.42 | 15.79 | |

承包人供应主要材料一览表

工程名称：古溪镇10kV刁船123线刁网4#变0.4kV-411西
线1-6#杆杆迁改工程（安装）

标段：

第2页 共2页

| 序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格、型号等要求 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注 |
|----|-----------------|---------------------------|----------------------------|------|---------|---------|----------|----|
| 39 | 26170308 | 并沟线夹 | JB-4 | 只 | 10.302 | 42.47 | 437.53 | |
| 40 | 26190312~ 2 | 水泥杆 | Φ190*15m | 根 | 5.025 | 4050.00 | 20351.25 | |
| 41 | 31110301 | 棉纱头 | | kg | 2.464 | 5.57 | 13.72 | |
| 42 | 31110301~ 1 | 棉纱线 | | kg | 0.01 | 5.57 | 0.06 | |
| 43 | 31150301 | 电 | | kW·h | 6 | 0.59 | 3.54 | |
| 44 | 31170111~ 7 | 名称牌 | 综合尺寸 | 个 | 5.05 | 71.03 | 358.70 | |
| 45 | 32390719 | 钳接管 | JT-35L(QL-35) | 只 | 1.212 | 4.72 | 5.72 | |
| 46 | 32390725 | 钳接管 | JT-240L(QL-240) | 只 | 16.4832 | 11.15 | 183.79 | |
| 47 | CL- D00031~1 | 球头Q-7 | Q-7 | 只 | 18 | 6.00 | 108.00 | |
| 48 | CL- D00032~1 | 碗头WS-7 | WS-7 | 只 | 18 | 13.00 | 234.00 | |
| 49 | CL-D00033 | 驱鸟器 | | 台(组) | 5 | 42.00 | 210.00 | |
| 50 | CL- D00033~1 | 直角挂板Z-7 | Z-7 | 只 | 18 | 9.50 | 171.00 | |
| 51 | CL-D00036 | 绝缘耐张线夹 NXJ-240 | NXJ-240 | 只 | 18 | 45.00 | 810.00 | |
| 52 | CL-D00038 | 钢扎带 | | 根 | 15 | 7.50 | 112.50 | |
| 53 | CL-D00050 | U型抱箍 Φ 200×240 | Φ200×240 | 副 | 6 | 24.34 | 146.04 | |
| 54 | XZ9113821 ~1 | 绝缘铝绞线(35 截面mm2以内) | JKLYJ-1kV-16 | m | 305.4 | 3.17 | 968.12 | |
| 55 | XZ9113824 ~1 | 绝缘铝绞线 (240截面mm2以 内) | JKLYJ-10kV-240 | m | 2076.72 | 21.43 | 44504.11 | |
| 56 | ZC000909~ 3 | 悬式绝缘子 | U70BP/146D | 串 | 18.36 | 88.00 | 1615.68 | |
| 57 | ZC000909~ 4 | 悬式绝缘子 | 1kV悬式绝缘子 | 串 | 4.08 | 40.00 | 163.20 | |
| 58 | ZC000917 | 软母导线 240mm2以内 | JKLYJ-10KV-240 | 组 | 4.052 | 35.12 | 142.31 | |
| 59 | ZC001002~ 2 | 户外支持绝缘 子 4孔 | R8ET170L. 160. 37 0.720 | 个 | 15.3 | 95.00 | 1453.50 | |
| 60 | ZC001002~ 3 | 户外支持绝缘 子 4孔 | 1kV柱式绝缘子 | 个 | 4.08 | 50.00 | 204.00 | |
| 61 | ZC001022 | 镀锌角钢 | 国标, 6M/根 | 根 | 4.2 | 110.00 | 462.00 | |
| 62 | ZC001046~ 1 | 木横担 单根 | ∠80×8×2100 | 根 | 5.05 | 250.00 | 1262.50 | |
| 63 | ZC001051 | 横担 四线 单 | ∠80*8*1700 | 根 | 2.02 | 190.00 | 383.80 | |
| 64 | ZC001070 | 镀锌扁铁 | | m | 12.6 | 17.50 | 220.50 | |
| 65 | ZC001071 | 避雷线 | GJ-35 | m | 27.09 | 3.58 | 96.98 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | 76419.95 | |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：古溪镇谢荡村七组至后岭十组路刁农131线 标段：
北谢6#变支线1-8#杆工程（安装）

第1页 共2页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | |
|------|--------------|-------------|--|------|------|----------|----------|-----|--|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | |
| | | | | | | | | 暂估价 | |
| 1 | 030410001017 | 电杆组立 | 1、名称：15米水泥杆 2、型号：Φ | 根（基） | 1 | 4405.51 | 4405.51 | | |
| 2 | 030410001020 | 电杆组立 | 1、名称：350加强杆 2、规格：Φ | 根（基） | 1 | 12832.70 | 12832.70 | | |
| 3 | 030409001003 | 电杆直埋 | 1、名称：电杆直埋 | 处 | 2 | 881.07 | 1762.14 | | |
| 4 | 030410004008 | 杆上设备 | 1、名称：一二次融合柱上开关 2、型号：AC10kV, 630A, 20kA, SF6灭弧, 户外, SF6绝缘, 无隔离刀闸, 电动, 弹簧, 共箱式, | 台（组） | 1 | 821.06 | 821.06 | | |
| 5 | 030410002001 | 横担组装 | 1、名称：横担 2、型号：∠80×8×2100 | 组 | 4 | 295.27 | 1181.08 | | |
| 6 | 030403001004 | 悬式绝缘子 | 1、名称：10kV悬式绝缘子 2、型号：U70BP/146D | 个 | 12 | 110.99 | 1331.88 | | |
| 7 | 030403001007 | 悬式绝缘子 | 1、名称：1kV悬式绝缘子 2、型号：U70BP/146D | 个 | 4 | 62.03 | 248.12 | | |
| 8 | 030403001008 | 支柱绝缘子 | 1、名称：10kV支柱绝缘子 2、型号：R5ET170L 160 270 | 个 | 6 | 142.60 | 855.60 | | |
| 9 | 030403001006 | 支柱绝缘子 | 1、名称：1kV支柱绝缘子 2、型号：R5ET105L | 个 | 4 | 96.70 | 386.80 | | |
| 10 | 030410004009 | 杆上设备 | 1、名称：驱鸟器 | 台（组） | 2 | 42.00 | 84.00 | | |
| 11 | 030409003001 | 避雷引下线 | 1、名称：避雷引下线 | m | 13 | 8.17 | 106.21 | | |
| 12 | 030403001005 | 软母线 | 1、跳线及设备连线 | 跨/三相 | 0.67 | 410.76 | 275.21 | | |
| 13 | 030410001015 | 底拉盘安装 | 1、名称：拉盘坑开挖、回填 | 根 | 3 | 509.07 | 1527.21 | | |
| 14 | 030410001019 | 底拉盘安装 | 1、名称：拉线、拉线盘安装 | 处 | 3 | 1047.87 | 3143.61 | | |
| 15 | 031103005001 | 装电杆附属装置 | 1、名称：金具 2、含直角刮板、球头、碗头、绝缘耐张线夹、扎带、抱箍 | 处 | 2 | 527.18 | 1054.36 | | |
| | | 030408 电缆安装 | | | | | | | |
| 16 | 030410001006 | 工地运输 | 1、电缆、导线、电杆运输距投标单位自行考虑 | 项 | 1 | 653.82 | 653.82 | | |
| 本页小计 | | | | | | | 30669.31 | | |

总价措施项目清单与计价表

工程名称：古溪镇谢荡村七组至后岭十组路刁农131线
北谢6#变支线1-8#杆工程（安装）

标段：

第2页 共2页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) | 备注 |
|-----|--------------|------------|---------------------------------|--------|--------|----------|-----------|--|
| 8 | 011707008001 | 临时设施 | 分部分项合计+单价措施项目合计 -除税工程 | 1.100 | 586.41 | | | |
| 9 | 011707009001 | 赶工措施 | 分部分项合计+单价措施项目合计 -除税工程 | | | | | |
| 10 | 011707010001 | 工程按质论价 | 分部分项合计+单价措施项目合计 -除税工程 | | | | | |
| 11 | 011707011001 | 住宅分户验收 | 分部分项合计+单价措施项目合计 -除税工程 设备费 | | | | | 在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入 |
| 12 | 011707012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项合计+单价措施项目合计 -除税工程 设备费 | 0.030 | 15.99 | | | 建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数 |
| 13 | 011707091001 | 特殊条件下施工增加费 | 分部分项合计+单价措施项目合计 -除税工程 | | | | | |
| 14 | 011707015001 | 智慧工地费用 | 分部分项合计+单价措施项目合计 -除税工程 设备费 | | | | | 现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和 |
| 合 计 | | | | | | 1527.33 | | |

承包人供应主要材料一览表

工程名称：古溪镇谢荡村七组至后岭十组路刁农131线
北谢6#变支线1-8#杆工程（安装）

标段：

第1页 共3页

| 序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格、型号等要求 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注 |
|----|----------------|----------|---------------|----|-----------|---------|--------|----|
| 1 | 01050107 | 钢丝绳 | φ 4.5 | kg | 0.1373 | 5.75 | 0.79 | |
| 2 | 01090225 | 镀锌圆钢 | φ 10~14 | kg | 6.03 | 5.18 | 31.24 | |
| 3 | 01130207 | 镀锌扁钢 | -40×4 | kg | 23.45 | 5.18 | 121.47 | |
| 4 | 01293501 | 钢垫板 | | kg | 1.5 | 3.77 | 5.66 | |
| 5 | 01650101 | 钢材 | | kg | 0.6865 | 3.22 | 2.21 | |
| 6 | 02270131 | 破布 | | kg | 0.09 | 6.00 | 0.54 | |
| 7 | 02330104 | 草袋 | | m2 | 0.06865 | 1.29 | 0.09 | |
| 8 | 03050658 | 精制带母镀锌螺栓 | M14×100内2平1弹垫 | 套 | 65.828 | 1.17 | 77.02 | |
| 9 | 03050659 | 精制带母镀锌螺栓 | M16×100内2平1弹垫 | 套 | 6.15 | 2.32 | 14.27 | |
| 10 | 03210408 | 尼龙砂轮片 | φ 400 | 片 | 0.134 | 8.66 | 1.16 | |
| 11 | 03270104 | 铁砂布 | 2# | 张 | 0.635 | 0.86 | 0.55 | |
| 12 | 03410206 | 电焊条 | J422 φ 3.2 | kg | 0.48 | 6.63 | 3.18 | |
| 13 | 03410207 | 电焊条 | J422 φ 4 | kg | 0.195 | 6.63 | 1.29 | |
| 14 | 03430900 | 焊锡丝 | | kg | 0.335 | 42.88 | 14.36 | |
| 15 | 03450404 | 焊锡膏 | 瓶装50g | kg | 0.0536 | 51.45 | 2.76 | |
| 16 | 03510701 | 铁钉 | | kg | 0.049632 | 3.60 | 0.18 | |
| 17 | 03570217~ 1 | 镀锌铁丝 | 8#~12# | kg | 2 | 6.09 | 12.18 | |
| 18 | 03570217~ 2 | 镀锌铁丝 | 8#~12# | kg | 0.69 | 6.09 | 4.20 | |
| 19 | 03570225 | 镀锌铁丝 | 13#~17# | kg | 0.9254 | 6.09 | 5.64 | |
| 20 | 03570237 | 镀锌铁丝 | 22# | kg | 0.067 | 6.09 | 0.41 | |
| 21 | 03570905 | 铁绑线 | φ 1~2 | m | 160.4736 | 0.17 | 27.28 | |
| 22 | 03652422 | 钢锯条 | | 根 | 10.3864 | 0.21 | 2.18 | |
| 23 | 03652904 | 漆刷 | 1"~1.5" | 把 | 0.1 | 0.86 | 0.09 | |
| 24 | 05030600 | 普通木成材 | | m3 | 0.005373 | 1200.00 | 6.45 | |
| 25 | 05030600~ 1 | 普通木成材 | | m3 | 0.095845 | 1200.00 | 115.01 | |
| 26 | 05250802 | 木桩 | | 个 | 41.368272 | 1.89 | 78.19 | |
| 27 | 11030305 | 醇酸防锈漆 | C53-1 | kg | 0.8469 | 14.59 | 12.36 | |
| 28 | 11030305~ 1 | 醇酸防锈漆 | C53-1 | kg | 0.24 | 14.59 | 3.50 | |
| 29 | 11111703 | 酚醛磁漆 | | kg | 0.188896 | 12.86 | 2.43 | |
| 30 | 11111713 | 酚醛红漆 | | kg | 0.023 | 13.72 | 0.32 | |
| 31 | 11112504 | 无光调和漆 | | kg | 0.95 | 12.86 | 12.22 | |
| 32 | 11112504~ 2 | 无光调和漆 | | kg | 0.12 | 9.31 | 1.12 | |
| 33 | 11112524 | 厚漆 | | kg | 0.026 | 8.58 | 0.22 | |
| 34 | 12010103 | 汽油 | | kg | 0.34132 | 7.29 | 2.49 | |
| 35 | 12010103~ 1 | 汽油 | | kg | 0.62 | 7.29 | 4.52 | |
| 36 | 12030106 | 溶剂汽油 | | kg | 0.01 | 7.29 | 0.07 | |

承包人供应主要材料一览表

工程名称：古溪镇谢荡村七组至后岭十组路刁农131线
北谢6#变支线1-8#杆工程（安装）

标段：

第2页 共3页

| 序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格、型号等要求 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注 |
|----|-----------------|---------------------------|----------------------------|------|---------|----------|----------|----|
| 37 | 12060317 | 清油 | | kg | 0.013 | 13.72 | 0.18 | |
| 38 | 12070109 | 电力复合脂 | | kg | 0.21516 | 17.15 | 3.69 | |
| 39 | 12430344 | 自粘橡胶带 | 20mm×5m | 卷 | 26.864 | 12.43 | 333.92 | |
| 40 | 15371521 | 镀锌扁钢卡子 | -25×4 | kg | 0.676 | 6.17 | 4.17 | |
| 41 | 26170305 | 并沟线夹 | JB-1 | 只 | 1.8079 | 10.42 | 18.84 | |
| 42 | 26170307 | 并沟线夹 | JB-3 | 只 | 6.06 | 22.69 | 137.50 | |
| 43 | 26190312~ 2 | 水泥杆 | Φ190*15m | 根 | 1.005 | 4050.00 | 4070.25 | |
| 44 | 26190312~ 3 | 水泥杆 | Φ350×15m | 根 | 1.005 | 12336.00 | 12397.68 | |
| 45 | 31110301 | 棉纱头 | | kg | 1.43132 | 5.57 | 7.97 | |
| 46 | 31110301~ 1 | 棉纱线 | | kg | 0.004 | 5.57 | 0.02 | |
| 47 | 31150301 | 电 | | kW·h | 1.005 | 0.59 | 0.59 | |
| 48 | 31170111~ 7 | 名称牌 | 综合尺寸 | 个 | 2.02 | 71.03 | 143.48 | |
| 49 | 32390719 | 钳接管 | JT-35L(QL-35) | 只 | 1.44632 | 4.72 | 6.83 | |
| 50 | 32390723 | 钳接管 | JT-150L(QL-150) | 只 | 9.696 | 9.43 | 91.43 | |
| 51 | CL- D00030~1 | 拉线棒 | | 根 | 3 | 320.00 | 960.00 | |
| 52 | CL- D00031~1 | 球头Q-7 | Q-7 | 只 | 12 | 6.00 | 72.00 | |
| 53 | CL- D00032~1 | 碗头WS-7 | WS-7 | 只 | 12 | 13.00 | 156.00 | |
| 54 | CL-D00033 | 驱鸟器 | | 台(组) | 2 | 42.00 | 84.00 | |
| 55 | CL- D00033~1 | 直角挂板Z-7 | Z-7 | 只 | 12 | 9.50 | 114.00 | |
| 56 | CL-D00036 | 绝缘耐张线夹 NXI-240 | NXJ-240 | 只 | 12 | 45.00 | 540.00 | |
| 57 | CL-D00038 | 钢扎带 | | 根 | 10 | 7.50 | 75.00 | |
| 58 | CL-D00050 | U型抱箍Φ 200×240 | Φ200×240 | 副 | 4 | 24.34 | 97.36 | |
| 59 | X1910619~ 3 | 拉线保护套管 | 拉线警示管 | 个 | 3.06 | 25.72 | 78.70 | |
| 60 | XZ9113821~ 1 | 绝缘铝绞线(35 截面mm2以内) | JKLYJ-1kV-16 | m | 364.444 | 3.17 | 1155.29 | |
| 61 | XZ9113823~ 1 | 绝缘铝绞线 (150截面mm2以 内) | JKLYJ-10kV-150 | m | 1221.6 | 14.36 | 17542.18 | |
| 62 | ZC000909~ 3 | 悬式绝缘子 | U70BP/146D | 串 | 12.24 | 88.00 | 1077.12 | |
| 63 | ZC000909~ 4 | 悬式绝缘子 | 1kV悬式绝缘子 | 串 | 4.08 | 40.00 | 163.20 | |
| 64 | ZC000917 | 软母导线 240mm2以内 | JKLYJ-10KV-240 | 组 | 0.67871 | 35.12 | 23.84 | |
| 65 | ZC001002~ 2 | 户外支持绝缘 子 4孔 | R8ET170L. 160. 37 0.720 | 个 | 6.12 | 95.00 | 581.40 | |
| 66 | ZC001002~ 3 | 户外支持绝缘 子 4孔 | 1kV柱式绝缘子 | 个 | 4.08 | 50.00 | 204.00 | |

总价措施项目清单与计价表

工程名称：古溪镇谢荡村七组至后岭十组路刁农131线
北谢6#变支线1-8#杆工程（土建） 标段：

第2页 共2页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) | 备注 |
|-----|--------------|------------|-------------------------|--------|--------|----------|-----------|---|
| 11 | 041109011001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.030 | 4.96 | | | 建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数 |
| 12 | 041109091001 | 特殊条件下施工增加费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程 | | | | | |
| 13 | 041109015001 | 智慧工地费用 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | 现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备和软件 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | 579.04 | | | |

承包人供应主要材料一览表

工程名称：古溪镇谢荡村七组至后岭十组路刁农131线
北谢6#变支线1-8#杆工程（土建）

标段：

第1页 共1页

| 序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格、型号等要求 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注 |
|----|-----------------|---|----------|----|----------|---------|---------|----|
| 1 | 01010111~ 11 | 钢筋HPB235 | Φ6.5 | t | 0.014274 | 3154.92 | 45.03 | |
| 2 | 01010111~ 12 | 钢筋HPB235 | Φ16 | t | 0.026901 | 2862.14 | 76.99 | |
| 3 | 01010111~ 13 | 钢筋HRB335 | Φ20 | t | 0.251259 | 2862.14 | 719.14 | |
| 4 | 01090158~ 10 | 钢筋HRB335 | Φ20 | t | 0.033501 | 2862.14 | 95.88 | |
| 5 | 01090158~ 8 | 钢筋HPB235 | Φ6.5 | t | 0.001903 | 3154.92 | 6.00 | |
| 6 | 01090158~ 9 | 钢筋HPB235 | Φ16 | t | 0.003587 | 2862.14 | 10.27 | |
| 7 | 02090101~ 1 | 塑料薄膜 | | m2 | 0.7128 | 12.08 | 8.61 | |
| 8 | 02330105 | 草袋子 | | 只 | 10 | 1.29 | 12.90 | |
| 9 | 03050100 | 螺栓 | 综合 | kg | 0.204303 | 10.29 | 2.10 | |
| 10 | 03410205~ 1 | 电焊条 | | kg | 3.8154 | 6.63 | 25.30 | |
| 11 | 03515100~ 1 | 圆钉 | | kg | 0.002 | 7.04 | 0.01 | |
| 12 | 03515121 | 铁扒钉 | | kg | 0.062 | 3.94 | 0.24 | |
| 13 | 03570216~ 1 | 镀锌铁丝 | 8# | kg | 5 | 6.09 | 30.45 | |
| 14 | 03570231~ 1 | 镀锌铁丝 | 18#~22# | kg | 0.70312 | 6.09 | 4.28 | |
| 15 | 03590700 | 铁件 | | kg | 0.14 | 6.36 | 0.89 | |
| 16 | 03631905 | 合金钎头 | Φ135 | 个 | 0.000248 | 2744.16 | 0.68 | |
| 17 | 03631906 | 合金钎头 | Φ150 | 个 | 0.001342 | 3344.44 | 4.49 | |
| 18 | 03633701 | 回旋钻钻头 | | kg | 2.737 | 5.32 | 14.56 | |
| 19 | 04090302 | 黄土 | | m3 | 0.823227 | 24.29 | 20.00 | |
| 20 | 05011200 | 圆木 | | m3 | 0.0006 | 1200.00 | 0.72 | |
| 21 | 05030100 | 枋木 | | m3 | 0.0004 | 1200.00 | 0.48 | |
| 22 | 05030600~ 1 | 普通木成材 | | m3 | 0.0002 | 1200.00 | 0.24 | |
| 23 | 26066541 | 导管 | | kg | 1.89354 | 3.94 | 7.46 | |
| 24 | 30412503 | 钢护筒 | | t | 0.0156 | 3858.97 | 60.20 | |
| 25 | 31150101 | 水 | | m3 | 4.1859 | 4.77 | 19.97 | |
| 26 | 31150101~ 1 | 水 | | m3 | 1.4592 | 4.77 | 6.96 | |
| 27 | 34020901 | 木枕 | | m3 | 0.08 | 1253.30 | 100.26 | |
| 28 | 80210147~ 1 | C30粒径40砬 32.5级坍落度 35-50(商品 砬)(非泵送) | | m3 | 0.99144 | 408.01 | 404.52 | |
| 29 | 80212116~ 1 | (C20非泵送预 拌砬) | | m3 | 6.069294 | 379.83 | 2305.30 | |
| 合计 | | | | | | | 3983.93 | |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：古溪镇西雁岭村北岭六组0.4kV线路迁改工程(安装) 标段：

第1页 共2页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|---------------|--|------|-----|---------|----------|-----------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 暂估价 |
| 1 | 030410001021 | 电杆组立 | 1、名称：12米水泥杆 2、型号：Φ | 根(基) | 3 | 3635.04 | 10905.12 | |
| 2 | 030409001003 | 电杆直埋 | 1、名称：电杆直埋 | 处 | 3 | 881.05 | 2643.15 | |
| 3 | 030410004008 | 杆上设备 | 1、名称：一二次融合柱上开关 2、型号：AC10kV, 630A, 20kA, SF6灭弧, 户外, SF6绝缘, 无隔离刀闸, 电动, 弹簧, 共箱式, | 台(组) | 1 | 821.06 | 821.06 | |
| 4 | 030410002001 | 横担组装 | 1、名称：低压横担 2、型号：∠80*8*1700 | 组 | 6 | 226.51 | 1359.06 | |
| 5 | 030403001007 | 悬式绝缘子 | 1、名称：1kV悬式绝缘子 2、型号：U70BP/146D | 个 | 12 | 62.03 | 744.36 | |
| 6 | 030403001006 | 支柱绝缘子 | 1、名称：1kV支柱绝缘子 2、型号：R5FT105L | 个 | 8 | 96.70 | 773.60 | |
| 7 | 030410004009 | 杆上设备 | 1、名称：驱鸟器 | 台(组) | 3 | 42.00 | 126.00 | |
| 8 | 030403001005 | 软母线 | 1、跳线及设备连线 | 跨/三相 | 1 | 410.76 | 410.76 | |
| 9 | 030410001015 | 底拉盘安装 | 1、名称：拉盘坑开挖、回填 | 根 | 1 | 509.07 | 509.07 | |
| 10 | 030410001019 | 底拉盘安装 | 1、名称：拉线、拉线盘安装 | 处 | 1 | 1047.87 | 1047.87 | |
| 11 | 031103005001 | 装电杆附属装置 | 1、名称：金具 2、含直角刮板、球头、碗头、绝缘耐张线夹、扎带、抱箍 | 处 | 1 | 624.54 | 624.54 | |
| 12 | 030410001006 | 工地运输 | 1、电缆、导线、电杆运输距投标单位自行考虑 | 项 | 1 | 4329.23 | 4329.23 | |
| 13 | 030410003002 | 导线架设 | 1、名称：架空绝缘导线 2、型号：JKLYJ-11kV-150 | m | 440 | 14.01 | 6164.40 | |
| 14 | 030410003003 | 导线架设 | 1、名称：架空绝缘导线 2、型号：JKLYJ-11kV-240 | m | 400 | 21.89 | 8756.00 | |
| 15 | 030410003004 | 导线架设 | 1、名称：架空绝缘导线 2、型号：JKLYJ-11kV-16 | m | 140 | 4.02 | 562.80 | |
| 16 | 080802013008 | 名称牌 | 1、名称：杆号牌 2、规格：综合尺寸 | 个 | 3 | 80.15 | 240.45 | |
| | | 030410 配电线路拆除 | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 40017.47 | |

总价措施项目清单与计价表

工程名称：古溪镇西雁岭村北岭六组0.4kV线路迁改工程(安装)

标段：

第2页 共2页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) | 备注 |
|-----|--------------|------------|---------------------------------|--------|--------|----------|-----------|--|
| 8 | 011707008001 | 临时设施 | 分部分项合计+单价措施项目合计 -除税工程 | 1.100 | 444.32 | | | |
| 9 | 011707009001 | 赶工措施 | 分部分项合计+单价措施项目合计 -除税工程 | | | | | |
| 10 | 011707010001 | 工程按质论价 | 分部分项合计+单价措施项目合计 -除税工程 | | | | | |
| 11 | 011707011001 | 住宅分户验收 | 分部分项合计+单价措施项目合计 -除税工程 设备费 | | | | | 在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入 |
| 12 | 011707012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项合计+单价措施项目合计 -除税工程 设备费 | 0.030 | 12.12 | | | 建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数 |
| 13 | 011707091001 | 特殊条件下施工增加费 | 分部分项合计+单价措施项目合计 -除税工程 | | | | | |
| 14 | 011707015001 | 智慧工地费用 | 分部分项合计+单价措施项目合计 -除税工程 设备费 | | | | | 现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和 |
| 合 计 | | | | | | 1157.26 | | |

承包人供应主要材料一览表

工程名称：古溪镇西雁岭村北岭六组0.4kV线路迁改工程(安装)

标段：

第1页 共3页

| 序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格、型号等要求 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注 |
|----|----------------|----------|---------------|----|-----------|---------|--------|----|
| 1 | 01050107 | 钢丝绳 | φ 4.5 | kg | 0.9095 | 5.75 | 5.23 | |
| 2 | 01090225 | 镀锌圆钢 | φ 10~14 | kg | 6.03 | 5.18 | 31.24 | |
| 3 | 01130207 | 镀锌扁钢 | -40×4 | kg | 15.05 | 5.18 | 77.96 | |
| 4 | 01293501 | 钢垫板 | | kg | 0.5 | 3.77 | 1.89 | |
| 5 | 01650101 | 钢材 | | kg | 4.5475 | 3.22 | 14.64 | |
| 6 | 02270131 | 破布 | | kg | 0.03 | 6.00 | 0.18 | |
| 7 | 02330104 | 草袋 | | m2 | 0.45475 | 1.29 | 0.59 | |
| 8 | 03050658 | 精制带母镀锌螺栓 | M14×100内2平1弹垫 | 套 | 55.46 | 1.17 | 64.89 | |
| 9 | 03050659 | 精制带母镀锌螺栓 | M16×100内2平1弹垫 | 套 | 6.15 | 2.32 | 14.27 | |
| 10 | 03210408 | 尼龙砂轮片 | φ 400 | 片 | 0.2 | 8.66 | 1.73 | |
| 11 | 03270104 | 铁砂布 | 2# | 张 | 0.6 | 0.86 | 0.52 | |
| 12 | 03410206 | 电焊条 | J422 φ 3.2 | kg | 0.3 | 6.63 | 1.99 | |
| 13 | 03430900 | 焊锡丝 | | kg | 0.5 | 42.88 | 21.44 | |
| 14 | 03450404 | 焊锡膏 | 瓶装50g | kg | 0.08 | 51.45 | 4.12 | |
| 15 | 03510701 | 铁钉 | | kg | 0.042248 | 3.60 | 0.15 | |
| 16 | 03570217~ 1 | 镀锌铁丝 | 8#~12# | kg | 3 | 6.09 | 18.27 | |
| 17 | 03570217~ 2 | 镀锌铁丝 | 8#~12# | kg | 0.23 | 6.09 | 1.40 | |
| 18 | 03570225 | 镀锌铁丝 | 13#~17# | kg | 1.38796 | 6.09 | 8.45 | |
| 19 | 03570237 | 镀锌铁丝 | 22# | kg | 0.1 | 6.09 | 0.61 | |
| 20 | 03570905 | 铁绑线 | φ 1~2 | m | 110.472 | 0.17 | 18.78 | |
| 21 | 03652422 | 钢锯条 | | 根 | 6.272 | 0.21 | 1.32 | |
| 22 | 03652904 | 漆刷 | 1"~1.5" | 把 | 0.15 | 0.86 | 0.13 | |
| 23 | 05030600 | 普通木成材 | | m3 | 0.015095 | 1200.00 | 18.11 | |
| 24 | 05030600~ 1 | 普通木成材 | | m3 | 0.143753 | 1200.00 | 172.50 | |
| 25 | 05250802 | 木桩 | | 个 | 35.213708 | 1.89 | 66.55 | |
| 26 | 11030305 | 醇酸防锈漆 | C53-1 | kg | 0.739 | 14.59 | 10.78 | |
| 27 | 11030305~ 1 | 醇酸防锈漆 | C53-1 | kg | 0.08 | 14.59 | 1.17 | |
| 28 | 11111703 | 酚醛磁漆 | | kg | 0.186744 | 12.86 | 2.40 | |
| 29 | 11111713 | 酚醛红漆 | | kg | 0.0345 | 13.72 | 0.47 | |
| 30 | 11112504 | 无光调和漆 | | kg | 0.966 | 12.86 | 12.42 | |
| 31 | 11112504~ 2 | 无光调和漆 | | kg | 0.04 | 9.31 | 0.37 | |
| 32 | 12010103 | 汽油 | | kg | 0.3076 | 7.29 | 2.24 | |
| 33 | 12010103~ 1 | 汽油 | | kg | 0.34 | 7.29 | 2.48 | |
| 34 | 12030106 | 溶剂汽油 | | kg | 0.015 | 7.29 | 0.11 | |
| 35 | 12070109 | 电力复合脂 | | kg | 0.217 | 17.15 | 3.72 | |
| 36 | 12430344 | 自粘橡胶带 | 20mm×5m | 卷 | 19.52 | 12.43 | 242.63 | |

