

珊瑚镇八户村和美乡村工程

单位工程	项目名称	序号	构造做法	备注
道路建设	2000m³破损道路修补	1	原破损道路切缝、凿除、外运	
		2	浇筑15cm厚C30混凝土	
	14000m²沥青道路	1	原混凝土地面	
		2	6mm厚乳化沥青	
		3	5cm细粒式SBS改性沥青(AC-13C)混凝土	
	3000m路牙	1	C20细石砼基础	
		2	100*200*750乙型侧石	
	3000m栅栏	1	混凝土基础	
		2	栅栏高400mm, 镀锌钢仿竹立柱, 镀锌钢仿竹竹杆	
河道整治	7200m²河坡平整	1	机械清杂、整平	
	8000m³河道内土方清理	1	机械清理河道内土方	
		2	清理后的土方就近处置于河坡上	
	长1200m、宽6m生态护坡	1	3m间排木桩	
		2	1200m生态袋组护岸	
绿化改造	景观墙	1	素土夯实	
		2	680mm宽、100mm高C20素混凝土垫层	
		3	480mm宽、120mm高MU15混凝土实心砖基础	
		4	240mm宽、100mm高MU15混凝土实心砖基础	
		5	700mm高240*120*60仿古青砖墙, 1:1水泥砂浆勾缝	
		6	1.2m*0.4m镂空瓦墙	
		7	40cm高仿木镀锌管造型	
		8	9个45cm*45cm亚克力加PVC雕刻字	
	拐角景观	1	40cm高200mm厚MU15混凝土实心砖花坛	
		2	花坛内外侧20厚1:3水泥砂浆抹灰	
		3	花坛外侧腻子两遍, 彩色乳胶漆两遍	
		4	1:2长防腐木坐凳	
	绿化	1	240颗X4-5cm樱花, 三级养护两年, 包成活	
		2	240颗X4-5cm紫薇, 三级养护两年, 包成活	
		3	7200m²整理绿化用地、撒草籽, 三级养护两年, 包成活	
垃圾收运体系建设	垃圾桶	1	240L大号加厚垃圾桶	
庄台提升	2000m²破损墙面修复	1	原破损涂料面铲除, 打磨	
		2	清扫、补缝、满刮白水泥腻子两遍, 外墙乳胶漆两遍	
	3000m²刷外墙乳胶漆	1	基层清扫干净, 外墙乳胶漆两遍	
	600m²彩绘	1	基层打磨清理、局部修补、涂料封底	
		2	墙面彩绘、罩清漆, 画样图案由甲方确定	
	雕刻字	1	12个50cm*50cm亚克力加PVC雕刻字	
		2	60个80cm*80cm亚克力加PVC雕刻字	
	标牌	1	7个120cm*280cm仿木锌钢框架(内含宣传语)	
		2	1个260cm*200cm活动标牌	
		3	4个80cm亚克力立体字	
	仿木连廊	1	基础: 素土夯实, 夯实度≥93%; 100厚碎石灌砂垫层; 100厚C20素混凝土基层; C25钢筋混凝土	
		2	块料地面: 素土夯实, 100厚二灰碎石, 120厚C30混凝土, 20厚1:2砂浆结合层+600*600*10厚室外防滑砖	
		3	300*300*3000mm防腐实木柱栗色	
		4	140*80mm美国南方松防腐木花架条栗色	
		5	30*30mm防腐木檩条	
	入村标识标牌	1	八户村村标	
		2	高4.006m, 宽1.665m	
		3	镀锌材质	
	桥围栏换新	1	打磨、除锈、基层清理干净	
		2	喷涂一底两面氟碳金属漆	

