施桥镇开宸园东侧地块项目范围内10kV六
圩线水厂支线01-
09#杆及部分400V线路迁移 工程

工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

2025年07月04日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：供电管道（市政）

标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
0401 土石方工程								
1	040101002001	挖沟槽土方	1、土壤类别：一、二类土 2、挖土深度：2M内 3、备注：附近堆放留用	m3	336.19			
2	040101003001	挖基坑土方	1、土壤类别：一、二类土 2、挖土深度：2M内	m3	66.97			
3	040103001001	回填方	1、密实度要求：符合设计要求 2、填方材料品种：良质土 3、填方来源、运距：坑槽边取土	m3	266.14			
4	040103002001	余方弃置	1、废弃料品种：多余土方 2、运距：投标人自行考虑	m3	137.02			
分部小计								
0402 道路工程								
5	041001001003	拆除路面	1、材质：路面拆除 2、厚度：20cm	m2	150			
6	041001003002	拆除基层	1、材质：基层拆除 2、厚度：50cm	m2	150			
分部小计								
0405 管网工程								
7	040501004001	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度：80mmC10砼垫层，120mmC20砼底板 2、材质及规格：电缆排管10*CPVC-200（11mm厚） 3、C20混凝土包封 4、详见管道断面图纸 5、警示带两道	m	50			
8	040501004002	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度：80mmC10砼垫层，120mmC20砼底板 2、材质及规格：电缆排管2*CPVC-100（5mm厚） 3、C20混凝土包封 4、详见管道断面图纸 5、警示带两道	m	120			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：供电管道（市政）

标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
9	040504002002	混凝土井	1、垫层、基础材质及厚度：100mm厚C20砼垫层，250mm厚C30钢筋砼底板 2、盖板材质、规格：C30砼预制盖板1900*6300*250mm，角铁包边、安装及横梁 3、井盖、井圈材质及规格：连体式防盗防沉降球墨铸铁井盖和重型铸铁井座（含防坠网） 4、踏步材质、规格：钢筋爬梯，拉环H 5、防渗、防水要求：井内壁用1：2水泥砂浆抹平 6、名称：三通井1.6m*1.9m*6.0m	座	1			
10	040504001001	电缆井K3	1、垫层、基础材质及厚度：200mmC20砼底板 2、砌筑材料品种、规格、强度等级：240*115标准砖砌筑，M7.5水泥砂浆砌筑，内外壁粉20厚1:2水泥砂浆掺5%避水砂浆。 3、混凝土强度等级：压顶采用C30砼 4、盖板材质、规格：重型铸铁井盖座 5、按照1.5m考虑 6、其他未详尽部分详见图纸设计	座	4			
11	030409002001	接地母线	1、名称：热镀锌扁钢 2、规格：50*6	m	170			
12	040806001001	接地极	1、名称：热镀锌角钢-50*5*1.5 2、土质：普通土	根	4			
13	040807003001	接地装置调试	1、名称：接地装置调试 接地网	系统(组)	1			
分部小计								
分部分项合计								
1	041101005001	井字架	1、井深：2m内	座	5			
2	041106001001	大型机械设备进出场及安拆		台·次	1			
本页小计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：供电管道（市政）

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费						
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500				
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.310				
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：供电管道（市政）

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注： 1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：

第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
0304 拆除工程								
1	030410001001	电杆组立	1、名称：混凝土电杆拆除 (包含基础拆除) 2、规格：12m以内	根(基)	75			
2	030410004001	杆上设备	1、名称：杆上配电箱拆除 2、电压等级(kV)：10KV以下	台(组)	5			
3	030410004002	杆上设备	1、名称：杆上变压器拆除 2、规格：综合考虑	台(组)	5			
4	030410001002	电杆组立	1、名称：电杆拉线(含拉盘)拆除	根(基)	1			
5	030410003001	导线架设	1、名称：屏蔽线拆除 2、规格：JGJ-35MM2以下	km	3.105			
6	030410003002	导线拆除	1、名称：导线拆除 2、规格：JKLYJ-1-120mm2	km	7.56			
7	030410003003	导线架设	1、名称：导线拆除 2、规格：JKLYJ-10-240mm2	km	3.645			
8	030408001001	电力电缆	1、名称：电缆拆除 2、规格：YJV22-8.7/15 3*240	m	200			
9	030408006001	电力电缆头	1、名称：户外电缆终端头拆除 2、规格：截面240mm2以下	个	3			
10	030409001001	接地极	1、名称：角钢接地极拆除 2、规格：50*5*2500	根(块)	76			
11	030409002001	接地母线	1、名称：接地线拆除 2、规格：BV35	m	380			
12	030410002001	横担组装	1、名称：铁横担四线 拆除	组	101			
13	040802003001	导线架设	1、名称：汽车运输 2、运距：投标人自行考虑	t	14.6			
14	040802003002	导线架设	1、名称：人力运输 2、运距：投标人自行考虑	t	2.92			
分部小计								
0304 新建工程								
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：

第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
15	030410001003	电杆组立	1、名称：水泥杆 2、规格：15m 3、现浇基础类型、钢筋类型、规格，基础垫层要求：C25混凝土基础 4、杆刷编号	根(基)	11			
16	030410001004	电杆组立	1、名称：水泥杆 2、规格：12m 3、现浇基础类型、钢筋类型、规格，基础垫层要求：C25混凝土基础 4、杆刷编号	根(基)	2			
17	030410004003	杆上设备	1、名称：杆上配电箱 2、规格：详见图纸设计	台(组)	1			
18	030410004004	杆上设备	1、名称：杆上变压器200KVA 2、规格：详见图纸设计	台(组)	1			
19	030408001002	电力电缆	1、名称：铜芯电缆 2、规格：YJV22-8.7/15 3*240	m	430			
20	030408006002	电力电缆头	1、名称：户外电缆终端头 2、规格：YJV22-8.7/15 3*240	个	2			
21	030408006003	电力电缆头	1、名称：T型电缆终端头 2、规格：YJV22-8.7/15 3*240	个	1			
22	030408001003	电力电缆	1、名称：铜芯电缆 2、规格：YJV22-0.6/1-4*50	m	150			
23	030408006004	电力电缆头	1、名称：户外电缆终端头 2、规格：YJV22-0.6/1-4*50	个	2			
24	030408001004	电力电缆	1、名称：铜芯电缆拆除安装（利旧） 2、规格：ZRYJV22-10-3*70	m	20			
25	030408006005	电力电缆头	1、名称：电力电缆头拆除安装 2、规格：ZRYJV22-10-3*70 3、材质、类型：热缩式电缆终端头	个	2			
26	030408009001	防火隔板	1、名称：防火隔板	m ²	6			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：

第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
27	030403001001	软母线	1、名称：软母线安装 导线截面240mm ² 以内	跨/三相	6			
28	030409002002	接地母线	1、名称：热镀锌扁钢 2、规格：50*5	m	39			
29	030409001002	接地极	1、名称：热镀锌角铁 2、规格：50*5*250 0	根(块)	13			
30	030409002003	接地母线	1、名称：BV35	m	130			
31	030414011001	接地装置	1、名称：接地装置 调试 接地网	系统	1			
32	030410002002	横担组装	1、名称：10kV以下 横担 铁横担 单根	组	18			
33	030410002003	横担组装	1、名称：10kV以下 横担 铁横担 双根	组	2			
34	030410002004	横担组装	1、名称：1kV以下 横担 四线 单根	组	8			
35	030410002005	横担组装	1、名称：1kV以下 横担 四线 双根	组	4			
36	030410001005	电杆组立	1、名称：电杆拉线 (含拉盘) 2、类型：普通拉线 制作、安装	根(基)	2			
37	030410003004	导线架设	1、名称：屏蔽线架设 2、规格：JGJ-35MM 2以下	km	0.88			
38	030410003005	导线架设	1、名称：架空导线 2、规格：JKLYJ-10 -240mm ²	km	1.59			
39	030410003006	导线架设	1、名称：架空导线 2、规格：JKLYJ-1- 120mm ²	km	1.4			
40	030410003007	导线架设	1、名称：导线跨越 电力、公路、通讯 线	处	2			
41	040802003003	导线架设	1、名称：汽车运输 2、运距：投标人自 行考虑	t	26.195			
42	040802003004	导线架设	1、名称：人力运输 2、运距：投标人自 行考虑	t	5.239			
43	030414015001	电缆试验	1、名称：支持绝缘 子 2、电压等级 (kV)：10kV	次 (根、 点)	2			
44	030408006006	绝缘子安装	1、名称：悬式瓷瓶 安装 2、型号：悬式瓷瓶	只	32			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：

第4页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
45	030408006007	绝缘子安装	1、名称：蝶式瓷瓶 安装	只	32			
46	030408006008	绝缘子安装	1、名称：柱式瓷瓶 安装 2、型号：柱式瓷瓶	只	27			
47	030408006009	绝缘子安装	1、名称：顶帽 - 16*200安装	只	11			
48	030404031001	小电器	1、名称：铁构件 2、规格：成套件， 半圆抱箍，φ18，D 200，U型。U18- 200，R=100mm，L=66 7mm，螺母4个，平垫2 个，弹垫2个	个 (套、 台)	36			
49	030404031002	小电器	1、名称：铁构件 2、规格：成套金具	个 (套、 台)	1			
50	030501001001	光纤及自动化改 造	1、名称：光纤及自 动化改造 2、工作内容：环 网柜及箱变的光纤 敷设，配电自动化 、定值整定、通信 及接入主站调试 3、具体工作内容综 合考虑报价	台	1			
51	030414002001	送配电装置系统	1、名称：送配电装 置系统调试 10kV以 下交流供电 断路器	系统	1			
52	030414005001	中央信号装置	1、名称：中央信号 装置调试 配电室系 统	系统 (台)	1			
53	030414015002	电缆试验	1、名称：电缆故障 点测试 2、电压等级 (kV)：10KV	次 (根、 点)	2			
		分部小计						
		分部分项合计						
1	041106001001	大型机械设备进 出场及安拆		台· 次	1			
		单价措施合计						
		本页小计						
		合 计						

总价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费						
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500				
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.210				
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注： 1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。