

2024年度湖滨新区井头街道高标准农田建设改
造提升项目(财政补助)结余资金增做工程

工程

招标工程量清单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位盖章)

2025年05月23日

2024年度湖滨新区井头街道高标准农田建设改
造提升项目(财政补助)结余资金增做工程

工程

招标工程量清单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造价咨询人：_____
(单位盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：_____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____
(造价人员签字盖专用章)

编 制 时 间：2025年05月23日

复 核 时 间：2025年05月23日

建筑工程分类分项工程量清单

合同编号:

第1页 共8页

工程名称: 衬砌明渠(沟)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	项目工作内容	计量单位	工程数量	主要技术条款编码	备注
1	50	拆建斗渠 (0.26公里)				1		
1.1	5001	水利建筑工程				1		
1.1.1	500101	土方开挖工程				1		
1.1.1.1	500101001001	土方清理	1、清除渠床内的树根、杂草、淤泥、腐质土、垃圾及隐蔽的暗管砖石等 2、挖土深度:满足设计及规范要求 3、总价包干		m2	754		
1.1.1.2	500101004001	渠道土方开挖	1、土方类别:综合土 2、挖土深度:见施工图 3、含人工开挖保护层土方 4、弃土运距:投标人自行考虑 5、弃土位置:应符合相关部门规定,否则责任自负 6、总价包干		m3	473.2		
1.1.2	500103	土石方填筑工程				1		
1.1.2.1	500103001001	一般土方填筑	1、土质类别:满足图纸要求 2、土方平衡:投标人自行考虑 3、压实度:按设计要求 4、土方来源及运距投标人自行考虑 5、总价包干		m3	473.2		
1.1.3	500109	混凝土工程				1		
1.1.3.1	500109001001	普通混凝土	1、砼护坡、护底 2、混凝土种类:商品混凝土 3、混凝土强度等级:C25 4、含模板制、安、拆等 5、泵达距离投标人综合报价 6、详细做法见图纸		m3	91.29		

建筑工程分类分项工程量清单

合同编号:

第2页 共8页

工程名称: 衬砌明渠(沟)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	项目工作内容	计量单位	工程数量	主要技术条款编码	备注
1.1.3.2	500109001002	普通混凝土	砼格梗 1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级: C25 3、含模板制、安、拆等 4、泵达距离投标人综合报价 5、详细做法见图纸		m3	15.5		
1.1.3.3	500109009001	伸缩缝	1、伸缩缝 2、缝宽20mm 3、伸缩缝内填充聚乙烯闭孔泡沫塑料板 4、M10沥青砂浆缝内封面 5、详细做法见图纸		项	1		
1.1.3.4	500109001003	普通混凝土	砼踏步 1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级: C25 3、含模板制、安、拆等 4、泵达距离投标人综合报价 5、详细做法见图纸		m3	1.56		
1.1.4	500114	其他建筑工程				1		
1.1.4.1	500114001001	项目标识牌	1、规格及材质满足发包人要求		项	1		
1.1.4.2	500114001002	警示标志牌	1、标志牌 2、具体做法详见设计图纸 3、含土方开挖、回填、基础制作安装		套	2		
1.1.4.3	500114002001	渠道拆除	1、渠道拆除、整理、弃置,渣土弃置运距由投标单位自行考虑		项	1		
2	50	新建农渠一(0.96公里)				1		
2.1	5001	水利建筑工程				1		
2.1.1	500101	土方开挖工程				1		

建筑工程分类分项工程量清单

合同编号：

第3页 共8页

工程名称：衬砌明渠（沟）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	项目工作内容	计量单位	工程数量	主要技术条款编码	备注
2.1.1.1	500101001002	土方清理	1、清除渠床内的树根、杂草、淤泥、腐质土、垃圾及隐蔽的暗管砖石等 2、挖土深度：满足设计及规范要求 3、总价包干		m2	2150.4		
2.1.1.2	500101004002	渠道土方开挖	1、土方类别：综合土 2、挖土深度：见施工图 3、含人工开挖保护层土方 4、弃土运距：投标人自行考虑 5、弃土位置：应符合相关部门规定，否则责任自负 6、总价包干		m3	1280.64		
2.1.2	500103	土石方填筑工程				1		
2.1.2.1	500103001002	一般土方填筑	1、土质类别：满足图纸要求 2、土方平衡：投标人自行考虑 3、压实度：按设计要求 4、土方来源及运距投标人自行考虑 5、总价包干		m3	1867.78		
2.1.3	500109	混凝土工程				1		
2.1.3.1	500109001004	普通混凝土	1、砼护坡、护底 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C25 4、含模板制、安、拆等 5、泵达距离投标人综合报价 6、详细做法见图纸		m3	227.43		
2.1.3.2	500109001005	普通混凝土	砼格梗 1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25 3、含模板制、安、拆等 4、泵达距离投标人综合报价 5、详细做法见图纸		m3	28.75		

建筑工程分类分项工程量清单

合同编号:

第4页 共8页

工程名称: 衬砌明渠(沟)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	项目工作内容	计量单位	工程数量	主要技术条款编码	备注
2.1.3.3	500109009002	伸缩缝	1、伸缩缝 2、缝宽20mm 3、伸缩缝内填充聚乙烯闭孔泡沫塑料板 4、M10沥青砂浆缝内封面 5、详细做法见图纸		项	1		
2.1.3.4	500109001006	普通混凝土	砼踏步 1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级: C25 3、含模板制、安、拆等 4、泵达距离投标人综合报价 5、详细做法见图纸		m3	1.4		
2.1.4	500114	其他建筑工程				1		
2.1.4.1	500114001003	项目标识牌	1、规格及材质满足发包人要求		项	1		
3	50	新建农渠二(0.41公里)				1		
3.1	5001	水利建筑工程				1		
3.1.1	500101	土方开挖工程				1		
3.1.1.1	500101001003	土方清理	1、清除渠床内的树根、杂草、淤泥、腐质土、垃圾及隐蔽的暗管砖石等 2、挖土深度:满足设计及规范要求 3、总价包干		m2	779		
3.1.1.2	500101004003	渠道土方开挖	1、土方类别:综合土 2、挖土深度:见施工图 3、含人工开挖保护层土方 4、弃土运距:投标人自行考虑 5、弃土位置:应符合相关部门规定,否则责任自负 6、总价包干		m3	414.26		
3.1.2	500103	土石方填筑工程				1		

建筑工程分类分项工程量清单

合同编号:

第5页 共8页

工程名称: 衬砌明渠(沟)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	项目工作内容	计量单位	工程数量	主要技术条款编码	备注
3.1.2. 1	500103001003	一般土方填筑	1、土质类别: 满足图纸要求 2、土方平衡: 投标人自行考虑 3、压实度: 按设计要求 4、土方来源及运距投标人自行考虑 5、总价包干		m3	628.94		
3.1.3	500109	混凝土工程				1		
3.1.3. 1	500109001007	普通混凝土	1、砼护坡、护底 2、混凝土种类: 商品混凝土 3、混凝土强度等级: C25 4、含模板制、安、拆等 5、泵达距离投标人综合报价 6、详细做法见图纸		m3	83.71		
3.1.3. 2	500109001008	普通混凝土	砼格梗 1、混凝土种类: 商品混凝土 2、混凝土强度等级: C25 3、含模板制、安、拆等 4、泵达距离投标人综合报价 5、详细做法见图纸		m3	12.25		
3.1.3. 3	500109009003	伸缩缝	1、伸缩缝 2、缝宽20mm 3、伸缩缝内填充聚乙烯闭孔泡沫塑料板 4、M10沥青砂浆缝内封面 5、详细做法见图纸		项	1		
3.1.3. 4	500109001009	普通混凝土	砼踏步 1、混凝土种类: 商品混凝土 2、混凝土强度等级: C25 3、含模板制、安、拆等 4、泵达距离投标人综合报价 5、详细做法见图纸		m3	1.24		
3.1.4	500114	其他建筑工程				1		

建筑工程分类分项工程量清单

合同编号:

第6页 共8页

工程名称: 衬砌明渠(沟)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	项目工作内容	计量单位	工程数量	主要技术条款编码	备注
3.1.4.1	500114001004	项目标识牌	1、规格及材质满足发包人要求		项	1		
4	50	拆建农渠二(0.45公里)				1		
4.1	5001	水利建筑工程				1		
4.1.1	500101	土方开挖工程				1		
4.1.1.1	500101001004	土方清理	1、清除渠床内的树根、杂草、淤泥、腐质土、垃圾及隐蔽的暗管砖石等 2、挖土深度:满足设计及规范要求 3、总价包干		m2	855		
4.1.1.2	500101004004	渠道土方开挖	1、土方类别:综合土 2、挖土深度:见施工图 3、含人工开挖保护层土方 4、弃土运距:投标人自行考虑 5、弃土位置:应符合相关部门规定,否则责任自负 6、总价包干		m3	441.18		
4.1.2	500103	土石方填筑工程				1		
4.1.2.1	500103001004	一般土方填筑	1、土质类别:满足图纸要求 2、土方平衡:投标人自行考虑 3、压实度:按设计要求 4、土方来源及运距投标人自行考虑 5、总价包干		m3	441.18		
4.1.3	500109	混凝土工程				1		
4.1.3.1	500109001010	普通混凝土	1、砼护坡、护底 2、混凝土种类:商品混凝土 3、混凝土强度等级:C25 4、含模板制、安、拆等 5、泵达距离投标人综合报价 6、详细做法见图纸		m3	91.9		

建筑工程分类分项工程量清单

合同编号:

第7页 共8页

工程名称: 衬砌明渠 (沟)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	项目工作内容	计量单位	工程数量	主要技术条款编码	备注
4.1.3.2	500109001011	普通混凝土	砼格梗 1、混凝土种类: 商品混凝土 2、混凝土强度等级: C25 3、含模板制、安、拆等 4、泵达距离投标人综合报价 5、详细做法见图纸		m3	13.45		
4.1.3.3	500109009004	伸缩缝	1、伸缩缝 2、缝宽20mm 3、伸缩缝内填充聚乙烯闭孔泡沫塑料板 4、M10沥青砂浆缝内封面 5、详细做法见图纸		项	1		
4.1.3.4	500109001012	普通混凝土	砼踏步 1、混凝土种类: 商品混凝土 2、混凝土强度等级: C25 3、含模板制、安、拆等 4、泵达距离投标人综合报价 5、详细做法见图纸		m3	1.24		
4.1.4	500114	其他建筑工程				1		
4.1.4.1	500114001005	项目标识牌	1、规格及材质满足发包人要求		项	1		
4.1.4.2	500114002002	渠道拆除	1、渠道拆除、整理、弃置, 渣土弃置运距由投标单位自行考虑		项	1		
5	50	渠道加高 (0.015公里)				1		
5.1	5001	水利建筑工程				1		
5.1.1	500101	土方开挖工程				1		
5.1.1.1	500101004005	土方开挖	1、土方类别: 综合土 2、挖土深度: 见施工图 3、含人工开挖保护层土方 4、弃土运距: 投标人自行考虑 5、弃土位置: 应符合相关部门规定, 否则责任自负 6、总价包干		m3	3.75		

建筑工程分类分项工程量清单

合同编号:

第8页 共8页

工程名称: 衬砌明渠(沟)

[illegible]

设备采购和安装工程分类分项工程量清单

合同编号:

第1页 共1页

工程名称: 衬砌明渠(沟)

[illegible]

措施项目清单

工程名称: 衬砌明渠(沟)

第1页 共1页

[illegible]

其他项目清单

合同编号:

工程名称: 衬砌明渠(沟)

第1页 共1页

[illegible]

安全文明措施费分解表

合同编号：

第1页 共2页

工程名称：衬砌明渠（沟）

序号	项目名称	计量单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
一	完善、改造和维护安全防护设施设备	项				
1	现场临时用电防护	项				用电保护；高压区和用电危险区防护和围挡
2	洞口、临边防护	项				洞口、临边等危险部位防坠、防滑设施；临时防护盖板或围栏和隔离防护层
3	机械设备防护	项				钢防护网罩、防护挡板、防护栏杆等安全防护
4	高处作业防护	项				防止物体、人员坠落而设置的安全网、防护棚、防护栏杆、警戒线
5	交叉作业防护	项				平面、立面交叉作业时的防护
6	防火、防爆、防尘、防毒	项				
7	防雷、防台风、防地质灾害	项				
8	地下工程有害气体监测、通风	项				
9	临时安全防护	项				围堰安全监测、防护，高脚手、高立模安全防护
10	安全警示标志	项				警告、提醒、指令、指示等标志、标牌；示警灯、报警闪光灯、夜间警示灯、照明灯
二	配备、维护、保养应急救援器材、设备和应急演练	项				
1	配备、维护、保养应急救援器材、设备	项				应急救援器材、设备的配备、维护、保养和更新
2	应急演练	项				
三	重大危险源和事故隐患评估、监控和整改	项				
1	重大危险源评估、监控与管理	项				
2	事故隐患排查、评估和整改	项				
四	安全文明生产检查、评价、咨询和标准化建设	项				安全文明生产检查、评价、咨询和标准化建设持续改进等。不含企业安全生产标准化等级创建过程中给予咨询评价机构的评价咨询费用
五	配备和更新现场作业人员安全防护用品	项				必须配备的安全防护用品及对安全防护用品的正常损耗进行必要补充
六	安全文明生产宣传、教育、培训	项				安全文明宣传活动、标语、展板、音像、图片资料等；安全技术交底、安全操作规程培训、安全知识教育；知识竞赛、技能竞赛、专题会议；经验交流、现场观摩
七	安全文明生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用	项				
八	安全设施及特种设备检测检验	项				

安全文明措施费分解表

合同编号:

工程名称: 衬砌明渠(沟)

第2页 共2页

[illegible]

工程项目总价表

工程名称: 渠系建筑物

第1页 共1页

[illegible]

建筑工程分类分项工程量清单

合同编号：
工程名称：水闸

第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	项目工作内容	计量单位	工程数量	主要技术条款编码	备注
1	50	d600*6农门				1		
1.1	5001	水利建筑工程				1		
1.1.1	500101	土方开挖工程				1		
1.1.1.1	500101002001	一般土方开挖	1、土方类别：综合土 2、挖土深度：见施工图 3、含人工开挖保护层土方 4、弃土运距：投标人自行考虑 5、弃土位置：应符合相关部门规定，否则责任自负 6、总价包干		m3	14.94		
1.1.2	500103	土石方填筑工程				1		
1.1.2.1	500103001001	一般土方填筑	1、含取土、回填、分层压实 2、土质、分层厚度及压实度满足设计要求 3、土源及运距由投标单位自行考虑 4、总价包干		m3	9.9		
1.1.3	500109	混凝土工程				1		
1.1.3.1	500109001001	砼底板	1、砼底板，规格详见设计图纸 2、砼标号：C25 3、含模板制作、安装及拆除		m3	2.03		
1.1.3.2	500109001002	砼翼墙	1、砼翼墙，规格详见设计图纸 2、砼标号：C25 3、含模板制作、安装及拆除		m3	0.22		
1.1.3.3	500109001003	砼挡墙	1、砼挡墙，规格详见设计图纸 2、砼标号：C25 3、含模板制作、安装及拆除		m3	2.14		
1.1.3.4	500109001004	砼门槽	1、砼门槽，规格详见设计图纸 2、砼标号：C25 3、含模板制作、安装及拆除		m3	0.27		

建筑工程分类分项工程量清单

合同编号：
工程名称：水闸

第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	项目工作内容	计量单位	工程数量	主要技术条款编码	备注
1.1.3.5	500109001005	钢筋砼启闭机梁及排架	1、C30钢筋混凝土配筋详见设计图纸 2、含模板制作、安装及拆除 3、预留孔 4、包含预埋铁件 5、具体做法详见图纸		m3	0.19		
1.1.3.6	500109001006	C25涵管基础	1、管涵基础，规格详见设计图纸 2、砼标号：C25 3、含模板制作、安装及拆除		m3	0.61		
1.1.3.7	500109001007	C25混凝土格梗	砼格梗 1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25 3、含模板制、安、拆等 4、泵达距离投标人综合报价 5、详细做法见图纸		m3	0.09		
1.1.3.8	500109001008	C25混凝土护坡	1、砼护坡 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C25 4、含模板制、安、拆等 5、泵达距离投标人综合报价 6、详细做法见图纸		m3	0.5		
1.1.3.9	500109001009	C25混凝土护底	1、砼护底 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C25 4、含模板制、安、拆等 5、泵达距离投标人综合报价 6、详细做法见图纸		m3	0.79		
1.1.4	500111	钢筋加工及安装工程				1		
1.1.4.1	500111001002	钢筋加工及安装	1、钢筋制作安装		t	0.1		
1.1.5	500114	其他建筑工程				1		
1.1.5.1	500114001001	外观涂料	1、外观涂料，满足发包人要求		项	1		

建筑工程分类分项工程量清单

合同编号：

第3页 共4页

工程名称：水闸

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	项目工作内容	计量单位	工程数量	主要技术条款编码	备注
1.1.5. 2	500114001002	项目标识牌	1、规格及材质满足发包人要求		项	1		
1.1.5. 3	500114001003	dn600钢筋砼管	1、d600，C35钢筋混凝土Ⅱ级承插管 2、连接方式，承插口管柔性接口（含橡胶圈、聚乙烯泡沫板、粗砂基础等） 3、技术要求应按照国家《混凝土和钢筋混凝土排水管》GB/T 11836-2023执行 4、满足设计及规范要求		m	6		
2	50	d300放水洞				1		
2.1	5001	水利建筑工程				1		
2.1.1	500101	土方开挖工程				1		
2.1.1. 1	500101002002	一般土方开挖	1、土方类别：综合土 2、挖土深度：见施工图 3、含人工开挖保护层土方 4、弃土运距：投标人自行考虑 5、弃土位置：应符合相关部门规定，否则责任自负 6、总价包干		m3	1.11		
2.1.2	500103	土石方填筑工程				1		
2.1.2. 1	500103001002	一般土方填筑	1、含取土、回填、分层压实 2、土质、分层厚度及压实度满足设计要求 3、土源及运距由投标单位自行考虑 4、总价包干		m3	0.53		
2.1.3	500109	混凝土工程				1		
2.1.3. 1	500109001010	C25挡土墙底板	1、砼底板，规格详见设计图纸 2、砼标号：C25 3、含模板制作、安装及拆除		m3	0.02		
2.1.3. 2	500109001011	砼翼墙	1、砼翼墙，规格详见设计图纸 2、砼标号：C25 3、含模板制作、安装及拆除		m3	0.04		

建筑工程分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称: 水闸

第4页 共4页

[illegible]

设备采购和安装工程分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称: 水闸

第1页 共1页

[illegible]

措施项目清单

工程名称: 水闸

第1页 共1页

[illegible]

其他项目清单

合同编号：
工程名称：水闸

第1页 共1页

[illegible]

安全文明措施费分解表

合同编号：

第1页 共2页

工程名称：水闸

序号	项目名称	计量单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
一	完善、改造和维护安全防护设施设备	项				
1	现场临时用电防护	项				用电保护；高压区和用电危险区防护和围挡
2	洞口、临边防护	项				洞口、临边等危险部位防坠、防滑设施；临时防护盖板或围栏和隔离防护层
3	机械设备防护	项				钢防护网罩、防护挡板、防护栏杆等安全防护
4	高处作业防护	项				防止物体、人员坠落而设置的安全网、防护棚、防护栏杆、警戒线
5	交叉作业防护	项				平面、立面交叉作业时的防护
6	防火、防爆、防尘、防毒	项				
7	防雷、防台风、防地质灾害	项				
8	地下工程有害气体监测、通风	项				
9	临时安全防护	项				围堰安全监测、防护，高脚手、高立模安全防护
10	安全警示标志	项				警告、提醒、指令、指示等标志、标牌；示警灯、报警闪光灯、夜间警示灯、照明灯
二	配备、维护、保养应急救援器材、设备和应急演练	项				
1	配备、维护、保养应急救援器材、设备	项				应急救援器材、设备的配备、维护、保养和更新
2	应急演练	项				
三	重大危险源和事故隐患评估、监控和整改	项				
1	重大危险源评估、监控与管理	项				
2	事故隐患排查、评估和整改	项				
四	安全文明生产检查、评价、咨询和标准化建设	项				安全文明生产检查、评价、咨询和标准化建设持续改进等。不含企业安全生产标准化等级创建过程中给予咨询评价机构的评价咨询费用
五	配备和更新现场作业人员安全防护用品	项				必须配备的安全防护用品及对安全防护用品的正常损耗进行必要补充
六	安全文明生产宣传、教育、培训	项				安全文明宣传活动、标语、展板、音像、图片资料等；安全技术交底、安全操作规程培训、安全知识教育；知识竞赛、技能竞赛、专题会议；经验交流、现场观摩
七	安全文明生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用	项				
八	安全设施及特种设备检测检验	项				

安全文明措施费分解表

合同编号：
工程名称：水闸

第2页 共2页

[illegible]

建筑工程分类分项工程量清单

合同编号：
工程名称：农桥

第1页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	项目工作内容	计量单位	工程数量	主要技术条款编码	备注
1	50	2*5m渠桥（9座）				1		
1.1	5001	水利建筑工程				1		
1.1.1	500101	土方开挖工程				1		
1.1.1.1	500101002001	一般土方开挖	1、土方类别：综合土 2、挖土深度：见施工图 3、含人工开挖保护层土方 4、弃土运距：投标人自行考虑 5、弃土位置：应符合相关部门规定，否则责任自负 6、总价包干		m3	191.52		
1.1.2	500103	土石方填筑工程				1		
1.1.2.1	500103001001	一般土方填筑	1、含取土、回填、分层压实 2、土质、分层厚度及压实度满足设计要求 3、土源及运距由投标单位自行考虑 4、总价包干		m3	90		
1.1.3	500109	混凝土工程				1		
1.1.3.1	500109001001	C25挡墙底板	1、砼底板，规格详见设计图纸 2、砼标号：C25 3、含模板制作、安装及拆除		m3	40.86		
1.1.3.2	500109001003	C25挡墙	1、砼挡墙，规格详见设计图纸 2、砼标号：C25 3、含模板制作、安装及拆除		m3	42.57		
1.1.3.3	500109001004	C25台帽	1、砼台帽，规格详见设计图纸 2、砼标号：C25 3、含模板制作、安装及拆除		m3	16.2		
1.1.3.4	500109001005	C25防撞墙	1、砼防撞墙，规格详见设计图纸 2、砼标号：C25 3、含模板制作、安装及拆除		m3	3.15		
1.1.3.5	500109001006	C25挡块	1、砼挡块，规格详见设计图纸 2、砼标号：C25 3、含模板制作、安装及拆除		m3	0.43		

建筑工程分类分项工程量清单

合同编号：

第2页 共5页

工程名称：农桥

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	项目工作内容	计量单位	工程数量	主要技术条款编码	备注
1.1.3.6	500109001007	C30现浇板	1、砼现浇板，规格详见设计图纸 2、砼标号：C30 3、含模板制作、安装及拆除		m3	17.55		
1.1.3.7	500109001008	伸缩缝	1、填料的种类、规格：2cm橡胶板		m2	45		
1.1.4	500111	钢筋加工及安装工程				1		
1.1.4.1	500111001001	钢筋加工及安装	1、钢筋制作安装		t	6.23		
1.1.5	500114	其他建筑工程				1		
1.1.5.1	500114001001	外观涂料	1、外观涂料，满足发包人要求		项	1		
1.1.5.2	500114001002	项目标识牌	1、规格及材质满足发包人要求		项	1		
2	50	10*6m沟桥（1座）				1		
2.1	5001	水利建筑工程				1		
2.1.1	500101	土方开挖工程				1		
2.1.1.1	500101002002	一般土方开挖	1、土方类别：综合土 2、挖土深度：见施工图 3、含人工开挖保护层土方 4、弃土运距：投标人自行考虑 5、弃土位置：应符合相关部门规定，否则责任自负 6、总价包干		m3	92.4		
2.1.2	500103	土石方填筑工程				1		
2.1.2.1	500103001002	一般土方填筑	1、含取土、回填、分层压实 2、土质、分层厚度及压实度满足设计要求 3、土源及运距由投标单位自行考虑 4、总价包干		m3	68		
2.1.2.2	500103007001	砂石垫层 碎石	夯实碎石20cm		m3	14.4		
2.1.2.3	500103007002	砂石垫层 砂	夯实砂层20cm		m3	14.4		
2.1.3	500109	混凝土工程				1		

建筑工程分类分项工程量清单

合同编号:

第3页 共5页

工程名称: 农桥

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	项目工作内容	计量单位	工程数量	主要技术条款编码	备注
2.1.3.1	500109001009	C40钢筋混凝土空心板	1、砼空心板, 规格详见设计图纸 2、砼标号: C40 3、含堵头、模板制作、安装及拆除等 4、具体做法详见图纸		m3	18.45		
2.1.3.2	500109001010	C40钢筋混凝土铰缝	1、铰缝混凝土, 规格详见设计图纸 2、砼标号: C40 3、含M15砂浆填缝 4、具体做法详见图纸		m3	2.58		
2.1.3.3	500109001011	C30钢筋混凝土盖梁	1、混凝土盖梁, 规格详见设计图纸 2、砼标号: C30 3、含模板制作、安装及拆除		m3	14.8		
2.1.3.4	500109001012	C30钢筋混凝土牛腿背墙	1、混凝土牛腿背墙, 规格详见设计图纸 2、砼标号: C30 3、含模板制作、安装及拆除		m3	4.6		
2.1.3.5	500109001013	C30钢筋混凝土耳墙	1、混凝土耳墙, 规格详见设计图纸 2、砼标号: C30 3、含模板制作、安装及拆除		m3	4.4		
2.1.3.6	500109001014	C40细石钢筋混凝土台支座垫石	1、混凝土支座垫石, 规格详见设计图纸 2、砼标号: C40 3、含模板制作、安装及拆除		m3	0.16		
2.1.3.7	500109001015	C30钢筋混凝土台防震挡块	1、混凝土防震挡块, 规格详见设计图纸 2、砼标号: C30 3、含模板制作、安装及拆除 4、防震挡块内侧粘贴100*100*50mm橡胶缓冲块 5、具体做法详见图纸		m3	0.62		
2.1.3.8	500108004001	C30灌注桩	1、混凝土灌注桩, 规格详见设计图纸 2、砼标号: C30 3、具体做法详见图纸		m3	53.6		

建筑工程分类分项工程量清单

合同编号：
工程名称：农桥

第4页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	项目工作内容	计量单位	工程数量	主要技术条款编码	备注
2.1.3.9	500109001016	C30钢筋混凝土搭板	1、混凝土搭板，规格详见设计图纸 2、砼标号：C30 3、含模板制作、安装及拆除		m3	18		
2.1.3.10	500109001017	C40防水混凝土铺装	1、混凝土铺装，规格详见设计图纸 2、砼标号：C40防水砼抗渗等级不低于P6级 3、含模板制作、安装及拆除		m3	7.17		
2.1.3.11	500109001018	C30钢筋混凝土防撞护栏	1、混凝土防撞护栏，规格详见设计图纸 2、砼标号：C30 3、含变形缝（假缝） 4、含模板制作、安装及拆除		m3	7.37		
2.1.3.12	500109001019	防撞墩	1、混凝土防撞墩，规格详见设计图纸 2、砼标号：C30 3、含模板制作、安装及拆除		m3	1.65		
2.1.3.13	500109001020	C50钢纤维混凝土后浇带	1、钢纤维混凝土后浇带，规格详见设计图纸 2、砼标号：C50 3、含模板制作、安装及拆除		m3	0.46		
2.1.4	500111	钢筋加工及安装工程				1		
2.1.4.1	500111001002	钢筋加工及安装	1、钢筋制作安装		t	16.45		
2.1.4.2	500111002001	钢构件加工及安装	1、预埋板、调平板等钢构件制作安装		t	0.74		
2.1.5	500114	其他建筑工程				1		
2.1.5.1	500114001	其他永久建筑工程				1		
2.1.5.1.1	500114001005	玻璃钢泄水管	1、规格：210*100*10mm，长：60cm 2、具体做法详见图纸		套	6		
2.1.5.1.2	500114001006	伸缩缝	1、沥青玛蹄脂、2厘米厚沥青油毡、栓钉 2、具体做法详见图纸		m2	6		

建筑工程分类分项工程量清单

合同编号:

第5页 共5页

工程名称: 农桥

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	项目工作内容	计量单位	工程数量	主要技术条款编码	备注
2.1.5.1.3	500114001007	GYZ d200*42mm圆板式 橡胶支座	1、GYZ d200*42mm圆板式 橡胶支座 2、具体做法详见 图纸		个	20		
2.1.5.1.4	500109009001	伸缩缝	1、含钢筋、C50钢 纤维混凝土等 2、具体做法详见 图纸		项	1		
2.1.5.1.5	500114001009	抗震锚栓	1、含C40细石混 凝土、钢管套、抗震 锚栓等 2、具体做法详见 图纸		项	1		
2.1.5.1.6	500114001010	警示标志牌	1、标志牌 2、具体做法详见 设计图纸 3、含土方开挖、 回填、基础制作安 装		套	4		
2.1.5.1.7	500114001011	桥铭牌	1、规格及材质满 足发包人要求		项	1		
2.1.5.1.8	500114001012	项目标识牌	1、规格及材质满 足发包人要求		项	1		
2.1.5.1.9	500114001013	外观涂料	1、外观涂料,满 足发包人要求		项	1		
2.1.5.1.10	500114001014	防撞墩反光油漆	1、防撞墩反光油 漆,满足发包人要 求		m2	35.2		
2.1.5.2	500114002	其他临时建筑工程				1		
2.1.5.2.1	500114002002	老桥拆除	1、老桥破除,含 面层及基层拆除、 整理、弃置,弃置 运距由投标单位自 行考虑		项	1		
2.1.5.2.2	500114002003	施工排水	1、施工降、排水 机械由投标单位自 行考虑 2、总价包干		项	1		
2.1.5.2.3	500114002004	施工围堰筑拆	1、含围堰搭设、 拆除,土源及运距 由投标单位自行考 虑 2、总价包干		项	1		

设备采购和安装工程分类分项工程量清单

合同编号：
工程名称：农桥

第1页 共1页

[illegible]

措施项目清单

工程名称: 农桥

第1页 共1页

[illegible]

安全文明措施费分解表

合同编号：
工程名称：农桥

第1页 共2页

序号	项目名称	计量单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
一	完善、改造和维护安全防护设施设备	项				
1	现场临时用电防护	项				用电保护；高压区和用电危险区防护和围挡
2	洞口、临边防护	项				洞口、临边等危险部位防坠、防滑设施；临时防护盖板或围栏和隔离防护层
3	机械设备防护	项				钢防护网罩、防护挡板、防护栏杆等安全防护
4	高处作业防护	项				防止物体、人员坠落而设置的安全网、防护棚、防护栏杆、警戒线
5	交叉作业防护	项				平面、立面交叉作业时的防护
6	防火、防爆、防尘、防毒	项				
7	防雷、防台风、防地质灾害	项				
8	地下工程有害气体监测、通风	项				
9	临时安全防护	项				围堰安全监测、防护，高脚手、高立模安全防护
10	安全警示标志	项				警告、提醒、指令、指示等标志、标牌；示警灯、报警闪光灯、夜间警示灯、照明灯
二	配备、维护、保养应急救援器材、设备和应急演练	项				
1	配备、维护、保养应急救援器材、设备	项				应急救援器材、设备的配备、维护、保养和更新
2	应急演练	项				
三	重大危险源和事故隐患评估、监控和整改	项				
1	重大危险源评估、监控与管理	项				
2	事故隐患排查、评估和整改	项				
四	安全文明生产检查、评价、咨询和标准化建设	项				安全文明生产检查、评价、咨询和标准化建设持续改进等。不含企业安全生产标准化等级创建过程中给予咨询评价机构的评价咨询费用
五	配备和更新现场作业人员安全防护用品	项				必须配备的安全防护用品及对安全防护用品的正常损耗进行必要补充
六	安全文明生产宣传、教育、培训	项				安全文明宣传活动、标语、展板、音像、图片资料等；安全技术交底、安全操作规程培训、安全知识教育；知识竞赛、技能竞赛、专题会议；经验交流、现场观摩
七	安全文明生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用	项				
八	安全设施及特种设备检测检验	项				

安全文明措施费分解表

合同编号：
工程名称：农桥

第2页 共2页

[illegible]

建筑工程分类分项工程量清单

合同编号：
工程名称：涵洞

第1页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	项目工作内容	计量单位	工程数量	主要技术条款编码	备注
1	50	d800×6m渠涵(1座)				1		
1.1	5001	水利建筑工程				1		
1.1.1	500101	土方开挖工程				1		
1.1.1.1	500101002001	一般土方开挖	1、土方类别：综合土 2、挖土深度：见施工图 3、含人工开挖保护层土方 4、弃土运距：投标人自行考虑 5、弃土位置：应符合相关部门规定，否则责任自负 6、总价包干		m3	30.62		
1.1.2	500103	土石方填筑工程				1		
1.1.2.1	500103001001	一般土方填筑	1、含取土、回填、分层压实 2、土质、分层厚度及压实度满足设计要求 3、土源及运距由投标单位自行考虑 4、总价包干		m3	20.04		
1.1.3	500109	混凝土工程				1		
1.1.3.1	500109001001	砼底板	1、砼底板，规格详见设计图纸 2、砼标号：C25 3、含模板制作、安装及拆除		m3	3.13		
1.1.3.2	500109001003	砼挡墙	1、砼挡墙，规格详见设计图纸 2、砼标号：C25 3、含模板制作、安装及拆除		m3	6.13		
1.1.3.3	500109001007	C25混凝土格梗	砼格梗 1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25 3、含模板制、安、拆等 4、泵达距离投标人综合报价 5、详细做法见图纸		m3	0.4		

建筑工程分类分项工程量清单

合同编号：
工程名称：涵洞

第2页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	项目工作内容	计量单位	工程数量	主要技术条款编码	备注
1.1.3.4	500109001009	C25混凝土护底	1、砼护底 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C25 4、含模板制、安、拆等 5、泵达距离投标人综合报价 6、详细做法见图纸		m3	3.52		
1.1.3.5	500109001008	C25混凝土护坡	1、砼护坡 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C25 4、含模板制、安、拆等 5、泵达距离投标人综合报价 6、详细做法见图纸		m3	1.68		
1.1.3.6	500109001006	C25涵管基础	1、管涵基础，规格详见设计图纸 2、砼标号：C25 3、含模板制作、安装及拆除		m3	0.87		
1.1.4	500114	其他建筑工程				1		
1.1.4.1	500114001003	d800钢筋砼管	1、d800，C35钢筋混凝土Ⅱ级承插管 2、连接方式，承插口管柔性接口（含橡胶圈、聚乙烯泡沫板、粗砂基础等） 3、技术要求应按照《混凝土和钢筋混凝土排水管》GB/T 11836-2023执行 4、满足设计及规范要求		m	6		
1.1.4.2	500101001001	场地平整	1、整平碾压满足发包人要求 2、总价包干		m2	32.4		
1.1.4.3	500114001007	石灰稳定土	1、灰土含量：12% 2、厚度：200mm 3、养护 4、原槽拌合 5、消解石灰 6、满足图纸施工技术要求		m2	32.4		

建筑工程分类分项工程量清单

合同编号：
工程名称：涵洞

第3页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	项目工作内容	计量单位	工程数量	主要技术条款编码	备注
1.1.4.4	500114001008	C30砼路面	1、厚度：180mm 2、含面层养护、刻痕、伸缩缝处理等满足图纸设计要求 3、含模板制作安装拆除		m2	32.4		
1.1.4.5	500114001001	外观涂料	1、外观涂料，满足发包人要求		项	1		
1.1.4.6	500114001002	项目标识牌	1、规格及材质满足发包人要求		项	1		
2	50	d1000×8m渠涵（1座）				1		
2.1	5001	水利建筑工程				1		
2.1.1	500101	土方开挖工程				1		
2.1.1.1	500101002002	一般土方开挖	1、土方类别：综合土 2、挖土深度：见施工图 3、含人工开挖保护层土方 4、弃土运距：投标人自行考虑 5、弃土位置：应符合相关部门规定，否则责任自负 6、总价包干		m3	45.32		
2.1.2	500103	土石方填筑工程				1		
2.1.2.1	500103001002	一般土方填筑	1、含取土、回填、分层压实 2、土质、分层厚度及压实度满足设计要求 3、土源及运距由投标单位自行考虑 4、总价包干		m3	32.09		
2.1.3	500109	混凝土工程				1		
2.1.3.1	500109001010	砼底板	1、砼底板，规格详见设计图纸 2、砼标号：C25 3、含模板制作、安装及拆除		m3	3.35		
2.1.3.2	500109001011	砼挡墙	1、砼挡墙，规格详见设计图纸 2、砼标号：C25 3、含模板制作、安装及拆除		m3	6.9		

建筑工程分类分项工程量清单

合同编号:

第4页 共10页

工程名称: 涵洞

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	项目工作内容	计量单位	工程数量	主要技术条款编码	备注
2.1.3.3	500109001012	C25混凝土格梗	1、混凝土种类: 商品混凝土 2、混凝土强度等级: C25 3、含模板制、安、拆等 4、泵达距离投标人综合报价 5、详细做法见图纸		m3	0.39		
2.1.3.4	500109001013	C25混凝土护底	1、砼护底 2、混凝土种类: 商品混凝土 3、混凝土强度等级: C25 4、含模板制、安、拆等 5、泵达距离投标人综合报价 6、详细做法见图纸		m3	4.09		
2.1.3.5	500109001014	C25混凝土护坡	1、砼护坡 2、混凝土种类: 商品混凝土 3、混凝土强度等级: C25 4、含模板制、安、拆等 5、泵达距离投标人综合报价 6、详细做法见图纸		m3	1.62		
2.1.3.6	500109001015	C25涵管基础	1、管涵基础, 规格详见设计图纸 2、砼标号: C25 3、含模板制作、安装及拆除		m3	2.56		
2.1.4	500114	其他建筑工程				1		
2.1.4.1	500114001009	d1000钢筋砼管	1、d1000, C35钢筋混凝土Ⅱ级承插管 2、连接方式, 承插口管柔性接口 (含橡胶圈、聚乙烯泡沫板、粗砂基础等) 3、技术要求应按照国家《混凝土和钢筋混凝土排水管》GB/T 11836-2023执行 4、满足设计及规范要求		m	8		

建筑工程分类分项工程量清单

合同编号：
工程名称：涵洞

第5页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	项目工作内容	计量单位	工程数量	主要技术条款编码	备注
2.1.4.2	500101001002	场地平整	1、整平碾压满足发包人要求 2、总价包干		m2	44.4		
2.1.4.3	500114001010	石灰稳定土	1、灰土含量：12% 2、厚度：200mm 3、养护 4、原槽拌合 5、消解石灰 6、满足图纸施工技术要求		m2	44.4		
2.1.4.4	500114001011	C30砼路面	1、厚度：180mm 2、含面层养护、刻痕、伸缩缝处理等满足图纸设计要求 3、含模板制作安装拆除		m2	44.4		
2.1.4.5	500114001012	外观涂料	1、外观涂料，满足发包人要求		项	1		
2.1.4.6	500114001013	项目标识牌	1、规格及材质满足发包人要求		项	1		
3	50	d600×6m沟涵（5座）				1		
3.1	5001	水利建筑工程				1		
3.1.1	500101	土方开挖工程				1		
3.1.1.1	500101002003	一般土方开挖	1、土方类别：综合土 2、挖土深度：见施工图 3、含人工开挖保护层土方 4、弃土运距：投标人自行考虑 5、弃土位置：应符合相关部门规定，否则责任自负 6、总价包干		m3	227.7		
3.1.2	500103	土石方填筑工程				1		
3.1.2.1	500103001003	一般土方填筑	1、含取土、回填、分层压实 2、土质、分层厚度及压实度满足设计要求 3、土源及运距由投标单位自行考虑 4、总价包干		m3	156.35		
3.1.2.2	500103007001	砂石垫层	50mm厚砂石垫层		m3	6.9		
3.1.3	500109	混凝土工程				1		

建筑工程分类分项工程量清单

合同编号:

第6页 共10页

工程名称: 涵洞

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	项目工作内容	计量单位	工程数量	主要技术条款编码	备注
3.1.3.1	500109001016	砼底板	1、砼底板, 规格详见设计图纸 2、砼标号: C25 3、含模板制作、安装及拆除		m3	23.45		
3.1.3.2	500109001017	砼挡墙	1、砼挡墙, 规格详见设计图纸 2、砼标号: C25 3、含模板制作、安装及拆除		m3	50.35		
3.1.3.3	500109001021	C25涵管基础	1、管涵基础, 规格详见设计图纸 2、砼标号: C25 3、含模板制作、安装及拆除		m3	3.05		
3.1.3.4	500109001018	C25混凝土格梗	砼格梗 1、混凝土种类: 商品混凝土 2、混凝土强度等级: C25 3、含模板制、安、拆等 4、泵达距离投标人综合报价 5、详细做法见图纸		m3	13.7		
3.1.3.5	500109001019	C25混凝土护底	1、砼护底 2、混凝土种类: 商品混凝土 3、混凝土强度等级: C25 4、含模板制、安、拆等 5、泵达距离投标人综合报价 6、详细做法见图纸		m3	0.84		
3.1.3.6	500109001020	C25混凝土护坡	1、砼护坡 2、混凝土种类: 商品混凝土 3、混凝土强度等级: C25 4、含模板制、安、拆等 5、泵达距离投标人综合报价 6、详细做法见图纸		m3	16		
3.1.4	500114	其他建筑工程				1		

建筑工程分类分项工程量清单

合同编号：

第7页 共10页

工程名称：涵洞

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	项目工作内容	计量单位	工程数量	主要技术条款编码	备注
3.1.4.1	500114001014	d600钢筋砼管	1、d600，C35钢筋混凝土Ⅱ级承插管 2、连接方式，承插口管柔性接口（含橡胶圈、聚乙烯泡沫板、粗砂基础等） 3、技术要求应按照《混凝土和钢筋混凝土排水管》GB/T 11836-2023执行 4、满足设计及规范要求		m	30		
3.1.4.2	500101001003	场地平整	1、整平碾压满足发包人要求 2、总价包干		m ²	156		
3.1.4.3	500114001015	石灰稳定土	1、灰土含量：12% 2、厚度：200mm 3、养护 4、原槽拌合 5、消解石灰 6、满足图纸施工技术要求		m ²	156		
3.1.4.4	500114001016	C30砼路面	1、厚度：180mm 2、含面层养护、刻痕、伸缩缝处理等满足图纸设计要求 3、含模板制作安装拆除		m ²	156		
3.1.4.5	500114001017	外观涂料	1、外观涂料，满足发包人要求		项	1		
3.1.4.6	500114001018	项目标识牌	1、规格及材质满足发包人要求		项	1		
3.1.4.7	500114001019	护坡冒水孔	1、DN50PVC排水管内填无砂砼 2、1层250g/m ² 土工布包裹 3、350X350X100砂石反滤层 4、未尽之处、具体工艺及做法详见图纸		项	1		
4	50	d1000×8m沟涵（1座）				1		
4.1	5001	水利建筑工程				1		
4.1.1	500101	土方开挖工程				1		

建筑工程分类分项工程量清单

合同编号：

第8页 共10页

工程名称：涵洞

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	项目工作内容	计量单位	工程数量	主要技术条款编码	备注
4.1.1.1	500101002004	一般土方开挖	1、土方类别：综合土 2、挖土深度：见施工图 3、含人工开挖保护层土方 4、弃土运距：投标人自行考虑 5、弃土位置：应符合相关部门规定，否则责任自负 6、总价包干		m3	148.35		
4.1.2	500103	土石方填筑工程				1		
4.1.2.1	500103001004	一般土方填筑	1、含取土、回填、分层压实 2、土质、分层厚度及压实度满足设计要求 3、土源及运距由投标单位自行考虑 4、总价包干		m3	116.32		
4.1.2.2	500103001005	水泥土回填	1、基础下超挖部分用10%水泥土回填 2、土源及运距由投标单位自行考虑 3、回填厚度与压实度，满足设计及规范要求 4、总价包干		m3	9		
4.1.2.3	500103007002	砂石垫层	50mm厚砂石垫层		m3	2.4		
4.1.3	500109	混凝土工程				1		
4.1.3.1	500109001022	砼底板	1、砼底板，规格详见设计图纸 2、砼标号：C25 3、含模板制作、安装及拆除		m3	4.14		
4.1.3.2	500109001023	砼挡墙	1、砼挡墙，规格详见设计图纸 2、砼标号：C25 3、含模板制作、安装及拆除		m3	24.89		
4.1.3.3	500109001027	C25涵管基础	1、管涵基础，规格详见设计图纸 2、砼标号：C25 3、含模板制作、安装及拆除		m3	1.82		

建筑工程分类分项工程量清单

合同编号:

第9页 共10页

工程名称: 涵洞

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	项目工作内容	计量单位	工程数量	主要技术条款编码	备注
4.1.3.4	500109001024	C25混凝土格梗	砼格梗 1、混凝土种类: 商品混凝土 2、混凝土强度等级: C25 3、含模板制、安、拆等 4、泵达距离投标人综合报价 5、详细做法见图纸		m3	3.52		
4.1.3.5	500109001025	C25混凝土护底	1、砼护底 2、混凝土种类: 商品混凝土 3、混凝土强度等级: C25 4、含模板制、安、拆等 5、泵达距离投标人综合报价 6、详细做法见图纸		m3	0.84		
4.1.3.6	500109001026	C25混凝土护坡	1、砼护坡 2、混凝土种类: 商品混凝土 3、混凝土强度等级: C25 4、含模板制、安、拆等 5、泵达距离投标人综合报价 6、详细做法见图纸		m3	5.1		
4.1.4	500114	其他建筑工程				1		
4.1.4.1	500114001020	d1000钢筋砼管	1、d1000, C35钢筋混凝土Ⅱ级承插管 2、连接方式, 承插口管柔性接口 (含橡胶圈、聚乙烯泡沫板、粗砂基础等) 3、技术要求应按照《混凝土和钢筋混凝土排水管》GB/T 11836-2023执行 4、满足设计及规范要求		m	8		
4.1.4.2	500109009001	沉降缝	1、缝宽: 20mm 2、缝内采用低发泡聚乙烯泡沫板填充 3、具体做法及布置参照设计图纸		m2	2.7		

建筑工程分类分项工程量清单

合同编号：
工程名称：涵洞

第10页 共10页

[illegible]

设备采购和安装工程分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称: 涵洞

第1页 共1页

[illegible]

措施项目清单

工程名称: 涵洞

第1页 共1页

[illegible]

其他项目清单

合同编号：
工程名称：涵洞

第1页 共1页

[illegible]

安全文明措施费分解表

合同编号：

第1页 共2页

工程名称：涵洞

序号	项目名称	计量单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
一	完善、改造和维护安全防护设施设备	项				
1	现场临时用电防护	项				用电保护；高压区和用电危险区防护和围挡
2	洞口、临边防护	项				洞口、临边等危险部位防坠、防滑设施；临时防护盖板或围栏和隔离防护层
3	机械设备防护	项				钢防护网罩、防护挡板、防护栏杆等安全防护
4	高处作业防护	项				防止物体、人员坠落而设置的安全网、防护棚、防护栏杆、警戒线
5	交叉作业防护	项				平面、立面交叉作业时的防护
6	防火、防爆、防尘、防毒	项				
7	防雷、防台风、防地质灾害	项				
8	地下工程有害气体监测、通风	项				
9	临时安全防护	项				围堰安全监测、防护，高脚手、高立模安全防护
10	安全警示标志	项				警告、提醒、指令、指示等标志、标牌；示警灯、报警闪光灯、夜间警示灯、照明灯
二	配备、维护、保养应急救援器材、设备和应急演练	项				
1	配备、维护、保养应急救援器材、设备	项				应急救援器材、设备的配备、维护、保养和更新
2	应急演练	项				
三	重大危险源和事故隐患评估、监控和整改	项				
1	重大危险源评估、监控与管理	项				
2	事故隐患排查、评估和整改	项				
四	安全文明生产检查、评价、咨询和标准化建设	项				安全文明生产检查、评价、咨询和标准化建设持续改进等。不含企业安全生产标准化等级创建过程中给予咨询评价机构的评价咨询费用
五	配备和更新现场作业人员安全防护用品	项				必须配备的安全防护用品及对安全防护用品的正常损耗进行必要补充
六	安全文明生产宣传、教育、培训	项				安全文明宣传活动、标语、展板、音像、图片资料等；安全技术交底、安全操作规程培训、安全知识教育；知识竞赛、技能竞赛、专题会议；经验交流、现场观摩
七	安全文明生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用	项				
八	安全设施及特种设备检测检验	项				

建筑工程分类分项工程量清单

合同编号：
工程名称：其它

第1页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	项目工作内容	计量单位	工程数量	主要技术条款编码	备注
1	50	3*3分水池（1座）				1		
1.1	5001	水利建筑工程				1		
1.1.1	500101	土方开挖工程				1		
1.1.1.1	500101002001	一般土方开挖	1、土方类别：综合土 2、挖土深度：见施工图 3、含人工开挖保护层土方 4、弃土运距：投标人自行考虑 5、弃土位置：应符合相关部门规定，否则责任自负 6、总价包干		m3	75.96		
1.1.2	500103	土石方填筑工程				1		
1.1.2.1	500103001001	一般土方填筑	1、含取土、回填、分层压实 2、土质、分层厚度及压实度满足设计要求 3、土源及运距由投标单位自行考虑 4、总价包干		m3	24.69		
1.1.3	500109	混凝土工程				1		
1.1.3.1	500109001010	C25垫层	1、砼垫层，规格详见设计图纸 2、砼标号：C25 3、含模板制作、安装及拆除		m3	1.85		
1.1.3.2	500109001001	C30分水池底板	1、砼底板，规格详见设计图纸 2、砼标号：C30 3、含模板制作、安装及拆除		m3	6.72		
1.1.3.3	500109001003	C30分水池侧墙	1、砼侧墙，规格详见设计图纸 2、砼标号：C30 3、含模板制作、安装及拆除		m3	13.54		
1.1.3.4	500109001011	C25挡土墙底板	1、砼底板，规格详见设计图纸 2、砼标号：C25 3、含模板制作、安装及拆除		m3	2.03		
1.1.3.5	500109001012	C25挡墙墙身	1、砼挡墙，规格详见设计图纸 2、砼标号：C25 3、含模板制作、安装及拆除		m3	6.94		

建筑工程分类分项工程量清单

合同编号：
工程名称：其它

第2页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	项目工作内容	计量单位	工程数量	主要技术条款编码	备注
1.1.3.6	500109001006	C25涵管基础	1、管涵基础，规格详见设计图纸 2、砼标号：C25 3、含模板制作、安装及拆除		m3	2.82		
1.1.3.7	500109001013	镇墩	1、镇墩，规格详见设计图纸 2、砼标号：C25 3、含模板制作、安装及拆除		m3	0.64		
1.1.3.8	500112001001	C30预制砼盖板	C30预制砼盖板		m3	1.92		
1.1.3.9	500109001005	钢筋砼启闭机梁及排架	1、C30钢筋混凝土配筋详见设计图纸 2、含模板制作、安装及拆除 3、预留孔 4、包含预埋铁件 5、具体做法详见图纸		m3	1.22		
1.1.4	500111	钢筋加工及安装工程				1		
1.1.4.1	500111001001	钢筋加工及安装	1、钢筋制作安装		t	2.792		
1.1.5	500114	其他建筑工程				1		
1.1.5.1	500114001004	d800钢筋砼管	1、d800，C35钢筋混凝土Ⅱ级承插管 2、连接方式，承插口管柔性接口（含橡胶圈、聚乙烯泡沫板、粗砂基础等） 3、技术要求应按照《混凝土和钢筋混凝土排水管》GB/T 11836-2023执行 4、满足设计及规范要求		m	12		
1.1.5.2	500114001003	dn600钢筋砼管	1、d600，C35钢筋混凝土Ⅱ级承插管 2、连接方式，承插口管柔性接口（含橡胶圈、聚乙烯泡沫板、粗砂基础等） 3、技术要求应按照《混凝土和钢筋混凝土排水管》GB/T 11836-2023执行 4、满足设计及规范要求		m	2		

建筑工程分类分项工程量清单

合同编号：
工程名称：其它

第3页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	项目工作内容	计量单位	工程数量	主要技术条款编码	备注
1.1.5.3	500114001005	接现状渠、农门	1、满足发包人要求		项	1		
1.1.5.4	500101001001	场地平整	1、整平碾压满足发包人要求 2、总价包干		m2	23.2		
1.1.5.5	500114001007	石灰稳定土	1、灰土含量：12% 2、厚度：200mm 3、养护 4、原槽拌合 5、消解石灰 6、满足图纸施工技术要求		m2	22.4		
1.1.5.6	500114001008	C30砼路面	1、厚度：180mm 2、含面层养护、刻痕、伸缩缝处理等满足图纸设计要求 3、含模板制作安装拆除		m2	20		
1.1.5.7	500114001001	外观涂料	1、外观涂料，满足发包人要求		项	1		
1.1.5.8	500114001002	项目标识牌	1、规格及材质满足发包人要求		项	1		
2	50	6*2.6分水池（1座）				1		
2.1	5001	水利建筑工程				1		
2.1.1	500101	土方开挖工程				1		
2.1.1.1	500101002002	一般土方开挖	1、土方类别：综合土 2、挖土深度：见施工图 3、含人工开挖保护层土方 4、弃土运距：投标人自行考虑 5、弃土位置：应符合相关部门规定，否则责任自负 6、总价包干		m3	57.6		
2.1.2	500103	土石方填筑工程				1		
2.1.2.1	500103001002	一般土方填筑	1、含取土、回填、分层压实 2、土质、分层厚度及压实度满足设计要求 3、土源及运距由投标单位自行考虑 4、总价包干		m3	4.48		
2.1.3	500109	混凝土工程				1		

建筑工程分类分项工程量清单

合同编号：
工程名称：其它

第4页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	项目工作内容	计量单位	工程数量	主要技术条款编码	备注
2.1.3.1	500109001014	C25垫层	1、砼垫层，规格详见设计图纸 2、砼标号：C25 3、含模板制作、安装及拆除		m3	2.88		
2.1.3.2	500109001015	C30分水池底板	1、砼底板，规格详见设计图纸 2、砼标号：C30 3、含模板制作、安装及拆除		m3	10.64		
2.1.3.3	500109001016	C30分水池侧墙	1、砼侧墙，规格详见设计图纸 2、砼标号：C30 3、含模板制作、安装及拆除		m3	19.33		
2.1.3.4	500112001002	C30预制砼盖板	C30预制砼盖板		m3	3.36		
2.1.3.5	500109001021	钢筋砼启闭机梁及排架	1、C30钢筋混凝土配筋详见设计图纸 2、含模板制作、安装及拆除 3、预留孔 4、包含预埋铁件 5、具体做法详见图纸		m3	0.86		
2.1.3.6	500109001022	普通混凝土	1、砼护坡、护底 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C25 4、含模板制、安、拆等 5、泵达距离投标人综合报价 6、详细做法见图纸		m3	5.89		
2.1.3.7	500109001002	普通混凝土	砼格梗 1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25 3、含模板制、安、拆等 4、泵达距离投标人综合报价 5、详细做法见图纸		m3	0.99		

建筑工程分类分项工程量清单

合同编号：
工程名称： 其它

第5页 共5页

[illegible]

设备采购和安装工程分类分项工程量清单

合同编号：
工程名称：其它

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	项目工作内容	计量单位	工程数量	主要技术条款编码	备注
1	50	3*3分水池（1座）				1		
1.1	5002	水利安装工程				1		
1.1.1	500202	金属结构设备安装工程				1		
1.1.1.1	500202005001	平板铸铁闸门	1、平板铸铁闸门，规格为0.8*0.8m 2、包含预埋铁件 3、具体满足设计及规范要求		套	3		
1.1.1.2	500202005002	平板铸铁闸门	1、平板铸铁闸门，规格为0.6*0.6m 2、包含预埋铁件 3、具体满足设计及规范要求		套	1		
1.1.1.3	500202003001	启闭机购置安装	1、侧摇式螺杆启闭机 2、启闭力为25KN，螺杆直径 Φ 50mm，螺杆长度不小于2.5m，螺纹长度不小于2.0m 3、包含预埋铁件 4、具体满足设计及规范要求		台	3		
1.1.1.4	500202003002	启闭机购置安装	1、侧摇式螺杆启闭机 2、启闭力为20KN，螺杆直径 Φ 50mm，螺杆长度不小于2.5m，螺纹长度不小于2.0m 3、包含预埋铁件 4、具体满足设计及规范要求		台	1		
2	50	6*2.6分水池（1座）				1		
2.1	5002	2.6*6*2分水池（1座）				1		
2.1.1	500202	金属结构设备安装工程				1		
2.1.1.1	500202005003	平板铸铁闸门	1、平板铸铁闸门，规格为1.2*1.2m 2、包含预埋铁件 3、具体满足设计及规范要求		套	2		

设备采购和安装工程分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称: 其它

第2页 共2页

[illegible]

措施项目清单

工程名称: 其它

第1页 共1页

[illegible]

其他项目清单

合同编号：
工程名称：其它

第1页 共1页

[illegible]

安全文明措施费分解表

合同编号：
工程名称：其它

第1页 共2页

序号	项目名称	计量单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
一	完善、改造和维护安全防护设施设备	项				
1	现场临时用电防护	项				用电保护；高压区和用电危险区防护和围挡
2	洞口、临边防护	项				洞口、临边等危险部位防坠、防滑设施；临时防护盖板或围栏和隔离防护层
3	机械设备防护	项				钢防护网罩、防护挡板、防护栏杆等安全防护
4	高处作业防护	项				防止物体、人员坠落而设置的安全网、防护棚、防护栏杆、警戒线
5	交叉作业防护	项				平面、立面交叉作业时的防护
6	防火、防爆、防尘、防毒	项				
7	防雷、防台风、防地质灾害	项				
8	地下工程有害气体监测、通风	项				
9	临时安全防护	项				围堰安全监测、防护，高脚手、高立模安全防护
10	安全警示标志	项				警告、提醒、指令、指示等标志、标牌；示警灯、报警闪光灯、夜间警示灯、照明灯
二	配备、维护、保养应急救援器材、设备和应急演练	项				
1	配备、维护、保养应急救援器材、设备	项				应急救援器材、设备的配备、维护、保养和更新
2	应急演练	项				
三	重大危险源和事故隐患评估、监控和整改	项				
1	重大危险源评估、监控与管理	项				
2	事故隐患排查、评估和整改	项				
四	安全文明生产检查、评价、咨询和标准化建设	项				安全文明生产检查、评价、咨询和标准化建设持续改进等。不含企业安全生产标准化等级创建过程中给予咨询评价机构的评价咨询费用
五	配备和更新现场作业人员安全防护用品	项				必须配备的安全防护用品及对安全防护用品的正常损耗进行必要补充
六	安全文明生产宣传、教育、培训	项				安全文明宣传活动、标语、展板、音像、图片资料等；安全技术交底、安全操作规程培训、安全知识教育；知识竞赛、技能竞赛、专题会议；经验交流、现场观摩
七	安全文明生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用	项				
八	安全设施及特种设备检测检验	项				

工程项目总价表

工程名称: 道路工程

第1页 共1页

[illegible]

建筑工程分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称: 道路工程

第1页 共1页

[illegible]

设备采购和安装工程分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称: 道路工程

第1页 共1页

[illegible]

措施项目清单

工程名称: 道路工程

第1页 共1页

[illegible]

其他项目清单

合同编号:

工程名称: 道路工程

第1页 共1页

[illegible]

安全文明措施费分解表

合同编号：

第1页 共2页

工程名称：道路工程

序号	项目名称	计量单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
一	完善、改造和维护安全防护设施设备	项				
1	现场临时用电防护	项				用电保护；高压区和用电危险区防护和围挡
2	洞口、临边防护	项				洞口、临边等危险部位防坠、防滑设施；临时防护盖板或围栏和隔离防护层
3	机械设备防护	项				钢防护网罩、防护挡板、防护栏杆等安全防护
4	高处作业防护	项				防止物体、人员坠落而设置的安全网、防护棚、防护栏杆、警戒线
5	交叉作业防护	项				平面、立面交叉作业时的防护
6	防火、防爆、防尘、防毒	项				
7	防雷、防台风、防地质灾害	项				
8	地下工程有害气体监测、通风	项				
9	临时安全防护	项				围堰安全监测、防护，高脚手、高立模安全防护
10	安全警示标志	项				警告、提醒、指令、指示等标志、标牌；示警灯、报警闪光灯、夜间警示灯、照明灯
二	配备、维护、保养应急救援器材、设备和应急演练	项				
1	配备、维护、保养应急救援器材、设备	项				应急救援器材、设备的配备、维护、保养和更新
2	应急演练	项				
三	重大危险源和事故隐患评估、监控和整改	项				
1	重大危险源评估、监控与管理	项				
2	事故隐患排查、评估和整改	项				
四	安全文明生产检查、评价、咨询和标准化建设	项				安全文明生产检查、评价、咨询和标准化建设持续改进等。不含企业安全生产标准化等级创建过程中给予咨询评价机构的评价咨询费用
五	配备和更新现场作业人员安全防护用品	项				必须配备的安全防护用品及对安全防护用品的正常损耗进行必要补充
六	安全文明生产宣传、教育、培训	项				安全文明宣传活动、标语、展板、音像、图片资料等；安全技术交底、安全操作规程培训、安全知识教育；知识竞赛、技能竞赛、专题会议；经验交流、现场观摩
七	安全文明生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用	项				
八	安全设施及特种设备检测检验	项				

安全文明措施费分解表

合同编号:

工程名称: 道路工程

第2页 共2页

[illegible]