

2024年度盐城市射阳县兴桥镇万隆片高标准
农田建设项目(财政补助)招标结余增做工程

工程

招标人工程量清单格式

合同编号:

招 标 人: _____ (单位盖章)

法定代表人
(或委托代理人): _____ (签字并盖章)

中介机构法定代表人
(或委托代理人): _____ (签字并盖章)

造价工程师及注册证号: _____ (签字并盖执业专用章)

编 制 时 间: _____ 2025年1月

总 说 明

合同编号：

工程名称： 2024年度盐城市射阳县兴桥镇万隆片高标准农田建设项目（ 第1页 共1页
财政补助）招标结余增做工程

一、工程概况：

1、工程名称：2024年度盐城市射阳县兴桥镇万隆片高标准农田建设改造提升项目（财政补助）招标结余增做工程

2、建设地点：盐城市射阳县兴桥镇

3、建设单位：射阳县兴桥镇人民政府

二、工程招标范围：

a) 水利措施

1) 维修泵站4座；

2) 维修U100防渗渠2条，共0.45km；

3) 建设渠系建筑物34座。

其中：维修桥梁5座；新建 $\Phi 80\text{cm} \times 8\text{m}$ 节制闸1座、 $\Phi 80\text{cm} \times 10\text{m}$ 节制闸1座；新建 $\Phi 100\text{cm} \times 6\text{m}$ 涵洞3座、新建 $\Phi 60\text{cm} \times 6\text{m}$ 涵洞12座、新建 $\Phi 40\text{cm} \times 6\text{m}$ 农渠进水涵6座；新建 $\Phi 40\text{cm} \times 8\text{m}$ 农沟退水涵6座；

b) 田间道路工程

新建水泥路1条，共0.74km（宽度为3.00m，砼厚度18cm）。

三、税金费率：9%

四、其它说明：

1、土方开挖、土方回填、围堰填筑及拆除、降排水及原建筑物拆除等均采用总价包干土方类别投标人自行踏勘现场考虑，预算中工程量及费用仅作参考，结算时不再因工程量或增加而增加任何费用；

2、人工费按苏水基[2015]32号文件执行；

3、本工程范围内供水、供电（含临时用电电缆及自发电费用）由投标单位自行考虑；

4、本工程中部分建筑物位置偏僻，施工所需的材料、设备等需二次转运，投标人查勘现场后充分考虑现场实际情况，并将此部分费用考虑到项目的综合单价之中，结算时不再因发生材料二次转运而增加任何费用；

5、以上条款涉及“总价包干”的，投标人应充分了解现场情况，综合考虑各项因报价，结算时不因任何原因而调整相应清单项的合同价款。

建筑工程分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：2024年度盐城市射阳县兴桥镇万隆片高标准农田建设项目(财政补助) 招标结余增做工程

第1页 共29页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	主要技术条款编码	备注
1	50	战备河东七中沟灌溉站（350ZLB-125）（维修）		座	1		
1.1	5001	水利建筑工程			1		
1.1.1	500114	其他建筑工程			1		
1.1.1.1	500114001	其他永久建筑工程			1		
1.1.1.1.1	500114001951	泵站维修		项	1		
2	50	战备河东十中沟灌溉站（350ZLB-125）（维修）		座	1		
2.1	5001	水利建筑工程			1		
2.1.1	500114	其他建筑工程			1		
2.1.1.1	500114001	其他永久建筑工程			1		
2.1.1.1.1	500114001950	泵站维修		项	1		
3	50	战备河三号灌溉站（350ZLB-125）（维修）		座	1		
3.1	5001	水利建筑工程			1		
3.1.1	500114	其他建筑工程			1		
3.1.1.1	500114001	其他永久建筑工程			1		
3.1.1.1.1	500114001929	水泵、电机、出水池、泵管维修		项	1		
4	50	四新河一号灌溉站（350ZLB-125）（维修）		座	1		
4.1	5001	水利建筑工程			1		
4.1.1	500114	其他建筑工程			1		
4.1.1.1	500114001	其他永久建筑工程			1		
4.1.1.1.1	500114001952	水泵、电机、出水池、泵管维修		项	1		
5	50	U100防渗渠（维修），共0.45km		千米	0.45		
5.1	5001	水利建筑工程			1		
5.1.1	500101	土方开挖工程			1		
5.1.1.1	500101002	一般土方开挖			1		

建筑工程分类分项工程量清单

合同编号：
工程名称：2024年度盐城市射阳县兴桥镇万隆片高标准农田建设项目(财政补助) 招标结余增做工程

第2页 共29页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	主要技术条款编码	备注
5.1.1.1.1	500101002019	一般土方开挖	1、土类分级：投标人自行勘察现场 2、开挖厚度：见设计图纸 3、运距：由施工单位踏勘现场后根据现场实际情况自行考虑 4、弃土位置：应符合相关部门规定，否则责任自负 5、沿基坑底设30cm*50cm排水明沟，基坑底四周设50cm*50cm*100cm集水坑的土方量 6、投标人应综合考虑机械辅助人工费用	m3	299.13		
5.1.2	500103	土石方填筑工程			1		
5.1.2.1	500103001	一般土方填筑			1		
5.1.2.1.1	500103001036	一般土方填筑	1、分层厚度及碾压遍数：分层厚度不大于30cm 2、填筑体干密度、渗透系数：压实度不小于0.91 3、填方材料品种：素土分层回填压实，土源由投标人自行考虑 4、运距：由施工单位踏勘现场后根据现场实际情况自行考虑 5、投标人应综合考虑机械辅助人工费用	m3	1603.36		
5.1.3	500109	混凝土工程			1		
5.1.3.1	500109001	普通混凝土			1		
5.1.3.1.1	5001090011334	C25衬砌渠道	1、部位及类型：见设计图纸 2、设计龄期、强度等级及配合比：见设计图纸 3、抗渗、抗冻、抗磨等要求：根据设计图纸及现行规范 4、级配、拌制要求：根据设计图纸及现行规范 5、运距：投标人自行考虑	m3	109.86		

建筑工程分类分项工程量清单

合同编号：
工程名称：2024年度盐城市射阳县兴桥镇万隆片高标准农田建设项目(财政补助) 招标结余增做工程

第3页 共29页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	主要技术条款编码	备注
5.1.3.1.2	500109001335	C25下田便桥桥台底板	1、部位及类型：见设计图纸 2、设计龄期、强度等级及配合比：见设计图纸 3、抗渗、抗冻、抗磨等要求：根据设计图纸及现行规范 4、级配、拌制要求：根据设计图纸及现行规范 5、运距：投标人自行考虑	m3	1.22		
5.1.3.1.3	500109001336	C25下田便桥桥台墙身	1、部位及类型：见设计图纸 2、设计龄期、强度等级及配合比：见设计图纸 3、抗渗、抗冻、抗磨等要求：根据设计图纸及现行规范 4、级配、拌制要求：根据设计图纸及现行规范 5、运距：投标人自行考虑	m3	3.04		
5.1.3.1.4	500109001337	C30下田便桥钢筋砼现浇板	1、部位及类型：见设计图纸 2、设计龄期、强度等级及配合比：见设计图纸 3、抗渗、抗冻、抗磨等要求：根据设计图纸及现行规范 4、级配、拌制要求：根据设计图纸及现行规范 5、运距：投标人自行考虑	m3	4.81		
5.1.3.1.5	500109001338	C25枕垫	1、部位及类型：见设计图纸 2、设计龄期、强度等级及配合比：见设计图纸 3、抗渗、抗冻、抗磨等要求：根据设计图纸及现行规范 4、级配、拌制要求：根据设计图纸及现行规范 5、运距：投标人自行考虑	m3	0.29		
5.1.3.2	500109008	止水工程			1		

建筑工程分类分项工程量清单

合同编号：
工程名称：2024年度盐城市射阳县兴桥镇万隆片高标准农田建设项目(财政补助) 招标结余增做工程

第4页 共29页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	主要技术条款编码	备注
5.1.3.2.1	500109008031	止水工程	1、沥青麻丝填缝 2、具体做法及要求详见设计图纸	m3	0.09		
5.1.3.2.2	500109008032	止水工程	1、密封膏止水 2、具体做法及要求详见设计图纸	m	234		
5.1.4	500110	模板工程			1		
5.1.4.1	500110001	普通模板			1		
5.1.4.1.1	500110001037	普通模板 底部结构	1、投标人自行考虑，结算时不因模板的材质不同而调整。	m2	6.19		
5.1.4.1.2	500110001038	普通模板 中上部结构	1、投标人自行考虑，结算时不因模板的材质不同而调整。	m2	51.67		
5.1.5	500111	钢筋加工及安装工程			1		
5.1.5.1	500111001	钢筋加工及安装			1		
5.1.5.1.1	500111001019	钢筋加工及安装	1、型号、规格：详见设计图纸 2、钢筋材料性能要求详见设计图纸 3、运距：由投标人自行考虑	t	1.038		
5.1.6	500112	预制混凝土工程			1		
5.1.6.1	500112001	预制混凝土构件			1		
5.1.6.1.1	500112001067	C30预制人行过渠板	1、部位及类型：见设计图纸 2、设计龄期、强度等级及配合比：见设计图纸 3、抗渗、抗冻、抗磨等要求：根据设计图纸及现行规范 4、级配、拌制要求：根据设计图纸及现行规范 5、运距：投标人自行考虑 6、预制桥板制作、安装、钢筋等一切费用	m3	1.22		
5.1.7	500114	其他建筑工程			1		
5.1.7.1	500114001	其他永久建筑工程			1		
5.1.7.1.1	500114001949	现状建筑物拆除		项	1		
5.1.7.1.2	500114001948	生态通道		个	5		
5.1.7.1.3	500114001158	2.5m长DN200PVC-M管成品放水口		个	9		
5.1.7.1.4	500114001159	标志牌		个	2		

建筑工程分类分项工程量清单

合同编号：

第5页 共29页

工程名称：2024年度盐城市射阳县兴桥镇万隆片高标准农田建设项目(财政补助) 招标结余增做工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	主要技术条款编码	备注
6	50	桥梁1 (15m×5.5m) (维修)		座	1		
6.1	5001	水利建筑工程			1		
6.1.1	500114	其他建筑工程			1		
6.1.1.1	500114001	其他永久建筑工程			1		
6.1.1.1.1	500114001953	桥梁维修		项	1		
7	50	桥梁2 (15m×5.5m) (维修)		座	1		
7.1	5001	水利建筑工程			1		
7.1.1	500114	其他建筑工程			1		
7.1.1.1	500114001	其他永久建筑工程			1		
7.1.1.1.1	500114001954	桥梁维修		项	1		
8	50	桥梁3 (15m×5.5m) (维修)		座	1		
8.1	5001	水利建筑工程			1		
8.1.1	500114	其他建筑工程			1		
8.1.1.1	500114001	其他永久建筑工程			1		
8.1.1.1.1	500114001955	桥梁维修		项	1		
9	50	桥梁4 (15m×5.5m) (维修)		座	1		
9.1	5001	水利建筑工程			1		
9.1.1	500114	其他建筑工程			1		
9.1.1.1	500114001	其他永久建筑工程			1		
9.1.1.1.1	500114001956	桥梁维修		项	1		
10	50	桥梁5 (18m×5.5m) (维修)		座	1		
10.1	5001	水利建筑工程			1		
10.1.1	500114	其他建筑工程			1		
10.1.1.1	500114001	其他永久建筑工程			1		
10.1.1.1.1	500114001957	桥梁维修		项	1		
11	50	Φ 80cm×8m涵闸，挡墙5m (新建)		座	1		
11.1	5001	水利建筑工程			1		
11.1.1	500101	土方开挖工程			1		

建筑工程分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：2024年度盐城市射阳县兴桥镇万隆片高标准农田建设项目(财政补助) 招标结余增做工程

第6页 共29页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	主要技术条款编码	备注
11.1.1.1	500101002	一般土方开挖			1		
11.1.1.1.1	500101002172	一般土方开挖	1、土类分级：投标人自行勘察现场 2、开挖厚度：见设计图纸 3、运距：由施工单位踏勘现场后根据现场实际情况自行考虑 4、余方运至弃土区，运距及费用综合考虑 5、弃土位置：应符合相关部门规定，否则责任自负 6、沿基坑底设30cm*50cm排水明沟，基坑底四周设50cm*50cm*100cm集水坑的土方量 7、投标人应综合考虑机械辅助人工费用	m3	105.88		
11.1.2	500103	土石方填筑工程			1		
11.1.2.1	500103001	一般土方填筑			1		
11.1.2.1.1	500103001159	一般土方填筑	1、分层厚度及碾压遍数：分层厚度不大于30cm 2、填筑体干密度、渗透系数：压实度不小于0.91 3、填方材料品种：素土分层回填压实，土源由投标人自行考虑 4、运距：由施工单位踏勘现场后根据现场实际情况自行考虑 5、投标人应综合考虑机械辅助人工费用	m3	75		
11.1.2.2	500103014	土工合成材料铺设			1		
11.1.2.2.1	500103014049	土工合成材料铺设	1、10kN/m(≥300g/m2)无纺土工布 2、具体详见设计图纸	m2	21.28		
11.1.3	500109	混凝土工程			1		
11.1.3.1	500109001	普通混凝土			1		

建筑工程分类分项工程量清单

合同编号：
工程名称：2024年度盐城市射阳县兴桥镇万隆片高标准农田建设项目(财政补助) 招标结余增做工程

第7页 共29页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	主要技术条款编码	备注
11.1.3.1.1	500109001943	C25砼格埂	1、部位及类型：见设计图纸 2、设计龄期、强度等级及配合比：见设计图纸 3、抗渗、抗冻、抗磨等要求：根据设计图纸及现行规范 4、级配、拌制要求：根据设计图纸及现行规范 5、运距：投标人自行考虑	m3	5.98		
11.1.3.1.2	500109001944	C25砼护坡、护底	1、部位及类型：见设计图纸 2、设计龄期、强度等级及配合比：见设计图纸 3、抗渗、抗冻、抗磨等要求：根据设计图纸及现行规范 4、级配、拌制要求：根据设计图纸及现行规范 5、运距：投标人自行考虑	m3	3.52		
11.1.3.1.3	500109001945	C25挡墙底板	1、部位及类型：见设计图纸 2、设计龄期、强度等级及配合比：见设计图纸 3、抗渗、抗冻、抗磨等要求：根据设计图纸及现行规范 4、级配、拌制要求：根据设计图纸及现行规范 5、运距：投标人自行考虑	m3	5.8		
11.1.3.1.4	500109001946	C25挡墙墙身	1、部位及类型：见设计图纸 2、设计龄期、强度等级及配合比：见设计图纸 3、抗渗、抗冻、抗磨等要求：根据设计图纸及现行规范 4、级配、拌制要求：根据设计图纸及现行规范 5、运距：投标人自行考虑	m3	10.4		

建筑工程分类分项工程量清单

合同编号：
工程名称：2024年度盐城市射阳县兴桥镇万隆片高标准农田建设项目(财政补助) 招标结余增做工程

第8页 共29页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	主要技术条款编码	备注
11.1.3.1.5	500109001947	C25钢筋砼压顶	1、部位及类型：见设计图纸 2、设计龄期、强度等级及配合比：见设计图纸 3、抗渗、抗冻、抗磨等要求：根据设计图纸及现行规范 4、级配、拌制要求：根据设计图纸及现行规范 5、运距：投标人自行考虑	m3	0.6		
11.1.3.1.6	500109001948	C25钢筋砼闸槽	1、部位及类型：见设计图纸 2、设计龄期、强度等级及配合比：见设计图纸 3、抗渗、抗冻、抗磨等要求：根据设计图纸及现行规范 4、级配、拌制要求：根据设计图纸及现行规范 5、运距：投标人自行考虑	m3	1.72		
11.1.3.1.7	500109001949	C25钢筋砼启闭机平台	1、部位及类型：见设计图纸 2、设计龄期、强度等级及配合比：见设计图纸 3、抗渗、抗冻、抗磨等要求：根据设计图纸及现行规范 4、级配、拌制要求：根据设计图纸及现行规范 5、运距：投标人自行考虑	m3	0.46		
11.1.3.1.8	500109001950	C25管基	1、部位及类型：见设计图纸 2、设计龄期、强度等级及配合比：见设计图纸 3、抗渗、抗冻、抗磨等要求：根据设计图纸及现行规范 4、级配、拌制要求：根据设计图纸及现行规范 5、运距：投标人自行考虑	m3	2.96		
11.1.4	500110	模板工程			1		

建筑工程分类分项工程量清单

合同编号：

第9页 共29页

工程名称：2024年度盐城市射阳县兴桥镇万隆片高标准农田建设项目(财政补助) 招标结余增做工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	主要技术条款编码	备注
11.1.4.1	500110001	普通模板			1		
11.1.4.1.1	500110001337	普通模板 底部结构	1、投标人自行考虑，结算时不因模板的材质不同而调整。	m2	46.2		
11.1.4.1.2	500110001338	普通模板 中上部结构	1、投标人自行考虑，结算时不因模板的材质不同而调整。	m2	44.54		
11.1.5	500111	钢筋加工及安装工程			1		
11.1.5.1	500111001	钢筋加工及安装			1		
11.1.5.1.1	500111001119	钢筋加工及安装	1、型号、规格：详见设计图纸 2、钢筋材料性能要求详见设计图纸 3、运距：由投标人自行考虑	t	0.399		
11.1.6	500114	其他建筑工程			1		
11.1.6.1	500114001	其他永久建筑工程			1		
11.1.6.1.1	500112001228	C30预制 Φ80涵管	1、DN80cm*6m承插式钢筋混凝土管 2、C25涵洞混凝土基础 3、承插管接口处1：2水泥砂浆捻缝，加抹三角灰，铺钢丝网	m	8		
11.1.6.1.2	500114001961	标志牌		个	1		
11.1.6.1.3	500114001000	不锈钢栏杆	1、不锈钢防护护栏 2、栏杆高度1200mm 3、报价含栏杆制作、运输、安装、配套埋件等费用	m	8.2		
11.1.6.2	500114002	其他临时建筑工程			1		
11.1.6.2.1	500114002187	河道施工围堰及拆坝	1、含打坝、拆坝等一切费用 2、采用土围堰，具体满足设计及验收要求 3、具体详见设计图纸 4、以“项”由投标人综合考虑报价，包含人工、材料、机械、外购土等一切费用，实际施工中不论发生多少，结算时均按中标价包死不调整	项	1		

建筑工程分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：2024年度盐城市射阳县兴桥镇万隆片高标准农田建设项目(财政补助) 招标结余增做工程

第10页 共29页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	主要技术条款编码	备注
11.1.6.2.2	500114002188	河道排水	1、以“项”由投标人综合考虑报价，包含人工、材料、机械等一切费用，实际施工中不论发生多少，结算时均按中标价包死不调整	项	1		
12	50	Φ 80cm×10m涵闸，挡墙5m（新建）		座	1		
12.1	5001	水利建筑工程			1		
12.1.1	500101	土方开挖工程			1		
12.1.1.1	500101002	一般土方开挖			1		
12.1.1.1.1	500101002194	一般土方开挖	1、土类分级：投标人自行勘察现场 2、开挖厚度：见设计图纸 3、运距：由施工单位踏勘现场后根据现场实际情况自行考虑 4、余方运至弃土区，运距及费用综合考虑 5、弃土位置：应符合相关部门规定，否则责任自负 6、沿基坑底设30cm*50cm排水明沟，基坑底四周设50cm*50cm*100cm集水坑的土方量 7、投标人应综合考虑机械辅助人工费用	m3	105.88		
12.1.2	500103	土石方填筑工程			1		
12.1.2.1	500103001	一般土方填筑			1		
12.1.2.1.1	500103001181	一般土方填筑	1、分层厚度及碾压遍数：分层厚度不大于30cm 2、填筑体干密度、渗透系数：压实度不小于0.91 3、填方材料品种：素土分层回填压实，土源由投标人自行考虑 4、运距：由施工单位踏勘现场后根据现场实际情况自行考虑 5、投标人应综合考虑机械辅助人工费用	m3	75		
12.1.2.2	500103014	土工合成材料铺设			1		

建筑工程分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：2024年度盐城市射阳县兴桥镇万隆片高标准农田建设项目(财政补助) 招标结余增做工程

第11页 共29页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	主要技术条款编码	备注
12.1.2.2.1	500103014050	土工合成材料铺设	1、10kN/m($\geq 300\text{g/m}^2$) 无纺土工布 2、具体详见设计图纸	m2	21.28		
12.1.3	500109	混凝土工程			1		
12.1.3.1	500109001	普通混凝土			1		
12.1.3.1.1	500109001999	C25砼格埂	1、部位及类型：见设计图纸 2、设计龄期、强度等级及配合比：见设计图纸 3、抗渗、抗冻、抗磨等要求：根据设计图纸及现行规范 4、级配、拌制要求：根据设计图纸及现行规范 5、运距：投标人自行考虑	m3	5.98		
12.1.3.1.2	500109001000	C25砼护坡、护底	1、部位及类型：见设计图纸 2、设计龄期、强度等级及配合比：见设计图纸 3、抗渗、抗冻、抗磨等要求：根据设计图纸及现行规范 4、级配、拌制要求：根据设计图纸及现行规范 5、运距：投标人自行考虑	m3	3.52		
12.1.3.1.3	500109001000	C25挡墙底板	1、部位及类型：见设计图纸 2、设计龄期、强度等级及配合比：见设计图纸 3、抗渗、抗冻、抗磨等要求：根据设计图纸及现行规范 4、级配、拌制要求：根据设计图纸及现行规范 5、运距：投标人自行考虑	m3	5.8		

建筑工程分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：2024年度盐城市射阳县兴桥镇万隆片高标准农田建设项目(财政补助) 招标结余增做工程

第12页 共29页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	主要技术条款编码	备注
12.1.3.1.4	500109001000	C25挡墙墙身	1、部位及类型：见设计图纸 2、设计龄期、强度等级及配合比：见设计图纸 3、抗渗、抗冻、抗磨等要求：根据设计图纸及现行规范 4、级配、拌制要求：根据设计图纸及现行规范 5、运距：投标人自行考虑	m3	10.4		
12.1.3.1.5	500109001000	C25钢筋砼压顶	1、部位及类型：见设计图纸 2、设计龄期、强度等级及配合比：见设计图纸 3、抗渗、抗冻、抗磨等要求：根据设计图纸及现行规范 4、级配、拌制要求：根据设计图纸及现行规范 5、运距：投标人自行考虑	m3	0.6		
12.1.3.1.6	500109001000	C25钢筋砼闸槽	1、部位及类型：见设计图纸 2、设计龄期、强度等级及配合比：见设计图纸 3、抗渗、抗冻、抗磨等要求：根据设计图纸及现行规范 4、级配、拌制要求：根据设计图纸及现行规范 5、运距：投标人自行考虑	m3	1.72		
12.1.3.1.7	500109001000	C25钢筋砼启闭机平台	1、部位及类型：见设计图纸 2、设计龄期、强度等级及配合比：见设计图纸 3、抗渗、抗冻、抗磨等要求：根据设计图纸及现行规范 4、级配、拌制要求：根据设计图纸及现行规范 5、运距：投标人自行考虑	m3	0.46		

建筑工程分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：2024年度盐城市射阳县兴桥镇万隆片高标准农田建设项目(财政补助) 招标结余增做工程

第13页 共29页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	主要技术条款编码	备注
12.1.3.1.8	500109001000	C25管基	1、部位及类型：见设计图纸 2、设计龄期、强度等级及配合比：见设计图纸 3、抗渗、抗冻、抗磨等要求：根据设计图纸及现行规范 4、级配、拌制要求：根据设计图纸及现行规范 5、运距：投标人自行考虑	m3	3.88		
12.1.4	500110	模板工程			1		
12.1.4.1	500110001	普通模板			1		
12.1.4.1.1	500110001383	普通模板 底部结构	1、投标人自行考虑，结算时不因模板的材质不同而调整。	m2	48.4		
12.1.4.1.2	500110001384	普通模板 中上部结构	1、投标人自行考虑，结算时不因模板的材质不同而调整。	m2	44.54		
12.1.5	500111	钢筋加工及安装工程			1		
12.1.5.1	500111001	钢筋加工及安装			1		
12.1.5.1.1	500111001120	钢筋加工及安装	1、型号、规格：详见设计图纸 2、钢筋材料性能要求详见设计图纸 3、运距：由投标人自行考虑	t	0.399		
12.1.6	500114	其他建筑工程			1		
12.1.6.1	500114001	其他永久建筑工程			1		
12.1.6.1.1	500112001229	C30预制 Φ80涵管	1、DN80cm*6m承插式钢筋混凝土管 2、C25涵洞混凝土基础 3、承插管接口处1：2水泥砂浆捻缝，加抹三角灰，铺钢丝网	m	10		
12.1.6.1.2	500114001968	标志牌		个	1		
12.1.6.1.3	500114001969	不锈钢栏杆	1、不锈钢防护护栏 2、栏杆高度1200mm 3、报价含栏杆制作、运输、安装、配套埋件等费用	m	8.2		
12.1.6.2	500114002	其他临时建筑工程			1		

建筑工程分类分项工程量清单

合同编号：
工程名称：2024年度盐城市射阳县兴桥镇万隆片高标准农田建设项目(财政补助) 招标结余增做工程

第14页 共29页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	主要技术条款编码	备注
12.1.6.2.1	500114002231	河道施工围堰及拆坝	1、含打坝、拆坝等一切费用 2、采用土围堰，具体满足设计及验收要求 3、具体详见设计图纸 4、以“项”由投标人综合考虑报价，包含人工、材料、机械、外购土等一切费用，实际施工中不论发生多少，结算时均按中标价包死不调整	项	1		
12.1.6.2.2	500114002232	河道排水	1、以“项”由投标人综合考虑报价，包含人工、材料、机械等一切费用，实际施工中不论发生多少，结算时均按中标价包死不调整	项	1		
13	50	Φ 100cm×6m涵洞，挡墙12m，共1座（新建）		座	1		
13.1	5001	水利建筑工程			1		
13.1.1	500101	土方开挖工程			1		
13.1.1.1	500101002	一般土方开挖			1		
13.1.1.1.1	500101002130	一般土方开挖	1、土类分级：投标人自行勘察现场 2、开挖厚度：见设计图纸 3、运距：由施工单位踏勘现场后根据现场实际情况自行考虑 4、余方运至弃土区，运距及费用综合考虑 5、弃土位置：应符合相关部门规定，否则责任自负 6、沿基坑底设30cm*50cm排水明沟，基坑底四周设50cm*50cm*100cm集水坑的土方量 7、投标人应综合考虑机械辅助人工费用	m3	130		
13.1.2	500103	土石方填筑工程			1		
13.1.2.1	500103001	一般土方填筑			1		

建筑工程分类分项工程量清单

合同编号：
工程名称：2024年度盐城市射阳县兴桥镇万隆片高标准农田建设项目(财政补助) 招标结余增做工程

第15页 共29页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	主要技术条款编码	备注
13.1.2.1.1	500103001118	一般土方填筑	1、分层厚度及碾压遍数：分层厚度不大于30cm 2、填筑体干密度、渗透系数：压实度不小于0.91 3、填方材料品种：素土分层回填压实，土源由投标人自行考虑 4、运距：由施工单位踏勘现场后根据现场实际情况自行考虑 5、投标人应综合考虑机械辅助人工费用	m3	98		
13.1.3	500109	混凝土工程			1		
13.1.3.1	500109001	普通混凝土			1		
13.1.3.1.1	500109001609	C25挡墙底板	1、部位及类型：见设计图纸 2、设计龄期、强度等级及配合比：见设计图纸 3、抗渗、抗冻、抗磨等要求：根据设计图纸及现行规范 4、级配、拌制要求：根据设计图纸及现行规范 5、运距：投标人自行考虑	m3	17.59		
13.1.3.1.2	500109001610	C25挡墙墙身	1、部位及类型：见设计图纸 2、设计龄期、强度等级及配合比：见设计图纸 3、抗渗、抗冻、抗磨等要求：根据设计图纸及现行规范 4、级配、拌制要求：根据设计图纸及现行规范 5、运距：投标人自行考虑	m3	47.19		

建筑工程分类分项工程量清单

合同编号：
工程名称：2024年度盐城市射阳县兴桥镇万隆片高标准农田建设项目(财政补助) 招标结余增做工程

第16页 共29页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	主要技术条款编码	备注
13.1.3.1.3	500109001611	C25钢筋砼压顶	1、部位及类型：见设计图纸 2、设计龄期、强度等级及配合比：见设计图纸 3、抗渗、抗冻、抗磨等要求：根据设计图纸及现行规范 4、级配、拌制要求：根据设计图纸及现行规范 5、运距：投标人自行考虑	m3	1.44		
13.1.3.1.4	500109001612	C25管基	1、部位及类型：见设计图纸 2、设计龄期、强度等级及配合比：见设计图纸 3、抗渗、抗冻、抗磨等要求：根据设计图纸及现行规范 4、级配、拌制要求：根据设计图纸及现行规范 5、运距：投标人自行考虑	m3	2.51		
13.1.4	500110	模板工程			1		
13.1.4.1	500110001	普通模板			1		
13.1.4.1.1	500110001255	普通模板 底部结构	1、投标人自行考虑，结算时不因模板的材质不同而调整。	m2	29.47		
13.1.4.1.2	500110001256	普通模板 中上部结构	1、投标人自行考虑，结算时不因模板的材质不同而调整。	m2	143.64		
13.1.5	500111	钢筋加工及安装工程			1		
13.1.5.1	500111001	钢筋加工及安装			1		
13.1.5.1.1	500111001086	钢筋加工及安装	1、型号、规格：详见设计图纸 2、钢筋材料性能要求详见设计图纸 3、运距：由投标人自行考虑	t	0.069		
13.1.6	500114	其他建筑工程			1		
13.1.6.1	500114001	其他永久建筑工程			1		

建筑工程分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：2024年度盐城市射阳县兴桥镇万隆片高标准农田建设项目(财政补助) 招标结余增做工程

第17页 共29页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	主要技术条款编码	备注
13.1.6.1.1	500112001160	C30预制 Φ 100涵管	1、DN100cm*6m承插式钢筋混凝土管 2、C25涵洞混凝土基础 3、承插管接口处1：2水泥砂浆捻缝，加抹三角灰，铺钢丝网	m	6		
13.1.6.1.2	500114001920	标志牌		个	1		
13.1.6.1.3	500114001921	不锈钢栏杆	1、不锈钢防护护栏 2、栏杆高度1200mm 3、报价含栏杆制作、运输、安装、配套埋件等费用	m	24		
14	50	Φ 100cm×6m涵洞，挡墙9m，共2座（新建）		座	2		
14.1	5001	水利建筑工程			1		
14.1.1	500101	土方开挖工程			1		
14.1.1.1	500101002	一般土方开挖			1		
14.1.1.1.1	500101002191	一般土方开挖	1、土类分级：投标人自行勘察现场 2、开挖厚度：见设计图纸 3、运距：由施工单位踏勘现场后根据现场实际情况自行考虑 4、余方运至弃土区，运距及费用综合考虑 5、弃土位置：应符合相关部门规定，否则责任自负 6、沿基坑底设30cm*50cm排水明沟，基坑底四周设50cm*50cm*100cm集水坑的土方量 7、投标人应综合考虑机械辅助人工费用	m3	277.74		
14.1.2	500103	土石方填筑工程			1		
14.1.2.1	500103001	一般土方填筑			1		

建筑工程分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：2024年度盐城市射阳县兴桥镇万隆片高标准农田建设项目(财政补助) 招标结余增做工程

第18页 共29页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	主要技术条款编码	备注
14.1.2.1.1	500103001178	一般土方填筑	1、分层厚度及碾压遍数：分层厚度不大于30cm 2、填筑体干密度、渗透系数：压实度不小于0.91 3、填方材料品种：素土分层回填压实，土源由投标人自行考虑 4、运距：由施工单位踏勘现场后根据现场实际情况自行考虑 5、投标人应综合考虑机械辅助人工费用	m3	174		
14.1.3	500109	混凝土工程			1		
14.1.3.1	500109001	普通混凝土			1		
14.1.3.1.1	500109001982	C25挡墙底板	1、部位及类型：见设计图纸 2、设计龄期、强度等级及配合比：见设计图纸 3、抗渗、抗冻、抗磨等要求：根据设计图纸及现行规范 4、级配、拌制要求：根据设计图纸及现行规范 5、运距：投标人自行考虑	m3	26.39		
14.1.3.1.2	500109001983	C25挡墙墙身	1、部位及类型：见设计图纸 2、设计龄期、强度等级及配合比：见设计图纸 3、抗渗、抗冻、抗磨等要求：根据设计图纸及现行规范 4、级配、拌制要求：根据设计图纸及现行规范 5、运距：投标人自行考虑	m3	69.55		

建筑工程分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：2024年度盐城市射阳县兴桥镇万隆片高标准农田建设项目(财政补助) 招标结余增做工程

第19页 共29页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	主要技术条款编码	备注
14.1.3.1.3	500109001984	C25钢筋砼压顶	1、部位及类型：见设计图纸 2、设计龄期、强度等级及配合比：见设计图纸 3、抗渗、抗冻、抗磨等要求：根据设计图纸及现行规范 4、级配、拌制要求：根据设计图纸及现行规范 5、运距：投标人自行考虑	m3	2.16		
14.1.3.1.4	500109001985	C25管基	1、部位及类型：见设计图纸 2、设计龄期、强度等级及配合比：见设计图纸 3、抗渗、抗冻、抗磨等要求：根据设计图纸及现行规范 4、级配、拌制要求：根据设计图纸及现行规范 5、运距：投标人自行考虑	m3	5.02		
14.1.4	500110	模板工程			1		
14.1.4.1	500110001	普通模板			1		
14.1.4.1.1	500110001377	普通模板 底部结构	1、投标人自行考虑，结算时不因模板的材质不同而调整。	m2	48.14		
14.1.4.1.2	500110001378	普通模板 中上部结构	1、投标人自行考虑，结算时不因模板的材质不同而调整。	m2	224.4		
14.1.5	500111	钢筋加工及安装工程			1		
14.1.5.1	500111001	钢筋加工及安装			1		
14.1.5.1.1	500111001087	钢筋加工及安装	1、型号、规格：详见设计图纸 2、钢筋材料性能要求详见设计图纸 3、运距：由投标人自行考虑	t	0.104		
14.1.6	500114	其他建筑工程			1		
14.1.6.1	500114001	其他永久建筑工程			1		

建筑工程分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：2024年度盐城市射阳县兴桥镇万隆片高标准农田建设项目(财政补助) 招标结余增做工程

第20页 共29页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	主要技术条款编码	备注
14.1.6.1.1	500112001164	C30预制 Φ 100涵管	1、DN100cm*6m承插式钢筋混凝土管 2、C25涵洞混凝土基础 3、承插管接口处1：2水泥砂浆捻缝，加抹三角灰，铺钢丝网	m	12		
14.1.6.1.2	500114001958	标志牌		个	2		
14.1.6.1.3	500114001959	不锈钢栏杆	1、不锈钢防护护栏 2、栏杆高度1200mm 3、报价含栏杆制作、运输、安装、配套埋件等费用	m	36		
15	50	Φ 60cm×6m涵洞，挡墙4m，共12座（新建）		座	12		
15.1	5001	水利建筑工程			1		
15.1.1	500101	土方开挖工程			1		
15.1.1.1	500101002	一般土方开挖			1		
15.1.1.1.1	500101002133	一般土方开挖	1、土类分级：投标人自行勘察现场 2、开挖厚度：见设计图纸 3、运距：由施工单位踏勘现场后根据现场实际情况自行考虑 4、余方运至弃土区，运距及费用综合考虑 5、弃土位置：应符合相关部门规定，否则责任自负 6、沿基坑底设30cm*50cm排水明沟，基坑底四周设50cm*50cm*100cm集水坑的土方量 7、投标人应综合考虑机械辅助人工费用	m3	840		
15.1.2	500103	土石方填筑工程			1		
15.1.2.1	500103001	一般土方填筑			1		

建筑工程分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：2024年度盐城市射阳县兴桥镇万隆片高标准农田建设项目(财政补助) 招标结余增做工程

第21页 共29页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	主要技术条款编码	备注
15.1.2.1.1	500103001121	一般土方填筑	1、分层厚度及碾压遍数：分层厚度不大于30cm 2、填筑体干密度、渗透系数：压实度不小于0.91 3、填方材料品种：素土分层回填压实，土源由投标人自行考虑 4、运距：由施工单位踏勘现场后根据现场实际情况自行考虑 5、投标人应综合考虑机械辅助人工费用	m3	936		
15.1.3	500109	混凝土工程			1		
15.1.3.1	500109001	普通混凝土			1		
15.1.3.1.1	500109001621	C25挡墙底板	1、部位及类型：见设计图纸 2、设计龄期、强度等级及配合比：见设计图纸 3、抗渗、抗冻、抗磨等要求：根据设计图纸及现行规范 4、级配、拌制要求：根据设计图纸及现行规范 5、运距：投标人自行考虑	m3	28.8		
15.1.3.1.2	500109001622	C25挡墙墙身	1、部位及类型：见设计图纸 2、设计龄期、强度等级及配合比：见设计图纸 3、抗渗、抗冻、抗磨等要求：根据设计图纸及现行规范 4、级配、拌制要求：根据设计图纸及现行规范 5、运距：投标人自行考虑	m3	65.3		

建筑工程分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：2024年度盐城市射阳县兴桥镇万隆片高标准农田建设项目(财政补助) 招标结余增做工程

第22页 共29页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	主要技术条款编码	备注
15.1.3.1.3	500109001623	C25管基	1、部位及类型：见设计图纸 2、设计龄期、强度等级及配合比：见设计图纸 3、抗渗、抗冻、抗磨等要求：根据设计图纸及现行规范 4、级配、拌制要求：根据设计图纸及现行规范 5、运距：投标人自行考虑	m3	12.52		
15.1.4	500110	模板工程			1		
15.1.4.1	500110001	普通模板			1		
15.1.4.1.1	500110001261	普通模板 底部结构	1、投标人自行考虑，结算时不因模板的材质不同而调整。	m2	140.34		
15.1.4.1.2	500110001262	普通模板 中上部结构	1、投标人自行考虑，结算时不因模板的材质不同而调整。	m2	380.74		
15.1.5	500114	其他建筑工程			1		
15.1.5.1	500114001	其他永久建筑工程			1		
15.1.5.1.1	500112001163	D600钢筋砼预应力管涵铺设	1、DN60cm*6m预应力钢筋混凝土管 2、C25涵洞混凝土基础 3、承插管接口处1：2水泥砂浆捻缝，加抹三角灰，铺钢丝网	m	72		
15.1.5.1.2	500114001926	标志牌		个	12		
16	50	Φ40×6m农渠进水涵（新建），共6座		座	6		
16.1	5001	水利建筑工程			1		
16.1.1	500101	土方开挖工程			1		
16.1.1.1	500101002	一般土方开挖			1		

建筑工程分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：2024年度盐城市射阳县兴桥镇万隆片高标准农田建设项目(财政补助) 招标结余增做工程

第23页 共29页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	主要技术条款编码	备注
16.1.1.1.1	500101002190	一般土方开挖	1、土类分级：投标人自行勘察现场 2、开挖厚度：见设计图纸 3、运距：由施工单位踏勘现场后根据现场实际情况自行考虑 4、弃土位置：应符合相关部门规定，否则责任自负 5、沿基坑底设30cm*50cm排水明沟，基坑底四周设50cm*50cm*100cm集水坑的土方量 6、投标人应综合考虑机械辅助人工费用	m3	144.34		
16.1.2	500103	土石方填筑工程			1		
16.1.2.1	500103001	一般土方填筑			1		
16.1.2.1.1	500103001177	一般土方填筑	1、分层厚度及碾压遍数：分层厚度不大于30cm 2、填筑体干密度、渗透系数：压实度不小于0.91 3、填方材料品种：素土分层回填压实，土源由投标人自行考虑 4、运距：由施工单位踏勘现场后根据现场实际情况自行考虑 5、投标人应综合考虑机械辅助人工费用	m3	138.93		
16.1.3	500109	混凝土工程			1		
16.1.3.1	500109001	普通混凝土			1		
16.1.3.1.1	500109001978	C25护坡、护底	1、部位及类型：见设计图纸 2、设计龄期、强度等级及配合比：见设计图纸 3、抗渗、抗冻、抗磨等要求：根据设计图纸及现行规范 4、级配、拌制要求：根据设计图纸及现行规范 5、运距：投标人自行考虑	m3	3.17		

建筑工程分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：2024年度盐城市射阳县兴桥镇万隆片高标准农田建设项目(财政补助) 招标结余增做工程

第24页 共29页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	主要技术条款编码	备注
16.1.3.1.2	500109001979	C25格梗	1、部位及类型：见设计图纸 2、设计龄期、强度等级及配合比：见设计图纸 3、抗渗、抗冻、抗磨等要求：根据设计图纸及现行规范 4、级配、拌制要求：根据设计图纸及现行规范 5、运距：投标人自行考虑	m3	1.6		
16.1.3.1.3	500109001980	C25挡土墙底板	1、部位及类型：见设计图纸 2、设计龄期、强度等级及配合比：见设计图纸 3、抗渗、抗冻、抗磨等要求：根据设计图纸及现行规范 4、级配、拌制要求：根据设计图纸及现行规范 5、运距：投标人自行考虑	m3	3.13		
16.1.3.1.4	500109001981	C25挡土墙墙身	1、部位及类型：见设计图纸 2、设计龄期、强度等级及配合比：见设计图纸 3、抗渗、抗冻、抗磨等要求：根据设计图纸及现行规范 4、级配、拌制要求：根据设计图纸及现行规范 5、运距：投标人自行考虑	m3	8.4		
16.1.3.1.5	500109001000	C25砼管涵基础	1、部位及类型：见设计图纸 2、设计龄期、强度等级及配合比：见设计图纸 3、抗渗、抗冻、抗磨等要求：根据设计图纸及现行规范 4、级配、拌制要求：根据设计图纸及现行规范 5、运距：投标人自行考虑	m3	4.74		
16.1.4	500110	模板工程			1		

建筑工程分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：2024年度盐城市射阳县兴桥镇万隆片高标准农田建设项目(财政补助) 招标结余增做工程

第25页 共29页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	主要技术条款编码	备注
16.1.4.1	500110001	普通模板			1		
16.1.4.1.1	500110001375	普通模板 底部结构	1、投标人自行考虑，结算时不因模板的材质不同而调整。	m2	49.55		
16.1.4.1.2	500110001376	普通模板 中上部结构	1、投标人自行考虑，结算时不因模板的材质不同而调整。	m2	70.19		
16.1.5	500114	其他建筑工程			1		
16.1.5.1	500114001	其他永久建筑工程			1		
16.1.5.1.1	500114001944	d400钢筋砼预应力管涵铺设		m	36		
16.1.5.1.2	500114001945	土工布铺设		m2	33.6		
16.1.5.1.3	500114001946	标志牌		个	6		
16.1.5.1.4	500114001947	安全格栅		项	6		
16.1.5.2	500114002	其他临时建筑工程			1		
16.1.5.2.1	500114002225	河道施工围堰及拆坝	1、含打坝、拆坝等一切费用 2、采用土围堰，具体满足设计及验收要求 3、具体详见设计图纸 4、以“项”由投标人综合考虑报价，包含人工、材料、机械、外购土等一切费用，实际施工中不论发生多少，结算时均按中标价包死不调整	项	1		
16.1.5.2.2	500114002226	河道排水	1、以“项”由投标人综合考虑报价，包含人工、材料、机械等一切费用，实际施工中不论发生多少，结算时均按中标价包死不调整	项	1		
17	50	Φ 40×8m农沟退水涵（新建），共6座		座	6		
17.1	5001	水利建筑工程			1		
17.1.1	500101	土方开挖工程			1		
17.1.1.1	500101002	一般土方开挖			1		

建筑工程分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：2024年度盐城市射阳县兴桥镇万隆片高标准农田建设项目(财政补助) 招标结余增做工程

第26页 共29页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	主要技术条款编码	备注
17.1.1.1.1	500101002193	一般土方开挖	1、土类分级：投标人自行勘察现场 2、开挖厚度：见设计图纸 3、运距：由施工单位踏勘现场后根据现场实际情况自行考虑 4、弃土位置：应符合相关部门规定，否则责任自负 5、沿基坑底设30cm*50cm排水明沟，基坑底四周设50cm*50cm*100cm集水坑的土方量 6、投标人应综合考虑机械辅助人工费用	m3	144.34		
17.1.2	500103	土石方填筑工程			1		
17.1.2.1	500103001	一般土方填筑			1		
17.1.2.1.1	500103001180	一般土方填筑	1、分层厚度及碾压遍数：分层厚度不大于30cm 2、填筑体干密度、渗透系数：压实度不小于0.91 3、填方材料品种：素土分层回填压实，土源由投标人自行考虑 4、运距：由施工单位踏勘现场后根据现场实际情况自行考虑 5、投标人应综合考虑机械辅助人工费用	m3	138.93		
17.1.3	500109	混凝土工程			1		
17.1.3.1	500109001	普通混凝土			1		
17.1.3.1.1	500109001194	C25护坡、护底	1、部位及类型：见设计图纸 2、设计龄期、强度等级及配合比：见设计图纸 3、抗渗、抗冻、抗磨等要求：根据设计图纸及现行规范 4、级配、拌制要求：根据设计图纸及现行规范 5、运距：投标人自行考虑	m3	3.17		

建筑工程分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：2024年度盐城市射阳县兴桥镇万隆片高标准农田建设项目(财政补助) 招标结余增做工程

第27页 共29页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	主要技术条款编码	备注
17.1.3.1.2	500109001995	C25格梗	1、部位及类型：见设计图纸 2、设计龄期、强度等级及配合比：见设计图纸 3、抗渗、抗冻、抗磨等要求：根据设计图纸及现行规范 4、级配、拌制要求：根据设计图纸及现行规范 5、运距：投标人自行考虑	m3	1.6		
17.1.3.1.3	500109001996	C25挡土墙底板	1、部位及类型：见设计图纸 2、设计龄期、强度等级及配合比：见设计图纸 3、抗渗、抗冻、抗磨等要求：根据设计图纸及现行规范 4、级配、拌制要求：根据设计图纸及现行规范 5、运距：投标人自行考虑	m3	3.13		
17.1.3.1.4	500109001997	C25挡土墙墙身	1、部位及类型：见设计图纸 2、设计龄期、强度等级及配合比：见设计图纸 3、抗渗、抗冻、抗磨等要求：根据设计图纸及现行规范 4、级配、拌制要求：根据设计图纸及现行规范 5、运距：投标人自行考虑	m3	8.4		
17.1.3.1.5	500109001998	C25砼管涵基础	1、部位及类型：见设计图纸 2、设计龄期、强度等级及配合比：见设计图纸 3、抗渗、抗冻、抗磨等要求：根据设计图纸及现行规范 4、级配、拌制要求：根据设计图纸及现行规范 5、运距：投标人自行考虑	m3	4.74		
17.1.4	500110	模板工程			1		

建筑工程分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：2024年度盐城市射阳县兴桥镇万隆片高标准农田建设项目(财政补助) 招标结余增做工程

第28页 共29页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	主要技术条款编码	备注
17.1.4.1	500110001	普通模板			1		
17.1.4.1.1	500110001381	普通模板 底部结构	1、投标人自行考虑，结算时不因模板的材质不同而调整。	m2	49.55		
17.1.4.1.2	500110001382	普通模板 中上部结构	1、投标人自行考虑，结算时不因模板的材质不同而调整。	m2	70.19		
17.1.5	500114	其他建筑工程			1		
17.1.5.1	500114001	其他永久建筑工程			1		
17.1.5.1.1	500114001964	d400钢筋砼预应力管涵铺设		m	48		
17.1.5.1.2	500114001965	土工布铺设		m2	33.6		
17.1.5.1.3	500114001966	标志牌		个	6		
17.1.5.1.4	500114001967	安全格栅		项	6		
17.1.5.2	500114002	其他临时建筑工程			1		
17.1.5.2.1	500114002229	河道施工围堰及拆坝	1、含打坝、拆坝等一切费用 2、采用土围堰，具体满足设计及验收要求 3、具体详见设计图纸 4、以“项”由投标人综合考虑报价，包含人工、材料、机械、外购土等一切费用，实际施工中不论发生多少，结算时均按中标价包死不调整	项	1		
17.1.5.2.2	500114002230	河道排水	1、以“项”由投标人综合考虑报价，包含人工、材料、机械等一切费用，实际施工中不论发生多少，结算时均按中标价包死不调整	项	1		
18	50	水泥路 (B=3.0m, H=18cm)，共0.74km		千米	0.74		
18.1	5001	水利建筑工程			1		
18.1.1	500103	土石方填筑工程			1		
18.1.1.1	500103001	一般土方填筑			1		
18.1.1.1.1	500103001042	路基填筑		m3	488.4		

建筑工程分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：2024年度盐城市射阳县兴桥镇万隆片高标准农田建设项目(财政补助) 招标结余增做工程

第29页 共29页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	主要技术条款编码	备注
18.1.1.1.2	500103001043	路肩土填筑		m3	541.09		
18.1.2	500114	其他建筑工程			1		
18.1.2.1	500114001	其他永久建筑工程			1		
18.1.2.1.1	500114001331	场地清表	1、土类分级:投标人自行考虑 2、土量平衡:投标人自行考虑 3、运距:投标人自行考虑 4、清表厚度:20cm 5、具体做法及要求详见设计图纸	m2	2960		
18.1.2.1.2	500114001332	道路面层	1、18cm厚C30混凝土面层 2、报价含切缝、灌缝、养护、压纹、模板等费用 3、具体做法及要求详见设计图纸	m2	2291.04		
18.1.2.1.3	500114001333	道路基层	1、12cm泥灰结碎石基层(16: 8: 76) 2、具体详见设计图纸	m2	2587.04		
18.1.2.1.4	500114001334	道路基层	1、15cm厚12%石灰土压实，压实度满足设计要求 2、工作内容:拌和、运输、铺筑、找平、碾压 3、具体做法及要求详见设计图纸	m2	3031.04		
18.1.2.1.5	500114001335	道路构造钢筋	1、道路内构造钢筋，做法及要求详见设计图纸 2、构造钢筋辅材综合考虑	t	0.252		
18.1.2.1.6	500114001336	道路警示牌	标志材质采用铝合金，埋深不小于总高度的三分之一，标志材质及尺寸等需满足交通部门相关规定。	个	4		

设备采购和安装工程分类分项工程量清单

合同编号：
工程名称：2024年度盐城市射阳县兴桥镇万隆片高标准农田建设项目(财政补助) 招标结余增做工程

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	主要技术条款编码	备注
1	50	Φ 80cm×8m涵闸，挡墙5m（新建）		座	1		
1.1	5002	水利安装工程			1		
1.1.1	500202	金属结构设备安装工程			1		
1.1.1.1	500202005	闸门设备安装			1		
1.1.1.1.1	500202005039	闸门设备安装	800×800平面铸铁闸门（双向止水）	扇	1		
1.1.1.2	500202009	其他金属结构设备安装			1		
1.1.1.2.1	500202009174	5T手动螺杆式启闭机		台	1		
2	50	Φ 80cm×10m涵闸，挡墙5m（新建）		座	1		
2.1	5002	水利安装工程			1		
2.1.1	500202	金属结构设备安装工程			1		
2.1.1.1	500202005	闸门设备安装			1		
2.1.1.1.1	500202005046	闸门设备安装	800×800平面铸铁闸门（双向止水）	扇	1		
2.1.1.2	500202009	其他金属结构设备安装			1		
2.1.1.2.1	500202009175	5T手动螺杆式启闭机		台	1		
3	50	Φ 40×6m农渠进水涵（新建），共6座		座	6		
3.1	5002	水利安装工程			1		
3.1.1	500202	金属结构设备安装工程			1		
3.1.1.1	500202005	闸门设备安装			1		
3.1.1.1.1	500202005045	闸门设备安装		块	6		
4	50	Φ 40×8m农沟退水涵（新建），共6座		座	6		
4.1	5002	水利安装工程			1		
4.1.1	500202	金属结构设备安装工程			1		
4.1.1.1	500202005	闸门设备安装			1		
4.1.1.1.1	500202005019	闸门设备安装		块	6		

措施项目清单

工程名称：2024年度盐城市射阳县兴桥镇万隆片高标准农田建设项目(财政补助)招标结余增做工程

第1页 共1页

[illegible]