江苏省政府采购合同（货物）（合同编号）

甲方（采购人）：
江苏省苏州丝绸中等专业学校
负责人：吴夏阁

单位地址：
苏州市吴江区盛泽镇市场中路 588 号
联系电话：0512-63552945

乙方（供应商）：
苏州富士精工电梯有限公司
法定代表人：杨珍美

单位地址：
吴江区桃源青云木材市场旁（大德村三组）
联系电话：0512-63911785

签订日期：

签订地点：苏州市吴江区

根据甲方采购编号 JSZC-320509-JZCG-G2025-0042 号采购计划，依据甲方委托苏州市共公共资源交易中心吴江分中心进行本项目采购 电梯 的采购结果，确定乙方为本次中标单位，现依照采购文件、乙方的投标文件及相关文件的内容，签订本合同书。

一、合同的标的物

1.1 甲方向乙方采购标的，具体货物的型号、规格，服务要求见后附合同清单。

1.2 乙方对提供的标的物应当拥有完整的物权，并且负有保证第三人不得向甲方主张任何权利（包括知识产权）的义务。

二、合同价格与支付

2.1 合同价格按此次成交价格执行，合同总金额为人民币 叁佰零陆万伍仟捌佰 元整（￥：3065800 元），包括全部货物及其安装所需的辅材、备品、备件、专用工具、包装、运输、吊装、安装、损耗、调试、检测、试运行、人工、机械、仓储、保险、劳保、各种税费、专利技术、技术支持与培训、质保、售后服务与运维及相关劳务支出等所发生的全部费用以及乙方企业利润和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用以及其它乙方认为应纳入的一切费用。

2.2 合同生效后按如下步骤支付货款：

合同签订生效后，甲方向乙方支付合同金额的 30%作为预付款；电梯货物送达指定现场，且双方签署到场确认单后，甲方向乙方支付款项至合同金额的 50%；电梯安装完成并经甲方验收合格后 30 天内，甲方向乙方支付余下全部款项。

2.3 履约保证金：

2.3.1. 合同签订生效后，乙方交纳合同金额的10%作为本合同的履约保证金。履约保证金缴纳形式：支票、汇票、本票、保函（政府采购电子履约保函(保险)）等非现金形式缴纳或提交。乙方需在合同签订前向甲方提供履约保证金。（政府采购电子履约保函(保险)平台可通过域名www.jsdzbh.com直接访问，也可通过江苏省政府采购网、“苏采云”系统链接访问(首次使用需注册)。供应商在签订政府采购合同后，登录“政府采购电子履约保函(保险)平台”，选择第三方机构并提交保函(保险)申请，经审核通过后支付相关费用即可。供应商可通过上述平台查询相关保函(保单)信息、理赔信息和开具发票。政府采购电子履约保函(保险)平台服务电话:400680-0040。）

2.3.2 合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

2.3.2.1 履约保证金退还方式：银行汇票或转帐

2.3.2.2 履约保证金退还时间及条件：履约保证金（无息）将在验收合格后5个工作日内由保证收取单位（采购人）全额退回。

2.3.2.3 履约保证金不予退还的情形：如果中标人未能履行合同规定的一项或多项义务，招标人有权从履约保函中取得补偿，履约保函不足的，中标人需补足。

三、质量保证

3.1 乙方应保证所提供的标的物是全新的、未使用过的，并且是非长期积压的库存商品，完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求，在乙方承诺的质量保证期限内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷及伴随服务而造成的任何不足负责。标的物质量出现问题，乙方应负责包修、包退、包换，费用由乙方承担。

3.2 产品进场时，供应商必须提供下列中文本的文件资料：

a. 产品合格证：；

b. 使用说明书、安装、调试及维护手册；

c. 部件安装图、电器原理图和电器接线图等；

d. 其它相应的图纸资料。

3.3 根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地计监部门的检验结果，或者在质量保证期内，如果标的物的数量、质量或规格与合同不符或证实标的物是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应尽快以书面形式通知乙方并提出索赔。

3.4 免费质保期：6年。

质保期后维修只收取配件费用，免收人工费。同时提供维保方案（含500元以下的配件）全维保价格为合同金额的3%（除钢丝绳、曳引主机、主板、变频器外）；且甲方可以在任意年度或时间段购买、投保，没有连续续签的要求，乙方对此予以认可并接受。

四、包装

乙方提供的货物必须为原包装，在送交甲方验收前不得拆箱。

五、标的物的交付

5.1 标的物的所有权自标的物交付时转移。

5.2 乙方应当按照下列约定的期限和地点交付标的物。

5.2.1 交付期限：在合同签订并生效后 90 天内完成供货、安装、调试等。（具体根据甲方要求）

5.2.2 交付地点：甲方指定地点。

5.3 乙方应当按照约定或者交易习惯向甲方交付提取标的物单证以外的有关单证和资料。

六、标的物的检验和验收

6.1 甲方根据合同规定的内容和验收标准进行验收，同时比较乙方出具的检验证明，经检验无误后出具验收合格证明，该证明作为最终付款所需文件的组成部分。

6.2 外在质量验收期限自标的物交付之日起 30 天内。内在质量问题验收期限同质保期但不低于法律规定的最高期限。特殊情况需延长的，双方应特别约定。

6.3 如双方对验收结果有分歧，则以苏州市技术监督局出具的检验结果为准，检验费由有过失的一方支付。

6.4 对涉及本项目所有货物及配件必须满足采购文件全部要求否则采购单位不予验收。

6.5 约定的检验期限短于法律、行政法规规定期限的，应当以法律、行政法规规定的期限为准。

七、标的物提出异议的时间和办法

7.1 甲方在验收过程中，应当于双方约定的检验期间内将标的物的数量或质量不符合约定的情况及处理方式以书面方式通知乙方。

7.2 如果甲方在验收期满后既不出具验收合格证明又未提出书面异议的视为乙方所交标的物符合合同规定。

7.3 乙方应在收到甲方书面异议后七天内负责处理问题，否则将视为默认甲方提出的异议和处理意见。

八、违约责任

合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合规定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

8.1 在合同生效后，甲方无正当理由要求退货的，应向乙方偿付合同总价款的 5%，作为违约金，违约金不足以补偿损失的，乙方有权要求甲方补足。

8.2 甲方逾期支付货款的应按照逾期付款金额的每天万分之四支付逾期付款违约金。

8.3 甲方违反合同规定，拒绝接收乙方交付的合格标的物，应当承担乙方由此造成的损失。

8.4 乙方不能交货（超过交货期限的交货，视为不能交货），或交货不合格从而影响甲方按期正常使用的，应向甲方偿付合同总价款 5%的违约金，违约金不足以补偿损失的，甲方有权要求乙方补足。

8.5 乙方逾期交货的，应在发货前与甲方和政府采购管理部门协商，甲方仍需求的，乙方应立即发货，按照逾期交货部分货款的每天万分之四支付逾期交货违约金，同时全部承担采购人因此遭致的损失费用。

8.6 如甲方抽检发现乙方提供的产品质量不符合，所有检测费用由乙方承担并于 15 天内进行整改，未按时整改或整改后检测仍不合格的，乙方应主动退货退款并追加总货款 10%的违约金处罚。

8.7 乙方应严格履行其对售后服务的承诺，否则，应承担相应的违约责任。

九、不可抗力

9.1 因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方延迟履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

9.2 合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

十、索赔

10.1 甲方有权根据当地产品质量检验机构或其他有权部门出具的检验证书向乙方提出索赔。

10.2 在本合同规定的检验期限和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔或差异有责任，则乙方应按甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

10.2.1 乙方同意退货，并按合同规定的货币将货款退还给甲方，并且承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回标的物所需的其他必要费用。

10.2.2 根据标的物的低劣程度、损坏程度以及甲方遭受损失的数额，经双方协商确定降低标的物的价格。

10.2.3 用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或标的物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险并且负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应按合同规定，相应延长修补或被更换部件或标的物的质量保证期。

10.3 如果在甲方发出索赔通知后七天内，乙方未能答复，上述索赔应视为已被乙方接受。若乙方未在甲方提出索赔通知后七天内或甲方同意的更长时间内，按照合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从未付款中扣回索赔金额，如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出对不足部分的补偿。

十一、合同的解除和转让

11.1 有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

11.1.1 因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

11.1.2 因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同

11.1.3 有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

11.2 合同的部分和全部都不得转让。如乙方存在转让情形的，甲方有权解除和终止合同。

十二、合同的生效

本合同在双方签字盖章后生效，生效合同需经吴江区政府采购管理部门备案。

十三、争议的解决

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向

合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为苏州市吴江区。

十四、附则

14.1 本合同正本一式四份，具有同等法律效力，甲乙双方各执一份、备案机构和苏州市公共资源交易中心吴江分中心各执一份，各份具有同等法律效力。

14.2 本合同文件使用中文书写、解释和说明。

14.3 本合同履行过程中产生的纪要、协议以及成交通知书、采购文件、乙方响应文件以及前文提及的合同清单为本合同的重要组成部分，与本合同具有同等法律效力。

14.4 未尽事宜

本合同未尽事宜应按照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国政府采购法》之规定解释和处理。

甲方（盖章）：

法定（授权）代表人（签字）：

电话：

指定联系人：

电子邮箱：

乙方（盖章）：

法定（授权）代表人（签字）：

电话：13906254642/15995540392

指定联系人：张志杰/陈宇杰

电子邮箱：

开户银行：苏州农村商业银行青云支行

帐号：070667823112010031004 7

2026年1月9日

合同附件：

验收方案

一、 验收单位

江苏省苏州丝绸中等专业学校（具体人员另行安排）

二、验收时间：电梯安装调试完成二个月之内

三、验收内容、标准及程序

验收工作由建设单位组织，施工、监理等相关单位参加。验收工作依据设计文件、国家验收标准，施工规范相关规定执行

（一） 各方交流前期工作，查阅资料。

1、建设方介绍有关情况；

2、施工方介绍施工情况；

（二）现场检查

按要求逐项进行检查，结合相关规范标准执行。

1、实测质量检查；

2、外观检查；

3、工程资料检查。

（三） 汇总检查情况，确定验收情况。

1、实测检查；

2、观感检查；

3、资料检查；

4、确定是否达成一致意见。

（四）会签验收文件

1、 确定会议纪要；

2、 会签工程验收单；

四、**验收标准**

电梯验收标准				
项目	名称	验收内容	验收标准	验收方式
技术资料	合同	供货、施工	齐全、相符	照清单清单
	竣工图纸	设计图、原理图、变更图纸	齐全、清晰	照清单清单
	设备说明书	说明书	齐全、相符	照清单清单
	合格证	设备合格证、质保书	齐全、相符	照清单清单
	记录	随工记录	齐全、相符	照清单清单
	检验证明	检验部门结果	相关权威部门或厂家检验合格	检查
现场验收	钥匙	操作钥匙	齐全、开启灵活	现场检验
	标识	标牌、铭牌	齐全清晰	检查
	设备环境	设备房照明、通风降温设施	设施齐全能够满足要求	现场检验
		设备房防水、防鼠及设施卫生	设施齐全有效、干净整洁	现场检验
	控制屏	开关元件工作良好、无任何不正常现象	工作稳定	操作
	曳引机电动机限速器	声音、震动、动作	无异常噪音。润滑正常、无渗油现象、动作灵活可靠有效	观察操作
	救援设施	救援指导书及救援设施	救援指导书悬挂于明显处，救援设施完善	检查
	轿厢部分	轿门与门间隙	正常国标	检查
		照明及应急急救装置	照明等全部正常、应急照明通讯装置可靠有效	
		排风扇	工作平稳，不应有异常震动和噪音	观察操作
		操纵箱上的各个按钮	功能指示正常	观察操作
		安全触板或光幕	手推触板或光幕可靠有效	观察操作
	厅门部分	厅门	厅门连接处应密实、不应有可见缝隙	目测
		门锁	打开时平稳、不能有	观察操作

分项报价表

投标分项报价表（分包号：无）

序号	1	2	3	4	5	6	7	8
1	产品名称	品牌	规格型号	产地	交付期	数量	分项单价	分项总价
2	无机房电梯	富士精工	TKJW1000/1.75-VF，7/7/7	江苏苏州	合同签订后90个日历日内交货，产品的附件、备品备件及专用工具、技术文件和资料等应随产品一同交付。	1	112700元	112700元
3	无机房电梯	富士精工	TKJW1000/1.75-VF，7/7/7	江苏苏州		1	114800元	114800元
4	无机房电梯	富士精工	THJW3000/1.0-VF，7/7/7	江苏苏州		1	163100元	163100元
5	无机房电梯	富士精工	THJW3000/1.0-VF，4/4/4	江苏苏州		1	143700元	143700元
6	无机房电梯	富士精工	TKJW1000/1.0-VF，5/5/5	江苏苏州		1	104900元	104900元
7	无机房电梯	富士精工	TKJW1000/1.0-VF，5/5/5	江苏苏州		1	106900元	106900元
8	无机房电梯	富士精工	TKJW1350/1.75-VF，9/9/9	江苏苏州		1	139100元	139100元
9	无机房电梯	富士精工	TKJW1350/1.75-VF，9/9/9	江苏苏州		1	137000元	137000元
10	无机房电梯	富士精工	TKJW1600/1.75-VF，9/9/9	江苏苏州		1	144400元	144400元
11	无机房电梯	富士精工	TKJW1000/1.75-VF，10/10/10	江苏苏州		3	123800元	371400元
12	无机房电梯	富士精工	TKJW1000/1.75-VF，9/9/9	江苏苏州		1	119200元	119200元
13	无机房电梯	富士精工	TKJW1000/1.75-VF，7/7/7	江苏苏州		1	113800元	113800元

14	无机房电梯	富士精工	TKJW1000/1.75-VF，7/7/7	江苏苏州		1	111700 元	111700 元
15	无机房电梯	富士精工	TKJW1000/1.75-VF，10/10/10	江苏苏州		1	123800 元	123800 元
16	无机房电梯	富士精工	TKJW1000/1.0-VF，2/2/2	江苏苏州		1	92800 元	92800 元
17	杂物电梯	富士精工	TZJ250/0.4-VF，2/2/2	江苏苏州		2	72300 元	144600 元
18	无机房电梯	富士精工	TKJW1000/1.75-VF，9/9/9	江苏苏州		3	119200 元	357600 元
19	无机房电梯	富士精工	TKJW1000/1.75-VF，7/7/7	江苏苏州		1	111700 元	111700 元
20	无机房电梯	富士精工	TKJW1000/1.75-VF，7/7/7	江苏苏州		1	113800 元	113800 元
21	无机房电梯	富士精工	TKJW1000/1.75-VF，9/9/9	江苏苏州		1	119200 元	119200 元
22	无机房电梯	富士精工	TKJW1000/1.75-VF，9/9/9	江苏苏州		1	119600 元	119600 元
投标总报价（人民币：元）								3065800 元

备注：1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

附件：电梯清单及技术参数配置表

1、技术规格功能要求响应承诺函

承诺函

致：苏州市公共资源交易中心吴江分中心、江苏省苏州丝绸中等专业学校

根据贵方的 JSZC-320509-JZCG-G2025-0042 号招标文件，我司承诺完全满足招标文件要求的以下电梯基本参数：

（一）项目清单：

序号	楼号	电梯编号	载重量（kg）	速度（m/s）	电梯类型	单台/并联/群控	提升高度（m）	层/站/门	服务楼层	顶层净高（mm）	底坑深度（mm）	井道尺寸（宽mm×深mm）	轿厢尺寸（宽mm×深mm×高mm）	开门尺寸（宽mm×高mm）	无障碍	备注
1	1#实训楼	DT3	1000	1.75	无机房电梯	并联	26.3	7/7/7	1-7F	4900	1700	2350*2000	1500*1500*2400	900*2100		
2		DT4													是	
3		DT2	3000	1.0	无机房电梯	单台						3600*3200	2100*2700*2300	2100*2100		
4		DT1					13.7	4/4/4	1-4F							
5	2#教学楼	DT1	1000	1.0	无机房电梯	并联	17.9	5/5/5	1-5F	5000		2350*2000	1500*1500*2400	900*2100		
6		DT2										2500(2350)*2000			是	
7	4#A区行政楼	DT1	1350	1.75	无机房电梯	并联	5.5+32	9/9/9	-1-8F	10700		3000(2800)*2200	1900*1550*2400	1100*2100	是	
8		DT2										2800*2200				
9		DT3消防	1600			单台						2800*2100	1900*1700*2400			消防电梯（非消防功能电梯）
10	4#B	DT1	1000	1.75	无机房电梯	群控	5.5+32	10/10/10	-1-9F	4400		2300(2200)*2150	1500*1500*2400	900*2100		

11	区男生宿舍	DT2										2200*2150				
12		DT3										2300(2200)*2150				
13		DT4				单台	32	9/9/9	1-9F			2200*2300				底坑下封闭
14		DT5				并联	24.4	7/7/7	1-7F			2300(2200)*2100			是	底坑下封闭
15		DT6										2200*2100				
16		消防				单台	5.5+32	10/10/10	-1-9F			2300*2200				消防电梯（非消防功能电梯）
17	5#A区食堂报告厅	货	1000	1.0	无机房电梯	单台	5	2/2/2	1-2F	3800	1500	2200*2400	1500*1500*2250	900*2100		
18		成品	250	0.4	杂物电梯					1950	1100	1400*1400	1000*1000*1100	990*1050		有机房
19		半成品														
20	5#B区女生宿舍	DT1	1000	1.75	无机房电梯	群控	32	9/9/9	1-9F	4400	1700	2300*2400	1500*1500*2400	900*2100		
21		DT2														
22		DT3														
23		DT4				并联	24.4	7/7/7	1-7F			2200*2100				
24		DT5										2300(2200)*2100			是	
25		DT6				单台	32	9/9/9	1-9F			2200*2200				
26		消防										2400*2200				消防电梯（非消防功能电梯）

无障碍电梯配置：后壁半身镜面不锈钢，后壁扶手，残疾人操纵箱，盲文按钮，语音报站

需配备五方通话采用：总线制五方对讲，视频线缆采用数字量视频监控电缆，专用运行功能，消防运行功能 ，

轿内刷卡功能（一卡通）（楼号：除食堂电梯），客梯：轿厢轿门层门小门套刨槽折弯处理。

（二）技术规格、功能要求：

1.1 技术参数

（二）技术参数：

1.1 技术参数

类型	无机房电梯（核心产品）
开门形式	中分
电梯噪音值（开关门噪音值、轿内运行噪声）	▲1、客梯在开门噪声≤50dB（提供型式试验报告或具有 CMA 认证资质的检测机构出具的检测报告扫描件） ▲2、客梯轿内运行噪声≤50dB。（提供型式试验报告或具有 CMA 认证资质的检测机构出具的检测报告扫描件）
操作系统	★全电脑全集选方式
控制系统	★双 32 位微机控制系统
驱动系统	★交流变频变压调速（VVVF）
控制柜	▲投标电梯品牌与控制柜原厂原品牌。（提供型式试验报告或具有 CMA 认证资质的检测机构出具的检测报告扫描件）
门机系统	★永磁同步门机
	▲a、变频器与所投品牌一致；
	▲b、门电机防护等级 IP≥65；
	▲c、层门锁、轿门锁满足锁紧元件啮合长度≥7.0mm；
	▲d、层门锁、轿门锁机械触点耐久度≥500 万次，电气触点耐久度≥10 万次；
	▲e、层门锁、轿门锁原厂原品牌；
曳引机	★永磁同步无齿轮曳引机，导轨式固定方式；
	▲投标电梯品牌与曳引机原厂原品牌。（提供型式试验报告或具有 CMA 认证资质的检测机构出具的检测报告扫描件）
	▲投标客梯曳引机满足静态制动力矩额定转矩≥额定载荷对应计算值的 1.5 倍，保障满载及极端工况下的制动安全；（提供型式试验报告或具有 CMA 认证资质的检测机构出具的检测报告扫描件）
	▲制动系统采用机电式制动器；（提供型式试验报告或具有 CMA 认证资质的检测机构出具的检测报告扫描件）
	▲投标电梯产品制动器动作寿命≥1500 万次；（提供型式试验报告或具有 CMA 认证资质的检测机构出具的检测报告扫描件）

轿厢材质	1.5mm（304）发纹不锈钢
安全部件	▲限速器原厂原品牌；（提供型式试验报告或具有 CMA 认证资质的检测机构出具的检测报告扫描件）
	▲安全钳原厂原品牌；（提供型式试验报告或具有 CMA 认证资质的检测机构出具的检测报告扫描件）
	▲缓冲器原厂原品牌；（提供型式试验报告或具有 CMA 认证资质的检测机构出具的检测报告扫描件）
轿门材质	★1.5mm（304）发纹不锈钢
层（厅）门	★全部层采用 1.5mm（304）发纹不锈钢+
	▲防火≥2 小时（耐火完整性≥2.00h）（提供型式试验报告或具有 CMA 认证资质的检测机构出具的检测报告扫描件）
门套材质	★全部层采用 1.5mm（304）发纹不锈钢小门套
轿顶	标准轿顶
导轨	▲投标电梯品牌与导轨原厂原品牌。（提供型式试验报告或具有 CMA 认证资质的检测机构出具的检测报告扫描件）
轿底材质	★PVC，4#A 区行政楼电梯采用天然拼花大理石地板，食堂电梯轿底采用不锈钢花纹钢板（不锈钢厚度 3mm+钢板厚度 3mm）
操作面板	一体式操作箱（材质发纹不锈钢）
按钮使用寿命耐久性	▲所投品牌制造商电梯按钮与整机为同一品牌，按钮使用寿命≥500 万次按压，保障兼容性与耐用性；（提供型式试验报告或具有 CMA 认证资质的检测机构出具的检测报告扫描件）
地坎	硬质铝合金
轿内外显示	采用白色 LED 段码轿厢位置显示及运行方向上下显示
照明设施	高效节能 LED 照明
通风设施	低噪音风机装置
通讯设施	隐藏式对讲装置
检修设施	位于轿厢顶部接线盒内
电气性能安全	▲电梯产品控制柜雷击浪涌（冲击）抗扰度测试符合国标，试验等级±15kV。
超载运行稳定性	▲电梯控制柜输入电压 380±15%波动范围能正常使用（提供型式试验报告或具有 CMA 认证资质的检测机构出具的检测报告扫描件）

安全性	▲电梯光幕与电梯整机同一品牌，当光幕光束数≥190 束时，外壳防护等级不低于 IP65（提供型式试验报告或具有 CMA 认证资质的检测机构出具的检测报告扫描件）
客梯控制软件	▲电梯电梯一体化驱动控制系统软件为投标品牌制造商研发的；（需提供软件著作权证书的扫描件。）
	▲电梯永磁门机控制软件为投标品牌制造商研发的；（需提供软件著作权证书的扫描件。）
	▲电扶梯物联网数据云平台计算机软件为投标品牌制造商研发的；（需提供软件著作权证书的扫描件。）
	▲电梯电梯一体机控制系统软件为投标品牌制造商研发的；（需提供软件著作权证书的扫描件。）
类型	**★无机房货梯**
开门形式	中分双折
操作系统	全电脑全集选方式
控制系统	双 32 位微机控制系统
驱动系统	交流变频变压调速（VVVF）
门机系统	交流变频变压调速（VVVF）
曳引机	永磁同步无齿轮曳引机
轿厢材质	1.5mm(304)发纹不锈钢
轿门材质	1.5mm(304)发纹不锈钢
厅门材质	全部采用 1.5mm(304)发纹不锈钢+防火 2 小时（E120）
门套材质	全部采用 1.5mm(304)发纹不锈钢小门套
轿顶	1.5mm(304)发纹不锈钢
轿底材质	不锈钢花纹钢板(不锈钢厚度 3mm+钢板厚度 3mm)
操作面板	发纹不锈钢
地坎	铸铁地坎
轿内外显示	采用白色 LED 段码轿厢位置显示及运行方向上下显示
检修设施	位于轿厢顶部接线盒内
类型	**★杂物电梯**

开门形式	双扇上滑落地式
控制系统	PLC
曳引机	有齿轮曳引机
轿厢材质	1.5mm(304)发纹不锈钢
轿门材质	1.5mm(304)发纹不锈钢
轿顶	1.5mm(304)发纹不锈钢
轿底材质	1.5mm(304)发纹不锈钢
操作面板	1.5mm(304)发纹不锈钢

注：（1）★号指标（如有）为必须满足指标，不满足任何一条，将被视为非实质性响应招标文件要求，为无效投标。

（2）▲号指标（如有）为评分项，若在技术要求响应及偏离表负偏离或未按文件要求提供证明材料将不得分。

（3）★本项目核心产品为无机房电梯，提供相同品牌核心产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格。

（三）功能要求：满足国家标准规定的必有具有的安全功能。

★2.3 投标单位须承诺：施工期间，施工现场应实行封闭管理、由乙方原因造成的安全事故责任均由乙方承担。（提供了书面承诺并加盖投标单位公章）

投标单位：苏州富士精工电梯有限公司

2025 年 12 月 24 日