控制价汇总表

合同段: 沭阳县陇集镇2025年度村级公益 事业一事一议财政奖补项目

序号	章次	科目名称	金额 (元)
1	100	总则	32126
2	200	路基 (云墩路)	3398
3	200	路基(圩外南北路)	4418
4	200	路基(谢墩小区西侧路)	957
5	200	路基 (园北路)	3512
6	200	路基 (汤胡路)	5466
7	300	路面(云墩路)	273762
8	300	路面(圩外南北路)	355741
9	300	路面(谢墩小区西侧路)	78327
10	300	路面(园北路)	282870
11	300	路面(汤胡路)	188709
12	400	桥梁、涵洞(云墩路)	3147
13	400	桥梁、涵洞(园北路)	3147
14	600	安全设施及预埋管线	147850
15		第100章至第700章合计	1383430
16		已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计	1000100
17		清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计	1383430
18		计日工合计	1000100
19		新月五日77 「新列金额(不含计日工总额)	
20		投标报价	1383430
		32/4/JKI/I	1000100
			+

合同段: 沭阳县陇集镇2025年度村级公益 事业一事一议财政奖补项目

	第100)章 总则			
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
101	通则				
101-1	保险费				
-a	按合同条款规定,提供建筑工程一切险	总额	1	3391	3391
-b	按合同条款规定,提供第三者责任险	总额	1	678	678
102	工程管理				
102-1	竣工文件	总额	1	1356	1356
102-2	施工环保费	总额	1	1356	1356
102-3	安全生产费(投标最高限价×1.5%)	总额	1	20345	20345
103	临时工程与设施				
103-2	临时占地、临时供电、承包人驻地建 设及施工驻地等	总额	1	5000	5000
	+				
	+				
		人民币32	Ⅰ 126元		
	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	7 + 1 4 - 1 + 0 1	-, -		

	第200章 路	基(云墩路)		
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
202-1	清理与掘除				
-a	清理现场厚度按20cm记取(场地平整 ,现场清理,废料外运,运距投标人 自行考虑)	m2	2400	0.75	1800
203	挖方路基				
203-1	路基挖方				
−a	挖土方:土壤类别:综合,路基等部位挖方,运距投标人自行考虑,渣土费等施工单位需全部考虑在报价中,综合考虑场内土方利用的倒运费	m3	480	3. 33	1598
	第200章 合计	· 人民币339		-	

	第200章 路基	(上路)		
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
202-1	清理与掘除				
-a	清理现场厚度按20cm记取(场地平整,现场清理,废料外运,运距投标人自行考虑)	m2	3120	0.75	2340
203	挖方路基				
203-1	路基挖方				
-a	挖土方:土壤类别:综合,路基等部位挖方,运距投标人自行考虑,渣土费等施工单位需全部考虑在报价中,综合考虑场内土方利用的倒运费	m3	624	3. 33	2078
	第200章 合计	† 人民市44	18元		

	第200章 路基	(谢墩小区西	i侧路)		
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
202-1	清理与掘除				
-a	清理现场厚度按20cm记取(场地平整 ,现场清理,废料外运,运距投标人 自行考虑)	m2	675	0. 75	506
203	挖方路基				
203-1	路基挖方				
-a	挖土方:土壤类别:综合,路基等部位挖方,运距投标人自行考虑,渣土费等施工单位需全部考虑在报价中,综合考虑场内土方利用的倒运费	m3	135	3. 34	451
		\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \			
	第200章 合	计 人民币95	7元		

合同段: 沭阳县陇集镇2025年度村级公益 事业一事一议财政奖补项目

	第200章 路	基(园北路	子)		
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
202-1	清理与掘除				
-a	清理现场厚度按20cm记取(场地平整 ,现场清理,废料外运,运距投标人 自行考虑)	m2	2480	0.75	1860
203	挖方路基				
203-1	路基挖方				
−a	挖土方:土壤类别:综合,路基等部位挖方,运距投标人自行考虑,渣土费等施工单位需全部考虑在报价中,综合考虑场内土方利用的倒运费	m3	496	3. 33	1652
	+				
	+				
	+				
	+				
	+				
	†				
	1				
	第200章 合计	十 人民币35	512元		

合同段: 沭阳县陇集镇2025年度村级公益 事业一事一议财政奖补项目

	第200章 路	基(汤胡路	.)		
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
202	场地清理				
202-2	挖除旧路面(含运输及填埋碾压等)				
-a	挖除原有破损水泥路面,用于路基填筑(位置由业主现场确认,包含运输及填埋碾压费用等),垃圾及余土外运	m2	645	5. 66	3651
202-1	清理与掘除				
−a	清理现场厚度按20cm记取(场地平整,现场清理,废料外运,运距投标人自行考虑)	m2	927. 5	0. 75	696
203	挖方路基				
203-1	路基挖方				
-a	挖土方:土壤类别:综合,路基等部位挖方,运距投标人自行考虑,渣土费等施工单位需全部考虑在报价中,综合考虑场内土方利用的倒运费	m3	336	3. 33	1119
	第200章 合记	人民币54			

合同段: 沭阳县陇集镇2025年度村级公益 事业一事一议财政奖补项目

	第300章 超	各面(云墩路	\$)		
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
303-3	石灰稳定土基层				
-а	20cm厚12%石灰土,压实度满足相关 文件要求,含石灰消解、养生	m2	2340	26 . 13	61144
312	水泥混凝土面板				
312-1	水泥混凝土面板				
-а	厚18cmC30预拌砼(抗弯拉强度≥4.0 MPA),包含模板、锯缝(缝内均用 沥青填实)、刻痕、养护等所有工序	m2	2100	100. 52	211092
-b	新老路交接处理	项	1	500	500
313	路肩培土				
313-1	路肩培土,两边各50cm宽,厚度约30cm,压实度满足相关文件要求,土源投标单位自行考虑,含在投标报价内,结算不调整	m2	600	1.71	1026
	第300章 合计	人民币273	762元		

	第300章 路面				
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
303-3	石灰稳定土基层				
-a	20cm厚12%石灰土, 压实度满足相关 文件要求, 含石灰消解、养生	m2	3042	26. 13	79
312	水泥混凝土面板				
312-1	水泥混凝土面板				
−a	厚18cmC30预拌砼(抗弯拉强度≥4.0 MPA),包含模板、锯缝(缝内均用沥青填实)、刻痕、养护等所有工序	m2	2730	100. 52	274
-b	新老路交接处理	项	1	500	
313	路肩培土				
313-1	路肩培土,两边各50cm宽,厚度约30cm,压实度满足相关文件要求,土源投标单位自行考虑,含在投标报价内,结算不调整	m2	780	1.71	1

合同段: 沭阳县陇集镇2025年度村级公益 事业一事一议财政奖补项目

	第300章 路面	(谢墩小区西	i侧路)		
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
303-3	石灰稳定土基层				
-a	20cm厚12%石灰土,压实度满足相关 文件要求,含石灰消解、养生	m2	660	26. 13	17246
312	水泥混凝土面板				
312-1	水泥混凝土面板				
-a	厚18cmC30预拌砼(抗弯拉强度≥4.0 MPA),包含模板、锯缝(缝内均用 沥青填实)、刻痕、养护等所有工序	m2	600	100. 53	60318
-b	新老路交接处理	项	1	500	500
313	路肩培土				
313-1	路肩培士,两边各50cm宽,厚度约30 cm,压实度满足相关文件要求,土源 投标单位自行考虑,含在投标报价内 ,结算不调整	m2	150	1. 75	263
	第300章 合证	十 人民币783	327元		

合同段: 沭阳县陇集镇2025年度村级公益 事业一事一议财政奖补项目

	第300章 罩	各面(园北路)		
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
303-3	石灰稳定土基层				
-a	20cm厚12%石灰土,压实度满足相关 文件要求,含石灰消解、养生	m2	2418	26. 13	63182
312	水泥混凝土面板				
312-1	水泥混凝土面板				
-a	厚18cmC30预拌砼(抗弯拉强度≥4.0 MPA),包含模板、锯缝(缝内均用 沥青填实)、刻痕、养护等所有工序	m2	2170	100. 52	218128
-b	新老路交接处理	项	1	500	500
313	路肩培土				
313-1	路肩培土,两边各50cm宽,厚度约30 cm,压实度满足相关文件要求,土源 投标单位自行考虑,含在投标报价内 ,结算不调整	m2	620	1.71	1060
	第300章 合计	- 人民币282	·		

	第300章 路	面(汤胡路))		
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
303-3	石灰稳定土基层				
-a	20cm厚12%石灰土,压实度满足相关 文件要求,含石灰消解、养生	m2	1632	26. 13	42644
312	水泥混凝土面板				
312-1	水泥混凝土面板				
-a	厚18cmC30预拌砼(抗弯拉强度≥4.0 MPA),包含模板、锯缝(缝内均用沥青填实)、刻痕、养护等所有工序	m2	1440	100. 52	144749
-b	新老路交接处理	项	1	500	500
313	路肩培土				
313-1	路肩培土,两边各50cm宽,厚度约30 cm,压实度满足相关文件要求,土源 投标单位自行考虑,含在投标报价内 ,结算不调整	m2	480	1.7	816
	第300章 合计	人民币18870	09元	-	

合同段: 沭阳县陇集镇2025年度村级公益 事业一事一议财政奖补项目

419-1	子目名称 圆管涵 Φ400mmII级钢筋砼管涵: 报价包括 挖土、回土(管顶覆土)、碎石垫层 、120°C15商品砼管涵基础、钢丝网 接口、两侧砖砌挡墙、抹灰、刷漆等。	单位 m	数量	单价 393. 38	合价 3147
419-1	φ 400mmII级钢筋砼管涵: 报价包括 挖土、回土(管顶覆土)、碎石垫层 、120°C15商品砼管涵基础、钢丝网 接口、两侧砖砌挡墙、抹灰、刷漆等	m	8	393. 38	3147
		m	8	393. 38	3147
			 		
		十 人民币31	 47元		

合同段: 沭阳县陇集镇2025年度村级公益 事业一事一议财政奖补项目

第400章 桥梁、涵洞(园北路)						
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价	
419	圆管涵					
419-1	φ400mmII级钢筋砼管涵: 报价包括 挖土、回土(管顶覆土)、碎石垫层 、120°C15商品砼管涵基础、钢丝网 接口、两侧砖砌挡墙、抹灰、刷漆等 。	m	8	393. 38	3147	
	+					
	<u> </u>					
		ト人民毛ウゥ	 17元			
		i V应h9T	エ・ノし			

	第600章 安全	全设施及预划	里管线		
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
604-1	单柱式交通标志(版面内容根据现场制定)	个	20	500	10000
604-8	路铭牌,长800mm*宽600mm,采用黑色大理石,报价包括底座、制作安装、碑面刻字等全部内容。	个	5	450	2250
606	路灯				
606-1	太阳能路灯:总高6米,口径150-60 mm, 2.5mm壁厚,采用Q235钢板卷压制造,无环缝焊接,热镀锌静电喷塑,高温烘烤,防腐处理,产品设计寿命15年以上;路灯功率60W,设计寿命大于等于5万小时,5万小时后光大不超过25%,100W高转换率多晶硅片,100AH太阳能专用锂电池,电压等级DC-12V,寿命3年以上,在温控制保护,在温度小60°正常广,电脑智能控制保护,在一30°C正常广,电脑智能控制,时控+光控,防过充电、过放电保厂,具有温度补偿功能,轻松实现365天不灭灯。每天工作6小时,连续阴雨天5天以上;配套太阳能路灯基础C25商砼,基础尺寸:60°m×60°m×100°cm,箍筋采用φ10圆钢3道,含挖填土、资容。	套	113	1200	135600
	第600章 合计	人民币147	. 7850元		