

## 十六、主要标的信息

### 主要标的信息（中标后将公示）

投标人全称：江苏省环境工程技术有限公司

货物类	服务类
名称：/ 品牌（如有）：/ 规格型号：/ 数量：/ 单价：/	<p>名称：扬州市邗江生态环境局西银沟生态治理运维服务项目</p> <p>服务范围：包括河道水面及滨岸绿化带保洁；5台潜水泵、3套RS-底部集中饱和曝气增氧装置、1套RS-底部分点饱和曝气增氧装置、2台喷泉曝气机、3套RS固化微生物净水装置含配件、1套RS-LS多功能水质净化集成设施、2座生态生物列阵截污槽、15套RS-排口生态生物列阵的运维养护；32150m<sup>2</sup>河口旁路净化湿地养护；湿地东侧科普宣教平台、展板、停车场维护等。</p> <p>服务要求：1、投标人运维期内应加强河道及湿地水质状况巡视与检测，甲方将不定期（免责期除外）安排有检测资质的单位随机抽检，作为判定出水水质是否达标的依据。</p> <p>2、投标人确保西银沟水体无异味、无藻类聚集，无垃圾漂浮物；形成优美的水下景观，完善水体生态系统的食物链，形成全面稳定的生态平衡，并建立后续生态平衡维护保养系统。</p> <p>3、如遇突发环境污染事件、汛期及极端天气等不可抗力因素，则运维方免责；且西银沟闸放水后5天内不纳入水质考核。</p> <p>4、投标人须建立运维现场安全管理制度和应急处置预案。</p> <p>5、投标人须建立运维管理台账。</p> <p>6、现场出现任何问题须及时汇报。</p>

服务时间：周期 2 年，签订合同后以业主单位要求之日起计。

服务标准：出水标准

通过西银沟生态治理工程的实施，保障西银沟闸前市考断面水质考核指标稳定达到地表 III 类水，同时宏溪路桥补偿断面水质考核指标为地表 IV 类水，具体出水考核指标见表 1。

表 1 水质考核指标及标准（单位：mg/L）

工程	指标	出水	氨氮	COD	总磷	溶解氧
	西银沟生态治理工程	闸前考核断面		≤1.0	≤20	≤0.2
宏溪路桥断面			≤1.5	≤30	≤0.3	≥3

