

# 工程造价咨询报告书

咨询项目全称：泰兴市城区园区北片区雨污水管网设施维护服务项目

咨询业务类别：预算审核

咨询报告日期：2025年5月12日

江苏嘉泽项目管理有限公司



咨询报告书编号：嘉泽审字[2025]82号

咨询项目委托方：泰兴市城区工业园区管理办公室

咨询企业全称：江苏嘉泽项目管理有限公司

咨询企业法定住所：泰兴市济川路36号（四楼）

邮 编：225400

联系电话：17778713211

咨询作业期：2025年5月8日至2025年 5月12日

法定代表人：



技术负责人：曹立铭



项目负责人：冯自绘



执业资格：注册造价师

从事专业：土建

专业咨询员：叶青盛

执业资格：注册造价师

从事专业：安装



# 报告书目录

| 序号 | 文件内容   | 文件作者 | 页码  | 备注 |
|----|--------|------|-----|----|
| 1  | 首页     | 江苏嘉泽 | 1   |    |
| 2  | 扉页     | 江苏嘉泽 | 2   |    |
| 3  | 目录     | 江苏嘉泽 | 3   |    |
| 4  | 预算审核报告 | 江苏嘉泽 | 4-6 |    |
|    |        |      |     |    |
|    |        |      |     |    |
|    |        |      |     |    |
|    |        |      |     |    |
|    |        |      |     |    |
|    |        |      |     |    |
|    |        |      |     |    |

# 泰兴市城区园区北片区雨污水管网设施维护服务项目 预算审核报告

嘉泽审字[2025]82号

泰兴市城区工业园区管理办公室：

我司接受贵单位委托，对泰兴市城区园区北片区雨污水管网设施维护服务项目的预算进行了审核。贵单位的责任是提供真实、合法、完整的工程资料，我司的责任是就工程资料并结合国家、地方和行业主管部门颁发的工程造价方面的适时规定对该工程造价进行审核，并对审核结果发表咨询意见。在审核过程中，我们对该工程造价所涉及的工程内容进行了工程量核算、计价依据核实、计价方式核准、价格审定及材料用量分析等必要的审核程序，现将审核情况报告如下：

## 一、工程概况

1、该工程位于泰兴市，主要内容为泰兴市城区园区北片区雨污水管网设施维护服务疏通、检测、巡视排水管不开挖维修（污水）、检查井井盖更换等。

2、该工程承包方式为包工包料，计税方法为一般计税法，采用清单计价法。

## 二、审计依据

1、委托单位与我司签订的《工程造价咨询合同》；

2、委托人提供的最高投标限价；

3、计价依据：

(1)《江苏省市政工程计价定额》(2014版)



(2) 《江苏省建筑与装饰工程计价定额》(2014版)

(3) 《江苏省施工机械台班定额》(2007年), 以及《关于发布江苏省建筑与装饰、安装、市政计价定额(2014年)中调整和增加机械的台班单价组成的通知》(苏建价函[2015]5号)

(4) 《江苏省建设工程费用定额》(2014版)

(5) 《省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知》(苏建价[2016]154号)

(6) 《省住房城乡建设厅关于建筑业增值税计价政策调整的通知》(苏建函价[2019]178号)

(7) 《省住房城乡建设厅关于发布建设工程人工工资指导价的通知》(苏建函价[2025]66号)

(8) 《泰州市工程造价管理》2025年第3期

### 三、审核过程

严格贯彻执行国家和自治区有关法律、法规和基本建设程序的相关规定: 严格贯彻执行地区建设工程造价管理总站有关文件的规定及相关定额: 严格遵守合法、公正、诚实守信的原则; 严格执行我公司关于本项目的审核工作计划及要求。

审核内容: 清单描述、定额套用、材料价格、费用计取等内容。

审核方法: 预算审核采用全面审核法。审核人员根据委托方提供的计价文件、软件计算稿等进行了审核, 对送审预算中有关差错部分进行了更正。审核人员根据有关定额文件、材料市场价格资料、项目当地造价管理处有关文件规定及该工程的相关资料, 对送审预算中的定额套用、材料价格、人工、取费标准进行了审核, 并最终核定了该工程的预算造价。

#### 四、审核结果

贵单位委托审核的泰兴市城区园区北片区雨污水管网设施维护服务项目预算价为3724692.05元。经审核，工程预算价为3710851.28元。

详见：附件1:编制说明壹份

附件2:预算价(审核)壹份



项目负责人：冯自绘

江苏嘉泽项目管理有限公司

2025年05月12日



编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 总 说 明

## 一、工程概况

- 1、工程名称：泰兴市城区园区北片区雨污水管网设施维护服务项目
- 2、建设单位：泰兴市城区工业园区管理办公室
- 3、建设地点：泰兴市
- 4、工程概况：泰兴市城区园区北片区雨污水管网设施维护服务等。

## 二、编制范围

贵公司委托招标控制价编制的范围是：泰兴市城区园区北片区雨污水管网设施维护服务疏通、检测、巡视排水管不开挖维修（污水）、检查井井盖更换等。

## 三、编制依据

- (1)《江苏省市政工程计价定额》(2014版)
- (2)《江苏省建筑与装饰工程计价定额》(2014版)
- (3)《江苏省施工机械台班定额》(2007年)，以及《关于发布江苏省建筑与装饰、安装、市政计价定额(2014年)中调整和增加机械的台班单价组成的通知》(苏建价函[2015]5号)
- (4)《江苏省建设工程费用定额》(2014版)
- (5)《省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知》(苏建价[2016]154号)
- (6)《省住房城乡建设厅关于建筑业增值税计价政策调整的通知》(苏建函价[2019]178号)
- (7)《省住房城乡建设厅关于发布建设工程人工工资指导价的通知》(苏建函价[2025]66号)
- (8)《泰州市工程造价管理》2025年第3期

## 四、编制说明

### (一)一般说明

- 1、施工现场情况：以现场踏勘情况为准。
- 2、交通运输情况：以现场踏勘情况为准。
- 3、环境保护要求：满足省、市及当地政府对环境保护的相关要求和规定。



4、本工程量清单中的分部分项工程量及措施项目工程量均是根据本工程特点、按照“工程量计算规范”的规定进行计算的，仅作为施工企业投标报价的共同基础，不能作为最终结算与支付价款的依据。

5、工程量清单及其计价格式中的任何内容不得随意删除或涂改，若有错误，在招标答疑时及时提出，以“补遗”资料为准。

6、分部分项工程量清单中对工程项目的项目特征及具体做法作重点描述，详细情况见相关标准图集规范。组价时应结合投标人现场勘查情况包括完成所有工序工作内容的全部费用。

## (二)其他说明

1、本工程因设计不详，工程量、材料、做法暂定，现场施工时做好隐蔽工程记录，结算时按实调整，若因特殊原因，导致工程量超出预算的，需由双方书面函件确认；

2、本工程招标控制价编制按正常施工条件考虑，并结合我省地方现行的施工操作规程及施工验收规范进行编制；实际施工中，施工单位应结合我省现行的施工操作规程及施工验收规范，并按照建设单位的书面要求实施。



2025 年 5 月 12 日

## 工程预算审计核对记录

[illegible]



泰兴市城区园区北片区雨污水管网设施  
维护服务项目 工程

最高投标限价

最高投标限价（小写） 3710851.28

（大写）： 叁佰柒拾壹万零捌佰伍拾壹元贰角捌分

招 标 人： 泰兴市城区工业园区管理  
办公室  
（单位盖章）

造价咨询人： 江苏嘉泽项目管理有限公司  
（单位公章）

法定代表人  
或其授权人：  
（签字或盖章）

法定代表人  
或其授权人：  
（签字或盖章）

专业咨询员： 叶青盛  
（造价人员签字盖专用章）  
B14253200043557  
江苏嘉泽项目管理有限公司  
有效期至：2029年04月13日

项目负责人： 冯自绘  
（造价工程师签字盖专用章）  
B11243200029017  
有效期至：2029年06月02日

编 制 时 间：

复 核 时 间：

### 单项工程最高投标限价汇总表

工程名称：泰兴市城区园区北片区雨污水管网设施维护服务项目

第1页 共1页

| 序号  | 单位工程名称       | 金额(元)      | 其中：(元) |         |    |
|-----|--------------|------------|--------|---------|----|
|     |              |            | 暂估价    | 安全文明施工费 | 规费 |
| 1   | 疏通、检测、巡视     | 1050225.49 |        |         |    |
| 2   | 排水管不开挖维修（污水） | 941734.69  |        |         |    |
| 3   | 检查井井盖更换      | 124978.28  |        |         |    |
| 4   | 疏通、检测、巡视     | 1480630.44 |        |         |    |
| 5   | 检查井井盖更换      | 113282.38  |        |         |    |
|     |              |            |        |         |    |
|     |              |            |        |         |    |
|     |              |            |        |         |    |
|     |              |            |        |         |    |
|     |              |            |        |         |    |
|     |              |            |        |         |    |
|     |              |            |        |         |    |
|     |              |            |        |         |    |
|     |              |            |        |         |    |
|     |              |            |        |         |    |
|     |              |            |        |         |    |
|     |              |            |        |         |    |
|     |              |            |        |         |    |
|     |              |            |        |         |    |
|     |              |            |        |         |    |
|     |              |            |        |         |    |
|     |              |            |        |         |    |
|     |              |            |        |         |    |
|     |              |            |        |         |    |
|     |              |            |        |         |    |
|     |              |            |        |         |    |
|     |              |            |        |         |    |
|     |              |            |        |         |    |
|     |              |            |        |         |    |
|     |              |            |        |         |    |
|     |              |            |        |         |    |
|     |              |            |        |         |    |
|     |              |            |        |         |    |
|     |              |            |        |         |    |
|     |              |            |        |         |    |
|     |              |            |        |         |    |
|     |              |            |        |         |    |
| 合 计 |              | 3710851.28 |        |         |    |

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：本表适用于单项工程最高投标限价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。





## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：疏通、检测、巡视

标段：

第1页 共3页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称     | 项目特征描述                                                                                                                          | 计量单位 | 工程量  | 金额（元） |           |           |
|------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|-----------|-----------|
|      |              |          |                                                                                                                                 |      |      | 综合单价  | 合价        | 其中<br>暂估价 |
|      |              | 管网疏通     |                                                                                                                                 |      |      |       |           |           |
| 1    | 040501001004 | 埋地管道疏通   | 1、DN400埋地管道、检查井疏通、清淤、淤泥外运<br>2、淤泥运距：运送至业主指定淤泥堆场                                                                                 | m    | 3360 | 14.41 | 48417.60  |           |
| 2    | 040501001005 | 埋地管道疏通   | 1、DN500埋地管道、检查井疏通、清淤、淤泥外运<br>2、淤泥运距：运送至业主指定淤泥堆场                                                                                 | m    | 5320 | 18.34 | 97568.80  |           |
| 3    | 040501001006 | 埋地管道疏通   | 1、DN600埋地管道、检查井疏通、清淤、淤泥外运<br>2、淤泥运距：运送至业主指定淤泥堆场                                                                                 | m    | 3760 | 23.20 | 87232.00  |           |
| 4    | 040501001007 | 埋地管道疏通   | 1、DN800埋地管道、检查井疏通、清淤、淤泥外运<br>2、淤泥运距：运送至业主指定淤泥堆场                                                                                 | m    | 1900 | 36.02 | 68438.00  |           |
| 5    | 040501001008 | 埋地管道疏通   | 1、DN1000埋地管道、检查井疏通、清淤、淤泥外运<br>2、淤泥运距：运送至业主指定淤泥堆场                                                                                | m    | 1100 | 44.87 | 49357.00  |           |
|      |              | 分部小计     |                                                                                                                                 |      |      |       | 351013.40 |           |
|      |              | 管道检测     |                                                                                                                                 |      |      |       |           |           |
| 6    | 080802015002 | CCTV视频拍摄 | 1、名称：DN400管CCTV电视检测<br>2、进口气囊封堵管道上下游，水泵抽出管道内余水、冲洗管道等<br>3、每段管道检测影像记录应连续，完整，录象画面上方含有“起始井及终止井编号、管径、管道材质、检测方向（逆流或顺流）、管道类型、检测时间”等内容 | m    | 3360 | 26.94 | 90518.40  |           |
|      |              |          |                                                                                                                                 |      |      |       |           |           |
| 本页小计 |              |          |                                                                                                                                 |      |      |       | 441531.80 |           |

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设“人工费”或“人工费+机械费”。



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：疏通、检测、巡视

标段：

第2页 共3页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称     | 项目特征描述                                                                                                                              | 计量单位 | 工程量  | 金额（元） |           |           |
|------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|-----------|-----------|
|      |              |          |                                                                                                                                     |      |      | 综合单价  | 合价        | 其中<br>暂估价 |
| 7    | 080802015003 | CCTV视频拍摄 | 1、名称：DN500管<br>CCTV电视检测<br>2、进口气囊封堵管道上下游，水泵抽出管道内余水、冲洗管道等<br>3、每段管道检测影像记录应连续，完整，录像画面上方含有“起始井及终止井编号、管径、管道材质、检测方向（逆流或顺流）、管道类型、检测时间”等内容 | m    | 5320 | 27.66 | 147151.20 |           |
| 8    | 080802015004 | CCTV视频拍摄 | 1、名称：DN600管<br>CCTV电视检测<br>2、进口气囊封堵管道上下游，水泵抽出管道内污水、冲洗管道等<br>3、每段管道检测影像记录应连续，完整，录像画面上方含有“起始井及终止井编号、管径、管道材质、检测方向（逆流或顺流）、管道类型、检测时间”等内容 | m    | 3760 | 27.74 | 104302.40 |           |
| 9    | 080802015007 | CCTV视频拍摄 | 1、名称：DN800管<br>CCTV电视检测<br>2、进口气囊封堵管道上下游，水泵抽出管道内污水、冲洗管道等<br>3、每段管道检测影像记录应连续，完整，录像画面上方含有“起始井及终止井编号、管径、管道材质、检测方向（逆流或顺流）、管道类型、检测时间”等内容 | m    | 1900 | 31.84 | 60496.00  |           |
|      |              |          |                                                                                                                                     |      |      |       |           |           |
|      |              |          |                                                                                                                                     |      |      |       |           |           |
|      |              |          |                                                                                                                                     |      |      |       |           |           |
| 本页小计 |              |          |                                                                                                                                     |      |      |       | 311949.60 |           |

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：为计取规费等的使用，可在表中增设“人工费”或“人工费+机械费”。

### 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：疏通、检测、巡视

标段：

第3页 共3页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征描述                                                                                                                           | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |           |           |
|------|--------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|-----------|-----------|
|      |              |           |                                                                                                                                  |      |       | 综合单价  | 合价        | 其中<br>暂估价 |
| 10   | 080802015008 | CCTV视频拍摄  | 1、名称：DN1000管CCTV电视检测<br>2、进口气囊封堵管道上下游，水泵抽出管道内污水、冲洗管道等<br>3、每段管道检测影像记录应连续，完整，录象画面上方含有“起始井及终止井编号、管径、管道材质、检测方向（逆流或顺流）、管道类型、检测时间”等内容 | m    | 1100  | 32.04 | 35244.00  |           |
|      |              | 分部小计      |                                                                                                                                  |      |       |       | 437712.00 |           |
|      |              | 排水管巡查     |                                                                                                                                  |      |       |       |           |           |
| 11   | 040501004001 | 排水管渠巡视、检查 | 1、主要工作内容：排水管网含检查井定期巡视检查，及时发现并溯源，书面上报建设单位<br>2、巡检时间：1年                                                                            | m    | 15440 | 2.05  | 31652.00  |           |
|      |              | 分部小计      |                                                                                                                                  |      |       |       | 31652.00  |           |
|      |              | 分部分项合计    |                                                                                                                                  |      |       |       | 820377.40 |           |
|      |              |           |                                                                                                                                  |      |       |       |           |           |
|      |              |           |                                                                                                                                  |      |       |       |           |           |
|      |              |           |                                                                                                                                  |      |       |       |           |           |
|      |              |           |                                                                                                                                  |      |       |       |           |           |
|      |              |           |                                                                                                                                  |      |       |       |           |           |
|      |              |           |                                                                                                                                  |      |       |       |           |           |
|      |              |           |                                                                                                                                  |      |       |       |           |           |
|      |              |           |                                                                                                                                  |      |       |       |           |           |
|      |              |           |                                                                                                                                  |      |       |       |           |           |
|      |              |           |                                                                                                                                  |      |       |       |           |           |
|      |              |           |                                                                                                                                  |      |       |       |           |           |
|      |              |           |                                                                                                                                  |      |       |       |           |           |
|      |              |           |                                                                                                                                  |      |       |       |           |           |
|      |              |           |                                                                                                                                  |      |       |       |           |           |
|      |              |           |                                                                                                                                  |      |       |       |           |           |
|      |              |           |                                                                                                                                  |      |       |       |           |           |
|      |              |           |                                                                                                                                  |      |       |       |           |           |
| 本页小计 |              |           |                                                                                                                                  |      |       |       | 66896.00  |           |
| 合 计  |              |           |                                                                                                                                  |      |       |       | 820377.40 |           |

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：为计取规费等的使用，可在表中增设“人工费”或“人工费+机械费”。













## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：排水管不开挖维修（污水）

标段：

第1页 共4页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称     | 项目特征描述                                                                                                               | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |           |           |
|------|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|-----------|-----------|
|      |              |          |                                                                                                                      |      |     | 综合单价    | 合价        | 其中<br>暂估价 |
|      |              | 局部树脂固化   |                                                                                                                      |      |     |         |           |           |
| 1    | 040501001017 | 局部树脂固化   | 1、DN400管<br>2、启闭井盖、强制通风、有毒气体检测、管壁冲洗<br>3、摊铺垫布、配料搅拌、玻璃纤维布涂刷树脂并缠绕在修复气囊上、CCTV定位、气囊置于修复点、充气、固化、拆除气囊<br>4、CCTV检测修复效果、清理现场 | 环    | 15  | 3054.90 | 45823.50  |           |
| 2    | 040501001018 | 局部树脂固化   | 1、DN500管<br>2、启闭井盖、强制通风、有毒气体检测、管壁冲洗<br>3、摊铺垫布、配料搅拌、玻璃纤维布涂刷树脂并缠绕在修复气囊上、CCTV定位、气囊置于修复点、充气、固化、拆除气囊<br>4、CCTV检测修复效果、清理现场 | 环    | 13  | 4321.09 | 56174.17  |           |
| 3    | 040501001019 | 局部树脂固化   | 1、DN600管<br>2、启闭井盖、强制通风、有毒气体检测、管壁冲洗<br>3、摊铺垫布、配料搅拌、玻璃纤维布涂刷树脂并缠绕在修复气囊上、CCTV定位、气囊置于修复点、充气、固化、拆除气囊<br>4、CCTV检测修复效果、清理现场 | 环    | 10  | 4703.45 | 47034.50  |           |
|      |              | 分部小计     |                                                                                                                      |      |     |         | 149032.17 |           |
|      |              | 不锈钢双胀圈修复 |                                                                                                                      |      |     |         |           |           |
|      |              |          |                                                                                                                      |      |     |         |           |           |
|      |              |          |                                                                                                                      |      |     |         |           |           |
|      |              |          |                                                                                                                      |      |     |         |           |           |
|      |              |          |                                                                                                                      |      |     |         |           |           |
|      |              |          |                                                                                                                      |      |     |         |           |           |
|      |              |          |                                                                                                                      |      |     |         |           |           |
| 本页小计 |              |          |                                                                                                                      |      |     |         | 149032.17 |           |

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：为计取规费等的使用，可在表中增设“人工费”或“人工费+机械费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：排水管不开挖维修（污水）

标段：

第2页 共4页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称     | 项目特征描述                                                                                                                          | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）    |           |           |
|------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|----------|-----------|-----------|
|      |              |          |                                                                                                                                 |      |     | 综合单价     | 合价        | 其中<br>暂估价 |
| 4    | 040501001020 | 不锈钢双胀圈修复 | 1、DN800管<br>2、新型橡胶三元乙丙（EPDM）<br>3、304不锈钢压条宽度为50mm, 厚度为3mm<br>4、管道封堵、清洗等预处理<br>5、管道接口处进行预注浆和止水处理                                 | 环    | 7   | 11660.00 | 81620.00  |           |
| 5    | 040501001021 | 不锈钢双胀圈修复 | 1、DN1000管<br>2、新型橡胶三元乙丙（EPDM）<br>3、304不锈钢压条宽度为50mm, 厚度为3mm<br>4、管道封堵、清洗等预处理<br>5、管道接口处进行预注浆和止水处理                                | 环    | 4   | 13200.00 | 52800.00  |           |
|      |              | 分部小计     |                                                                                                                                 |      |     |          | 134420.00 |           |
|      |              | 紫外光固化修复  |                                                                                                                                 |      |     |          |           |           |
| 6    | 040501001024 | 紫外光固化修复  | 1、紫外光固化玻璃纤维软管 DN400厚4mm<br>2、启闭井盖，强制通风，有毒气体检测，管壁清洗<br>3、设备就位、拉入底膜，拉入玻璃纤维软管，安装扎头及扎头布，连接内管，拉入固化设备，内衬固化，拆卸扎头，内衬端口切割<br>4、CCTV检测，清理 | m    | 60  | 1685.11  | 101106.60 |           |
|      |              |          |                                                                                                                                 |      |     |          |           |           |
|      |              |          |                                                                                                                                 |      |     |          |           |           |
|      |              |          |                                                                                                                                 |      |     |          |           |           |
|      |              |          |                                                                                                                                 |      |     |          |           |           |
|      |              |          |                                                                                                                                 |      |     |          |           |           |
|      |              |          |                                                                                                                                 |      |     |          |           |           |
|      |              |          |                                                                                                                                 |      |     |          |           |           |
|      |              |          |                                                                                                                                 |      |     |          |           |           |
|      |              |          |                                                                                                                                 |      |     |          |           |           |
| 本页小计 |              |          |                                                                                                                                 |      |     |          | 235526.60 |           |

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设“人工费”或“人工费+机械费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：排水管不开挖维修（污水）

标段：

第3页 共4页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称    | 项目特征描述                                                                                                                          | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |           |           |
|------|--------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|-----------|-----------|
|      |              |         |                                                                                                                                 |      |     | 综合单价    | 合价        | 其中<br>暂估价 |
| 7    | 040501001025 | 紫外光固化修复 | 1、紫外光固化玻璃纤维软管 DN500厚6mm<br>2、启闭井盖，强制通风，有毒气体检测，管壁清洗<br>3、设备就位、拉入底膜，拉入玻璃纤维软管，安装扎头及扎头布，连接内管，拉入固化设备，内衬固化，拆卸扎头，内衬端口切割<br>4、CCTV检测，清理 | m    | 15  | 2065.33 | 30979.95  |           |
| 8    | 040501001026 | 紫外光固化修复 | 1、紫外光固化玻璃纤维软管 DN600厚7mm<br>2、启闭井盖，强制通风，有毒气体检测，管壁清洗<br>3、设备就位、拉入底膜，拉入玻璃纤维软管，安装扎头及扎头布，连接内管，拉入固化设备，内衬固化，拆卸扎头，内衬端口切割<br>4、CCTV检测，清理 | m    | 35  | 2640.50 | 92417.50  |           |
|      |              | 分部小计    |                                                                                                                                 |      |     |         | 224504.05 |           |
|      |              | 裂管修复    |                                                                                                                                 |      |     |         |           |           |
| 9    | 040501001028 | 裂管修复    | 1、DN400管<br>2、启闭井盖，强制通风，有毒气体检测，管壁清洗<br>3、内衬管预热、内衬管拖入、内衬管蒸汽加热固化、冷却、端口处理<br>4、CCTV检测修复效                                           | m    | 55  | 1464.32 | 80537.60  |           |
|      |              |         |                                                                                                                                 |      |     |         |           |           |
|      |              |         |                                                                                                                                 |      |     |         |           |           |
|      |              |         |                                                                                                                                 |      |     |         |           |           |
|      |              |         |                                                                                                                                 |      |     |         |           |           |
|      |              |         |                                                                                                                                 |      |     |         |           |           |
| 本页小计 |              |         |                                                                                                                                 |      |     |         | 203935.05 |           |

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：为计取规费等的使用，可在表中增设“人工费”或“人工费+机械费”。





# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：排水管不开挖维修（污水）

标段：

第1页 共2页

| 序号  | 项目编码         | 项目名称                       | 计算基础                            | 费率<br>(%) | 金额<br>(元) | 调整费率<br>(%) | 调整后<br>金额 (元) | 备注 |
|-----|--------------|----------------------------|---------------------------------|-----------|-----------|-------------|---------------|----|
| 1   | 041109001001 | 安全文明施工费                    |                                 | 100.000   |           |             |               |    |
| 1.1 |              | 基本费                        | 分部分项合<br>计+单价措施<br>项目合计-设<br>备费 |           |           |             |               |    |
| 1.2 |              | 增加费                        | 分部分项合<br>计+单价措施<br>项目合计-设<br>备费 |           |           |             |               |    |
| 2   | 041109002001 | 夜间施工                       | 分部分项合<br>计+单价措施<br>项目合计-设<br>备费 |           |           |             |               |    |
| 3   | 041109003001 | 二次搬运                       | 分部分项合<br>计+单价措施<br>项目合计-设<br>备费 |           |           |             |               |    |
| 4   | 041109004001 | 冬雨季施工                      | 分部分项合<br>计+单价措施<br>项目合计-设<br>备费 |           |           |             |               |    |
| 5   | 041109005001 | 行车、行人干扰                    | 分部分项合<br>计+单价措施<br>项目合计-设<br>备费 |           |           |             |               |    |
| 6   | 041109006001 | 地上、地下设施、<br>建筑物的临时保护<br>设施 | 分部分项合<br>计+单价措施<br>项目合计-设<br>备费 |           |           |             |               |    |
| 7   | 041109007001 | 已完工程及设备保<br>护              | 分部分项合<br>计+单价措施<br>项目合计-设<br>备费 |           |           |             |               |    |
| 8   | 041109008001 | 临时设施                       | 分部分项合<br>计+单价措施<br>项目合计-设<br>备费 |           |           |             |               |    |
| 9   | 041109009001 | 赶工措施                       | 分部分项合<br>计+单价措施<br>项目合计-设<br>备费 |           |           |             |               |    |
| 10  | 041109010001 | 工程按质论价                     | 分部分项合<br>计+单价措施<br>项目合计-设<br>备费 |           |           |             |               |    |
|     |              |                            |                                 |           |           |             |               |    |
|     |              |                            |                                 |           |           |             |               |    |
|     |              |                            |                                 |           |           |             |               |    |
|     |              |                            |                                 |           |           |             |               |    |

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

1. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

### 总价措施项目清单与计价表

工程名称：排水管不开挖维修（污水）

标段:

第2页 共2页

[illegible]

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

“**人工费**”或“**定额人工费+定额机械费**”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。





# 承包人供应主要材料一览表

工程名称: 排水管不开挖维修(污水)

标段:

第1页 共2页

| 序号 | 材料编码        | 材料名称                   | 规格、型号等要求 | 单位 | 数量      | 单价(元)    | 合价(元)    | 备注 |
|----|-------------|------------------------|----------|----|---------|----------|----------|----|
| 1  | 11610307    | 橡胶止水带                  | P250     | m  | 8.255   | 77.32    | 638.28   |    |
| 2  | 12330903TZ  | 润滑剂                    |          | kg | 51.615  | 4.53     | 233.82   |    |
| 3  | 24170104    | 黑胶布                    |          | 卷  | 73.2    | 1.93     | 141.28   |    |
| 4  | 31010507TZ  | 橡胶密封条                  |          | m  | 9.865   | 0.64     | 6.31     |    |
| 5  | 31150101    | 水                      |          | m3 | 8.34    | 4.57     | 38.11    |    |
| 6  | CL-D00002   | 不锈钢双胀圈修复               | D800     | 环  | 7       | 11660.00 | 81620.00 |    |
| 7  | CL-D00002~1 | 不锈钢双胀圈修复               | D1000    | 环  | 4       | 13200.00 | 52800.00 |    |
| 8  | CLTZB03     | DN400 导向轮              |          | 只  | 0.055   | 2273.49  | 125.04   |    |
| 9  | CLTZB04     | DN500 导向轮              |          | 只  | 0.042   | 2841.86  | 119.36   |    |
| 10 | CLTZB05     | DN600 导向轮              |          | 只  | 0.033   | 3239.72  | 106.91   |    |
| 11 | CLTZB31     | 底膜 DN400(mm)           |          | m  | 67.5    | 15.00    | 1012.50  |    |
| 12 | CLTZB32     | 底膜 DN500(mm)           |          | m  | 16.875  | 19.00    | 320.63   |    |
| 13 | CLTZB33     | 底膜 DN600(mm)           |          | m  | 39.375  | 23.00    | 905.63   |    |
| 14 | CLTZB40     | 热塑成型(FIPP) DN400厚度6mm  |          | m  | 63.25   | 750.00   | 47437.50 |    |
| 15 | CLTZB41     | 热塑成型(FIPP) DN500厚度7mm  |          | m  | 48.3    | 938.00   | 45305.40 |    |
| 16 | CLTZB42     | 热塑成型(FIPP) DN600厚度8mm  |          | m  | 37.95   | 1125.00  | 42693.75 |    |
| 17 | CLTZB50     | 通气塞堵 DN300~400         |          | 对  | 0.055   | 45469.74 | 2500.84  |    |
| 18 | CLTZB51     | 通气塞堵 DN500~600         |          | 对  | 0.075   | 56934.32 | 4270.07  |    |
| 19 | CLTZB56     | 扎头布 DN40(mm)           |          | 块  | 2.76    | 351.00   | 968.76   |    |
| 20 | CLTZB57     | 扎头布 DN50(mm)           |          | 块  | 0.69    | 417.00   | 287.73   |    |
| 21 | CLTZB58     | 扎头布 DN60(mm)           |          | 块  | 1.61    | 483.00   | 777.63   |    |
| 22 | CLTZB63     | 修复气囊 300~400(mm)       |          | 只  | 0.3     | 21670.00 | 6501.00  |    |
| 23 | CLTZB64     | 修复气囊 500~600(mm)       |          | 只  | 0.46    | 28720.00 | 13211.20 |    |
| 24 | CLTZB67     | 紫外光固化玻璃纤维软管 DN400 厚4mm |          | m  | 63.6    | 775.00   | 49290.00 |    |
| 25 | CLTZB68     | 紫外光固化玻璃纤维软管 DN500 厚6mm |          | m  | 15.9    | 1270.00  | 20193.00 |    |
| 26 | CLTZB69     | 紫外光固化玻璃纤维软管 DN600 厚7mm |          | m  | 37.1    | 1710.00  | 63441.00 |    |
| 27 | CLTZB74     | 玻璃纤维毡布 宽1.3(m)         |          | m  | 120.398 | 185.96   | 22389.21 |    |
| 28 | CLTZB75     | 长管式呼吸器                 |          | 个  | 11.715  | 1033.33  | 12105.46 |    |
| 29 | CLTZB76     | 长袖胶手套                  |          | 双  | 214.06  | 15.46    | 3309.37  |    |



### 承包人供应主要材料一览表

工程名称：排水管不开挖维修（污水）

标段:

第2页 共2页

[illegible]



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：检查井井盖更换

标段：

第1页 共2页

| 序号   | 项目编码   | 项目名称    | 项目特征描述                                             | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |          |           |
|------|--------|---------|----------------------------------------------------|------|-----|--------|----------|-----------|
|      |        |         |                                                    |      |     | 综合单价   | 合价       | 其中<br>暂估价 |
| 1    | 04B001 | 检查井井盖更换 | 1、球墨铸铁井盖框<br>Φ700（承重大于<br>40t，五防）<br>2、含井盖拆除处理     | 套    | 20  | 824.63 | 16492.60 |           |
| 2    | 04B002 | 检查井井盖更换 | 1、球墨铸铁井盖框<br>Φ600（承重大于<br>40t，五防）<br>2、含井盖拆除处理     | 套    | 5   | 690.37 | 3451.85  |           |
| 3    | 04B003 | 检查井井盖更换 | 1、球墨铸铁井盖框<br>Φ700（承重大于<br>25t）<br>2、含井盖拆除处理        | 套    | 20  | 734.24 | 14684.80 |           |
| 4    | 04B004 | 检查井井盖更换 | 1、球墨铸铁井盖框<br>Φ600（承重大于<br>25t）<br>2、含井盖拆除处理        | 套    | 5   | 619.53 | 3097.65  |           |
| 5    | 04B005 | 检查井井盖更换 | 1、球墨铸铁井盖框<br>600*600（承重大于<br>25t）<br>2、含井盖拆除处理     | 套    | 5   | 721.38 | 3606.90  |           |
| 6    | 04B006 | 检查井井盖更换 | 1、球墨铸铁井盖框<br>500*500（承重大于<br>25t）<br>2、含井盖拆除处理     | 套    | 5   | 617.14 | 3085.70  |           |
| 7    | 04B007 | 检查井井盖更换 | 1、树脂复合材料井<br>盖框 Φ700（承重大<br>于10t）<br>2、含井盖拆除处理     | 套    | 20  | 418.48 | 8369.60  |           |
| 8    | 04B008 | 检查井井盖更换 | 1、树脂复合材料井<br>盖框 Φ600（承重大<br>于10t）<br>2、含井盖拆除处理     | 套    | 5   | 389.88 | 1949.40  |           |
| 9    | 04B009 | 检查井井盖更换 | 1、树脂复合材料井<br>盖框600*600（承重<br>大于10t）<br>2、含井盖拆除处理   | 套    | 5   | 402.13 | 2010.65  |           |
| 10   | 04B010 | 检查井井盖更换 | 1、树脂复合材料井<br>盖框500*500（承重<br>大于10t）<br>2、含井盖拆除处理   | 套    | 5   | 383.18 | 1915.90  |           |
| 11   | 04B011 | 检查井提升   | 1、Φ700以内的井盖<br>框<br>2、提升20cm内<br>3、包含周边的路面<br>拆除恢复 | 座    | 100 | 300.05 | 30005.00 |           |
|      |        |         |                                                    |      |     |        |          |           |
|      |        |         |                                                    |      |     |        |          |           |
|      |        |         |                                                    |      |     |        |          |           |
| 本页小计 |        |         |                                                    |      |     |        | 88670.05 |           |

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设“人工费”或“人工费+机械费”。

### 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：检查井井盖更换

标段：

第2页 共2页

[illegible]

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：为计取规费等的使用，可在表中增设“人工费”或“人工费+机械费”。



# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：检查井井盖更换

标段：

第1页 共2页

| 序号  | 项目编码         | 项目名称               | 计算基础                | 费率(%)   | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
|-----|--------------|--------------------|---------------------|---------|-------|---------|----------|----|
| 1   | 041109001001 | 安全文明施工费            |                     | 100.000 |       |         |          |    |
| 1.1 |              | 基本费                | 分部分项合计+单价措施项目合计-设备费 |         |       |         |          |    |
| 1.2 |              | 增加费                | 分部分项合计+单价措施项目合计-设备费 |         |       |         |          |    |
| 2   | 041109002001 | 夜间施工               | 分部分项合计+单价措施项目合计-设备费 |         |       |         |          |    |
| 3   | 041109003001 | 二次搬运               | 分部分项合计+单价措施项目合计-设备费 |         |       |         |          |    |
| 4   | 041109004001 | 冬雨季施工              | 分部分项合计+单价措施项目合计-设备费 |         |       |         |          |    |
| 5   | 041109005001 | 行车、行人干扰            | 分部分项合计+单价措施项目合计-设备费 |         |       |         |          |    |
| 6   | 041109006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项合计+单价措施项目合计-设备费 |         |       |         |          |    |
| 7   | 041109007001 | 已完工程及设备保护          | 分部分项合计+单价措施项目合计-设备费 |         |       |         |          |    |
| 8   | 041109008001 | 临时设施               | 分部分项合计+单价措施项目合计-设备费 |         |       |         |          |    |
| 9   | 041109009001 | 赶工措施               | 分部分项合计+单价措施项目合计-设备费 |         |       |         |          |    |
| 10  | 041109010001 | 工程按质论价             | 分部分项合计+单价措施项目合计-设备费 |         |       |         |          |    |
|     |              |                    |                     |         |       |         |          |    |
|     |              |                    |                     |         |       |         |          |    |
|     |              |                    |                     |         |       |         |          |    |
|     |              |                    |                     |         |       |         |          |    |

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

1. 本表为措施项目清单计价表，其计算基础为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。







# 承包人供应主要材料一览表

工程名称：检查井井盖更换

标段：

第1页 共2页

| 序号 | 材料编码            | 材料名称                                  | 规格、型号等要求           | 单位 | 数量    | 单价(元)  | 合价(元)    | 备注 |
|----|-----------------|---------------------------------------|--------------------|----|-------|--------|----------|----|
| 1  | 04130101        | 砼实心砖                                  | 240×115×53<br>MU15 | 百块 | 87    | 62.00  | 5394.00  |    |
| 2  | 04130101~<br>1  | 砼实心砖                                  | 240×115×53<br>MU15 | 百块 | 10.5  | 62.00  | 651.00   |    |
| 3  | 33011121~<br>1  | 球墨铸铁井盖框<br>Φ700 (承重大<br>于40t, 五防)     |                    | 套  | 20    | 621.34 | 12426.80 |    |
| 4  | 33011121~<br>10 | 树脂复合材料井<br>盖框500*500<br>(承重大于<br>10t) |                    | 套  | 5     | 186.77 | 933.85   |    |
| 5  | 33011121~<br>2  | 球墨铸铁井盖框<br>Φ600 (承重大<br>于40t, 五防)     |                    | 套  | 5     | 487.93 | 2439.65  |    |
| 6  | 33011121~<br>3  | 球墨铸铁井盖框<br>600*600 (承重<br>大于25t)      |                    | 套  | 5     | 518.34 | 2591.70  |    |
| 7  | 33011121~<br>4  | 球墨铸铁井盖框<br>500*500 (承重<br>大于25t)      |                    | 套  | 5     | 416.14 | 2080.70  |    |
| 8  | 33011121~<br>5  | 球墨铸铁井盖框<br>Φ700 (承重大<br>于25t)         |                    | 套  | 20    | 532.72 | 10654.40 |    |
| 9  | 33011121~<br>6  | 球墨铸铁井盖框<br>Φ600 (承重大<br>于25t)         |                    | 套  | 5     | 418.48 | 2092.40  |    |
| 10 | 33011121~<br>7  | 树脂复合材料井<br>盖框 Φ700 (承<br>重大于10t)      |                    | 套  | 20    | 223.15 | 4463.00  |    |
| 11 | 33011121~<br>8  | 树脂复合材料井<br>盖框 Φ600 (承<br>重大于10t)      |                    | 套  | 5     | 193.34 | 966.70   |    |
| 12 | 33011121~<br>9  | 树脂复合材料井<br>盖框600*600<br>(承重大于<br>10t) |                    | 套  | 5     | 205.35 | 1026.75  |    |
| 13 | 80010105~<br>1  | 水泥砂浆<br>M7.5(干拌<br>(混) 砂浆)            |                    | t  | 4.55  | 431.16 | 1961.78  |    |
| 14 | 80010123~<br>1  | 水泥砂浆 1:<br>2(干拌 (混) 砂<br>浆)           |                    | t  | 1.05  | 493.74 | 518.43   |    |
| 15 | 80010125~<br>2  | 水泥砂浆 1:<br>3(干拌 (混) 砂<br>浆)           |                    | t  | 0.315 | 460.28 | 144.99   |    |
|    |                 |                                       |                    |    |       |        |          |    |







## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：疏通、检测、巡视

标段：

第1页 共2页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称     | 项目特征描述                                                                                                                          | 计量单位 | 工程量  | 金额（元） |           |           |
|------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|-----------|-----------|
|      |              |          |                                                                                                                                 |      |      | 综合单价  | 合价        | 其中<br>暂估价 |
|      |              | 管网疏通     |                                                                                                                                 |      |      |       |           |           |
| 1    | 040501001004 | 埋地管道疏通   | 1、DN600埋地管道、检查井疏通、清淤、淤泥外运<br>2、淤泥运距：运送至业主指定淤泥堆场                                                                                 | m    | 5840 | 22.33 | 130407.20 |           |
| 2    | 040501001005 | 埋地管道疏通   | 1、DN800埋地管道、检查井疏通、清淤、淤泥外运<br>2、淤泥运距：运送至业主指定淤泥堆场                                                                                 | m    | 9176 | 36.02 | 330519.52 |           |
| 3    | 040501001006 | 埋地管道疏通   | 1、DN1000埋地管道、检查井疏通、清淤、淤泥外运<br>2、淤泥运距：运送至业主指定淤泥堆场                                                                                | m    | 2650 | 44.87 | 118905.50 |           |
| 4    | 040501001008 | 雨水口疏通    | 1、雨水口疏通、清淤、淤泥外运<br>2、淤泥运距：运送至业主指定淤泥堆场<br>3、非疏通管线淤塞的检查井                                                                          | 座次   | 100  | 13.80 | 1380.00   |           |
|      |              | 分部小计     |                                                                                                                                 |      |      |       | 581212.22 |           |
|      |              | 管道检测     |                                                                                                                                 |      |      |       |           |           |
| 5    | 080802015004 | CCTV视频拍摄 | 1、名称：DN600管CCTV电视检测<br>2、进口气囊封堵管道上下游，水泵抽出管道内污水、冲洗管道等<br>3、每段管道检测影像记录应连续，完整，录像画面上方含有“起始井及终止井编号、管径、管道材质、检测方向（逆流或顺流）、管道类型、检测时间”等内容 | m    | 5840 | 27.74 | 162001.60 |           |
|      |              |          |                                                                                                                                 |      |      |       |           |           |
|      |              |          |                                                                                                                                 |      |      |       |           |           |
|      |              |          |                                                                                                                                 |      |      |       |           |           |
|      |              |          |                                                                                                                                 |      |      |       |           |           |
| 本页小计 |              |          |                                                                                                                                 |      |      |       | 743213.82 |           |

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：为计取规费等的使用，可在表中增设“人工费”或“人工费+机械费”。



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：疏通、检测、巡视

标段：

第2页 共2页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征描述                                                                                                                               | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |            |           |
|------|--------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|------------|-----------|
|      |              |           |                                                                                                                                      |      |       | 综合单价  | 合价         | 其中<br>暂估价 |
| 6    | 080802015005 | CCTV视频拍摄  | 1、名称：DN800管<br>CCTV电视检测<br>2、进口气囊封堵管道上下游，水泵抽出管道内污水、冲洗管道等<br>3、每段管道检测影像记录应连续，完整，录像画面上方含有“起始井及终止井编号、管径、管道材质、检测方向（逆流或顺流）、管道类型、检测时间”等内容  | m    | 9176  | 31.86 | 292347.36  |           |
| 7    | 080802015006 | CCTV视频拍摄  | 1、名称：DN1000管<br>CCTV电视检测<br>2、进口气囊封堵管道上下游，水泵抽出管道内污水、冲洗管道等<br>3、每段管道检测影像记录应连续，完整，录像画面上方含有“起始井及终止井编号、管径、管道材质、检测方向（逆流或顺流）、管道类型、检测时间”等内容 | m    | 2650  | 32.20 | 85330.00   |           |
|      |              | 分部小计      |                                                                                                                                      |      |       |       | 539678.96  |           |
|      |              | 排水管巡查     |                                                                                                                                      |      |       |       |            |           |
| 8    | 040501004001 | 排水管路巡视、检查 | 1、主要工作内容：排水管网含检查井定期巡视检查，及时发现并溯源，书面上报建设单位<br>2、巡视时间：1年                                                                                | m    | 17666 | 2.05  | 36215.30   |           |
|      |              | 分部小计      |                                                                                                                                      |      |       |       | 36215.30   |           |
|      |              | 分部分项合计    |                                                                                                                                      |      |       |       | 1157106.48 |           |
|      |              |           |                                                                                                                                      |      |       |       |            |           |
|      |              |           |                                                                                                                                      |      |       |       |            |           |
|      |              |           |                                                                                                                                      |      |       |       |            |           |
|      |              |           |                                                                                                                                      |      |       |       |            |           |
|      |              |           |                                                                                                                                      |      |       |       |            |           |
|      |              |           |                                                                                                                                      |      |       |       |            |           |
| 本页小计 |              |           |                                                                                                                                      |      |       |       | 413892.66  |           |
| 合 计  |              |           |                                                                                                                                      |      |       |       | 1157106.48 |           |

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：为计取规费等的使用，可在表中增设“人工费”或“人工费+机械费”。

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：疏通、检测、巡视

标段：

第1页 共2页

| 序号  | 项目编码         | 项目名称               | 计算基础                | 费率 (%)  | 金额 (元) | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) | 备注 |
|-----|--------------|--------------------|---------------------|---------|--------|----------|-----------|----|
| 1   | 041109001001 | 安全文明施工费            |                     | 100.000 |        |          |           |    |
| 1.1 |              | 基本费                | 分部分项合计+单价措施项目合计-设备费 |         |        |          |           |    |
| 1.2 |              | 增加费                | 分部分项合计+单价措施项目合计-设备费 |         |        |          |           |    |
| 2   | 041109002001 | 夜间施工               | 分部分项合计+单价措施项目合计-设备费 |         |        |          |           |    |
| 3   | 041109003001 | 二次搬运               | 分部分项合计+单价措施项目合计-设备费 |         |        |          |           |    |
| 4   | 041109004001 | 冬雨季施工              | 分部分项合计+单价措施项目合计-设备费 |         |        |          |           |    |
| 5   | 041109005001 | 行车、行人干扰            | 分部分项合计+单价措施项目合计-设备费 |         |        |          |           |    |
| 6   | 041109006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项合计+单价措施项目合计-设备费 |         |        |          |           |    |
| 7   | 041109007001 | 已完工程及设备保护          | 分部分项合计+单价措施项目合计-设备费 |         |        |          |           |    |
| 8   | 041109008001 | 临时设施               | 分部分项合计+单价措施项目合计-设备费 |         |        |          |           |    |
| 9   | 041109009001 | 赶工措施               | 分部分项合计+单价措施项目合计-设备费 |         |        |          |           |    |
| 10  | 041109010001 | 工程按质论价             | 分部分项合计+单价措施项目合计-设备费 |         |        |          |           |    |
|     |              |                    |                     |         |        |          |           |    |
|     |              |                    |                     |         |        |          |           |    |
|     |              |                    |                     |         |        |          |           |    |
|     |              |                    |                     |         |        |          |           |    |

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1. 计算基础：当人工费为措施费时，计算基础为“人工费”；当人工费+机械费为措施费时，计算基础为“人工费+机械费”；其他情况为“人工费+机械费+材料费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

## 总价措施项目清单与计价表

工程名称：疏通、检测、巡视

标段：

第2页 共2页

[illegible]

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。







## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：检查井井盖更换

标段：

第1页 共1页

| 序号   | 项目编码   | 项目名称    | 项目特征描述                                                                             | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |          |           |
|------|--------|---------|------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|----------|-----------|
|      |        |         |                                                                                    |      |     | 综合单价   | 合价       | 其中<br>暂估价 |
| 1    | 04B001 | 检查井井盖更换 | 1、球墨铸铁井盖框<br>Φ700（承重大于<br>40t，五防）<br>2、含井盖拆除处理                                     | 套    | 25  | 824.63 | 20615.75 |           |
| 2    | 04B003 | 检查井井盖更换 | 1、球墨铸铁井盖框<br>Φ700（承重大于<br>25t）<br>2、含井盖拆除处理                                        | 套    | 25  | 734.24 | 18356.00 |           |
| 3    | 04B006 | 检查井井盖更换 | 1、树脂复合材料井<br>盖框 Φ700（承重大<br>于10t）<br>2、含井盖拆除处理                                     | 套    | 25  | 418.48 | 10462.00 |           |
| 4    | 04B009 | 检查井提升   | 1、Φ700以内的井盖<br>框<br>2、提升20cm内<br>3、包含周边的路面<br>拆除恢复                                 | 座    | 100 | 300.96 | 30096.00 |           |
| 5    | 04B010 | 防坠网安装   | 1、Φ10不锈钢膨胀<br>螺丝固定<br>2、防坠网直径600-<br>800mm，网绳为高强<br>度聚乙烯等耐潮防腐<br>材料，承重不低于<br>2000N | 个    | 100 | 90.00  | 9000.00  |           |
|      |        | 分部分项合计  |                                                                                    |      |     |        | 88529.75 |           |
|      |        |         |                                                                                    |      |     |        |          |           |
|      |        |         |                                                                                    |      |     |        |          |           |
|      |        |         |                                                                                    |      |     |        |          |           |
|      |        |         |                                                                                    |      |     |        |          |           |
|      |        |         |                                                                                    |      |     |        |          |           |
|      |        |         |                                                                                    |      |     |        |          |           |
|      |        |         |                                                                                    |      |     |        |          |           |
|      |        |         |                                                                                    |      |     |        |          |           |
|      |        |         |                                                                                    |      |     |        |          |           |
|      |        |         |                                                                                    |      |     |        |          |           |
|      |        |         |                                                                                    |      |     |        |          |           |
|      |        |         |                                                                                    |      |     |        |          |           |
|      |        |         |                                                                                    |      |     |        |          |           |
|      |        |         |                                                                                    |      |     |        |          |           |
|      |        |         |                                                                                    |      |     |        |          |           |
|      |        |         |                                                                                    |      |     |        |          |           |
|      |        |         |                                                                                    |      |     |        |          |           |
| 本页小计 |        |         |                                                                                    |      |     |        | 88529.75 |           |
| 合 计  |        |         |                                                                                    |      |     |        | 88529.75 |           |

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：为计取规费等的使用，可在表中增设“人工费”或“人工费+机械费”。











## 承包人供应主要材料一览表

工程名称：检查井井盖更换

标段：

第1页 共1页

| 序号 | 材料编码           | 材料名称                                             | 规格、型号等要求           | 单位 | 数量      | 单价(元)  | 合价(元)    | 备注 |
|----|----------------|--------------------------------------------------|--------------------|----|---------|--------|----------|----|
| 1  | 04130101       | 砼实心砖                                             | 240×115×53<br>MU15 | 百块 | 91.5    | 62.00  | 5673.00  |    |
| 2  | 33011121~<br>1 | 球墨铸铁井盖框<br>Φ700 (承重大<br>于40t, 五防)                |                    | 套  | 25      | 621.34 | 15533.50 |    |
| 3  | 33011121~<br>5 | 球墨铸铁井盖框<br>Φ700 (承重大<br>于25t)                    |                    | 套  | 25      | 532.72 | 13318.00 |    |
| 4  | 33011121~<br>7 | 树脂复合材料井<br>盖框 Φ700 (承<br>重大于10t)                 |                    | 套  | 25      | 223.15 | 5578.75  |    |
| 5  | 80010105~<br>1 | 水泥砂浆<br>M7.5(干拌<br>(混)砂浆)                        |                    | t  | 4.55    | 431.16 | 1961.78  |    |
| 6  | 80010123~<br>1 | 水泥砂浆 1:<br>2(干拌(混)砂<br>浆)                        |                    | t  | 1.05    | 493.74 | 518.43   |    |
| 7  | 80010125~<br>1 | 水泥砂浆 1:<br>3(干拌(混)砂<br>浆)                        |                    | t  | 0.39375 | 460.28 | 181.24   |    |
| 8  | 80210105~<br>1 | 混凝土 C20粒径<br>16mm32.5级坍落<br>度35~50(商品<br>砼)(非泵送) |                    | m3 | 7.1     | 398.00 | 2825.80  |    |
| 9  | CL-D00001      | 防坠网                                              |                    | 个  | 100     | 90.00  | 9000.00  |    |
|    |                |                                                  |                    |    |         |        |          |    |
|    |                |                                                  |                    |    |         |        |          |    |
|    |                |                                                  |                    |    |         |        |          |    |
|    |                |                                                  |                    |    |         |        |          |    |
|    |                |                                                  |                    |    |         |        |          |    |
|    |                |                                                  |                    |    |         |        |          |    |
|    |                |                                                  |                    |    |         |        |          |    |
|    |                |                                                  |                    |    |         |        |          |    |
|    |                |                                                  |                    |    |         |        |          |    |
|    |                |                                                  |                    |    |         |        |          |    |
|    |                |                                                  |                    |    |         |        |          |    |
|    |                |                                                  |                    |    |         |        |          |    |
|    |                |                                                  |                    |    |         |        |          |    |
|    |                |                                                  |                    |    |         |        |          |    |
|    |                |                                                  |                    |    |         |        |          |    |
|    |                |                                                  |                    |    |         |        |          |    |
|    |                |                                                  |                    |    |         |        |          |    |
|    |                |                                                  |                    |    |         |        |          |    |
|    |                |                                                  |                    |    |         |        |          |    |
| 合计 |                |                                                  |                    |    |         |        | 54590.50 |    |