

招标人工程量清单格式

合同编号： 02

招 标 人：_____ (单位盖章)



法定代表人
(或委托代理人)：_____ (签字并盖章)

中介机构法定代表人
(或委托代理人)：_____ (签字并盖章)

造价工程师及注册证号：_____ (签字并盖执业专用章)



编 制 时 间：_____ 2025-05-25

新坝镇全红河河道综合整治工程工程量清单(含招标控制价) 编制说明

一、工程概况

本工程为新坝镇全红河河道综合整治工程。工程主要内容泵站建设、河道排水、草皮播种、水撬建设、水力冲挖等。

二、编制范围

施工图全部内容。

三、编制依据

1、《水利工程工程量清单计价规范》、《江苏省水利工程预算定额(建筑工程)》、《江苏省水利工程施工机械台时费定额》、《江苏省水利工程预算定额(建筑工程、安装工程动态基价表)》(2010年版);苏水基【2015】31、32号文;苏水基【2016】27号文;苏水基【2019】6号文。

2、建设单位提供的图纸及相关图集。

四、编制说明

1、本工程材料价格:参考2025年第4期《镇江工程造价信息》内扬中指导价及市场价,

2、安全文明措施费按《苏水规〔2017〕2号》执行,为16401.66元,投标单位不得下浮,并按《苏水规〔2017〕3号》文填写安全文明措施费分解表。

五、暂列金额及专业工程暂估价部分

预留金50000.00元,由甲方控制使用,投标不做下浮。

六、其他相关说明:

- 1、清单工程量均为暂定,竣工结算按实调整。
- 2、现场临时接水、接电费用由施工单位自行考虑;
- 3、本项目投标单位现场实地勘察,报价时综合考虑施工现场情况,结算时不调整;
- 4、该报价不包含勘察、设计、监理、审计费用等;
- 5、未尽事宜详见工程量清单、施工图纸及相关规范。

建筑工程分类分项工程量清单

合同编号: 02

第1页 共3页

工程名称: 新坝镇全红河河道综合整治

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	项目工作内容	计量单位	工程数量	主要技术条款编码	备注
1	50	水利工程				1		
1.1	5001	河道整治				1		
1.1.1	500101	土方开挖工程				1		
1.1.1.1	500101001001	场地平整	1、清障清杂 2、外运处理		m2	1200		
1.1.1.2	500101002001	一般土方开挖	1、土类分级: 综合土质 2、运距: 现场临时堆放		m3	800		
1.1.1.3	500103001001	一般土方填筑	1、原土回填		m3	400		
1.1.1.4	500101002002	一般土方开挖	1、余土外弃, 运距由投标单位自行考虑		m3	400		
1.1.1.5	500101002003	一般土方开挖	1、河道挖淤泥 2、就近堆放并整平		m3	2848.8		
1.1.1.6	500105010001	浆砌石勾缝	1、剔除松动石子, 高压水枪冲洗石缝, 重新勾缝 2、M10水泥砂浆		m2	4000		
1.1.2	500104	疏浚和吹填工程				1		
1.1.2.1	500104002001	其他机械疏浚	1、泥浆泵清淤 2、泵型自选, 结算不调整 3、运距及排高: 1200m		m3	31702		
1.1.2.2	500114002001	其他临时建筑工程	1、出泥场围埂以及后期场地平整 2、现场取土 3、总价包干		项	1		
1.1.3	500109	灌溉泵站1(2座)				1		
1.1.3.1	500109001010	普通混凝土	1、部位及类型: 垫层 2、设计龄期、强度等级及配合比: C20		m3	1.91		
1.1.3.2	500109001011	普通混凝土	1、部位及类型: 底板 2、设计龄期、强度等级及配合比: C30		m3	4.01		
1.1.3.3	500109001012	普通混凝土	1、部位及类型: 泵站井壁 2、设计龄期、强度等级及配合比: C30		m3	15.03		
1.1.3.4	500109001013	普通混凝土	1、部位及类型: 顶板 2、设计龄期、强度等级及配合比: C30		m3	0.28		

建筑工程分类分项工程量清单

合同编号: 02

第2页 共3页

工程名称: 新坝镇全红河河道综合整治

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	项目工作内容	计量单位	工程数量	主要技术条款编码	备注
1.1.3.5	500109001018	普通混凝土	1、部位及类型: 出水池预制板 2、设计龄期、强度等级及配合比: C30		m3	0.3		
1.1.3.6	500110001003	普通模板	1、材料品种: 复合木模板		m2	134.94		
1.1.3.7	500111001003	钢筋加工及安装	1、牌号: HRB400 2、型号、规格: 16		t	1.189		
1.1.3.8	500111001004	钢筋加工及安装	1、牌号: HRB400 2、型号、规格: 12		t	0.513		
1.1.3.9	500114001041	不锈钢格栅盖板	1、1850*1400*30mm m不锈钢格栅盖板		m2	5.18		
1.1.3.10	500114001039	不锈钢栏杆	1、符合设计要求 2、304不锈钢		m	14		
1.1.3.11	500114002047	围堰填筑、拆除	1、围堰形式自选 2、总价包干		项	2		
1.1.3.12	500114002048	施工降排水及导流	1、形式自选 2、总价包干		项	2		
1.1.4	500109	灌溉泵站2 (1座)				1		
1.1.4.1	500109001014	普通混凝土	1、部位及类型: 垫层 2、设计龄期、强度等级及配合比: C20		m3	1.24		
1.1.4.2	500109001015	普通混凝土	1、部位及类型: 底板 2、设计龄期、强度等级及配合比: C30		m3	3.02		
1.1.4.3	500109001016	普通混凝土	1、部位及类型: 泵站井壁 2、设计龄期、强度等级及配合比: C30		m3	15.3		
1.1.4.4	500109001017	普通混凝土	1、部位及类型: 顶板 2、设计龄期、强度等级及配合比: C30		m3	0.15		
1.1.4.5	500109001019	普通混凝土	1、部位及类型: 出水池预制板 2、设计龄期、强度等级及配合比: C30		m3	0.14		
1.1.4.6	500110001004	普通模板	1、材料品种: 复合木模板		m2	129.21		
1.1.4.7	500111001005	钢筋加工及安装	1、牌号: HRB400 2、型号、规格: 16		t	0.865		

建筑工程分类分项工程量清单

合同编号: 02

第3页 共3页

工程名称: 新坝镇全红河河道综合整治

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	项目工作内容	计量单位	工程数量	主要技术条款编码	备注
1.1.4.8	500111001006	钢筋加工及安装	1、牌号: HRB400 2、型号、规格: 12		t	0.588		
1.1.4.9	500114001042	不锈钢格栅盖板	1、1850*1400*30mm m不锈钢格栅盖板 2、2200*1200*30mm m不锈钢格栅盖板		m2	5.23		
1.1.4.10	500114001043	不锈钢栏杆	1、符合设计要求 2、304不锈钢		m	10		
1.1.4.11	500114002049	围堰填筑、拆除	1、围堰形式自选 2、总价包干		项	1		
1.1.4.12	500114002050	施工降排水及导流	1、形式自选 2、总价包干		项	1		
1.1.5	500114	水撬(15座)				1		
1.1.5.1	500103007001	垫层料填筑	1、10cm厚碎石垫层		m3	8.28		
1.1.5.2	500109001006	普通混凝土	2、10cm厚C30砼基础		m3	4.05		
1.1.5.3	500109001009	普通混凝土	2、20cm厚C30砼基础		m3	4.92		
1.1.5.4	500109001008	普通混凝土	1、部位及类型: 钢筋砼预制板 2、设计龄期、强度等级及配合比: C30		m3	7.22		
1.1.5.5	500105011002	其他砌筑工程	1、M10水泥砂浆MU10砖砌筑 2、20mm厚M10水泥砂浆抹面		m3	19		
1.1.5.6	500110001002	普通模板	复合木模		m2	50.82		
1.1.5.7	500111001002	钢筋加工及安装			t	0.506		
1.1.6	500114	其他建筑工程				1		
1.1.6.1	500114001006	其他永久建筑工程	1、狗牙根+黑麦草混播 2、保活		m2	1200		
1.1.6.2	500114001007	其他永久建筑工程	1、金边黄杨, H30-40cm, P30-40cm, 49株/m2 2、成活率养护期一年		m2	200		
1.1.6.3	500114001008	其他永久建筑工程	1、细叶麦冬, H20-30cm, P20-30cm, 64株/m2 2、成活率养护期一年		m2	1000		
1.1.6.4	500114001009	其他永久建筑工程	1、树枝修剪并外运		棵	500		
1.1.6.5	500114001045	其他永久建筑工程	1、桥梁栏杆 2、具体做法详见设计图纸		m	40		

设备采购和安装工程分类分项工程量清单

合同编号: 02

第1页 共1页

工程名称：新坝镇全红河河道综合整治

[illegible]

措施项目清单

工程名称：新坝镇全红河河道综合整治

第1页 共1页

[illegible]

安全文明措施费分解表

合同编号：02

第1页 共2页

工程名称：新坝镇全红河河道综合整治工程

序号	项目名称	计量单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
一	完善、改造和维护安全防护设施设备	项				
1	现场临时用电防护	项				用电保护；高压区和用电危险区防护和围挡
2	洞口、临边防护	项				洞口、临边等危险部位防坠、防滑设施；临时防护盖板或围栏和隔离防护层
3	机械设备防护	项				钢防护网罩、防护挡板、防护栏杆等安全防护
4	高处作业防护	项				防止物体、人员坠落而设置的安全网、防护棚、防护栏杆、警戒线
5	交叉作业防护	项				平面、立面交叉作业时的防护
6	防火、防爆、防尘、防毒	项				
7	防雷、防台风、防地质灾害	项				
8	地下工程有害气体监测、通风	项				
9	临时安全防护	项				围堰安全监测、防护，高脚手、高立模安全防护
10	安全警示标志	项				警告、提醒、指令、指示等标志、标牌；示警灯、报警闪光灯、夜间警示灯、照明灯
二	配备、维护、保养应急救援器材、设备和应急演练	项				
1	配备、维护、保养应急救援器材、设备	项				应急救援器材、设备的配备、维护、保养和更新
2	应急演练	项				
三	重大危险源和事故隐患评估、监控和整改	项				
1	重大危险源评估、监控与管理	项				
2	事故隐患排查、评估和整改	项				
四	安全文明生产检查、评价、咨询和标准化建设	项				安全文明生产检查、评价、咨询和标准化建设持续改进等。不含企业安全生产标准化等级创建过程中给予咨询评价机构的评价咨询费用
五	配备和更新现场作业人员安全防护用品	项				必须配备的安全防护用品及对安全防护用品的正常损耗进行必要补充
六	安全文明生产宣传、教育、培训	项				安全文明宣传活动、标语、展板、音像、图片资料等；安全技术交底、安全操作规程培训、安全知识教育；知识竞赛、技能竞赛、专题会议；经验交流、现场观摩
七	安全文明生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用	项				
八	安全设施及特种设备检测检验	项				

安全文明措施费分解表

合同编号：02

第2页 共2页

工程名称：新坝镇全红河河道综合整治工程

[illegible]