

工程名称：金坛区金城镇 2025 年度城镇老旧小区改造项目照明改造

序号	名称	金额(元)
一	春风二村	294367. 47
二	春风社区散居楼	123626. 58
三	龙山小区	60844. 3
四	小南门社区	78718. 54
五	金溪新村	136044. 42
六	西门社区散居楼	154352. 35
	合计	847953. 66



投标清单

工程名称：金坛区金城镇 2025 年度城镇老旧小区改造项目照明改造

序号	项目名称	项目特征描述及工作内容	计量单位	工程数量	金额(元)		
					全费用单价	合价	备注
一	春风二村					294367.47	
1	一般路灯	1、名称:道路照明灯，2、型号:35W，3、色温:不高于5000K，4、灯杆材质、规格:h=3.5m~4m	套	82.00	2178.82	178663.24	麒伟
2	电力电缆	1、名称:铜芯交联电力电缆，2、型号:YJV-3*6，3、敷设方式、部位:穿管敷设	m	2827.00	33.7	95269.9	金牛
3	小电器	1、名称:无端子接线，2、规格:BV6	个	492.00	5.45	2681.4	通亮
4	配电箱 AL1D	春风二村配电箱，不锈钢箱体，混凝土基础，含箱内配套电器配件、WJ3005 表计式三遥等，详设计	套	1.00	8942.62	8942.62	天源
5	配电箱 AL2D	春风二村配电箱，不锈钢箱体，混凝土基础，含箱内配套电器配件、WJ3005 表计式三遥等，详设计	套	1.00	8254.73	8254.73	天源
6	接地极	配电箱接地极 50*50*5 L=2500mm 镀锌角钢	根	2.00	141.1	282.2	至诚
7	接地线	配电箱接地母线，-40*4 镀锌扁钢	m	2.00	48.5	97	至诚
8	接地调试	独立接地系统调试	系统	1.00	176.38	176.38	/
	春风社区散居楼					123626.58	
1	一般路灯	1、名称:道路照明灯，2、型号:35W，3、色温:不高于5000K，4、灯杆材质、规格:h=3.5m~4m	套	30.00	2178.82	65364.6	麒伟
2	一般路灯	1、名称:太阳能道路照明灯，2、型号:35W，3、色温:不高于5000K，4、灯杆材质、规格:h=3.5m~4m	套	5.00	2608.53	13042.65	麒伟
3	电力电缆	1、名称:铜芯交联电力电缆，2、型号:YJV-3*10，3、敷设方式、部位:穿管敷设	m	728.00	48.14	35045.92	金牛
4	小电器	1、名称:压铜接线端子，2、规格:BV10、16	个	180.00	9.9	1782	通亮
5	配电箱 AL1D	春风社区散居楼配电箱，不锈钢箱体，混凝土基础，含箱内配套电器配件、WJ3005 表计式三遥等，详设计	套	1.00	8025.43	8025.43	天源
7	接地极	配电箱接地极 50*50*5 L=2500mm 镀锌角钢	根	1.00	141.1	141.1	全诚
8	接地线	配电箱接地母线，-40*4 镀锌扁钢	m	1.00	48.5	48.5	全诚
9	接地调试	独立接地系统调试	系统	1.00	176.38	176.38	/
三	龙山小区					60844.3	
1	一般路灯	1、名称:道路照明灯，2、型号:35W，3、色温:不高于5000K，4、灯杆材质、规格:h=3.5m~4m	套	13.00	2178.82	28324.66	麒伟
2	电力电缆	1、名称:铜芯交联电力电缆，2、型号:YJV-3*6，3、敷设方式、部位:穿管敷	m	480.00	33.7	16176	金牛



		设					
3	小电器	1、名称:无端子接线 , 2、规格:BV6	个	78.00	5.45	425.1	通亮
4	配电箱 AL1D	龙山小区配电箱, 不锈钢箱体, 混凝土基础, 含箱内 配套电器配件、WJ3005 表计式三遥等, 详设计	套	1.00	7796.13	7796.13	天源
5	配电箱 AL2D	龙山小区配电箱, 不锈钢箱体, 混凝土基础, 含箱内 配套电器配件、WJ3005 表计式三遥等, 详设计	套	1.00	7566.83	7566.83	天源
6	接地极	配电箱接地极 50*50*5 L=2500mm 镀锌角钢	根	2.00	141.1	282.2	至诚
7	接地线	配电箱接地母线, -40*4 镀锌扁钢	m	2.00	48.5	97	至诚
8	接地调试	独立接地系统调试	系统	1.00	176.38	176.38	/
四	小南门社区					78718.54	
1	一般路灯	1、名称:道路照明灯 , 2、型号: 35W, 3、色温:不高于 5000K , 4、灯杆材质、规格:h=3.5m~4m	套	14.00	2178.82	30503.48	麒伟
2	电力电缆	1、名称:铜芯交联电力电缆 , 2、型号:YJV-3*6 , 3、敷设方式、部位:穿管敷设	m	701.00	33.7	23623.7	金牛
3	小电器	1、名称:无端子接线 , 2、规格:BV6	个	84.00	5.45	457.8	通亮
4	配电箱 AL1D	小南门社区配电箱, 不锈钢箱体, 混凝土基础, 含箱内 配套电器配件、WJ3005 表计式三遥等, 详设计	套	1.00	7796.12	7796.12	天源
5	配电箱 AL2D	小南门社区配电箱, 不锈钢箱体, 混凝土基础, 含箱内 配套电器配件、WJ3005 表计式三遥等, 详设计	套	1.00	7796.13	7796.13	天源
6	配电箱 AL3D	小南门社区配电箱, 不锈钢箱体, 混凝土基础, 含箱内 配套电器配件、WJ3005 表计式三遥等, 详设计	套	1.00	7796.13	7796.13	天源
7	接地极	配电箱接地极 50*50*5 L=2500mm 镀锌角钢	根	3.00	141.1	423.3	至诚
8	接地线	配电箱接地母线, -40*4 镀锌扁钢	m	3.00	48.5	145.5	至诚
9	接地调试	独立接地系统调试	系统	1.00	176.38	176.38	/
五	金溪新村					136044.42	
1	一般路灯	1、名称:道路照明灯 , 2、型号: 35W, 3、色温:不高于 5000K , 4、灯杆材质、规格:h=3.5m~4m	套	36.00	2178.82	78437.52	麒伟
2	电力电缆	1、名称:铜芯交联电力电缆 , 2、型号:YJV-3*6 , 3、敷设方式、部位:穿管敷设	m	1387.00	33.7	46741.9	金牛
3	小电器	1、名称:无端子接线 , 2、规格:BV6	个	216.00	5.45	1177.2	通亮
4	配电箱 ALD	金溪新村配电箱, 不锈钢箱体, 混凝土基础, 含箱内 配套电器配件、WJ3005 表计式三遥等, 详设计	套	1.00	8942.62	8942.62	天源
5	接地极	配电箱接地极 50*50*5 L=2500mm 镀锌角钢	根	3.00	141.1	423.3	至诚
6	接地线	配电箱接地母线, -40*4 镀锌扁钢	m	3.00	48.5	145.5	至诚
7	接地调试	独立接地系统调试	系统	1.00	176.38	176.38	/
六	西门社区散居楼					154352.35	
1	一般路灯	1、名称:道路照明灯 , 2、型号: 35W, 3、色温:不高于 5000K , 4、灯杆材质、规格:h=3.5m~4m	套	24.00	2178.82	52291.68	麒伟

		格:h=3.5m~4m					
2	一般路灯	1、名称:太阳能道路照明灯，2、型号:35W，3、色温:不高于5000K，4、灯杆材质、规格:h=3.5m~4m	套	20.00	2608.53	52170.6	麒伟
3	电力电缆	1、名称:铜芯交联电力电缆，2、型号:YJV-3*6，3、敷设方式、部位:穿管敷设	m	741.00	33.7	24971.7	金牛
4	小电器	1、名称:无端子接线，2、规格:BV6	个	144.00	5.45	784.8	通亮
5	配电箱 AL1D	西门社区散居楼配电箱，不锈钢箱体，混凝土基础，含箱内配套电器配件、WJ3005表计式三遥等，详设计	套	1.00	7796.13	7796.13	天源
6	配电箱 AL2D	西门社区散居楼配电箱，不锈钢箱体，混凝土基础，含箱内配套电器配件、WJ3005表计式三遥等，详设计	套	1.00	7796.13	7796.13	天源
7	配电箱 AL3D	西门社区散居楼配电箱，不锈钢箱体，混凝土基础，含箱内配套电器配件、WJ3005表计式三遥等，详设计	套	1.00	7796.13	7796.13	天源
8	接地极	配电箱接地极 50*50*5 L=2500mm镀锌角钢	根	3.00	141.1	423.3	至诚
9	接地线	配电箱接地母线，-40*4镀锌扁钢	m	3.00	48.5	145.5	至诚
10	接地调试	独立接地系统调试	系统	1.00	176.38	176.38	/
	合计					847953.66元	

说明：

1、全费用单价包含人工、材料、机械、管理费、利润、相关措施费、规费、税金、设计、风险等全部费用

2、清单中项目材质、颜色、款式、做法需符合甲方要求，安装位置根据甲方要求设置，投标报价不因任何因素调整。

