江苏省政府采购合同

项目名称：江苏省如东中等专业学校教学区防盗钢质门采购及安装项目（第三次）

项目编号：JSZC-320623-JSDZ-T2025-0181

甲方：（买方）江苏省如东中等专业学校

乙方：（卖方）江苏淘气猫科教设备有限公司

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的采购文件、乙方的《响应文件》及《成交通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

一、合同内容

1.1 标的名称：教学楼单开防盗钢质门、卫生间防盗钢质门（单开）、双开防盗钢质门、综合楼钢质防火门

1.2 标的质量：合格

1.3 标的数量（规模）：共 451 樘

1.4 履行时间（期限）：合同签定后 30 日完成产品的生产、运输、拆除、安装及墙面修复

1.5 履行地点：江苏省如东中等专业学校

1.6 履行方式：详见采购文件

1.7 包装方式：详见采购文件

二、合同金额

2.1 本合同金额为（人民币大写）：伍拾柒万柒仟肆佰元整元（577400.00 元）。

2.2 货物清单：

序号	项目名称	参数	单位	数量	单价（元）	金额（元）

1	教学楼单开防盗钢质门	1、详细参数：规格尺寸：970*3060门扇高度2200mm， 以上做上亮做花枝带钢化玻璃6毫米 2、门扇内填充高密度蜂窝纸； 3、门框和门扇板材料： 门框：1.5mm 厚镀锌冷轧钢板制作；门扇：1.2mm厚镀锌冷轧钢板制作，门扇厚度70mm；表面：静电喷塑 4、封条：包覆式密封条 5、五金配件： 铰链：铰链5寸钢质铰链3.0mm 。 视窗：门扇开观察视窗，5mm钢化玻璃、规格30*25cm 防盗门把手参数：尺寸：330×68mm、 主体材质：304不锈钢 颜色：亮光镜面（不锈钢色） 特点：双拉簧防断 方向：双活双开 锁体参数：尺寸：240×24mm 开门方式：执手式 锁体面板材质：304不锈钢 锁舌材质：纯铜、主体材质：1mm特级钢 锁芯参数：尺寸：90mm、锁芯材质：纯铜、钥匙材质：铜	樘	304	1300.00	39520 0.00
2	卫生间防盗钢质门（单开）	1、详细参数：规格尺寸：980*2080；门中间带钢化玻璃6毫米、规格30*25cm 2、门扇内填充高密度蜂窝纸； 3、门框和门扇板材料： 门框：1.5mm 厚镀锌冷轧钢板制作 门扇:1.2mm厚镀锌冷轧钢板制作,门扇厚度70mm 表面：静电喷塑 4、封条：包覆式密封条 5、五金配件： 铰链：铰链5寸钢质铰链3.0mm 。 视窗：门扇开观察视窗，5mm钢化玻璃、规格30*25cm 锁参数、面板规格：200*25*3mm、斜舌伸出长度：11.5mm、斜舌厚度：12mm、锁舌材质：纯铜、主体材质：1mm特级钢、锁体厚度：maX16mm、门边距：53mm、适应门厚:40-75mm、把手不锈钢材质、锁体侧板不锈钢材质、门框侧板不锈钢材质。 锁芯材质：纯铜、钥匙材质：铜。	樘	108	1000.00	10800 0.00

3	双开防盗钢质门	1、详细参数：规格尺寸：1480*2080； 2、门扇内填充高密度蜂窝纸； 3、门框和门扇板材料： 门框：1.5mm 厚镀锌冷轧钢板制作； 门扇：1.2mm 厚镀锌冷轧钢板制作，门扇厚度 70mm； 表面：静电喷塑； 4、封条：包覆式密封条； 5、五金配件： 铰链：铰链 5 寸钢质铰链 3.0mm；视窗：门扇开观察视窗，5mm 钢化玻璃；防盗门把手参数：尺寸：330×68mm； 主体材质：304 不锈钢；颜色：亮光镜面（不锈钢色）； 特点：双拉簧防断；方向：双活双开；锁体参数：尺寸：240×24mm；开门方式：执手式；锁体面板材质：304 不锈钢；锁舌材质：纯铜；主体材质：1mm 特级钢 锁芯参数：尺寸：90mm、锁芯材质：纯铜、钥匙材质：铜	樘	4	1100.00	4400.00
4	综合楼钢质防火门	详细参数： 钢质防火门详细技术规格说明 一、整体规格参数 1. 外形尺寸：防火门整体规格为 1400mm×2050mm（宽×高），2. 门扇结构：门扇厚度达 50mm，内部填充防火材料珍珠岩板。经特殊工艺压制而成，具有出色的隔音、隔热性能，同时能有效增强门扇整体抗压能力，在保证轻便的前提下提升防护效果。 二、材质选用标准 1. 门框：采用 1.5mm 厚镀锌冷轧钢板制作，具备优异的防锈、防腐蚀性能，能适应不同环境条件下的长期使用。钢板经过高精度冷轧工艺处理，表面平整度高，误差控制在±0.1mm 以内，确保门框与墙体安装紧密贴合。 2. 门扇：门扇采用 1.2mm 厚镀锌冷轧钢板制作，镀锌层均匀致密，能有效隔绝空气与钢板接触，进一步提升防锈能力。门扇表面采用静电喷塑工艺，涂层厚度达 0.3 - 0.5mm，颜色可选（如经典哑光黑、象牙白等），表面光滑平整，具有良好的耐磨性和耐刮擦性，且不易吸附灰尘，便于日常清洁维护。 三、密封与五金配置 1. 封条：采用防火密封条，预热膨胀，具有良好的弹性和耐老化性能， 2. 铰链：配备 5 寸钢质铰链，厚度达 3.0mm，单个铰链承重能力≥80kg，采用高强度合金钢锻造而成，经过淬火处理增强硬度与韧性。铰链表面经过防锈电镀处理，开合顺畅无卡顿，经测试可承受 10 万次以上开合，经久耐用。 四. 防火锁参数 1、面板规格：200X25X3mm、斜舌伸出长度：11.5mm、斜舌厚度：12mm、锁体厚度：maX16mm、门边距：53mm、适应门厚:40-75mm、把手不锈钢材质、锁体侧板不锈钢材质、门框侧板不锈钢材质。	樘	35	1350.00	47250.00

5	安装、拆除等相关费用	运输、安装、拆除、垃圾清运、墙面修复、损坏瓷砖配同色修复、税金等一切费用	樘	451	50.00	22550.00

2.3 品牌：国民

三、技术、服务要求

3.1 本项目产品免费质保 1 年，产品均为原厂生产；产品安装、调试等须上门免费服务。在质量保证期内更换的任何配件，须为原设备厂家生产的；并且保证替代的零配件是新的未使用过和未经修复的。

3.2 产品质保期从货物安装调试、验收合格之日起计算。在质保期内乙方应自行处理保修凭证问题，采购人不负责提供产品的保修卡、发票等保修凭证。

3.3 质保期内乙方须提供 7×24 小时免费服务，1 小时内做出响应，3 小时内应派专业技术人员到达现场提供免费咨询、维修服务。如属硬件故障原因而且 24 小时无法排除故障的，则应免费提供同等配置的备用产品以保证用户设备的正常运行。若未能在规定的时间内进行现场响应和解决设备问题的，用户采取一切措施所产生的费用和风险由乙方承担。

3.4 乙方负责生产、运输、拆除、安装及墙面修复，免费安装调试。

3.5 乙方应免费对原钢质门进行拆除，拆除后搬运至学校指定存放地点，原钢质门残值由乙方自行处置。

3.6 文明施工：每天安装结束后及时清理安装现场垃圾，如现有装修装饰被破坏须按原样修复。

3.7 乙方应严格按照规范及采购文件等相关要求组织施工，所有辅材及相关工具都由供应商免费提供。

3.8 乙方所用所有材料进场须经采购单位验收，经采购单位验收合格同意后方可进场。采购单位有权拒绝不合格材料及产品进场。

3.9 乙方必须按不低于采购文件要求的质量及技术要求等标准供货、施工、安装及修复。

3.10 乙方在项目施工安装调试中必须严格遵守相关的法规、规范和现场施工单位的规定，督促现场施工人员规范操作，采取严格有力的安全防护措施，做好安全防护工作，确保施工安装的人身安全，电焊、电工等相关专业技术岗位必须持证上岗。本项目一切安全责任由乙方自负。

3.11 如遇国家政策性调整，由乙方与采购人协商解决。

四、技术资料

4.1 乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供与合同标的有关的技术资料。

4.2 签定合同前需提供清单中4种符合要求的样品门（各1樘），送至甲方指定地点，并附权威的检测报告以证明符合参数要求，否则将不授与合同，并追究乙方的法律责任。

4.3 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

五、知识产权

5.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同标的或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

六、产权担保

6.1 乙方保证所交付的合同标的的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

七、履约保证金

7.1 乙方交纳人民币 28870.00 元(成交价的5%)作为本合同的履约保证金。

7.2 合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

7.2.1 履约保证金退还方式： 银行转账

7.2.2 履约保证金退还时间： 验收合格后七日内退还

7.2.3 履约保证金退还条件：乙方全部履约合同义务，经甲方验收合格无质量、进度等问题的，甲方在验收合格后一次性退还履约保证金，甲方若逾期退还履约保证金的，按照逾期部分的每日 0.05%支付违约金。

7.2.4 发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还：

7.2.4.1 签订合同后，乙方不履行合同义务的，甲方有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时甲方亦有权终止合同，乙方还须承担相应的法律赔偿责任。

7.2.4.2 乙方在履约过程中发生违约行为，给甲方造成损失的，甲方有权在乙方缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补甲方经济损失，不足的部分乙方另外补齐。

八、合同转包或分包

8.1 乙方不得将合同标的转包给他人履行。

8.2 乙方不得将合同标的分包给他人履行。

8.3 乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。

九、合同款项支付

项目验收合格后付合同价的90%，余款待质保期满后一次性付清。每次支付

前，乙方均应出具在税务部门开具的正式税票。

十、税费

10.1 本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十一、项目验收

11.1 甲方依法组织履约验收工作。

11.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

11.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

11.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

11.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时，甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，验收小组出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

11.6 验收合格的项目，甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，甲方将及时报告本级财政部门。

十二、货物的包装、发运及运输

12.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。乙方对货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。

12.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

12.3 乙方在货物发运手续办理完毕后 12 小时内或货到甲方 12 小时前通知甲方，以准备接货。

12.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

12.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十三、违约责任

13.1 甲方无正当理由拒绝接受乙方提供的合同标的的，甲方向乙方偿付拒绝接受合同价款总值 5% 的违约金。

13.2 甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的，甲方应按逾期付款总

额 5% 每日向乙方支付违约金。

13.3 乙方逾期交付合同标的的，乙方应按逾期交付合同总额每日 3‰ 向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期 5 个工作日不能交付合同标的的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付合同标的或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额 5% 的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

13.4 乙方交付合同标的的标准不符合合同规定及采购文件规定标准的，甲方有权拒绝接受合同标的，并可单方面解除合同。

十四、不可抗力事件处理

14.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

14.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

14.3 不可抗力事件延续 120 天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十五、解决争议的方法

15.1 双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。

十六、合同生效及其它

16.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

16.2 本合同未尽事宜，遵照中华人民共和国现行法律法规有关条文执行。

16.3 本合同正本一式 伍 份，具有同等法律效力。

甲方：

地址：

法定代表人或授权代表：

联系电话：

乙方：

地址：

法定代表人或授权代表：

联系电话：

签订日期： 2025 年 11 月 20 日