

盱眙县开发区小学校园整体提升项目

工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

年 月 日

盱眙县开发区小学校园整体提升项目 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： _____

复 核 时 间： _____

总 说 明

工程名称：盱眙县开发区小学校园整体提升项目

第 1 页 共 2 页

一、工程概况：

工程名称：盱眙县开发区小学校园整体改造提升项目

建设规模：

- 1、行政楼：外墙真石漆改造、室内涂料出新、木门更换；
- 2、小学1#教学楼：外墙真石漆改造、室内涂料出新、走廊及室内墙面1.5m以下瓷砖铺贴、木门更换、卫生间拆除；
- 3、小学2#教学楼：外墙真石漆改造、室内涂料出新、走廊及室内墙面1.5m以下瓷砖铺贴、木门更换；
- 4、中学教学楼：外墙真石漆改造、室内涂料出新、走廊及室内墙面1.5m以下瓷砖铺贴、木门更换、卫生间局部整改；
- 5、中学实验楼：外墙真石漆改造、室内涂料出新、走廊1.5m以下瓷砖铺贴、木门更换；
- 6、学校大门改造；
- 7、围墙改造；
- 8、足球场改造。具体详见工程量清单

二、编制依据：

- 1、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）和现行计价方法；
- 2、《江苏省建设工程费用定额》（2014年版）、营改增后调整内容；
- 3、计价定额：《2014江苏省建筑与装饰工程计价定额》、《2009江苏省房屋修缮工程计价定额》
- 4、项目施工图纸、相关技术资料、规范要求，现场实际情况；
- 5、其他相关现行造价管理规定；
- 6、省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知苏建函价2019_178号文及其配套文件；
- 7、计税采用一般计税方法；
- 8、人工费按：苏建函价〔2024〕348号文件计取；
- 9、地方市场价格信息和淮安市工程造价管理机构发布的同期工程造价信息。

三、取费标准：

- 1、总价措施项目：现场安全文明施工基本费1.5%；
- 2、规费和税金：按国家、省级建设主管部门或税务主管部门的规定计算；

四、其他说明：

- 1、按照甲方要求围墙地面砖砌墙高需达到1.2m，原有的所有围墙达不到高到要求的，需要在原墙体进行加高，上部安装0.9m高栏杆；
- 2、按照甲方要求其中西侧围墙全部改成实心围墙，高度与原有的砖柱保持一致，

总 说 明

工程名称： 盱眙县开发区小学校园整体提升项目

第 2 页 共 2 页

取消栏杆部分，施工时与校外产生矛盾由施工方协调；
3、铲除保温板过程中落水管需拆除及重新固定、外门窗框边需粉刷填塞及外墙配套设施拆除恢复的费用投标人综合考虑在保温板拆除的费用里
4、其他要求详见工程量清单。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：盱眙县开发区小学校园整体提升项目

标段:

第 1 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		行政楼						
1	011604002006	铲除整体外墙面保温、涂料层	1. 铲除部位名称：外墙面保温、涂料 2. 从面层铲至底部砂浆抹灰层以上 3. 垃圾集中整理归堆、清理外运处理 4. 铲除保温板过程中落水管需拆除及重新固定、外门窗框边需粉刷填塞及外墙配套设施拆除恢复的费用投标人综合考虑	m2	1099.56			
2	011608002018	铲除楼梯间、走廊、室内墙面涂料面	1. 铲除部位名称：内墙面腻子涂料 2. 垃圾集中整理归堆、清理外运处理投标人自行考虑	m2	2340.92			
3	011608002019	铲除楼梯间、走廊、室内顶面涂料面	1. 铲除部位名称：顶面腻子涂料 2. 垃圾集中整理归堆、清理外运处理投标人自行考虑	m2	1276			
4	011201001019	墙面部分抹灰脱落修复	1. 墙面部分原抹灰疏松、脱落处需铲除，垃圾清理外运 2. 抹20mm厚聚合物水泥砂浆修复，与原有砂浆层平齐	m2	75.98			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：盱眙县开发区小学校园整体提升项目

标段:

第 2 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
5	011406001001	楼梯间、走廊、室内墙面刷涂料	1. 原墙面基层处理，修补墙面裂缝、孔洞等缺陷 2. 满刮腻子2遍，砂光 3. 使用环保型内墙乳胶漆涂刷2遍，环保要求符合国家标准 4. 部位：墙面	m2	2340.92			
6	011406001002	楼梯间、走廊、室内顶面刷涂料	1. 原墙面基层处理，修补墙面裂缝、孔洞等缺陷 2. 满刮腻子2遍，砂光 3. 使用环保型内墙乳胶漆涂刷2遍，环保要求符合国家标准 4. 部位：顶面	m2	1276			
7	011407001001	整体外墙面喷刷真石漆	1、基层类型：抹灰面 2、喷刷涂料部位：外墙面 3、涂料品种、喷刷遍数：米白色、灰褐色真石漆 4、包含原基层表面平整处理、修补缺陷、界面剂、抗碱封闭底漆、柔性耐水腻子、喷涂真石漆及罩面漆等完成外墙真石漆所有工序	m2	1099.56			
8	011610001002	木门拆除	1、原木门整体拆除、垃圾清理外运	樘	30			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：盱眙县开发区小学校园整体提升项目

标段:

第 3 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
9	010802004004	钢质门	1. 门代号及洞口尺寸:M1026 2. 门框、扇材质:门扇钢板壁厚不小于1mm, 框体壁厚不小于2mm 3. 门具体尺寸以现场为准, 包含门框边修补及填塞、配套门套、门锁等五金, 品牌、质量、样式需满足甲方要求	樘	19			
10	010802004005	钢质门	1. 门代号及洞口尺寸:M0826 2. 门框、扇材质:门扇钢板壁厚不小于1mm, 框体壁厚不小于2mm 3. 门具体尺寸以现场为准, 包含门框边修补及填塞、门锁等五金, 品牌、质量、样式需满足甲方要求	樘	6			
11	010802004006	钢质门	1. 门代号及洞口尺寸:M1826 2. 门框、扇材质:门扇钢板壁厚不小于1mm, 框体壁厚不小于2mm 3. 门具体尺寸以现场为准, 包含门框边修补及填塞、门锁等五金, 品牌、质量、样式需满足甲方要求	樘	6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：盱眙县开发区小学校园整体提升项目

标段:

第 4 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
12	010902004003	落水管更换	1. 原破损的落水管拆除，垃圾清理 2. 新落水管品种、规格:塑料(PVC)、Φ110*3.2mm 3. 包含卡箍、接头弯头等所有材料	m	20			
13	011701003001	内墙面装饰脚手架	1、搭设高度：4m以内 2、脚手架材质：投标单位结合图纸勘察现场自主报价 3、部位：墙面抹灰、涂料、贴砖 4、此项措施费包干	m2	2340.92			
14	011701003002	顶面涂料脚手架	1、搭设高度：4m以内 2、脚手架材质：投标单位结合图纸勘察现场自主报价 3、部位：顶面腻子涂料 4、此项措施费包干	m2	1276			
15	011701002001	外墙装饰脚手架	1、搭设高度：12m以内 2、脚手架材质：投标单位结合图纸勘察现场自主报价 3、部位：外墙面粉料 4、此项措施费包干	m2	1224			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：盱眙县开发区小学校园整体提升项目

标段:

第 5 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
16	01B002	室内外整理	1、施工时室内桌椅搬运恢复及保护、墙面标牌拆装及保护等其他室内外设施的保护	项	1			
		小学1#教学楼						
17	011608002022	铲除整体外墙面保温、涂料层	1. 铲除部位名称：外墙面保温、涂料 2. 从面层铲至底部砂浆抹灰层以上 3. 垃圾集中整理归堆、清理外运处理 4. 铲除保温板过程中落水管需拆除及重新固定、外门窗框边需粉刷填塞及外墙配套设施拆除恢复的费用投标人综合考虑	m2	3572.4			
18	011604002012	铲除走廊内侧外墙面保温、涂料层	1. 铲除部位名称：外墙面保温、涂料 2. 从面层铲至底部砂浆抹灰层以上 3. 垃圾集中整理归堆、清理外运处理 4. 铲除保温板过程中落水管需拆除及重新固定、外门窗框边需粉刷填塞及外墙配套设施拆除恢复的费用投标人综合考虑	m2	325.46			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：盱眙县开发区小学校园整体提升项目

标段:

第 6 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
19	011604002015	铲除走廊内侧外墙抹灰、保温、涂料层	1. 铲除部位名称：外墙抹灰、保温、涂料需贴墙砖的部位） 2. 从面层铲至砖的表面以上 3. 垃圾集中整理归堆、清理外运处理 4. 铲除保温板过程中落水管需拆除及重新固定、外门窗框边需粉刷填塞及外墙配套设施拆除恢复的费用投标人综合考虑	m2	431.2			
20	011608002023	铲除楼梯间、走廊、室内墙面涂料面	1. 铲除部位名称：内墙面腻子涂料 2. 垃圾集中整理归堆、清理外运处理投标人自行考虑	m2	2435			
21	011608002024	铲除楼梯间、走廊、室内顶面涂料面	1. 铲除部位名称：顶面腻子涂料 2. 垃圾集中整理归堆、清理外运处理投标人自行考虑	m2	3138			
22	011608002029	铲除走廊、室内墙面抹灰及涂料面	1. 铲除部位名称：墙面抹灰及涂料铲至砖的表面（需贴墙砖的部位） 2. 垃圾集中整理归堆、清理外运处理投标人自行考虑	m2	1068			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：盱眙县开发区小学校园整体提升项目

标段:

第 7 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
23	011201001021	墙面部分抹灰脱落修复	1. 墙面部分原抹灰疏松、脱落处需铲除，垃圾清理外运 2. 抹20mm厚聚合物水泥砂浆修复，与原有砂浆层平齐	m2	245.5			
24	011204003013	室内瓷砖墙面（1.5m高）含窗台	1、原基层墙体处理 2、界面处理剂一道 3、12厚DPM15打底 4、5厚DPM20 防水砂浆 5、8厚瓷砖面层、白水泥浆擦缝（面砖尺寸300*600，样式、质量按照甲方指定） 6、遇到凹凸接缝处瓷砖边缘磨成半圆形；遇到插座、开关部位墙砖需开孔及调整到一个垂直面投标人综合考虑报价	m2	1068			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：盱眙县开发区小学校园整体提升项目

标段:

第 8 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
25	011204003014	走廊瓷砖墙面（1.5m高）含窗台	1、原基层墙体处理 2、界面处理剂一道 3、12厚DPM15 打底 4、5厚DPM20 防水砂浆 5、8厚瓷砖面层、白水泥浆擦缝（面砖尺寸300*600，样式、质量按照甲方指定） 6、遇到凹凸接缝处瓷砖边缘磨成半圆形；遇到插座、开关部位墙砖需开孔及调整到一个垂直面投标人综合考虑报价	m2	431.2			
26	011406001015	楼梯间、走廊、室内墙面刷涂料	1. 原墙面基层处理，修补墙面裂缝、孔洞等缺陷 2. 满刮腻子2遍，砂光 3. 使用环保型内墙乳胶漆涂刷2遍，环保要求符合国家标准 4. 部位：墙面	m2	2080			
27	011406001016	楼梯间、走廊、室内顶面刷涂料	1. 原墙面基层处理，修补墙面裂缝、孔洞等缺陷 2. 满刮腻子2遍，砂光 3. 使用环保型内墙乳胶漆涂刷2遍，环保要求符合国家标准 4. 部位：顶面	m2	3138			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：盱眙县开发区小学校园整体提升项目

标段:

第 9 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
28	011407001008	整体外墙面喷刷真石漆	1、基层类型：抹灰面 2、喷刷涂料部位：外墙面 3、涂料品种、喷刷遍数：米白色、灰褐色真石漆 4、包含原基层表面平整处理、修补缺陷、界面剂、抗碱封闭底漆、柔性耐水腻子、喷涂真石漆及罩面漆等完成外墙真石漆所有工序	m2	3572.4			
29	011102003001	原卫生间内部拆除	1、原男女卫生间内蹲坑、便池、地面、给排水系统全部拆除、垃圾清理外运 2、工程量按照水平投影面积计算，投标根据现场实际情况，综合报价	m2	199.8			
30	011102003002	块料地面	1. 原蹲坑便池及地面除后进行20mm厚水泥砂浆找平 2. 结合层厚度：5mm厚粘接层 3. 面层材料品种、规格、颜色：瓷砖面层（地砖尺寸：600*600，样式、质量按照甲方指定）	m2	199.8			
31	011610001004	木门拆除	1、原木门整体拆除、垃圾清理外运	樘	66			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：盱眙县开发区小学校园整体提升项目

标段:

第 10 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
32	010802004009	钢质门	1. 门代号及洞口尺寸:M1021 2. 门框、扇材质:门扇钢板壁厚不小于1mm, 框体壁厚不小于2mm 3. 门具体尺寸以现场为准, 包含门框边修补及填塞、配套门套、门锁等五金, 品牌、质量、样式需满足甲方要求	樘	54			
33	010802004010	钢质门	1. 门代号及洞口尺寸:M0921 2. 门框、扇材质:门扇钢板壁厚不小于1mm, 框体壁厚不小于2mm 3. 门具体尺寸以现场为准, 包含门框边修补及填塞、配套门套、门锁等五金, 品牌、质量、样式需满足甲方要求	樘	12			
34	010902004007	落水管更换	1. 原破损的落水管拆除, 垃圾清理 2. 新落水管品种、规格: 塑料(PVC)、Φ110*3.2mm 3. 包含卡箍、接头弯头等所有材料	m	56			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：盱眙县开发区小学校园整体提升项目

标段：

第 11 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
35	010902001002	屋面漏水维修	1#楼屋面天井部位局部漏水，需维修堵漏，基层清理、铺贴3mmSBS防水卷材、裂缝处灌浆，投标根据现场实际情况，综合报价保证不漏水	m2	20			
36	011701003015	内墙面装饰脚手架	1、搭设高度：4m以内 2、脚手架材质：投标单位结合图纸勘查现场自主报价 3、部位：墙面抹灰、涂料、贴砖 4、此项措施费包干	m2	6216			
37	011701003016	顶面装饰脚手架	1、搭设高度：4m以内 2、脚手架材质：投标单位结合图纸勘查现场自主报价 3、部位：顶面腻子涂料 4、此项措施费包干	m2	3138			
38	011701002008	外墙装饰脚手架	1、搭设高度：10m以内 2、脚手架材质：投标单位结合图纸勘查现场自主考虑 3、部位：外墙面粉料涂料 4、此项措施费包干	m2	3942.4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：盱眙县开发区小学校园整体提升项目

标段：

第 12 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
39	01B001	室内外整理	1、施工时室内课桌椅搬运恢复及保护、墙面标牌拆装及保护等其他室内外设施的保护	项	1			
		小学2#教学楼						
40	011608002009	铲除整体外墙面保温、涂料层	1. 铲除部位名称：外墙面保温、涂料 2. 从面层铲至底部砂浆抹灰层以上 3. 垃圾集中整理归堆、清理外运处理 4. 铲除保温板过程中落水管需拆除及重新固定、外门窗框边需粉刷填塞及外墙配套设施拆除恢复的费用投标人综合考虑	m2	1791.2			
41	011604002013	铲除走廊内侧外墙面保温、涂料层	1. 铲除部位名称：外墙面保温、涂料 2. 从面层铲至底部砂浆抹灰层以上 3. 垃圾集中整理归堆、清理外运处理 4. 铲除保温板过程中落水管需拆除及重新固定、外门窗框边需粉刷填塞及外墙配套设施拆除恢复的费用投标人综合考虑	m2	162.73			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：盱眙县开发区小学校园整体提升项目

标段：

第 13 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
42	011604002016	铲除走廊内侧外墙抹灰、保温、涂料层	1. 铲除部位名称：外墙抹灰、保温、涂料需贴墙砖的部位 2. 从面层铲至砖的表面以上 3. 垃圾集中整理归堆、清理外运处理 4. 铲除保温板过程中落水管需拆除及重新固定、外门窗框边需粉刷填塞及外墙配套设施拆除恢复的费用投标人综合考虑	m2	215.6			
43	011608002025	铲除楼梯间、走廊、室内墙面涂料面	1. 铲除部位名称：内墙面腻子涂料 2. 垃圾集中整理归堆、清理外运处理投标人自行考虑	m2	1217.5			
44	011608002026	铲除楼梯间、走廊、室内顶面涂料面	1. 铲除部位名称：顶面腻子涂料 2. 垃圾集中整理归堆、清理外运处理投标人自行考虑	m2	1569			
45	011608002030	铲除走廊、室内墙面抹灰及涂料面	1. 铲除部位名称：墙面抹灰及涂料铲至砖的表面（需贴墙砖的部位） 2. 垃圾集中整理归堆、清理外运处理投标人自行考虑	m2	534			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：盱眙县开发区小学校园整体提升项目

标段:

第 14 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
46	011201001020	墙面部分抹灰脱落修复	1. 墙面部分原抹灰疏松、脱落处需铲除，垃圾清理外运 2. 抹20mm厚聚合物水泥砂浆修复，与原有砂浆层平齐	m2	116.8			
47	011204003017	室内瓷砖墙面（1.5m高）含窗台	1、原基层墙体处理 2、界面处理剂一道 3、12厚DPM15打底 4、5厚DPM20 防水砂浆 5、8厚瓷砖面层、白水泥浆擦缝（面砖尺寸300*600，样式、质量按照甲方指定） 6、遇到凹凸接缝处瓷砖边缘磨成半圆形；遇到插座、开关部位墙砖需开孔及调整到一个垂直面投标人综合考虑报价	m2	534			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：盱眙县开发区小学校园整体提升项目

标段:

第 15 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
48	011204003015	走廊瓷砖墙面（1.5m高）含窗台	1、原基层墙体处理 2、界面处理剂一道 3、12厚DPM15 打底 4、5厚DPM20 防水砂浆 5、8厚瓷砖面层、白水泥浆擦缝（面砖尺寸300*600，样式、质量按照甲方指定） 6、遇到凹凸接缝处瓷砖边缘磨成半圆形；遇到插座、开关部位墙砖需开孔及调整到一个垂直面投标人综合考虑报价	m2	215.6			
49	011406001019	楼梯间、走廊、室内墙面刷涂料	1. 原墙面基层处理，修补墙面裂缝、孔洞等缺陷 2. 满刮腻子2遍，砂光 3. 使用环保型内墙乳胶漆涂刷2遍，环保要求符合国家标准 4. 部位：墙面	m2	1040			
50	011406001020	楼梯间、走廊、室内顶面刷涂料	1. 原墙面基层处理，修补墙面裂缝、孔洞等缺陷 2. 满刮腻子2遍，砂光 3. 使用环保型内墙乳胶漆涂刷2遍，环保要求符合国家标准 4. 部位：顶面	m2	1569			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：盱眙县开发区小学校园整体提升项目

标段：

第 16 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
51	011407001005	整体外墙面喷刷真石漆	1、基层类型：抹灰面 2、喷刷涂料部位：外墙面 3、涂料品种、喷刷遍数：米白色、灰褐色真石漆 4、包含原基层表面平整处理、修补缺陷、界面剂、抗碱封闭底漆、柔性耐水腻子、喷涂真石漆及罩面漆等完成外墙真石漆所有工序	m2	1791.2			
52	011610001003	木门拆除	1、原木门整体拆除、垃圾清理外运	樘	33			
53	010802004007	钢质门	1. 门代号及洞口尺寸:M1021 2. 门框、扇材质:门扇钢板壁厚不小于1mm，框体壁厚不小于2mm 3. 门具体尺寸以现场为准，包含门框边修补及填塞、配套门套、门锁等五金，品牌、质量、样式需满足甲方要求	樘	27			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：盱眙县开发区小学校园整体提升项目

标段:

第 17 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
54	010802004008	钢质门	1. 门代号及洞口尺寸:M0921 2. 门框、扇材质:门扇钢板壁厚不小于1mm, 框体壁厚不小于2mm 3. 门具体尺寸以现场为准, 包含门框边修补及填塞、配套门套、门锁等五金, 品牌、质量、样式需满足甲方要求	樘	6			
55	010902004006	落水管更换	1. 原破损的落水管拆除, 垃圾清理 2. 新落水管品种、规格:塑料(PVC)、Φ110*3.2mm 3. 包含卡箍、接头弯头等所有材料	m	80			
56	011701003018	内墙面装饰脚手架	1、搭设高度: 4m以内 2、脚手架材质: 投标单位结合图纸勘察现场自主报价 3、部位: 墙面抹灰、涂料、贴砖 4、此项措施费包干	m2	3108			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：盱眙县开发区小学校园整体提升项目

标段:

第 18 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
57	011701003019	顶面装饰脚手架	1、搭设高度：4m以内 2、脚手架材质：投标单位结合图纸勘查现场自主报价 3、部位：顶面腻子涂料 4、此项措施费包干	m2	1569			
58	011701002005	外墙装饰脚手架	1、搭设高度：10m以内 2、脚手架材质：投标单位结合图纸勘查现场自主考虑 3、部位：外墙面粉料 4、此项措施费包干	m2	1971.2			
59	01B007	室内外整理	1、施工时室内课桌椅搬运恢复及保护、墙面标牌拆装及保护等其他室内外设施的保护	项	1			
		中学教学楼						
60	011604002008	铲除整体外墙面保温、涂料层	1. 铲除部位名称：外墙面保温、涂料 2. 从面层铲至底部砂浆抹灰层以上 3. 垃圾集中整理归堆、清理外运处理 4. 铲除保温板过程中落水管需拆除及重新固定、外门窗框边需粉刷填塞及外墙配套设施拆除恢复的费用投标人综合考虑	m2	1917.54			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：盱眙县开发区小学校园整体提升项目

标段：

第 19 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
61	011604002009	铲除走廊内侧外墙保温、涂料层	1. 铲除部位名称：外墙保温、涂料 2. 从面层铲至底部砂浆抹灰层以上 3. 垃圾集中整理归堆、清理外运处理 4. 铲除保温板过程中落水管需拆除及重新固定、外门窗框边需粉刷填塞及外墙配套设施拆除恢复的费用投标人综合考虑	m2	201			
62	011604002017	铲除走廊内侧外墙抹灰、保温、涂料层	1. 铲除部位名称：外墙抹灰、保温、涂料需贴墙砖的部位 2. 从面层铲至砖的表面以上 3. 垃圾集中整理归堆、清理外运处理 4. 铲除保温板过程中落水管需拆除及重新固定、外门窗框边需粉刷填塞及外墙配套设施拆除恢复的费用投标人综合考虑	m2	327.04			
63	011608002015	铲除楼梯间、走廊、室内墙面涂料面	1. 铲除部位名称：内墙面腻子涂料 2. 垃圾集中整理归堆、清理外运处理投标人自行考虑	m2	1408.43			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：盱眙县开发区小学校园整体提升项目

标段:

第 20 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
64	011608002016	铲除楼梯间、走廊、室内顶面涂料面	1. 铲除部位名称：顶面腻子涂料 2. 垃圾集中整理归堆、清理外运处理投标人自行考虑	m2	2182.4			
65	011608002031	铲除走廊、室内墙面抹灰及涂料面	1. 铲除部位名称：墙面抹灰及涂料铲至砖的表面（需贴墙砖的部位） 2. 垃圾集中整理归堆、清理外运处理投标人自行考虑	m2	729.12			
66	011201001013	墙面部分抹灰脱落修复	1. 墙面部分原抹灰疏松、脱落处需铲除，垃圾清理外运 2. 抹20mm厚聚合物水泥砂浆修复，与原有砂浆层平齐	m2	150.68			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：盱眙县开发区小学校园整体提升项目

标段:

第 21 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
67	011204003011	室内瓷砖墙面（1.5m高）含窗台	1、原基层墙体处理 2、界面处理剂一道 3、12厚DPM15 打底 4、5厚DPM20 防水砂浆 5、8厚瓷砖面层、白水泥浆擦缝（面砖尺寸300*600，样式、质量按照甲方指定） 6、遇到凹凸接缝处瓷砖边缘磨成半圆形；遇到插座、开关部位墙砖需开孔及调整到一个垂直面投标人综合考虑报价	m2	729.12			
68	011204003012	走廊瓷砖墙面（1.5m高）含窗台	1、原基层墙体处理 2、界面处理剂一道 3、12厚DPM15 打底 4、5厚DPM20 防水砂浆 5、8厚瓷砖面层、白水泥浆擦缝（面砖尺寸300*600，样式、质量按照甲方指定） 6、遇到凹凸接缝处瓷砖边缘磨成半圆形；遇到插座、开关部位墙砖需开孔及调整到一个垂直面投标人综合考虑报价	m2	327.04			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：盱眙县开发区小学校园整体提升项目

标段:

第 22 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
69	011406001013	楼梯间、走廊、室内墙面刷涂料	1. 原墙面基层处理，修补墙面裂缝、孔洞等缺陷 2. 满刮腻子2遍，砂光 3. 使用环保型内墙乳胶漆涂刷2遍，环保要求符合国家标准 4. 部位：墙面	m2	1408.43			
70	011406001014	楼梯间、走廊、室内顶面刷涂料	1. 原墙面基层处理，修补墙面裂缝、孔洞等缺陷 2. 满刮腻子2遍，砂光 3. 使用环保型内墙乳胶漆涂刷2遍，环保要求符合国家标准 4. 部位：顶面	m2	2182.4			
71	011407001007	整体外墙面喷刷真石漆	1、基层类型：抹灰面 2、喷刷涂料部位：外墙面 3、涂料品种、喷刷遍数：米白色、灰褐色真石漆 4、包含原基层表面平整处理、修补缺陷、界面剂、抗碱封闭底漆、柔性耐水腻子、喷涂真石漆及罩面漆等完成外墙真石漆所有工序	m2	1917.54			
72	011610001001	木门拆除	1、原木门整体拆除、垃圾清理外运	樘	44			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：盱眙县开发区小学校园整体提升项目

标段：

第 24 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
76	010902004004	落水管更换	1. 原破损的落水管拆除，垃圾清理 2. 新落水管品种、规格：塑料（PVC）、 $\Phi 110 \times 3.2\text{mm}$ 3. 包含卡箍、接头弯头等所有材料	m	30			
77	01B006	卫生间管道更换	1、原男女卫生间排水管道及大便槽感应冲洗水箱等全部进行更换 2、投标根据现场实际情况，综合报价 3、工程量按照水平投影面积计算	m2	142.26			
78	011302001001	吊顶天棚更换	1、原男女卫生间吊顶全部拆除、垃圾清理外运 2、 $\Phi 8$ 全丝杆天棚吊筋，吊杆间距为900mm 3、U型轻钢龙骨基层主龙骨间距900mm、副龙骨间距600mm 4、0.6mm厚铝方板面层（面层尺寸600*600mm，样式、质量按照甲方指定）	m2	142.26			
79	030412001001	卫生间更换灯具	1. 名称：600*600 LED集成灯 2. 规格型号满足甲方要求，包含开关电线等辅材	套	16			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：盱眙县开发区小学校园整体提升项目

标段:

第 25 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
80	011701003013	内墙面装饰脚手架	1、搭设高度：4m以内 2、脚手架材质：投标单位结合图纸勘查现场自主报价 3、部位：墙面抹灰、涂料、贴砖 4、此项措施费包干	m2	2577.59			
81	011701003014	顶面涂料脚手架	1、搭设高度：4m以内 2、脚手架材质：投标单位结合图纸勘查现场自主报价 3、部位：顶面腻子涂料 4、此项措施费包干	m2	2182.4			
82	011701002007	外墙装饰脚手架	1、搭设高度：1.6m以内 2、脚手架材质：投标单位结合图纸勘查现场自主考虑 3、部位：外墙面涂料 4、此项措施费包干	m2	2320			
83	01B003	室内外整理	1、施工时室内课桌椅搬运恢复及保护、墙面标牌拆装及保护等其他室内设施的保护	项	1			
		中学实验楼						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：盱眙县开发区小学校园整体提升项目

标段:

第 26 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
84	011604002004	铲除整体外墙面保温、涂料层	1. 铲除部位名称：外墙面保温、涂料 2. 从面层铲至底部砂浆抹灰层以上 3. 垃圾集中整理归堆、清理外运处理 4. 铲除外墙过程中如原有落水管拆除及重新固定、外窗框边需要粉刷填塞投标人综合考虑报价	m2	2073.28			
85	011604002010	铲除走廊内侧外墙面保温、涂料层	1. 铲除部位名称：外墙面保温、涂料 2. 从面层铲至底部砂浆抹灰层以上 3. 垃圾集中整理归堆、清理外运处理 4. 铲除保温板过程中落水管需拆除及重新固定、外门窗框边需粉刷填塞及外墙配套设施拆除恢复的费用投标人综合考虑	m2	171.38			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：盱眙县开发区小学校园整体提升项目

标段：

第 27 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
86	011604002018	铲除走廊内侧外墙抹灰、保温、涂料层	1. 铲除部位名称：外墙抹灰、保温、涂料需贴墙砖的部位） 2. 从面层铲至砖的表面以上 3. 垃圾集中整理归堆、清理外运处理 4. 铲除保温板过程中落水管需拆除及重新固定、外门窗框边需粉刷填塞及外墙配套设施拆除恢复的费用投标人综合考虑	m2	309.82			
87	011608002027	铲除楼梯间、走廊、室内墙面涂料面	1. 铲除部位名称：内墙面腻子涂料 2. 垃圾集中整理归堆、清理外运处理投标人自行考虑	m2	2470.22			
88	011608002028	铲除楼梯间、走廊、室内顶面涂料面	1. 铲除部位名称：顶面腻子涂料 2. 垃圾集中整理归堆、清理外运处理投标人自行考虑	m2	2545.6			
89	011201001017	墙面部分抹灰脱落修复	1. 墙面部分原抹灰疏松、脱落处需铲除，垃圾清理外运 2. 抹20mm厚聚合物水泥砂浆修复，与原有砂浆层平齐	m2	123.6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：盱眙县开发区小学校园整体提升项目

标段:

第 28 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
90	011204003016	走廊瓷砖墙面（1.5m高）含窗台	1、原基层墙体处理 2、界面处理剂一道 3、12厚DPM15 打底 4、5厚DPM20 防水砂浆 5、8厚瓷砖面层、白水泥浆擦缝（面砖尺寸300*600，样式、质量按照甲方指定） 6、遇到凹凸接缝处瓷砖边缘磨成半圆形；遇到插座、开关部位墙砖需开孔及调整到一个垂直面投标人综合考虑报价	m2	309.82			
91	011406001021	楼梯间、走廊、室内墙面刷涂料	1. 原墙面基层处理，修补墙面裂缝、孔洞等缺陷 2. 满刮腻子2遍，砂光 3. 使用环保型内墙乳胶漆涂刷2遍，环保要求符合国家标准 4. 部位：墙面	m2	2470.22			
92	011406001022	楼梯间、走廊、室内顶面刷涂料	1. 原墙面基层处理，修补墙面裂缝、孔洞等缺陷 2. 满刮腻子2遍，砂光 3. 使用环保型内墙乳胶漆涂刷2遍，环保要求符合国家标准 4. 部位：顶面	m2	2545.6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：盱眙县开发区小学校园整体提升项目

标段：

第 29 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
93	011407001004	整体外墙面喷刷真石漆	1、基层类型：抹灰面 2、喷刷涂料部位：外墙面 3、涂料品种、喷刷遍数：米白色、灰褐色真石漆 4、包含原基层表面平整处理、修补缺陷、界面剂、抗碱封闭底漆、柔性耐水腻子、喷涂真石漆及罩面漆等完成外墙真石漆所有工序	m2	2073.28			
94	011610001005	木门拆除	1、原木门整体拆除、垃圾清理外运	樘	40			
95	010802004011	钢质门	1. 门代号及洞口尺寸:M1021 2. 门框、扇材质:门扇钢板壁厚不小于1mm，框体壁厚不小于2mm 3. 门具体尺寸以现场为准，包含门框边修补及填塞、配套门套、门锁等五金，品牌、质量、样式需满足甲方要求	樘	8			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：盱眙县开发区小学校园整体提升项目

标段：

第 30 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
96	010802004012	钢质门	1. 门代号及洞口尺寸:M0927 2. 门框、扇材质:门扇钢板壁厚不小于1mm, 框体壁厚不小于2mm 3. 门具体尺寸以现场为准, 包含门框边修补及填塞、配套门套、门锁等五金, 品牌、质量、样式需满足甲方要求	樘	8			
97	010802004013	钢质门	1. 门代号及洞口尺寸:M1027 2. 门框、扇材质:门扇钢板壁厚不小于1mm, 框体壁厚不小于2mm 3. 门具体尺寸以现场为准, 包含门框边修补及填塞、配套门套、门锁等五金, 品牌、质量、样式需满足甲方要求	樘	24			
98	010902004005	落水管更换	1. 原破损的落水管拆除, 垃圾清理 2. 新落水管品种、规格:塑料(PVC)、Φ110*3.2mm 3. 包含卡箍、接头弯头等所有材料	m	30			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：盱眙县开发区小学校园整体提升项目

标段:

第 31 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
99	011701003020	内墙面装饰脚手架	1、搭设高度：4m以内 2、脚手架材质：投标单位结合图纸勘查现场自主报价 3、部位：墙面抹灰、涂料、贴砖 4、此项措施费包干	m2	2470.22			
100	011701003021	顶面涂料脚手架	1、搭设高度：4m以内 2、脚手架材质：投标单位结合图纸勘查现场自主报价 3、部位：顶面腻子涂料 4、此项措施费包干	m2	2545.6			
101	011701002004	外墙装饰脚手架	1、搭设高度：1.6m以内 2、脚手架材质：投标单位结合图纸勘查现场自主报价 3、部位：外墙面涂料	m2	2460			
102	01B008	室内外整理	1、施工时室内课桌椅搬运恢复及保护、墙面标牌拆装及保护等其他室内设施的 保护	项	1			
		学校大门改造						
103	011605002001	大理石墙面拆除	1. 原大理石面层及基层拆除 2. 垃圾集中整理归堆、清理外运处理投标人自行考虑	m2	55			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：盱眙县开发区小学校园整体提升项目

标段:

第 32 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
104	010902001001	门牌顶部	1.拆除原有防水层及其他 2.底部20mm厚水泥砂浆找平 3.铺设3mmSBS防水卷材一道 4.20mm厚水泥砂浆保护层	m ²	20			
105	011201001022	墙面一般抹灰	1.底层厚度、砂浆配合比:12厚1:3水泥砂浆 2.面层厚度、砂浆配合比:6厚1:2.5水泥砂浆	m ²	55			
106	011407001010	墙面、顶面喷刷真石漆	1、基层类型：抹灰面 2、喷刷涂料部位：外墙面 3、涂料品种、喷刷遍数：米白色真石漆 4、包含原基层表面平整处理、修补缺陷、界面剂、抗碱封闭底漆、柔性耐水腻子、喷涂真石漆及罩面漆等完成外墙真石漆所有工序	m ²	75			
107	011508004001	门牌金属字	1.文字要求1：“盱眙校亦家寄宿制学校”，字体规格：金色金属字40cm*40cm、 2.文字要求2：“盱眙开发区实验学校”及红色落款，字体规格：金色金属字60cm*60cm 3.具体参见图纸及甲方要求	项	1			
		围墙改造						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：盱眙县开发区小学校园整体提升项目

标段:

第 33 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
108	011609001001	围墙栏杆拆除	1. 原围墙上金属栏杆拆除 2. 运输至甲方指定位置	m	431			
109	011604002014	铲除围墙抹灰及涂料层	1. 铲除部位名称：围墙抹灰及涂料层 2. 从面层铲至砖墙 2. 垃圾集中整理归堆、清理外运处理投标人自行考虑	m2	1039.49			
110	011201001024	围墙面抹灰（包含柱顶）	1. 底层厚度、砂浆配合比：12厚1：3水泥砂浆 2. 面层厚度、砂浆配合比：6厚1：2.5水泥砂浆	m2	1717.99			
111	010401003002	加高砖围墙	1. 砖品种、规格、强度等级：MU10烧结承重多孔砖 2. 砂浆强度等级：水泥砂浆M7.5 3. 防潮层材料种类：20厚1：2水泥砂浆掺5%闭水浆 4. 所有原砖砌围墙部分高度达不到1.2m，全部需要加高至1.2m；西侧围墙全部改成实心围墙，施工时与校外产生矛盾由施工方协调 5. 围墙上线缆及其他设施影响施工或需拆除及恢复的投标人自行考虑报价	m3	77.55			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：盱眙县开发区小学校园整体提升项目

标段:

第 34 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
112	010507005001	围墙压顶	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C25	m3	21.98			
113	011702028001	压顶模板	木模板	m2	104.57			
114	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：三级钢 Φ10 以内 2. 钢筋并植入两边原有砖柱内，投标人综合考虑报价	t	1.73			
115	011503001001	围墙栏杆	1. 90cm高围墙方铁管主立杆60*60*1.5mm间距4m，次立杆25*25*1.1mm间距10cm，横杆40*40*1.2mm，表面刷防锈、防腐漆 2. 样式详见图纸及原有栏杆	m	323.4			
116	011407001011	墙面喷刷真石漆	1、基层类型：抹灰面 2、喷刷涂料部位：围墙面 3、涂料品种、喷刷遍数：米白色、灰褐色真石漆 4、包含原基层表面平整处理、修补缺陷、界面剂、抗碱封闭底漆、柔性耐水腻子、喷涂真石漆及罩面漆等完成外墙真石漆所有工序	m2	1717.99			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：盱眙县开发区小学校园整体提升项目

标段：

第 36 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
118	0111103001002	人造草皮足球场	1、铲除原地面草坪及多余土方，垃圾清理外运 2、地面平整夯实 3、底层铺设8cm砂石层 4、面层铺设12cmC30透水混凝土，设置变形缝（做好排水措施，无积水） 5、铺设足球场专用环保尼龙人造草坪，添加白色酸洗石英砂、黑色橡胶颗粒填充料，人造草坪参数如下： 1) 草丝颜色：双色（直单丝翠柠各半） 2) 草丝形态：优质高耐磨高抗PE簇绒（不包纱） 3) 草高（不含底布高度）：50±1mm。 4) 行距：5/8英寸 织距：16.7针/10cm 密度：10500针/m² 5) 底布材质：专用加强型PP底布+网格底布 6) 背胶：环保丁苯乳胶（必须是机器通过高温渗透） 7) 填充物：石英砂粒径20-40目，填充	m2	1764			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：盱眙县开发区小学校园整体提升项目

标段:

第 37 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
			28-32kg/m ² ，环保热塑性（TPE）颗粒，4-5kg/m ² ）卷宽：4米（卷长：按场地实际需要）					
119	040402016001	沟道盖板更换	损坏、缺失的50cm宽5cm厚预制混凝土盖板更换，样式参照原有	m	40			
120	040402016002	花岗岩路牙更换	损坏、缺失的花岗岩路牙更换，样式参照原有	m	15			
		分部分项合计						
		措施项目						
		单价措施合计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：盱眙县开发区小学校园整体提升项目

标段:

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
			施项目设备费					
7	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
8	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
9	011707008001	临时设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
10	011707009001	赶工措施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
11	011707011001	建筑工人实名制	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	011707013001	特殊施工降效	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
13	011707014001	协管费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：盱眙县开发区小学校园整体提升项目

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
一	其他项目			
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见表-12-6
合 计				—

