东海县桃林镇2025年一事一议项目水泥路
项目

工程

工程量清单

招标人：东海县桃林镇人民政府
(单位盖章)

造价咨询人：江苏崇宇项目管理有限公司
(单位公章)

法定代表人
或其授权人：周斌
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：李昌
(签字或盖章)

专业咨询员：任思涛
(造价人员签字盖专用章)

项目负责人：贾琴梅
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间：

复核时间：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：东海县桃林镇2025年一事一议项目水泥路项目 标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	040202001001	路床（槽）整形	1、部位：路床 2、范围：老路基压实处理，压实度不小于0.94 3、含路面清障 4、未尽说明须满足规范要求	m2	2520			
2	040203007001	水泥混凝土	1、混凝土强度等级：C30 2、厚度：18cm厚 3、含模板支拆、路面切缝及路面养护等费用 4、未尽说明须满足规范要求	m2	2520			
3	040202001002	路床（槽）整形	1、部位：路床 2、范围：老路基压实处理，压实度不小于0.94 3、含路面清障 4、未尽说明须满足规范要求	m2	4998			
4	040203007002	水泥混凝土	1、混凝土强度等级：C30 2、厚度：18cm厚 3、含模板支拆、路面切缝及路面养护等费用 4、未尽说明须满足规范要求	m2	4998			
5	040202001003	路床（槽）整形	1、部位：路床 2、范围：老路基压实处理，压实度不小于0.94 3、含路面清障 4、未尽说明须满足规范要求	m2	4998			
6	040203007003	水泥混凝土	1、混凝土强度等级：C30 2、厚度：18cm厚 3、含模板支拆、路面切缝及路面养护等费用 4、未尽说明须满足规范要求	m2	4998			
分部分项合计								
1	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	1、由投标人根据施工现场实际情况自行考虑决定报价，最终结算不予调整	项	1			
单价措施合计								
本页小计								
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：东海县桃林镇2025年一事一议项目水泥路项目 标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费						
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500				
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.310				
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注： 1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：东海县桃林镇2025年一事一议项目水泥路项目 标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注： 1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。