

高邮市第二人民医院制剂室新建工程

定 额 预 算 单

委托单位： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

高邮市第二人民医院制剂室新建 工程

定 额 预 算 单

招 标 人： \_\_\_\_\_

工 程 名 称： \_\_\_\_\_ 高邮市第二人民医院制剂室新建 \_\_\_\_\_

定额预算总价 (小写)： \_\_\_\_\_ 3149758.84 \_\_\_\_\_

(大写)： \_\_\_\_\_ 叁佰壹拾肆万玖仟柒佰伍拾捌元捌角肆分 \_\_\_\_\_

委托单位： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编 制 人： \_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)

编制时间：

# 总 说 明

工程名称： 高邮市第二人民医院制剂室新建

第 1 页 共 1 页

## 一、工程概况：

本项目为高邮市第二人民医院制剂室新建工程，工程地址位于高邮县。

## 二、编制依据：

### 1. 施工图。

2. 《建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）》、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范（GB50854-2013）》、《工程量清单项目计量规范（2013-江苏）》、《通用安装工程工程量计算规范（GB50856-2013）》、《江苏省房屋建筑与装饰工程预算定额（2014版）》、《江苏省通用安装工程预算定额（2014版）》以及相应解释和勘误等资料。

3. 与本工程有关的标准（包括标准图集）、规范、技术资料解释等。

4. 业主提供的相关资料、会议纪要、与业主和设计的往来函件、招标文件等。

## 三、编制范围：

本清单编制范围为：项目房屋建筑与装饰工程、电气工程、给排水工程、暖通工程等内容。

1. 具体工作内容以工程量清单项目为准。

四、工程质量、工期、材料、施工等要求：（详见招标文件）

# 建设项目投标报价汇总表

工程名称：高邮市第二人民医院制剂室新建

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	单项工程造价	其中：（元）		
			暂估价(元)	安全文明施工费	规费
1	单项工程	3149758.84		64097.09	91326.46
	合计	3149758.84		64097.09	91326.46

# 工程项目投标报价汇总表

工程名称：高邮市第二人民医院制剂室新建

第 1 页 共 1 页

序号	单项工程名称	金额（元）	其中		
			暂估价（元）	安全文明施工费（元）	规费（元）
1	单项工程	3149758.84		64097.09	91326.46
1.1	建筑	1195715.01		34812.43	40464.77
1.2	暖通	892532.62		13376.12	23231.68
1.3	电气	385251.53		5773.65	10027.69
1.4	消防火灾报警	81363.24		1219.37	2117.8
1.5	纯化水	160325.27		2402.74	4173.09
1.6	给排水	45738.02		685.46	1190.51
1.7	压缩空气	16927.05		253.68	440.59
1.8	配套设备	371906.1		5573.64	9680.33
合计		3149758.84		64097.09	91326.46

# 单项工程投标报价汇总表

工程名称：单项工程

第 1 页 共 1 页

序号	单位工程名称	金额（元）	其中：（元）		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	建筑	1195715.01		34812.43	40464.77
2	暖通	892532.62		13376.12	23231.68
3	电气	385251.53		5773.65	10027.69
4	消防火灾报警	81363.24		1219.37	2117.8
5	纯化水	160325.27		2402.74	4173.09
6	给排水	45738.02		685.46	1190.51
7	压缩空气	16927.05		253.68	440.59
8	配套设备	371906.1		5573.64	9680.33
合计		3149758.84		64097.09	91326.46

建筑

工程

定 额 预 算 单

委托单位：

\_\_\_\_\_ (单位盖章)

年 月 日

建筑 工程

## 定 额 预 算 单

招 标 人： \_\_\_\_\_

工 程 名 称： \_\_\_\_\_ 建筑 \_\_\_\_\_

定额预算总价 (小写)： \_\_\_\_\_ 1,195,715.01 \_\_\_\_\_

(大写)： \_\_\_\_\_ 壹佰壹拾玖万伍仟柒佰壹拾伍元零壹分 \_\_\_\_\_

委托单位： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)


编 制 人： \_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)

编制时间：

# 总 说 明

工程名称： 建筑

第 1 页 共 1 页



# 单位工程预算报价汇总表

工程名称：建筑

标段：高邮市第二人民医院制  
剂室新建

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额：(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	1020892.34	
1.1	人工费	267015.05	
1.2	材料费	609124.22	
1.3	施工机具使用费	31363.08	
1.4	企业管理费	77579.64	
1.5	利润	35810.35	
2	措施项目	35629.14	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	35629.14	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	34812.43	
3	其他项目		—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：专业工程暂估价		—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
4	规费	40464.77	—
5	税金	98728.76	—
6	工程造价	1195715.01	
投标报价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		1,195,715.01	0

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑

标段：高邮市第二人民医院制剂室新建

第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
	B01	一、土建工程					433824.6	
1	011601001001	砖砌体拆除	土建墙拆除	m2	330	161.8	53394	
2	011610002001	金属门窗拆除	1. 金属门1200*2400=9个 2. 金属窗1500*2500=6个	m2	48	86.23	4139.04	
3	011607001001	室内原设施拆除	1. 原照明设备及线路 2. 原动力设备及线路 3. 室内空调及线路	m2	400	55.3	22120	
4	010808004001	安全出口开墙	1. 规格：1500*3500 2. 做法：利用原窗户位置，拆除原窗户及下部砖墙，四周收边粉刷	樘	1	111.76	111.76	
5	011615001001	墙体开孔	1. 开孔位置见图纸 2. 技术参数：尺寸见图纸 3. 开孔内容：风管进出防火墙处	个	14	209.04	2926.56	
6	SB100103003001	建筑垃圾处置费		车	8	2068.07	16544.56	
7	040305004001	砖砌墙体	空调机房间墙体砌筑，层高同车间	m3	90	539.3	48537	
8	010808004002	机房间用铝合金推拉窗	1. 材质：铝合金表面喷涂或同原建筑窗色 2. 规格：C1 1500*2500，同原建筑窗尺寸 3. 材料厚度：≥1.2mm，同原建筑材料厚度	m2	7.5	685.63	5142.23	
本页小计							152915.15	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑

标段：高邮市第二人民医院制剂室新建

第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
9	FB0301013001	机房间楼面浇筑	1. 材料：商品混凝土C30 2. 厚度：≥120mm 3. 钢筋：Φ12*100*100 4. 屋面留出设备基础并全部做防水	m3	5.2	1904.5	9903.4		
10	060212005001	设备基础浇筑舒适性空调外机	1. 材料：商品混凝土C30 2. 规格：1000*1500*200mm=8个 3. 钢筋：Φ12*100*100 4. 做法：位置做法见图	m3	4.8	2022.99	9710.35		
11	011201001001	墙面一般抹灰	1. 内墙涂料一底两涂 2. 表面沙浆粉平	m2	168	141.39	23753.52		
12	FA1407001001	外墙涂料	1. 名称：外墙涂料 颜色可选 2. 规格：一底两涂	m2	98	217.71	21335.58		
13	040201022001	排水沟	1. 开槽砌沟，垃圾清理 2. 尺寸：室内200*200，室外300*300 3. 沙石填埋，混凝土恢复 4. 室外表面沥青辅面	m	260	809.8	210548		
14	010401011001	污水井砌筑	1. 污水井检修口 2. 规格：500*500*1000 3. 做法：四周混凝土浇筑 4. 专用井盖	个	3	1886.2	5658.6		
	B02	二、楼地面装饰工程					88596.8		
本页小计								280909.45	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑

标段：高邮市第二人民医院制剂室新建

第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
15	100901003001	涂装地面	空调机房地面修复 1、3厚环氧砂浆自流平面层 2、环氧底料一道 3. 界面剂一道 3. 现场地面修补清理	m2	40	68.02	2720.8		
16	011103003001	PVC地面	净化区、非净化区房间 1. 2mmPVC地板，连接处采用同材质材料焊接 2. 专用PVC胶 3. 流动性好，平整度高、强度高的水泥自流坪打底 4. 地面损坏处采用高强度混凝土修补	m2	400	214.69	85876		
	B03	三、墙、柱面装饰					234933.63		
本页小计								88596.8	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑

标段：高邮市第二人民医院制剂室新建

第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
17	010512907001	隔墙	1. 50mm厚机制岩棉净化板隔墙，耐火极限 $\geq 1h$ ，钢板厚度不应小于0.5mm，中填岩棉，密度不应小100Kg/m <sup>3</sup> 2. 补风竖井、配电箱、消防栓箱竖井等部位 3. 墙与地、墙与墙、墙与顶之间铝材连接装饰，板缝之间打硅酮密封胶  4. 层高：2700mm，具体做法详设计图纸	m <sup>2</sup>	663.23	272.87	180975.57	
本页小计							180975.57	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑

标段：高邮市第二人民医院制剂室新建

第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
18	010512907002	隔墙	1. 50mm厚单面不锈钢机制净化板隔墙，耐火极限≥1h，钢板厚度不应小于0.4mm，中填岩棉，密度不应小100Kg/m <sup>3</sup> 2. 补风竖井、配电箱、消防栓箱竖井等部位 3. 墙与地、墙与墙、墙与顶之间铝材连接装饰，板缝之间打硅酮密封胶  4. 层高：2700mm，具体做法详设计图纸	m <sup>2</sup>	139.48	327.43	45669.94		
本页小计							45669.94		

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑

标段：高邮市第二人民医院制剂室新建

第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
19	010512907003	隔墙	1. 50mm厚双面不锈钢机制净化板隔墙，耐火极限≥1h，钢板厚度不应小于0.4mm，中填岩棉，密度不应小100Kg/m <sup>3</sup> 2. 补风竖井、配电箱、消防栓箱竖井等部位 3. 墙与地、墙与墙、墙与顶之间铝材连接装饰，板缝之间打硅酮密封胶  4. 层高2700mm，具体做法详设计图纸	m <sup>2</sup>	20.25	409.29	8288.12	
	B04	四、天棚工程					171554.09	
本页小计							8288.12	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑

标段：高邮市第二人民医院制剂室新建

第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
20	011302001001	净化板吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格：镀锌吊杆，不小于Φ10，间距≥1.2布置，上部钉入现浇钢筋混凝土顶板与M10膨胀螺栓连接 2. 龙骨材料种类：I型T型吊梁，表面阳极喷涂处理 3. 面层材料品种、规格：50mm厚机制硫氧镁彩钢板，板缝之间打硅酮密封胶，耐火极限不低于0.4h 4. 具体做法详设计图纸，施工时需厂家二次深化设计	m2	403.44	410.05	165430.57		
21	010808007001	顶棚夹层检修上入口	1. 名称：暗装式检修上人梯 2. 规格：600*600*2700	个	2	3061.76	6123.52		
	B05	五、门窗工程					91983.22		
22	010802001001	成品钢制门	1. 门代号及洞口尺寸：M0821 成品钢制门 2. 门框或扇外围尺寸：800*2100 3. 包含门五金、闭门器等	樘	11	1193.07	13123.77		
23	010802001002	成品钢制门	1. 门代号及洞口尺寸：M0921 成品钢制门 2. 门框或扇外围尺寸：900*2100 3. 包含门五金、闭门器等	樘	15	1258.31	18874.65		
本页小计								203552.51	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑

标段：高邮市第二人民医院制剂室新建

第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
24	010805006001	单面不锈钢成品门	1. 门代号及洞口尺寸:M0921 成品钢制门 2. 门框或扇外围尺寸:900*2100 3. 包含门五金、闭门器等 4. 室内面为不锈钢	樘	8	2181.06	17448.48		
25	010802001003	成品钢制门	1. 门代号及洞口尺寸:M1221 成品钢制门 2. 门框或扇外围尺寸:1200*2100 3. 包含门五金、闭门器等	樘	7	2013.28	14092.96		
26	010805006002	双面不锈钢成品门	1. 门代号及洞口尺寸:M0606 成品钢制门 2. 门框或扇外围尺寸:600*600 3. 包含门五金等 4. 位置：落地安装	个	2	319.57	639.14		
27	010805006003	单面不锈钢成品门	1. 门代号及洞口尺寸:M0404 成品钢制门 2. 门框或扇外围尺寸:400*400 3. 包含门五金等 4. 位置：距地800mm	个	2	213.05	426.1		
28	FC0303023001	闭门器	1. 材料名称：定位闭门器 2. 规格：10KG	个	41	378.1	15502.1		
29	FA1605003001	安全门	1. 门代号及洞口尺寸：0920 成品固定玻璃门 2. 规格：900*2000 3. 包含门五金、闭门器等	樘	4	798.91	3195.64		
本页小计							51304.42		

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑

标段：高邮市第二人民医院制剂室新建

第 9 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
30	010808004003	双层玻璃固定窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C1212 双层玻璃固定窗 2. 框外围尺寸:1200*1200	个	9	496.02	4464.18		
31	010808004004	双层玻璃固定窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C1512 双层玻璃固定窗 2. 框外围尺寸:1500*1200	个	4	620.03	2480.12		
32	010808004005	双层玻璃固定窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C0612 双层玻璃固定窗 2. 框外围尺寸:1200*1200	个	1	496.02	496.02		
33	010808004006	金属窗套	1. 窗代号及洞口尺寸:C1512 彩钢板窗套 2. 框外围尺寸:1500*1200	个	2	620.03	1240.06		
		分部分项合计					1020892.34		
		措施项目							
		单价措施合计							
本页小计								8680.38	
合 计								1020892.34	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 综合单价分析表

工程名称：建筑

标段：高邮市第二人民医院制剂室新建

第 1 页 共 33 页

项目编号		011601001001	项目名称		砖砌体拆除		计量单位	m2	工程量	330	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
NT4-补51	砼实心砖零星砌体(M5混浆)	m3	0.3000	222.17	224.35	6.05	86.73	66.65	67.31	1.82	26.02
综合人工工日		小计						66.65	67.31	1.82	26.02
0.81281工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							161.8				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	混凝土实心砖 240*115*53 MU15			百块	1.647	30.87	50.84				
	水泥 32.5级			kg	18.3214	0.27	4.95				
	中砂			t	0.146	67.39	9.84				
	其他材料费					-	1.66	-			
	材料费小计					-	67.29	-			

## 综合单价分析表

工程名称：建筑

标段：高邮市第二人民医院制剂室新建

第 2 页 共 33 页

项目编码	011610002001	项目名称	金属门窗拆除	计量单位	m2	工程量	48				
<b>清单综合单价组成明细</b>											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
14-70 换	干粘石 窗台线、压顶、门 窗套 单价*0.5	10m2	0.1000	585.98	48.05	3.99	224.19	58.6	4.81	0.4	22.42
综合人工工日		小计						58.6	4.81	0.4	22.42
0.71461工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							86.23				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	水泥 32.5级			kg	7.5083	0.27	2.03				
	中砂			t	0.0255	67.39	1.72				
	其他材料费						-	1.06	-		
	材料费小计						-	4.81	-		

# 综合单价分析表

工程名称：建筑

标段：高邮市第二人民医院制剂室新建

第 3 页 共 33 页

项目编号		011607001001		项目名称		室内原设施拆除		计量单位		m2		工程量		400	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
14-72 换	干粘石 阳台、雨篷 *0.3	10m2 水平投影面积	0.1000	357.94	52.38	4.88	137.87	35.79	5.24	0.49	13.79				
综合人工工日		小计						35.79	5.24	0.49	13.79				
0.43651工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								55.3							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	水泥 32.5级					kg	9.9883	0.27	2.7						
	中砂					t	0.03	67.39	2.02						
	其他材料费							-	0.52	-					
	材料费小计							-	5.24	-					

# 综合单价分析表

工程名称：建筑

标段：高邮市第二人民医院制剂室新建

第 4 页 共 33 页

项目编码	010808004001	项目名称	安全出口开墙	计量单位	樘	工程量	1					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
16-340	木门窗五金配件 半截玻璃门、镶板门、胶合板门、企口板门 有腰双扇	樘	1.0000		111.76				111.76			
	综合人工工日			小计					111.76			
				其他材料费				-	111.75	-		
				材料费小计				-	111.75	-		

# 综合单价分析表

工程名称：建筑

标段：高邮市第二人民医院制剂室新建

第 5 页 共 33 页

项目编号		011615001001	项目名称		墙体开孔		计量单位	个	工程量	14	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
18-36 换	石材面开孔 单价*20	10个	0.1000	1462.19	41.2	22.68	564.25	146.22	4.12	2.27	56.43
综合人工工日		小计						146.22	4.12	2.27	56.43
1.72023工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							209.04				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	其他材料费					-	4.12	-			
	材料费小计					-	4.12	-			

# 综合单价分析表

工程名称：建筑

标段：高邮市第二人民医院制剂室新建

第 6 页 共 33 页

项目编号	SB100103003001	项目名称	建筑垃圾处置费	计量单位	车	工程量	8				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
借33-203	电缆沟挖、填方 含建筑垃圾土	m3	20.0000	74.93			28.47	1498.6			569.4
综合人工工日				小计				1498.6			569.4
22.707工日				未计价材料费							
清单项目综合单价								2068.07			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）		

# 综合单价分析表

工程名称：建筑

标段：高邮市第二人民医院制剂室新建

第 7 页 共 33 页

项目编码	040305004001	项目名称	砖砌墙体	计量单位	m3	工程量	90					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	
NT4-补51	砼实心砖零星砌体(M5混浆)	m3	1.0000	222.17	224.35	6.05	86.73	222.17	224.35	6.05	86.73	
综合人工工日		小计				222.17	224.35	6.05	86.73			
2.70936工日		未计价材料费										
清单项目综合单价						539.3						
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)			
	混凝土实心砖 240*115*53 MU15			百块	5.49	30.87	169.48					
	水泥 32.5级			kg	61.105	0.27	16.5					
	中砂			t	0.487	67.39	32.82					
	其他材料费					-	5.56	-				
	材料费小计					-	224.36	-				

# 综合单价分析表

工程名称：建筑

标段：高邮市第二人民医院制剂室新建

第 8 页 共 33 页

项目编号	010808004002	项目名称	机房间用 铝合金推拉窗	计量单位	m2	工程量	7.5				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
14-15 换	门窗套、窗台、压顶抹水 泥砂浆 单价*6	10m2	0.1000	4577.36	470.74	49.81	1758.32	457.74	47.07	4.98	175.83
综合人工工日		小计						457.74	47.07	4.98	175.83
5.58214工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							685.63				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	水泥 32.5级			kg	94.1845	0.27	25.43				
	中砂			t	0.3124	67.39	21.05				
	其他材料费					-	0.6	-			
	材料费小计					-	47.08	-			

# 综合单价分析表

工程名称：建筑

标段：高邮市第二人民医院制剂室新建

第 9 页 共 33 页

项目编码	FB0301013001	项目名称	机房间楼面浇筑	计量单位	m3	工程量	5.2				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
14-15 换	门窗套、窗台、压顶抹水泥砂浆 单价*2	10m2	0.8333	1525.79	156.91	16.6	586.11	1271.49	130.76	13.83	488.42
综合人工工日		小计				1271.49	130.76	13.83	488.42		
15.50595工日		未计价材料费									
清单项目综合单价						1904.5					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	水泥 32.5级			kg	261.5782	0.27	70.63				
	中砂			t	0.8677	67.39	58.47				
	其他材料费					-	1.66	-			
	材料费小计					-	130.76	-			

# 综合单价分析表

工程名称：建筑

标段：高邮市第二人民医院制剂室新建

第 10 页 共 33 页

项目编号	060212005001	项目名称	设备基础浇筑 舒适性空调外机				计量单位	m3	工程量	4.8	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
6-12 换	(C20砼) 设备基础砼块体 20m3以内 单价*4	m3	1.0000	357.35	1296.26	169.27	200.11	357.35	1296.26	169.27	200.11
综合人工工日		小计						357.35	1296.26	169.27	200.11
4.35791工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							2022.99				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	水泥 32.5级			kg	1961.3737	0.27	529.57				
	中砂			t	3.9693	67.39	267.49				
	其他材料费						-	499.2	-		
	材料费小计						-	1296.26	-		

# 综合单价分析表

工程名称：建筑

标段：高邮市第二人民医院制剂室新建

第 11 页 共 33 页

项目编码	011201001001	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	168					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	
14-CB1 换	喷涂抹灰石膏 内墙面18厚 砖墙 单价*2	10m2	0.1000	270.36	1011.56	21.08	110.74	27.04	101.16	2.11	11.07	
综合人工工日		小计				27.04	101.16	2.11	11.07			
0.32971工日		未计价材料费										
清单项目综合单价						141.39						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)			
	水泥 32.5级			kg	0.441	0.27	0.12					
	中砂			t	0.0014	67.39	0.1					
	喷涂抹灰石膏			t	0.0605	1663.65	100.65					
	其他材料费					-	0.31	-				
	材料费小计					-	101.18	-				

# 综合单价分析表

工程名称：建筑

标段：高邮市第二人民医院制剂室新建

第 12 页 共 33 页

项目编码	FA1407001001	项目名称	外墙涂料	计量单位	m2	工程量	98					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
14-CB3 换	喷涂抹灰石膏 内墙面18厚 轻质墙 单价*3	10m2	0.1000	440.81	1525.19	31.62	179.52	44.08	152.52	3.16	17.95	
综合人工工日		小计				44.08	152.52	3.16	17.95			
0.53757工日		未计价材料费										
清单项目综合单价						217.71						
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	水泥 32.5级			kg	3.2159	0.27	0.87					
	中砂			t	0.0021	67.39	0.14					
	喷涂抹灰石膏			t	0.0907	1663.65	150.89					
	其他材料费					-	0.54	-				
	材料费小计					-	152.44	-				

# 综合单价分析表

工程名称：建筑

标段：高邮市第二人民医院制剂室新建

第 13 页 共 33 页

项目编号	040201022001	项目名称	排水沟	计量单位	m	工程量	260				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
借2-80 换	有盖排水沟维护 砖砌沟体 铸铁盖板 单价*18	10m	0.1000	2711.17	3731.91	452.57	1202.22	271.12	373.19	45.26	120.22
综合人工工日		小计						271.12	373.19	45.26	120.22
3.43186工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							809.8				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	中砂			t	0.2813	67.39	18.96				
	型钢			kg	92.8924	2.46	228.52				
	普通硅酸盐水泥 32.5级 散装			kg	87.1537	0.27	23.53				
	乙炔气			m3	0.8464	14.05	11.89				
	红丹防锈漆			kg	4.5466	12.86	58.47				
	其他材料费					-	31.84	-			
	材料费小计					-	373.21	-			

# 综合单价分析表

工程名称：建筑

标段：高邮市第二人民医院制剂室新建

第 14 页 共 33 页

项目编码	010401011001	项目名称	污水井砌筑	计量单位	个	工程量	3					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
12-53 换	矩形检查井(省标S01-2012) 污水 长500*宽500*高1500mm 单价*1.5	座	1.0000	639.37	954.04	36.11	256.68	639.37	954.04	36.11	256.68	
综合人工工日		小计				639.37	954.04	36.11	256.68			
7.81263工日		未计价材料费										
清单项目综合单价						1886.2						
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	混凝土实心砖 240*115*53 MU15			百块	7.7697	30.87	239.85					
	水泥 32.5级			kg	272.7777	0.27	73.65					
	中砂			t	1.4332	67.39	96.58					
	其他材料费						-	544.12	-			
	材料费小计						-	954.2	-			

# 综合单价分析表

工程名称：建筑

标段：高邮市第二人民医院制剂室新建

第 15 页 共 33 页

项目编码	100901003001	项目名称	涂装地面	计量单位	m2	工程量	40				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
13-41 换	自流平地面 复合砂浆 家庭室内装饰 人工*1.15	10m2	0.1000	167.63	446.77	1.47	64.26	16.76	44.68	0.15	6.43
综合人工工日				小计				16.76	44.68	0.15	6.43
0.20442工日				未计价材料费							
清单项目综合单价								68.02			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）		
	其他材料费						-	44.67	-		
	材料费小计						-	44.67	-		

# 综合单价分析表

工程名称：建筑

标段：高邮市第二人民医院制剂室新建

第 16 页 共 33 页

项目编号	011103003001	项目名称	PVC地面	计量单位	m2	工程量	400				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
13-98	PVC地板	10m2	0.1000	283.29	1755.87		107.65	28.33	175.59		10.77
综合人工工日				小计				28.33	175.59		
0.34548工日				未计价材料费							
清单项目综合单价							214.69				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	PVC地板 δ=2			m2	1.5769	102.91	162.28				
	塑胶地板粘结剂			kg	0.6451	15.61	10.07				
	其他材料费					-	3.24	-			
	材料费小计					-	175.59	-			

# 综合单价分析表

工程名称：建筑

标段：高邮市第二人民医院制剂室新建

第 17 页 共 33 页

项目编号		010512907001	项目名称		隔墙		计量单位	m2	工程量	663.23	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
ZZ-9	砌筑工程 蒸压轻质加气砼隔墙板(ALC板)安装机器人立起、辅助安装 100厚	10m2	0.1000	746.58	1449.09	180.59	352.32	74.66	144.91	18.06	35.23
综合人工工日		小计						74.66	144.91	18.06	35.23
0.62215工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							272.87				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	ALC墙板 100mm			m2	1.455	89.79	130.64				
	镀锌连接铁件			t	0.0006	5714.15	3.43				
	镀锌U型卡			个	0.48	6.21	2.98				
	镀锌管卡			个	1.2	2.75	3.3				
	其他材料费					-	4.73	-			
	材料费小计					-	145.08	-			

# 综合单价分析表

工程名称：建筑

标段：高邮市第二人民医院制剂室新建

第 18 页 共 33 页

项目编号	010512907002	项目名称	隔墙	计量单位	m2	工程量	139.48					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
ZZ-9 换	砌筑工程 蒸压轻质加气砼隔墙板(ALC板)安装机器人立起、辅助安装 100厚 单价*1.2	10m2	0.1000	895.9	1738.91	216.71	422.79	89.59	173.89	21.67	42.28	
综合人工工日		小计				89.59	173.89	21.67	42.28			
0.74658工日		未计价材料费										
清单项目综合单价						327.43						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	ALC墙板 100mm			m2	1.746	89.79	156.77					
	镀锌连接铁件			t	0.0007	5714.15	4					
	镀锌U型卡			个	0.576	6.21	3.58					
	镀锌管卡			个	1.44	2.75	3.96					
	其他材料费					-	5.48	-				
	材料费小计					-	173.79	-				

# 综合单价分析表

工程名称：建筑

标段：高邮市第二人民医院制剂室新建

第 19 页 共 33 页

项目编号		010512907003	项目名称		隔墙		计量单位	m2	工程量	20.25	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
ZZ-9 换	砌筑工程 蒸压轻质加气砼隔墙板(ALC板)安装机器人立起、辅助安装 100厚 单价*1.5	10m2	0.1000	1119.87	2173.64	270.89	528.49	111.99	217.36	27.09	52.85
综合人工工日		小计						111.99	217.36	27.09	52.85
0.93322工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							409.29				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	ALC墙板 100mm			m2	2.1825	89.79	195.97				
	镀锌连接铁件			t	0.0009	5714.15	5.14				
	镀锌U型卡			个	0.72	6.21	4.47				
	镀锌管卡			个	1.8	2.75	4.95				
	其他材料费					-	6.96	-			
	材料费小计					-	217.49	-			

# 综合单价分析表

工程名称：建筑

标段：高邮市第二人民医院制剂室新建

第 20 页 共 33 页

项目编号		011302001001		项目名称		净化板吊顶		计量单位		m2		工程量		403.44	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
苏补15-7	吊顶SMC模压板块安装	10m2	0.1000	310.72	3646.46	18.26	125.01	31.07	364.65	1.83	12.5				
综合人工工日		小计				31.07	364.65	1.83	12.5						
0.36555工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								410.05							
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	SMC模压板				m2	1.4335	252.22	361.56							
	其他材料费						-	3.08	-						
	材料费小计						-	364.64	-						

# 综合单价分析表

工程名称：建筑

标段：高邮市第二人民医院制剂室新建

第 21 页 共 33 页

项目编码	010808007001	项目名称	顶棚夹层检修上人口	计量单位	个	工程量	2				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
18-46	窗套 木饰面板(成品)面	10m2	0.5000	603.16	5286.38	3.46	230.51	301.58	2643.19	1.73	115.26
综合人工工日		小计						301.58	2643.19	1.73	115.26
3.54798工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							3061.76				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	成品木质装饰面板(窗套)			m2	7.526	308.72	2323.43				
	其他材料费					-	319.75	-			
	材料费小计					-	2643.18	-			

# 综合单价分析表

工程名称：建筑

标段：高邮市第二人民医院制剂室新建

第 22 页 共 33 页

项目编码	010802001001	项目名称	成品钢制门	计量单位	樘	工程量	11				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
16-1 换	铝合金门 地弹簧门安装 单价*1.6	10m2	0.1680	980.65	5725.15	16.72	379	164.75	961.83	2.81	63.67
综合人工工日				小计				164.75	961.83	2.81	63.67
1.93822工日				未计价材料费							
清单项目综合单价							1193.07				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）		
	普通型地弹簧平开铝合金门全玻			m2	3.7377	231.54	865.43				
	其他材料费					-	96.39	-			
	材料费小计					-	961.82	-			

# 综合单价分析表

工程名称：建筑

标段：高邮市第二人民医院制剂室新建

第 23 页 共 33 页

项目编码		010802001002		项目名称		成品钢制门		计量单位		樘		工程量		15	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
16-1 换	铝合金门 地弹簧门安装 单价*1.5	10m2	0.1890	919.35	5367.33	15.68	355.31	173.76	1014.43	2.96	67.15				
综合人工工日		小计						173.76	1014.43	2.96	67.15				
2.04421工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								1258.31							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	普通型地弹簧平开铝合金门全玻				m2	3.9421	231.54	912.75	-						
	其他材料费						-	101.67	-						
	材料费小计						-	1014.42	-						

# 综合单价分析表

工程名称: 建筑

标段: 高邮市第二人民医院制剂室新建

第 24 页 共 33 页

项目编码	010805006001	项目名称	单面不锈钢成品门	计量单位	樘	工程量	8				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
16-1 换	铝合金门 地弹簧门安装 单价*2.6	10m2	0.1890	1593.55	9303.37	27.17	615.88	301.18	1758.34	5.14	116.4
综合人工工日				小计				301.18	1758.34	5.14	116.4
3.5433工日				未计价材料费							
清单项目综合单价								2181.06			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	普通型地弹簧平开铝合金门全玻			m2	6.833	231.54	1582.11				
	其他材料费					-	176.23	-			
	材料费小计					-	1758.34	-			

# 综合单价分析表

工程名称：建筑

标段：高邮市第二人民医院制剂室新建

第 25 页 共 33 页

项目编码	010802001003	项目名称	成品钢制门	计量单位	樘	工程量	7				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
16-1 换	铝合金门 地弹簧门安装 单价*1.8	10m2	0.2520	1103.23	6440.79	18.81	426.37	278.01	1623.08	4.74	107.45
综合人工工日		小计						278.01	1623.08	4.74	107.45
3.27074工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							2013.28				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	普通型地弹簧平开铝合金门全玻			m2	6.3074	231.54	1460.42				
	其他材料费					-	162.66	-			
	材料费小计					-	1623.08	-			

# 综合单价分析表

工程名称：建筑

标段：高邮市第二人民医院制剂室新建

第 26 页 共 33 页

项目编码	010805006002	项目名称	双面不锈钢成品门	计量单位	个	工程量	2					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	
16-1 换	铝合金门 地弹簧门安装 单价*2	10m2	0.0360	1225.81	7156.44	20.9	473.75	44.13	257.63	0.75	17.06	
综合人工工日		小计				44.13	257.63	0.75	17.06			
0.51917工日		未计价材料费										
清单项目综合单价						319.57						
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)			
	普通型地弹簧平开铝合金门全玻			m2	1.0012	231.54	231.82					
	其他材料费					-	25.81	-				
	材料费小计					-	257.63	-				

# 综合单价分析表

工程名称：建筑

标段：高邮市第二人民医院制剂室新建

第 27 页 共 33 页

项目编码	010805006003	项目名称	单面不锈钢成品门	计量单位	个	工程量	2					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
16-1 换	铝合金门 地弹簧门安装 单价*3	10m2	0.0160	1838.71	10734.66	31.34	710.62	29.42	171.75	0.5	11.37	
综合人工工日		小计				29.42	171.75	0.5	11.37			
0.34611工日		未计价材料费										
清单项目综合单价						213.05						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	普通型地弹簧平开铝合金门全玻			m2	0.6675	231.54	154.55					
	其他材料费					-	17.21	-				
	材料费小计					-	171.76	-				

# 综合单价分析表

工程名称：建筑

标段：高邮市第二人民医院制剂室新建

第 28 页 共 33 页

项目编号		FC0303023001	项目名称		闭门器		计量单位	个	工程量	41	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
16-309	门窗特殊五金 闭门器安装	只	1.0000	31.68	76.38		12.04	31.68	76.38		12.04
补充主材001	闭门器	个	1.0000								
综合人工工日		小计						31.68	76.38		12.04
0.37272工日		未计价材料费						258			
清单项目综合单价							378.1				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	闭门器			只	1.01	72.89	73.62				
	闭门器			个	1	258	258				
	其他材料费					-	2.77	-			
	材料费小计					-	334.39	-			

# 综合单价分析表

工程名称：建筑

标段：高邮市第二人民医院制剂室新建

第 29 页 共 33 页

项目编码	FA1605003001	项目名称	安全门	计量单位	樘	工程量	4				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
16-1	铝合金门 地弹簧门安装	10m2	0.1800	612.9	3578.22	10.45	236.87	110.32	644.08	1.88	42.64
综合人工工日		小计						110.32	644.08	1.88	42.64
1.29791工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							798.91				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	普通型地弹簧平开铝合金门全玻			m2	2.5029	231.54	579.52				
	其他材料费					-	64.56	-			
	材料费小计					-	644.08	-			

# 综合单价分析表

工程名称：建筑

标段：高邮市第二人民医院制剂室新建

第 30 页 共 33 页

项目编号	010808004003	项目名称	双层玻璃固定窗	计量单位	个	工程量	9				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
16-4	铝合金窗 固定窗安装	10m2	0.1440	296.09	3007.06	20.91	120.46	42.64	433.02	3.01	17.35
综合人工工日		小计						42.64	433.02	3.01	17.35
0.50162工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							496.02				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	铝合金固定窗			m2	1.9817	188.66	373.87				
	其他材料费					-	59.14	-			
	材料费小计					-	433.01	-			

# 综合单价分析表

工程名称：建筑

标段：高邮市第二人民医院制剂室新建

第 31 页 共 33 页

项目编号	010808004004	项目名称	双层玻璃固定窗	计量单位	个	工程量	4				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
16-4	铝合金窗 固定窗安装	10m2	0.1800	296.09	3007.06	20.91	120.46	53.3	541.27	3.76	21.68
综合人工工日		小计						53.3	541.27	3.76	21.68
0.62702工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							620.03				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	铝合金固定窗			m2	2.4771	188.66	467.33				
	其他材料费					-	73.94	-			
	材料费小计					-	541.27	-			

# 综合单价分析表

工程名称：建筑

标段：高邮市第二人民医院制剂室新建

第 32 页 共 33 页

项目编号		010808004005		项目名称		双层玻璃固定窗		计量单位		个		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
16-4	铝合金窗 固定窗安装	10m2	0.1440	296.09	3007.06	20.91	120.46	42.64	433.02	3.01	17.35				
综合人工工日		小计				42.64	433.02	3.01	17.35						
0.50162工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								496.02							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）						
	铝合金固定窗			m2	1.9817	188.66	373.87								
	其他材料费					-	59.14	-							
	材料费小计					-	433.01	-							

# 综合单价分析表

工程名称：建筑

标段：高邮市第二人民医院制剂室新建

第 33 页 共 33 页

项目编号		010808004006		项目名称		金属窗套		计量单位		个		工程量		2		
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价								
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润					
16-4	铝合金窗 固定窗安装	10m2	0.1800	296.09	3007.06	20.91	120.46	53.3	541.27	3.76	21.68					
综合人工工日		小计								53.3	541.27	3.76	21.68			
0.62703工日		未计价材料费														
清单项目综合单价								620.03								
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）						
	铝合金固定窗				m2	2.4771	188.66	467.33								
	其他材料费						-	73.94	-							
	材料费小计						-	541.27	-							

## 综合单价分析表(按工序价格组成确定)

工程名称: 建筑

标段: 高邮市第二人民医院制剂室新建

第 1 页 共 33 页

项目编号		011601001001	项目名称		砖砌体拆除		计量单位	m2	工程量	330	
清单综合单价组成明细											
序号	工序名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1	砼实心砖零星砌体(M5混浆)	m3	0.3000	222.17	224.35	6.05	86.73	66.65	67.31	1.82	26.02
综合人工工日		小计				66.65	67.31	1.82	26.02		
0.81281工日		未计价材料费				0					
清单项目综合单价							161.8				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	混凝土实心砖 240*115*53 MU15			百块	1.647	30.87	50.84				
	水泥 32.5级			kg	18.3214	0.27	4.95				
	中砂			t	0.146	67.39	9.84				
	其他材料费					-	1.66	-	0		
	材料费小计					-	67.29	-	0		

注: 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表(按工序价格组成确定)

工程名称: 建筑

标段: 高邮市第二人民医院制剂室新建

第 2 页 共 33 页

项目编号		011610002001	项目名称		金属门窗拆除		计量单位	m2	工程量	48	
清单综合单价组成明细											
序号	工序名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
2	干粘石 窗台线、压顶、门窗套 单价*0.5	10m2	0.1000	585.98	48.05	3.99	224.19	58.6	4.81	0.4	22.42
综合人工工日		小计				58.6	4.81	0.4	22.42		
0.71461工日		未计价材料费				0					
清单项目综合单价						86.23					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	水泥 32.5级			kg	7.5083	0.27	2.03				
	中砂			t	0.0255	67.39	1.72				
	其他材料费					-	1.06	-	0		
	材料费小计					-	4.81	-	0		

注: 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表(按工序价格组成确定)

工程名称: 建筑

标段: 高邮市第二人民医院制剂室新建

第 3 页 共 33 页

项目编号	011607001001	项目名称	室内原设施拆除	计量单位	m2	工程量	400				
清单综合单价组成明细											
序号	工序名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
3	干粘石 阳台、雨篷 单价*0.3	10m2 水平 投影 面积	0.1000	357.94	52.38	4.88	137.87	35.79	5.24	0.49	13.79
综合人工工日		小计						35.79	5.24	0.49	13.79
0.43651工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价							55.3				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	水泥 32.5级			kg	9.9883	0.27	2.7				
	中砂			t	0.03	67.39	2.02				
	其他材料费					-	0.52	-	0		
	材料费小计					-	5.24	-	0		

注: 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表(按工序价格组成确定)

工程名称：建筑

标段：高邮市第二人民医院制剂室新建

第 4 页 共 33 页

项目编号	010808004001	项目名称	安全出口开墙	计量单位	樘	工程量	1				
清单综合单价组成明细											
序号	工序名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4	木门窗五金配件 半截玻璃门、镶板门、胶合板门、企口板门有腰双扇	樘	1.0000	0	111.76	0	0	0	111.76	0	0
综合人工工日		小计					0	111.76	0	0	
	其他材料费						-	111.75	-	0	
	材料费小计						-	111.75	-	0	

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表(按工序价格组成确定)

工程名称: 建筑

标段: 高邮市第二人民医院制剂室新建

第 5 页 共 33 页

项目编码	011615001001	项目名称	墙体开孔	计量单位	个	工程量	14				
清单综合单价组成明细											
序号	工序名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5	石材面开孔 单价*20	10个	0.1000	1462.19	41.2	22.68	564.25	146.22	4.12	2.27	56.43
综合人工工日		小计						146.22	4.12	2.27	56.43
1.72023工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价							209.04				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	其他材料费					-	4.12	-	0		
	材料费小计					-	4.12	-	0		

注: 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表(按工序价格组成确定)

工程名称: 建筑

标段: 高邮市第二人民医院制剂室新建

第 6 页 共 33 页

项目编号	SB100103003001	项目名称	建筑垃圾处置费	计量单位	车	工程量	8				
清单综合单价组成明细											
序号	工序名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
6	电缆沟挖、填方 含建筑垃圾土	m3	20.0000	74.93	0	0	28.47	1498.6	0	0	569.4
综合人工工日		小计						1498.6	0	0	569.4
22.707工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价							2068.07				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	其他材料费					-	0	-	0		

注: 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表(按工序价格组成确定)

工程名称: 建筑

标段: 高邮市第二人民医院制剂室新建

第 7 页 共 33 页

项目编号	040305004001	项目名称	砖砌墙体	计量单位	m3	工程量	90				
清单综合单价组成明细											
序号	工序名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
7	砼实心砖零星砌体(M5混浆)	m3	1.0000	222.17	224.35	6.05	86.73	222.17	224.35	6.05	86.73
综合人工工日		小计						222.17	224.35	6.05	86.73
2.70936工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价							539.3				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	混凝土实心砖 240*115*53 MU15			百块	5.49	30.87	169.48				
	水泥 32.5级			kg	61.105	0.27	16.5				
	中砂			t	0.487	67.39	32.82				
	其他材料费					-	5.56	-	0		
	材料费小计					-	224.36	-	0		

注: 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表(按工序价格组成确定)

工程名称: 建筑

标段: 高邮市第二人民医院制剂室新建

第 8 页 共 33 页

项目编号		010808004002	项目名称		机房间用 铝合金推拉窗		计量单位	m2	工程量	7.5	
清单综合单价组成明细											
序号	工序名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8	门窗套、窗台、压顶抹水泥砂浆 单价*6	10m2	0.1000	4577.36	470.74	49.81	1758.32	457.74	47.07	4.98	175.83
综合人工工日		小计				457.74	47.07	4.98	175.83		
5.58214工日		未计价材料费				0					
清单项目综合单价							685.63				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	水泥 32.5级			kg	94.1845	0.27	25.43				
	中砂			t	0.3124	67.39	21.05				
	其他材料费					-	0.6	-	0		
	材料费小计					-	47.08	-	0		

注: 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表(按工序价格组成确定)

工程名称: 建筑

标段: 高邮市第二人民医院制剂室新建

第 9 页 共 33 页

项目编号	FB0301013001	项目名称	机房间楼面浇筑	计量单位	m3	工程量	5.2				
清单综合单价组成明细											
序号	工序名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
9	门窗套、窗台、压顶抹水泥砂浆 单价*2	10m2	0.8333	1525.79	156.91	16.6	586.11	1271.49	130.76	13.83	488.42
综合人工工日		小计						1271.49	130.76	13.83	488.42
15.50595工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价							1904.5				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	水泥 32.5级			kg	261.5782	0.27	70.63				
	中砂			t	0.8677	67.39	58.47				
	其他材料费					-	1.66	-	0		
	材料费小计					-	130.76	-	0		

注: 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表(按工序价格组成确定)

工程名称: 建筑

标段: 高邮市第二人民医院制剂室新建

第 10 页 共 33 页

项目编号	060212005001	项目名称	设备基础浇筑 舒适性空调外机	计量单位	m3	工程量	4.8				
清单综合单价组成明细											
序号	工序名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10	(C20砼) 设备基础砼 块体20m3以内 单价*4	m3	1.0000	357.35	1296.26	169.27	200.11	357.35	1296.26	169.27	200.11
综合人工工日		小计						357.35	1296.26	169.27	200.11
4.35791工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价							2022.99				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	水泥 32.5级			kg	1961.3737	0.27	529.57				
	中砂			t	3.9693	67.39	267.49				
	其他材料费					-	499.2	-	0		
	材料费小计					-	1296.26	-	0		

注: 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表(按工序价格组成确定)

工程名称: 建筑

标段: 高邮市第二人民医院制剂室新建

第 11 页 共 33 页

项目编码	011201001001	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	168				
清单综合单价组成明细											
序号	工序名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
11	喷涂抹灰石膏 内墙 面18厚 砖墙 单价* 2	10m2	0.1000	270.36	1011.56	21.08	110.74	27.04	101.16	2.11	11.07
综合人工工日		小计						27.04	101.16	2.11	11.07
0.32971工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								141.39			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	水泥 32.5级			kg	0.441	0.27	0.12				
	中砂			t	0.0014	67.39	0.1				
	喷涂抹灰石膏			t	0.0605	1663.65	100.65				
	其他材料费					-	0.31	-	0		
	材料费小计					-	101.18	-	0		

注: 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表(按工序价格组成确定)

工程名称: 建筑

标段: 高邮市第二人民医院制剂室新建

第 12 页 共 33 页

项目编码	FA1407001001	项目名称	外墙涂料	计量单位	m2	工程量	98					
清单综合单价组成明细												
序号	工序名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
12	喷涂抹灰石膏 内墙面18厚 轻质墙 单价*3	10m2	0.1000	440.81	1525.19	31.62	179.52	44.08	152.52	3.16	17.95	
综合人工工日		小计				44.08	152.52	3.16	17.95			
0.53757工日		未计价材料费				0						
清单项目综合单价						217.71						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	水泥 32.5级			kg	3.2159	0.27	0.87					
	中砂			t	0.0021	67.39	0.14					
	喷涂抹灰石膏			t	0.0907	1663.65	150.89					
	其他材料费					-	0.54	-	0			
	材料费小计					-	152.44	-	0			

注: 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表(按工序价格组成确定)

工程名称: 建筑

标段: 高邮市第二人民医院制剂室新建

第 13 页 共 33 页

项目编码	040201022001	项目名称	排水沟	计量单位	m	工程量	260				
清单综合单价组成明细											
序号	工序名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
13	有盖排水沟维护 砖砌沟体铸铁盖板 价*18	10m	0.1000	2711.17	3731.91	452.57	1202.22	271.12	373.19	45.26	120.22
综合人工工日		小计						271.12	373.19	45.26	120.22
3.43186工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价							809.8				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	中砂			t	0.2813	67.39	18.96				
	型钢			kg	92.8924	2.46	228.52				
	普通硅酸盐水泥 32.5级 散装			kg	87.1537	0.27	23.53				
	乙炔气			m3	0.8464	14.05	11.89				
	红丹防锈漆			kg	4.5466	12.86	58.47				
	其他材料费					-	31.84	-	0		
	材料费小计					-	373.21	-	0		

注: 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

## 综合单价分析表(按工序价格组成确定)

工程名称: 建筑

标段: 高邮市第二人民医院制剂室新建

第 14 页 共 33 页

项目编码	010401011001	项目名称	污水井砌筑	计量单位	个	工程量	3				
清单综合单价组成明细											
序号	工序名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
14	矩形检查井(省标苏S01-2012) 污水 长500*宽500*高1500mm 单价*1.5	座	1.0000	639.37	954.04	36.11	256.68	639.37	954.04	36.11	256.68
综合人工工日		小计						639.37	954.04	36.11	256.68
7.81263工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价							1886.2				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	混凝土实心砖 240*115*53 MU15			百块	7.7697	30.87	239.85				
	水泥 32.5级			kg	272.7777	0.27	73.65				
	中砂			t	1.4332	67.39	96.58				
	其他材料费						-	544.12	-	0	
	材料费小计						-	954.2	-	0	

注: 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表(按工序价格组成确定)

工程名称: 建筑

标段: 高邮市第二人民医院制剂室新建

第 15 页 共 33 页

项目编码	100901003001	项目名称	涂装地面				计量单位	m2	工程量	40	
清单综合单价组成明细											
序号	工序名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
15	自流平地面 复合砂浆 家庭室内装饰 人工*1.15	10m2	0.1000	167.63	446.77	1.47	64.26	16.76	44.68	0.15	6.43
综合人工工日		小计						16.76	44.68	0.15	6.43
0.20442工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价							68.02				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	其他材料费						-	44.67	-	0	
	材料费小计						-	44.67	-	0	

注: 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表(按工序价格组成确定)

工程名称: 建筑

标段: 高邮市第二人民医院制剂室新建

第 16 页 共 33 页

项目编号	011103003001	项目名称	PVC地面	计量单位	m2	工程量	400				
清单综合单价组成明细											
序号	工序名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
16	PVC地板	10m2	0.1000	283.29	1755.87	0	107.65	28.33	175.59	0	10.77
综合人工工日		小计						28.33	175.59	0	10.77
0.34548工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价							214.69				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	PVC地板 δ=2			m2	1.5769	102.91	162.28				
	塑胶地板粘结剂			kg	0.6451	15.61	10.07				
	其他材料费					-	3.24	-	0		
	材料费小计					-	175.59	-	0		

注: 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表(按工序价格组成确定)

工程名称: 建筑

标段: 高邮市第二人民医院制剂室新建

第 17 页 共 33 页

项目编码	010512907001	项目名称	隔墙	计量单位	m2	工程量	663.23					
清单综合单价组成明细												
序号	工序名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
17	砌筑工程 蒸压轻质加气砼隔墙板(ALC板)安装机器人立起、辅助安装 100厚	10m2	0.1000	746.58	1449.09	180.59	352.32	74.66	144.91	18.06	35.23	
综合人工工日		小计				74.66	144.91	18.06	35.23			
0.62215工日		未计价材料费				0						
清单项目综合单价						272.87						
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	ALC墙板 100mm			m2	1.455	89.79	130.64					
	镀锌连接铁件			t	0.0006	5714.15	3.43					
	镀锌U型卡			个	0.48	6.21	2.98					
	镀锌管卡			个	1.2	2.75	3.3					
	其他材料费						-	4.73	-	0		
	材料费小计						-	145.08	-	0		

注: 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表(按工序价格组成确定)

工程名称: 建筑

标段: 高邮市第二人民医院制剂室新建

第 18 页 共 33 页

项目编号	010512907002	项目名称	隔墙	计量单位	m2	工程量	139.48					
清单综合单价组成明细												
序号	工序名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
18	砌筑工程 蒸压轻质加气砼隔墙板(ALC板)安装机器人立起、辅助安装 100厚 单价*1.2	10m2	0.1000	895.9	1738.91	216.71	422.79	89.59	173.89	21.67	42.28	
综合人工工日		小计				89.59	173.89	21.67	42.28			
0.74658工日		未计价材料费				0						
清单项目综合单价						327.43						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	ALC墙板 100mm			m2	1.746	89.79	156.77					
	镀锌连接铁件			t	0.0007	5714.15	4					
	镀锌U型卡			个	0.576	6.21	3.58					
	镀锌管卡			个	1.44	2.75	3.96					
	其他材料费					-	5.48	-		0		
	材料费小计					-	173.79	-		0		

注: 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表(按工序价格组成确定)

工程名称: 建筑

标段: 高邮市第二人民医院制剂室新建

第 19 页 共 33 页

项目编号	010512907003	项目名称	隔墙	计量单位	m2	工程量	20.25					
清单综合单价组成明细												
序号	工序名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
19	砌筑工程 蒸压轻质加气砼隔墙板(ALC板)安装机器人立起、辅助安装 100厚 单价*1.5	10m2	0.1000	1119.87	2173.64	270.89	528.49	111.99	217.36	27.09	52.85	
综合人工工日		小计				111.99	217.36	27.09	52.85			
0.93322工日		未计价材料费				0						
清单项目综合单价						409.29						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	ALC墙板 100mm			m2	2.1825	89.79	195.97					
	镀锌连接铁件			t	0.0009	5714.15	5.14					
	镀锌U型卡			个	0.72	6.21	4.47					
	镀锌管卡			个	1.8	2.75	4.95					
	其他材料费					-	6.96	-		0		
	材料费小计					-	217.49	-		0		

注: 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表(按工序价格组成确定)

工程名称: 建筑

标段: 高邮市第二人民医院制剂室新建

第 20 页 共 33 页

项目编号	011302001001	项目名称	净化板吊顶	计量单位	m2	工程量	403.44				
清单综合单价组成明细											
序号	工序名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
20	吊顶SMC模压板块安装	10m2	0.1000	310.72	3646.46	18.26	125.01	31.07	364.65	1.83	12.5
综合人工工日		小计						31.07	364.65	1.83	12.5
0.36555工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								410.05			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	SMC模压板			m2	1.4335	252.22	361.56				
	其他材料费					-	3.08	-	0		
	材料费小计					-	364.64	-	0		

注: 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表(按工序价格组成确定)

工程名称: 建筑

标段: 高邮市第二人民医院制剂室新建

第 21 页 共 33 页

项目编号	010808007001	项目名称	顶棚夹层检修上人口	计量单位	个	工程量	2				
清单综合单价组成明细											
序号	工序名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
21	窗套 木饰面板(成品)面	10m2	0.5000	603.16	5286.38	3.46	230.51	301.58	2643.19	1.73	115.26
综合人工工日		小计						301.58	2643.19	1.73	115.26
3.54798工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价							3061.76				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	成品木质装饰面板(窗套)			m2	7.526	308.72	2323.43				
	其他材料费					-	319.75	-	0		
	材料费小计					-	2643.18	-	0		

注: 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表(按工序价格组成确定)

工程名称: 建筑

标段: 高邮市第二人民医院制剂室新建

第 22 页 共 33 页

项目编码	010802001001	项目名称	成品钢制门	计量单位	樘	工程量	11				
清单综合单价组成明细											
序号	工序名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
22	铝合金门 地弹簧门安装 单价*1.6	10m2	0.1680	980.65	5725.15	16.72	379	164.75	961.83	2.81	63.67
综合人工工日		小计						164.75	961.83	2.81	63.67
1.93822工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								1193.07			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	普通型地弹簧平开铝合金门全玻			m2	3.7377	231.54	865.43				
	其他材料费					-	96.39	-	0		
	材料费小计					-	961.82	-	0		

注: 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表(按工序价格组成确定)

工程名称: 建筑

标段: 高邮市第二人民医院制剂室新建

第 23 页 共 33 页

项目编号	010802001002	项目名称	成品钢制门	计量单位	樘	工程量	15				
清单综合单价组成明细											
序号	工序名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
23	铝合金门 地弹簧门安装 单价*1.5	10m2	0.1890	919.35	5367.33	15.68	355.31	173.76	1014.43	2.96	67.15
综合人工工日		小计						173.76	1014.43	2.96	67.15
2.04421工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价							1258.31				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	普通型地弹簧平开铝合金门全玻			m2	3.9421	231.54	912.75				
	其他材料费					-	101.67	-	0		
	材料费小计					-	1014.42	-	0		

注: 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表(按工序价格组成确定)

工程名称: 建筑

标段: 高邮市第二人民医院制剂室新建

第 24 页 共 33 页

项目编号		010805006001	项目名称		单面不锈钢成品门			计量单位	樘	工程量	8
清单综合单价组成明细											
序号	工序名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
24	铝合金门 地弹簧门 安装 单价*2.6	10m2	0.1890	1593.55	9303.37	27.17	615.88	301.18	1758.34	5.14	116.4
综合人工工日		小计						301.18	1758.34	5.14	116.4
3.5433工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价							2181.06				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	普通型地弹簧平开铝合金门全玻				m2	6.833	231.54	1582.11			
	其他材料费						-	176.23	-	0	
	材料费小计						-	1758.34	-	0	

注: 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表(按工序价格组成确定)

工程名称: 建筑

标段: 高邮市第二人民医院制剂室新建

第 25 页 共 33 页

项目编号	010802001003	项目名称	成品钢制门	计量单位	樘	工程量	7				
清单综合单价组成明细											
序号	工序名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
25	铝合金门 地弹簧门安装 单价*1.8	10m2	0.2520	1103.23	6440.79	18.81	426.37	278.01	1623.08	4.74	107.45
综合人工工日		小计						278.01	1623.08	4.74	107.45
3.27074工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价							2013.28				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	普通型地弹簧平开铝合金门全玻			m2	6.3074	231.54	1460.42				
	其他材料费					-	162.66	-	0		
	材料费小计					-	1623.08	-	0		

注: 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

## 综合单价分析表(按工序价格组成确定)

工程名称: 建筑

标段: 高邮市第二人民医院制剂室新建

第 26 页 共 33 页

项目编码	010805006002	项目名称	双面不锈钢成品门	计量单位	个	工程量	2					
清单综合单价组成明细												
序号	工序名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
26	铝合金门 地弹簧门安装 单价*2	10m2	0.0360	1225.81	7156.44	20.9	473.75	44.13	257.63	0.75	17.06	
综合人工工日		小计				44.13	257.63	0.75	17.06			
0.51917工日		未计价材料费				0						
清单项目综合单价						319.57						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	普通型地弹簧平开铝合金门全玻			m2	1.0012	231.54	231.82					
	其他材料费					-	25.81	-	0			
	材料费小计					-	257.63	-	0			

注: 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

## 综合单价分析表(按工序价格组成确定)

工程名称: 建筑

标段: 高邮市第二人民医院制剂室新建

第 27 页 共 33 页

项目编码	010805006003	项目名称	单面不锈钢成品门	计量单位	个	工程量	2				
清单综合单价组成明细											
序号	工序名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
27	铝合金门 地弹簧门安装 单价*3	10m2	0.0160	1838.71	10734.66	31.34	710.62	29.42	171.75	0.5	11.37
综合人工工日		小计						29.42	171.75	0.5	11.37
0.34611工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								213.05			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	普通型地弹簧平开铝合金门全玻			m2	0.6675	231.54	154.55				
	其他材料费					-	17.21	-	0		
	材料费小计					-	171.76	-	0		

注: 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表(按工序价格组成确定)

工程名称: 建筑

标段: 高邮市第二人民医院制剂室新建

第 28 页 共 33 页

项目编号	FC0303023001	项目名称	闭门器	计量单位	个	工程量	41				
清单综合单价组成明细											
序号	工序名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
28	门窗特殊五金 闭门器安装	只	1.0000	31.68	76.38	0	12.04	31.68	76.38	0	12.04
29	闭门器	个	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0
综合人工工日		小计						31.68	76.38	0	12.04
0.37272工日		未计价材料费						258			
清单项目综合单价								378.1			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	闭门器			只	1.01	72.89	73.62				
	闭门器			个	1	258	258				
	其他材料费					-	2.77	-	0		
	材料费小计					-	334.39	-	0		

注: 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

## 综合单价分析表(按工序价格组成确定)

工程名称: 建筑

标段: 高邮市第二人民医院制剂室新建

第 29 页 共 33 页

项目编码	FA1605003001	项目名称	安全门	计量单位	樘	工程量	4				
清单综合单价组成明细											
序号	工序名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
30	铝合金门 地弹簧门安装	10m2	0.1800	612.9	3578.22	10.45	236.87	110.32	644.08	1.88	42.64
综合人工工日		小计						110.32	644.08	1.88	42.64
1.29791工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价							798.91				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	普通型地弹簧平开铝合金门全玻			m2	2.5029	231.54	579.52				
	其他材料费					-	64.56	-	0		
	材料费小计					-	644.08	-	0		

注: 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

## 综合单价分析表(按工序价格组成确定)

工程名称: 建筑

标段: 高邮市第二人民医院制剂室新建

第 30 页 共 33 页

项目编码	010808004003	项目名称	双层玻璃固定窗	计量单位	个	工程量	9				
清单综合单价组成明细											
序号	工序名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
31	铝合金窗 固定窗安装	10m2	0.1440	296.09	3007.06	20.91	120.46	42.64	433.02	3.01	17.35
综合人工工日		小计						42.64	433.02	3.01	17.35
0.50162工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								496.02			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	铝合金固定窗			m2	1.9817	188.66	373.87				
	其他材料费					-	59.14	-	0		
	材料费小计					-	433.01	-	0		

注: 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

## 综合单价分析表(按工序价格组成确定)

工程名称：建筑

标段：高邮市第二人民医院制剂室新建

第 31 页 共 33 页

项目编号	010808004004	项目名称	双层玻璃固定窗	计量单位	个	工程量	4					
清单综合单价组成明细												
序号	工序名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
32	铝合金窗 固定窗安装	10m2	0.1800	296.09	3007.06	20.91	120.46	53.3	541.27	3.76	21.68	
综合人工工日		小计				53.3	541.27	3.76	21.68			
0.62702工日		未计价材料费				0						
清单项目综合单价						620.03						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	铝合金固定窗			m2	2.4771	188.66	467.33					
	其他材料费					-	73.94	-		0		
	材料费小计					-	541.27	-		0		

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

## 综合单价分析表(按工序价格组成确定)

工程名称: 建筑

标段: 高邮市第二人民医院制剂室新建

第 32 页 共 33 页

项目编码	010808004005	项目名称	双层玻璃固定窗	计量单位	个	工程量	1				
清单综合单价组成明细											
序号	工序名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
33	铝合金窗 固定窗安装	10m2	0.1440	296.09	3007.06	20.91	120.46	42.64	433.02	3.01	17.35
综合人工工日		小计						42.64	433.02	3.01	17.35
0.50162工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								496.02			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	铝合金固定窗			m2	1.9817	188.66	373.87				
	其他材料费					-	59.14	-	0		
	材料费小计					-	433.01	-	0		

注: 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



# 综合单价分析表(按要素价格组成确定)

工程名称: 建筑

标段: 高邮市第二人民医院制剂室新建

第 1 页 共 34 页

项目编码	011601001001	项目名称	砖砌体拆除	计量单位	m2	工程量	330
清单综合单价组成明细							
项目	规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
人工	二类工	工日	0.8128	82	21994.58		
材料	混凝土实心砖240*115*53 MU15	百块	1.647	30.87	16778.15		
	水	m3	0.03151	4.57	47.54		
	石灰膏	m3	0.007256	209.83	502.66		
	水泥32.5级	kg	18.3214	0.27	1633.17		
	中砂	t	0.146027	67.39	3248.92		
机械	灰浆搅拌机拌筒容量200L	台班	0.0151	120.64	599.2		
管理费				17.8	5874	-	-
利润				8.22	2712.6	-	-
清单项目综合单价				161.8			

注: 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表(按要素价格组成确定)

工程名称：建筑

标段：高邮市第二人民医院制剂室新建

第 2 页 共 34 页

项目编码	011610002001	项目名称	金属门窗拆除		计量单位	m2	工程量	48
清单综合单价组成明细								
项目	规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
人工	二类工	工日	0.7146	82	2812.71			
材料	水	m3	0.010804	4.57	2.38			
	水泥32.5级	kg	7.5083	0.27	97.48			
	中砂	t	0.0254538	67.39	82.17			
	901胶	kg	0.0147	2.14	1.55			
	白石子	t	0.0079	124.34	47.05			
机械	机械费调整	元	0.001	1	0.05			
		台班	0.0033	120.64	19.09			
管理费				15.34	736.32	-	-	
利润				7.08	339.84	-	-	
清单项目综合单价								86.23

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表(按要素价格组成确定)

工程名称: 建筑

标段: 高邮市第二人民医院制剂室新建

第 3 页 共 34 页

项目编码	011607001001	项目名称	室内原设施拆除	计量单位	m2	工程量	400
清单综合单价组成明细							
项目	规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
人工	二类工	工日	0.4365	82	14317.46		
材料	水	m3	0.01332	4.57	24.28		
	石灰膏	m3	0.00046	209.83	38.63		
	水泥32.5级	kg	9.9883	0.27	1076.94		
	中砂	t	0.030047 <sub>4</sub>	67.39	812.24		
	901胶	kg	0.0105	2.14	8.5		
	白石子	t	0.0027	124.34	134.73		
机械	灰浆搅拌机拌筒容量200L	台班	0.004	120.64	195.1		
管理费				9.43	3772	-	-
利润				4.35	1740	-	-
清单项目综合单价							55.3

注: 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 表-09

# 综合单价分析表(按要素价格组成确定)

工程名称: 建筑

标段: 高邮市第二人民医院制剂室新建

第 4 页 共 34 页

项目编码	010808004001	项目名称	安全出口开墙		计量单位	樘	工程量	1
清单综合单价组成明细								
材料	合页100mm	只	4	11.15	44.6			
	合页50mm	只	4	5.15	20.6			
	插销300mm	套	1	12.86	12.86			
	插销150mm	套	1	6	6			
	插销100mm	套	2	4.29	8.58			
	拉手150mm	套	2	6.86	13.72			
	铁搭扣100mm	百个	0.01	72.89	0.73			
	风钩200mm	套	2	0.69	1.38			
	木螺钉L=38	十个	4.5873	0.26	1.19			
	木螺钉L=25	十个	1.1468	0.26	0.3			
	木螺钉L=19	十个	5.304	0.17	0.9			
	木螺钉M4*30	十个	3.4405	0.26	0.89			
	管理费							-
利润							-	-
清单项目综合单价						111.76		

# 综合单价分析表 (按要素价格组成确定)

工程名称：建筑

标段：高邮市第二人民医院制剂室新建

第 5 页 共 34 页

项目编码	011615001001	项目名称	墙体开孔		计量单位	个	工程量	14
清单综合单价组成明细								
项目	规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
人工	一类工	工日	1.7202	85	2047.07			
材料	材料费调整	元	0.004	1	0.06			
	合金钢切割锯片	片	0.06	68.6	57.62			
机械	机械费调整	元	-0.008	1	-0.11			
		台班	0.172	13.23	31.86			
管理费				38.61	540.54	-	-	
利润				17.82	249.48	-	-	
清单项目综合单价				209.04				

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表(按要素价格组成确定)

工程名称: 建筑

标段: 高邮市第二人民医院制剂室新建

第 6 页 共 34 页

项目编码	SB100103003001	项目名称	建筑垃圾处置费	计量单位	车	工程量	8
清单综合单价组成明细							
项目	规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
人工	综合工日	工日	22.707	66	11989.3		
管理费				389.64	3117.12	-	-
利润				179.83	1438.64	-	-
清单项目综合单价				2068.07			

注: 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 表-09

# 综合单价分析表(按要素价格组成确定)

工程名称: 建筑

标段: 高邮市第二人民医院制剂室新建

第 7 页 共 34 页

项目编码	040305004001	项目名称	砖砌墙体	计量单位	m3	工程量	90
清单综合单价组成明细							
项目	规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
人工	二类工	工日	2.7094	82	19995.08		
材料	混凝土实心砖240*115*53 MU15	百块	5.49	30.87	15252.87		
	水	m3	0.10505	4.57	43.22		
	石灰膏	m3	0.0242	209.83	456.96		
	水泥32.5级	kg	61.105	0.27	1484.7		
	中砂	t	0.487025	67.39	2953.56		
机械	灰浆搅拌机拌筒容量200L	台班	0.0502	120.64	544.73		
管理费				59.34	5340.6	-	-
利润				27.39	2465.1	-	-
清单项目综合单价							539.3

注: 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 表-09



# 综合单价分析表 (按要素价格组成确定)

工程名称：建筑

标段：高邮市第二人民医院制剂室新建

第 9 页 共 34 页

项目编码	FB0301013001	项目名称	机房间楼面浇筑		计量单位	m <sup>3</sup>	工程量	5.2
清单综合单价组成明细								
项目	规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
人工	二类工	工日	15.5059	82	6611.74			
材料	水	m <sup>3</sup>	0.36363	4.57	8.64			
	水泥32.5级	kg	261.5782	0.27	367.24			
	中砂	t	0.867693 <sub>9</sub>	67.39	304.05			
机械	灰浆搅拌机拌筒容量200L	台班	0.1147	120.64	71.94			
管理费				334.18	1737.736	-	-	
利润				154.24	802.048	-	-	
清单项目综合单价								1904.5

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。表-09

# 综合单价分析表(按要素价格组成确定)

工程名称: 建筑

标段: 高邮市第二人民医院制剂室新建

第 10 页 共 34 页

项目编码	060212005001	项目名称	设备基础浇筑 舒适性空调外机	计量单位	m3	工程量	4.8
清单综合单价组成明细							
项目	规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
人工	二类工	工日	4.3579	82	1715.27		
材料	材料费调整	元	-0.01	1	-0.05		
	水	m3	5.577518	4.57	122.35		
	水泥32.5级	kg	1961.373 7	0.27	2541.94		
	中砂	t	3.969308 2	67.39	1283.96		
	碎石5~40mm	t	7.839674 7	60.23	2266.49		
	塑料薄膜	m2	2.2363	0.69	7.41		
机械	机械费调整	元	0.01	1	0.05		
		台班	0.2007	150.22	144.71		
		台班	0.4014	10.42	20.08		
		台班	0.7512	179.62	647.64		
管理费				136.92	657.216	-	-
利润				63.19	303.312	-	-
清单项目综合单价							2022.99

注: 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表(按要素价格组成确定)

工程名称: 建筑

标段: 高邮市第二人民医院制剂室新建

第 11 页 共 34 页

项目编码	011201001001	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	168
清单综合单价组成明细							
项目	规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	二类工	工日	0.3297	82	4542.1		
材料	材料费调整	元	0.001	1	0.17		
	水	m3	0.06677	4.57	51.27		
	水泥32.5级	kg	0.441	0.27	19.11		
	中砂	t	0.001449 9	67.39	15.69		
	喷涂抹灰石膏	t	0.0605	1663.65	16907.94		
机械	机械费调整	元	-0.001	1	-0.17		
		台班	0.0129	163.44	354.26		
管理费				7.58	1273.44	-	-
利润				3.5	588	-	-
清单项目综合单价							141.39

注: 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表(按要素价格组成确定)

工程名称：建筑

标段：高邮市第二人民医院制剂室新建

第 12 页 共 34 页

项目编码	FA1407001001	项目名称	外墙涂料		计量单位	m2	工程量	98
清单综合单价组成明细								
项目	规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
人工	二类工		工日	0.5376	82	4319.93		
材料	材料费调整		元	-0.001	1	-0.1		
	水		m3	0.101074	4.57	45.25		
	水泥32.5级		kg	3.2159	0.27	85.77		
	中砂		t	0.002094 <sub>3</sub>	67.39	13.72		
	901胶		kg	0.0357	2.14	7.58		
	喷涂抹灰石膏		t	0.0907	1663.65	14794.37		
机械	机械费调整		元	-0.001	1	-0.1		
			台班	0.0194	163.44	309.98		
管理费					12.28	1203.44	-	-
利润					5.67	555.66	-	-
清单项目综合单价					217.71			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表(按要素价格组成确定)

工程名称: 建筑

标段: 高邮市第二人民医院制剂室新建

第 13 页 共 34 页

项目编码	040201022001	项目名称	排水沟	计量单位	m	工程量	260
清单综合单价组成明细							
项目	规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
人工	综合人工	工日	3.4319	79	70490.34		
材料	材料费调整	元	-0.001	1	-0.26		
	水	m3	0.1264	4.57	150.23		
	中砂	t	0.2813	67.39	4928.02		
	型钢	kg	92.8924	2.46	59413.96		
	普通硅酸盐水泥32.5级 散装	kg	87.1537	0.27	6118.19		
	电焊条	kg	1.3366	3.56	1237.17		
	防锈漆	kg	0.5393	12.86	1803.18		
	801胶	kg	0.0361	2.14	20.1		
	油漆溶剂油	kg	0.5445	12.01	1700.11		
	氧气	m3	1.9585	2.83	1441.05		
	乙炔气	m3	0.8464	14.05	3091.73		
	红丹防锈漆	kg	4.5466	12.86	15201.9		
	砂纸	张	5.4576	0.94	1333.84		
	其他材料费	元	2.2707	1	590.38		
机械	机械费调整	元	0.003	1	0.78		
		台班	0.0723	130.64	2454.07		
		台班	0.3071	116.64	9312.05		
管理费				82.26	21387.6	-	-
利润				37.97	9872.2	-	-
清单项目综合单价				809.8			

注: 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表(按要素价格组成确定)

工程名称: 建筑

标段: 高邮市第二人民医院制剂室新建

第 14 页 共 34 页

项目编码	010401011001	项目名称	污水井砌筑	计量单位	个	工程量	3
清单综合单价组成明细							
项目	规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
人工	二类工	工日	7.5598	82	1859.7		
	三类工	工日	0.2529	77	58.41		
材料	混凝土实心砖240*115*53 MU15	百块	7.7697	30.87	719.55		
	水	m3	1.071412	4.57	14.7		
	水泥32.5级	kg	272.7777	0.27	220.94		
	中砂	t	1.433191 <sub>9</sub>	67.39	289.73		
	碎石5~40mm	t	1.023578 <sub>9</sub>	60.23	184.94		
	塑料薄膜	m2	0.7238	0.69	1.5		
	碎石5~16mm	t	0.0361	66.06	7.16		
	水泥42.5级	kg	135.5505	0.3	121.98		
	钢筋综合	t	0.0461	3447.35	476.35		
	镀锌铁丝22#	kg	0.3093	4.72	4.38		
	电焊条J422	kg	0.084	4.97	1.25		
	其它材料费	元	3.0452	0.86	7.86		
	防水剂	kg	6.9625	4.29	89.62		
	预制混凝土盖、座	套	1.515	120.06	545.67		
	聚合物面层砂浆	m3	0.1009	583.13	176.5		
机械	机械费调整	元	0.01	1	0.03		
		台班	0.1665	120.64	60.25		
		台班	0.0135	150.22	6.1		
		台班	0.0267	10.42	0.83		
		台班	0.0507	179.62	27.32		
		台班	0.0548	23.48	3.86		
		台班		29.82			
		台班	0.0139	148.44	6.19		
		台班	0.0051	38.5	0.59		
		台班	0.0207	21.3	1.32		
		台班	0.0059	78.68	1.4		
		台班	0.0012	114.03	0.42		

注: 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表(按要素价格组成确定)

工程名称: 建筑

标段: 高邮市第二人民医院制剂室新建

第 15 页 共 34 页

管理费	175.62	526.86	-	-
利润	81.06	243.18	-	-
清单项目综合单价				1886.2

注: 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



# 综合单价分析表(按要素价格组成确定)

工程名称: 建筑

标段: 高邮市第二人民医院制剂室新建

第 17 页 共 34 页

项目编码	011103003001	项目名称	PVC地面		计量单位	m2	工程量	400
清单综合单价组成明细								
项目	规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
人工	二类工		工日	0.3455	82	11331.71		
材料	其它材料费		元	0.6451	0.86	221.91		
	PVC地板 δ=2		m2	1.5769	102.91	64910.56		
	塑胶地板粘结剂		kg	0.6451	15.61	4027.92		
	上光蜡		kg	0.033	81.47	1074.46		
管理费					7.37	2948	-	-
利润					3.4	1360	-	-
清单项目综合单价					214.69			

注: 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表(按要素价格组成确定)

工程名称：建筑

标段：高邮市第二人民医院制剂室新建

第 18 页 共 34 页

项目编码	010512907001	项目名称	隔墙	计量单位	m2	工程量	663.23
清单综合单价组成明细							
项目	规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
人工	二类工(智能建造)	工日	0.6221	120	49515.42		
材料	合金钢切割锯片	片	0.005	68.6	227.49		
	钢筋综合	t	0.0003	3447.35	656.2		
	ALC墙板100mm	m2	1.455	89.79	86648.93		
	镀锌连接铁件	t	0.0006	5714.15	2171.55		
	镀锌U型卡	个	0.48	6.21	1976.96		
	镀锌管卡	个	1.2	2.75	2188.66		
	ALC板专用勾缝剂	kg	0.9318	1.05	648.89		
	ALC板专用修补砂浆	kg	0.0717	3.55	168.76		
	其他材料费	元	0.7168	0.86	408.83		
机械	石料切割机	台班	0.0001	13.23	1.25		
		台班	0.0228	788.39	11918.09		
		台班	0.0004	202.56	57.77		
管理费				24.11	15990.47 53	-	-
利润				11.13	7381.749 9	-	-
清单项目综合单价				272.87			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表(按要素价格组成确定)

工程名称: 建筑

标段: 高邮市第二人民医院制剂室新建

第 19 页 共 34 页

项目编码	010512907002	项目名称	隔墙	计量单位	m2	工程量	139.48
清单综合单价组成明细							
项目	规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
人工	人工费调整	元	0.001	1	0.14		
	二类工(智能建造)	工日	0.7466	120	12495.94		
材料	材料费调整	元	-0.001	1	-0.14		
	合金钢切割锯片	片	0.006	68.6	57.41		
	钢筋综合	t	0.0003	3447.35	165.4		
	ALC墙板100mm	m2	1.746	89.79	21867.16		
	镀锌连接铁件	t	0.0007	5714.15	548.33		
	镀锌U型卡	个	0.576	6.21	498.91		
	镀锌管卡	个	1.44	2.75	552.34		
	ALC板专用勾缝剂	kg	1.1181	1.05	163.76		
	ALC板专用修补砂浆	kg	0.086	3.55	42.59		
	其他材料费	元	0.8601	0.86	103.17		
机械	石料切割机	台班	0.0002	13.23	0.32		
		台班	0.0274	788.39	3007.76		
		台班	0.0005	202.56	14.58		
管理费				28.93	4035.156 4	-	-
利润				13.35	1862.058	-	-
清单项目综合单价				327.43			

注: 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表(按要素价格组成确定)

工程名称: 建筑

标段: 高邮市第二人民医院制剂室新建

第 20 页 共 34 页

项目编码	010512907003	项目名称	隔墙	计量单位	m2	工程量	20.25
清单综合单价组成明细							
项目	规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
人工	二类工(智能建造)	工日	0.9332	120	2267.73		
材料	材料费调整	元	-0.001	1	-0.02		
	合金钢切割锯片	片	0.0075	68.6	10.42		
	钢筋综合	t	0.0004	3447.35	30.03		
	ALC墙板100mm	m2	2.1825	89.79	3968.4		
	镀锌连接铁件	t	0.0009	5714.15	99.54		
	镀锌U型卡	个	0.72	6.21	90.54		
	镀锌管卡	个	1.8	2.75	100.24		
	ALC板专用勾缝剂	kg	1.3977	1.05	29.72		
	ALC板专用修补砂浆	kg	0.1075	3.55	7.73		
	其他材料费	元	1.0751	0.86	18.72		
机械	石料切割机	台班	0.0002	13.23	0.06		
		台班	0.0342	788.39	545.84		
		台班	0.0006	202.56	2.65		
管理费				36.16	732.24	-	-
利润				16.69	337.9725	-	-
清单项目综合单价							409.29

注: 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表(按要素价格组成确定)

工程名称: 建筑

标段: 高邮市第二人民医院制剂室新建

第 21 页 共 34 页

项目编码	011302001001	项目名称	净化板吊顶	计量单位	m2	工程量	403.44
清单综合单价组成明细							
项目	规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
人工	一类工	工日	0.3655	85	12535.55		
材料	其他材料费	元	3.5838	0.86	1243.43		
	SMC模压板	m2	1.4335	252.22	145869.15		
机械	叉车5t	台班	0.01	181.93	736.55		
管理费				8.55	3449.412	-	-
利润				3.95	1593.588	-	-
清单项目综合单价					410.05		

注: 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表(按要素价格组成确定)

工程名称：建筑

标段：高邮市第二人民医院制剂室新建

第 22 页 共 34 页

项目编码	010808007001	项目名称	顶棚夹层检修上人口	计量单位	个	工程量	2
清单综合单价组成明细							
项目	规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
人工	一类工	工日	3.548	85	603.16		
材料	其它材料费	元	16.7149	0.86	28.75		
	普通木成材	m3	0.0129	1372.08	35.4		
	细木工板 δ 18mm	m2	7.526	32.59	490.55		
	成品木质装饰面板(窗套)	m2	7.526	308.72	4646.86		
	PU发泡剂	L	0.6451	25.73	33.2		
	玻璃胶	L	0.7526	34.3	51.63		
机械	木工圆锯机直径500mm	台班	0.0358	23.9	1.71		
		台班	0.1147	7.6	1.74		
管理费				78.86	157.72	-	-
利润				36.4	72.8	-	-
清单项目综合单价				3061.76			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表(按要素价格组成确定)

工程名称：建筑

标段：高邮市第二人民医院制剂室新建

第 23 页 共 34 页

项目编码	010802001001	项目名称	成品钢制门	计量单位	樘	工程量	11
清单综合单价组成明细							
项目	规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
人工	一类工	工日	1.9382	85	1812.23		
材料	其它材料费	元	6.0112	0.86	56.87		
	PU发泡剂	L	1.0115	25.73	286.28		
	普通型地弹簧平开铝合金门全玻	m2	3.7377	231.54	9519.73		
	硅酮密封胶	L	0.5587	68.6	421.62		
	镀锌铁脚	个	15.8592	1.46	254.7		
	塑料胀管螺钉	套	31.7184	0.09	31.4		
	自攻螺钉M4*15	十个	3.3138	0.26	9.48		
机械	电锤功率520W	台班	0.3695	7.6	30.89		
管理费				43.57	479.27	-	-
利润				20.11	221.21	-	-
清单项目综合单价				1193.07			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 表-09

## 综合单价分析表(按要素价格组成确定)

工程名称: 建筑

标段: 高邮市第二人民医院制剂室新建

第 24 页 共 34 页

项目编码	010802001002	项目名称	成品钢制门	计量单位	樘	工程量	15
清单综合单价组成明细							
项目	规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	一类工	工日	2.0442	85	2606.37		
材料	其它材料费	元	6.3399	0.86	81.78		
	PU发泡剂	L	1.0668	25.73	411.74		
	普通型地弹簧平开铝合金门全玻	m2	3.9421	231.54	13691.38		
	硅酮密封胶	L	0.5893	68.6	606.38		
	镀锌铁脚	个	16.7265	1.46	366.31		
	塑料胀管螺钉	套	33.453	0.09	45.16		
	自攻螺钉M4*15	十个	3.4951	0.26	13.63		
机械	机械费调整	元	0.0019	1	0.03		
		台班	0.3897	7.6	44.43		
管理费				45.95	689.25	-	-
利润				21.21	318.15	-	-
清单项目综合单价							1258.31

注: 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表(按要素价格组成确定)

工程名称: 建筑

标段: 高邮市第二人民医院制剂室新建

第 25 页 共 34 页

项目编码	010805006001	项目名称	单面不锈钢成品门	计量单位	樘	工程量	8
清单综合单价组成明细							
项目	规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
人工	一类工	工日	3.5433	85	2409.45		
材料	其它材料费	元	10.9892	0.86	75.61		
	PU发泡剂	L	1.8491	25.73	380.63		
	普通型地弹簧平开铝合金门全玻	m2	6.833	231.54	12656.92		
	硅酮密封胶	L	1.0214	68.6	560.56		
	镀锌铁脚	个	28.9926	1.46	338.63		
	塑料胀管螺钉	套	57.9852	0.09	41.75		
	自攻螺钉M4*15	十个	6.0581	0.26	12.6		
机械	电锤功率520W	台班	0.6756	7.6	41.07		
管理费				79.64	637.12	-	-
利润				36.76	294.08	-	-
清单项目综合单价				2181.06			

注: 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表(按要素价格组成确定)

工程名称: 建筑

标段: 高邮市第二人民医院制剂室新建

第 26 页 共 34 页

项目编码	010802001003	项目名称	成品钢制门	计量单位	樘	工程量	7
清单综合单价组成明细							
项目	规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
人工	一类工	工日	3.2707	85	1946.09		
材料	其它材料费	元	10.1438	0.86	61.07		
	PU发泡剂	L	1.7069	25.73	307.43		
	普通型地弹簧平开铝合金门全玻	m2	6.3074	231.54	10222.89		
	硅酮密封胶	L	0.9429	68.6	452.76		
	镀锌铁脚	个	26.7624	1.46	273.51		
	塑料胀管螺钉	套	53.5248	0.09	33.72		
	自攻螺钉M4*15	十个	5.5921	0.26	10.18		
机械	电锤功率520W	台班	0.6236	7.6	33.17		
管理费				73.52	514.64	-	-
利润				33.93	237.51	-	-
清单项目综合单价				2013.28			

注: 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表 (按要素价格组成确定)

工程名称: 建筑

标段: 高邮市第二人民医院制剂室新建

第 27 页 共 34 页

项目编码	010805006002	项目名称	双面不锈钢成品门		计量单位	个	工程量	2	
清单综合单价组成明细									
项目	规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
人工	一类工	工日	0.5192	85	88.26				
材料	其它材料费	元	1.6101	0.86	2.77				
	PU发泡剂	L	0.2709	25.73	13.94				
	普通型地弹簧平开铝合金门全玻	m2	1.0012	231.54	463.62				
	硅酮密封胶	L	0.1497	68.6	20.53				
	镀锌铁脚	个	4.248	1.46	12.4				
	塑料胀管螺钉	套	8.496	0.09	1.53				
	自攻螺钉M4*15	十个	0.8876	0.26	0.46				
机械	电锤功率520W	台班	0.099	7.6	1.5				
管理费				11.67	23.34	-	-		
利润				5.39	10.78	-	-		
清单项目综合单价									319.57

注: 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



# 综合单价分析表(按要素价格组成确定)

工程名称：建筑

标段：高邮市第二人民医院制剂室新建

第 29 页 共 34 页

项目编码	FC0303023001	项目名称	闭门器	计量单位	个	工程量	41
清单综合单价组成明细							
项目	规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
人工	一类工	工日	0.3727	85	1298.93		
材料	其它材料费	元	2.8671	0.86	101.09		
	自攻螺钉M4*15	十个	1.1468	0.26	12.23		
	闭门器	只	1.01	72.89	3018.37		
	闭门器	个	1	258	10578		
管理费				8.24	337.84	-	-
利润				3.8	155.8	-	-
清单项目综合单价				378.1			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表(按要素价格组成确定)

工程名称：建筑

标段：高邮市第二人民医院制剂室新建

第 30 页 共 34 页

项目编码	FA1605003001	项目名称	安全门	计量单位	樘	工程量	4	
清单综合单价组成明细								
项目	规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
人工	一类工		工日	1.2979	85	441.29		
材料	其它材料费		元	4.0253	0.86	13.85		
	PU发泡剂		L	0.6773	25.73	69.71		
	普通型地弹簧平开铝合金门全玻		m2	2.5029	231.54	2318.12		
	硅酮密封胶		L	0.3742	68.6	102.67		
	镀锌铁脚		个	10.62	1.46	62.02		
	塑料胀管螺钉		套	21.24	0.09	7.65		
	自攻螺钉M4*15		十个	2.2191	0.26	2.31		
机械	电锤功率520W		台班	0.2475	7.6	7.52		
管理费					29.17	116.68	-	-
利润					13.46	53.84	-	-
清单项目综合单价					798.91			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表(按要素价格组成确定)

工程名称: 建筑

标段: 高邮市第二人民医院制剂室新建

第 31 页 共 34 页

项目编码	010808004003	项目名称	双层玻璃固定窗	计量单位	个	工程量	9
清单综合单价组成明细							
项目	规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
人工	一类工	工日	0.5016	85	383.74		
材料	其它材料费	元	6.4405	0.86	49.85		
	PU发泡剂	L	0.5419	25.73	125.48		
	硅酮密封胶	L	0.2993	68.6	184.8		
	镀锌铁脚	个	11.232	1.46	147.59		
	塑料胀管螺钉	套	22.464	0.09	18.2		
	自攻螺钉M4*15	十个	2.7455	0.26	6.42		
	铝合金固定窗	m2	1.9817	188.66	3364.81		
机械	电锤功率520W	台班	0.3961	7.6	27.1		
管理费				11.87	106.83	-	-
利润				5.48	49.32	-	-
清单项目综合单价				496.02			

注: 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表(按要素价格组成确定)

工程名称: 建筑

标段: 高邮市第二人民医院制剂室新建

第 32 页 共 34 页

项目编码	010808004004	项目名称	双层玻璃固定窗	计量单位	个	工程量	4
清单综合单价组成明细							
项目	规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
人工	一类工	工日	0.627	85	213.19		
材料	其它材料费	元	8.0507	0.86	27.69		
	PU发泡剂	L	0.6773	25.73	69.71		
	硅酮密封胶	L	0.3742	68.6	102.67		
	镀锌铁脚	个	14.04	1.46	81.99		
	塑料胀管螺钉	套	28.08	0.09	10.11		
	自攻螺钉M4*15	十个	3.4319	0.26	3.57		
	铝合金固定窗	m2	2.4771	188.66	1869.34		
机械	电锤功率520W	台班	0.4952	7.6	15.05		
管理费				14.84	59.36	-	-
利润				6.85	27.4	-	-
清单项目综合单价				620.03			

注: 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 表-09

# 综合单价分析表(按要素价格组成确定)

工程名称: 建筑

标段: 高邮市第二人民医院制剂室新建

第 33 页 共 34 页

项目编码	010808004005	项目名称	双层玻璃固定窗		计量单位	个	工程量	1
清单综合单价组成明细								
项目	规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
人工	一类工	工日	0.5016	85	42.64			
材料	其它材料费	元	6.4405	0.86	5.54			
	PU发泡剂	L	0.5419	25.73	13.94			
	硅酮密封胶	L	0.2993	68.6	20.53			
	镀锌铁脚	个	11.232	1.46	16.4			
	塑料胀管螺钉	套	22.464	0.09	2.02			
	自攻螺钉M4*15	十个	2.7455	0.26	0.71			
	铝合金固定窗	m2	1.9817	188.66	373.87			
机械	电锤功率520W	台班	0.3961	7.6	3.01			
管理费					11.87	11.87	-	-
利润					5.48	5.48	-	-
清单项目综合单价					496.02			

注: 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 表-09



# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑

标段：高邮市第二人民医院  
制剂室新建

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费			34812.43			
1.1	1.1	基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	3.1	31647.66			
1.2	1.2	增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.31	3164.77			
2	011707010001	按质论价	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
3	011707002001	夜间施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
4	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮工程、仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
5	011707004001	二次搬运	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-	0				

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑

标段：高邮市第二人民医院  
制剂室新建

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			技术措施项目设备费					
6	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
7	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
8	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
9	011707008001	临时设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
10	011707009001	赶工措施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
12	011707012001	建筑工人实名制	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑

标段：高邮市第二人民医院  
制剂室新建

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
13	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.08	816.71			
14	011707013001	特殊施工降效	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
15	011707014001	协管费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
合 计					35629.14			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：建筑

标段：高邮市第二人民医院制剂  
室新建

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证			明细详见表-12-6
	合 计			

# 计日工表

标段：高邮市第二人民医院制剂室新建

工程名称：建筑

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1							
人工小计							
2	材料						
2.1							
材料小计							
3	机械						
3.1							
机械小计							
4	企业管理费和利润						
4.1							
企业管理费和利润小计							
总计							

# 规费、税金项目清单与计价表

标段：高邮市第二人民医院制剂  
室新建

工程名称：建筑

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率 (%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税			40464.77
1.1	社会保险费	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1056521.48	3.2	33808.69
1.2	住房公积金	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1056521.48	0.53	5599.56
1.3	环境保护税	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1056521.48	0.1	1056.52
2	税金	分部分项工程+措施项目+其他项目+规费-(甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费)/1.01	1096986.25	9	98728.76
合 计					139193.53

# 承包人供应主要材料汇总表

工程名称：建筑

第 1 页 共 3 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号等特殊要求	单位	数量	单价	合价
1	01010100	钢筋	综合	t	0.38522	3447.35	1327.99
2	01270101	型钢		kg	24152.017 76	2.46	59413.96
3	02090101	塑料薄膜		m2	12.9056	0.69	8.9
4	02110937	SMC模压板		m2	578.34092	252.22	145869.15
5	03030115	木螺钉	M4*30	十个	3.44046	0.26	0.89
6	03030167	木螺钉	L=19	十个	5.30404	0.17	0.9
7	03030169	木螺钉	L=25	十个	1.14682	0.26	0.3
8	03030173	木螺钉	L=38	十个	4.58728	0.26	1.19
9	03031206	自攻螺钉	M4*15	十个	283.38915	0.26	73.68
10	03032113	塑料胀管螺钉		套	2195.6526	0.09	197.61
11	03270202	砂纸		张	1418.976	0.94	1333.84
12	03410200	电焊条		kg	347.52068	3.56	1237.17
13	03410205	电焊条	J422	kg	0.25197	4.97	1.25
14	03570237	镀锌铁丝	22#	kg	0.92796	4.72	4.38
15	03652403	合金钢切割锯片		片	5.14491	68.6	352.94
16	04010131	普通硅酸盐水泥	32.5级 散装	kg	22659.959 66	0.27	6118.19
17	04010132	水泥	42.5级	kg	406.60665	0.3	121.98
18	04010611	水泥	32.5级	kg	28585.130 21	0.27	7717.99
19	04030107	中砂		t	209.08044	67.39	14089.93
20	04050203	碎石	5~16mm	t	0.10837	66.06	7.16
21	04050207	碎石	5~40mm	t	40.70112	60.23	2451.43
22	04051000	白石子		t	1.46203	124.34	181.79
23	04090803	喷涂抹灰石膏		t	19.05588	1663.65	31702.31
24	04132703	混凝土实心砖	240*115*53 MU15	百块	1060.9191	30.87	32750.57
25	05030600	普通木成材		m3	0.0258	1372.08	35.4
26	05092103	细木工板	δ 18mm	m2	15.05201	32.59	490.55
27	05150231	成品木质装饰面板(窗套)		m2	15.05201	308.72	4646.86
28	07470301	PVC地板	δ=2	m2	630.7508	102.91	64910.56

# 承包人供应主要材料汇总表

工程名称：建筑

第 2 页 共 3 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号等特殊要求	单位	数量	单价	合价
29	08210472	ALC墙板	100mm	m2	1252.7507	89.79	112484.49
30	09090501	普通型地弹簧平开铝合金门全玻		m2	212.41146	231.54	49181.75
31	09092100	铝合金固定窗		m2	34.67981	188.66	6542.69
32	09491505	风钩	200mm	套	2	0.69	1.38
33	09491903	闭门器		只	41.41	72.89	3018.37
34	09492305	合页	50mm	只	4	5.15	20.6
35	09492310	合页	100mm	只	4	11.15	44.6
36	09492505	插销	100mm	套	2	4.29	8.58
37	09492509	插销	150mm	套	1	6	6
38	09492513	插销	300mm	套	1	12.86	12.86
39	09492705	拉手	150mm	套	2	6.86	13.72
40	09493528	铁搭扣	100mm	百个	0.01	72.89	0.73
41	09493560	镀锌铁脚		个	1097.8263	1.46	1602.83
42	09493564-1	镀锌连接铁件		t	0.49341	5714.15	2819.42
43	09493565-1	镀锌U型卡		个	413.27088	6.21	2566.41
44	09493566-1	镀锌管卡		个	1033.1772	2.75	2841.24
45	11030303	防锈漆		kg	140.21592	12.86	1803.18
46	11030304	红丹防锈漆		kg	1182.10716	12.86	15201.9
47	11590914	硅酮密封胶		L	36.99036	68.6	2537.54
48	11591102	玻璃胶		L	1.5052	34.3	51.63
49	12030107	油漆溶剂油		kg	141.55778	12.01	1700.11
50	12070313	上光蜡		kg	13.1884	81.47	1074.46
51	12333551	PU发泡剂		L	68.2554	25.73	1756.21
52	12370305	氧气		m3	509.20506	2.83	1441.05
53	12370336	乙炔气		m3	220.05178	14.05	3091.73
54	12410162	塑胶地板粘结剂		kg	258.0344	15.61	4027.92
55	12410505	ALC板专用勾缝剂		kg	802.2543	1.05	842.37
56	12413516	801胶		kg	9.3925	2.14	20.1
57	12413518	901胶		kg	8.23578	2.14	17.62



暖通工程

---

# 定 额 预 算 单

委托单位： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

年 月 日

暖通工程

# 定额预算单

招标人：\_\_\_\_\_

工程名称：\_\_\_\_\_暖通\_\_\_\_\_

定额预算总价 (小写)：\_\_\_\_\_892,532.62\_\_\_\_\_

(大写)：\_\_\_\_\_捌拾玖万贰仟伍佰叁拾贰元陆角贰分\_\_\_\_\_

委托单位：\_\_\_\_\_ (单位盖章)

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_ (签字或盖章)

编制人：\_\_\_\_\_ (造价人员签字盖专用章)

编制时间：

# 总 说 明

工程名称： 暖通

第 1 页 共 1 页

# 单位工程预算报价汇总表

工程名称：暖通

标段：高邮市第二人民医院制剂室新建

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额：(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	782229.47	
1.1	人工费	150165.43	
1.2	材料费	526471.19	
1.3	施工机具使用费	24506.42	
1.4	企业管理费	60064.56	
1.5	利润	21021.87	
2	措施项目	13376.12	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	13376.12	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	13376.12	
3	其他项目		—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：专业工程暂估价		—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
4	规费	23231.68	—
5	税金	73695.35	—
6	工程造价	892532.62	
投标报价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		892,532.62	0

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：暖通

标段：高邮市第二人民医院制剂室新建

第 1 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
	B06	六、空调通风工程					782229.47	
1	030701003001	AHU-1组合式空调机组 阳性间	1. 送风量1200m3/h, 2. 冷量： 17.5KW , 3. 加热量： 6KW , 4. 加湿量： 10Kg/h 5. 机外静压： 500Pa 6. 新风量： 1500m3/h	台	1	50949.27	50949.27	
2	030701003002	AHU-2组合式空调机组 菌检室	1. 送风量1500m3/h, 2. 冷量： 8KW, 3. 加热量： 6KW , 4. 加湿量： 5Kg/h 5. 机外静压： 500Pa 6. 新风量： 500m3/h	台	1	45949.27	45949.27	
3	030701003003	AHU-3组合式空调机组 生产车间	1. 送风量： 6000m3/h, 2. 冷量： 72KW, 3. 热量： 48KW, 4. 加热量： 6KW , 5. 加湿量： 30Kg/h 6. 新风量： 50%	台	1	80949.27	80949.27	
4	030701003004	多联机主机	1. 型号： MDV-335W/DSN1-FIT(E1) 1. 制冷量： 33.5KW 2. 功率： 15.6KW	台	1	37149.27	37149.27	
本页小计							214997.08	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：暖通

标段：高邮市第二人民医院制剂室新建

第 2 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
5	030701003005	四面出风吸顶机	1. 型号：MDV-D80Q4 1. 制冷量： 8KW 2. 功率： 0.35 KW	台	1	5894.14	5894.14		
6	030701003006	四面出风吸顶机	1. 型号：MDV-D45Q4 1. 制冷量： 4.5 KW 2. 功率： 0.30 KW	台	2	3994.14	7988.28		
7	030701003007	四面出风吸顶机	1. 型号：MDV-D36Q4 1. 制冷量： 3.6 KW 2. 功率： 0.30 KW	台	2	3994.14	7988.28		
8	030701003008	四面出风吸顶机	1. 型号：MDV-D28Q4 1. 制冷量： 2.8 KW 2. 功率： 0.30 KW	台	3	3994.14	11982.42		
9	030701003009	挂壁空调	1. 冷量： 1.5P 2. 电压/功率： 220V/1500W	台	2	3262.14	6524.28		
10	040501014001	内外机连接	1. 空调冷媒管含管道打压、保温 2. 氟利昂加注 3. 电气联连，设备开机调试	项	1	65684.03	65684.03		
11	030108001001	中效过滤排风机组PF-1	1. 排风量1500m3/h 2. 全压450Pa 3. 功率： 1.5KW 4. 过滤效率： F4	台	1	4234.02	4234.02		
12	030108001002	中效过滤排风机组PF-2	1. 排风量1500m3/h 2. 全压450Pa 3. 功率： 1.2KW 4. 过滤效率： F4	台	1	3872.02	3872.02		
本页小计							114167.47		

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：暖通

标段：高邮市第二人民医院制剂室新建

第 3 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
13	030108001003	中效过滤排风机组PF-3	1. 排风量2500m3/h 2. 全压450Pa 3. 功率：1.5KW 4. 过滤效率：F4	台	1	4690.02	4690.02		
14	030108001004	中效过滤排风机组PF-4	1. 排风量2500m3/h 2. 全压450Pa 3. 功率：1.5KW 4. 过滤效率：F4	台	1	4324.02	4324.02		
15	030108001005	中效过滤排风机组PF-5	1. 排风量2500m3/h 2. 全压450Pa 3. 功率：1.5KW 4. 过滤效率：F4	台	1	4682.02	4682.02		
16	030108001006	轴流风机PF-6	1. 排风量600m3/h 2. 全压350Pa 3. 功率：1.1KW	台	1	4092.02	4092.02		
17	030108001007	轴流风机PF-7	1. 排风量1500m3/h 2. 全压350Pa 3. 功率：1.5KW	台	2	5664.02	11328.04		
18	030703008001	称量室不锈钢层流罩	1. 材质：304不锈钢 2. 层流罩规格：1250*1000*500 3. 口径：200*200带调节	个	2	7254.13	14508.26		
19	030703008002	培养室不锈钢吸尘罩	1. 材质：304不锈钢 2. 层流罩规格：400*400*1300 3. 口径：200*200带调节	个	3	1932.13	5796.39		
本页小计							49420.77		

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：暖通

标段：高邮市第二人民医院制剂室新建

第 4 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
20	030702001001	碳钢通风管道	1. 名称:通风管道 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:长边长(mm)≤450mm以内 5. 板材厚度:0.6mm 6. 接口形式:法兰连接 7. 其他详见图纸并符合招标技术要求及相关规范要求	m2	495	248.38	122948.1		
21	030702001002	碳钢通风管道	1. 名称:通风管道 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:长边长(mm)≤1000mm以内 5. 板材厚度:0.75mm 6. 接口形式:法兰连接 7. 其他详见图纸并符合招标技术要求及相关规范要求	m2	240	229.57	55096.8		
22	030703007001	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:高效过滤风口 2. 规格:350*350*70 L=500m3/h 3. 过滤效率:99.95%	个	20	65.21	1304.2		
本页小计								179349.1	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：暖通

标段：高邮市第二人民医院制剂室新建

第 5 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
23	030703007002	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:高效过滤风口 2. 规格:484*484*70 L=1000m3/h 3. 过滤效率:99.95%	个	7	65.21	456.47		
24	030703001001	碳钢阀门	1. 名称:手动对开多叶调节阀 2. 型号:630*400 3. 其他详见图纸并符合招标技术要求及相关规范要求	个	2	495.33	990.66		
25	030703001002	碳钢阀门	1. 名称:手动对开多叶调节阀 2. 型号:320*250 3. 其他详见图纸并符合招标技术要求及相关规范要求	个	4	313.33	1253.32		
26	030703001003	碳钢阀门	1. 名称:手动对开多叶调节阀 2. 型号:400*320 3. 其他详见图纸并符合招标技术要求及相关规范要求	个	2	319.33	638.66		
27	030703001004	碳钢阀门	1. 名称:手动对开多叶调节阀 2. 型号:250*200 3. 其他详见图纸并符合招标技术要求及相关规范要求	个	7	355.33	2487.31		
28	030703001005	碳钢阀门	1. 名称:手动对开多叶调节阀 2. 型号:320*200 3. 其他详见图纸并符合招标技术要求及相关规范要求	个	7	435.33	3047.31		
本页小计								8873.73	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：暖通

标段：高邮市第二人民医院制剂室新建

第 6 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
29	030703001006	碳钢阀门	1. 名称:手动对开多叶调节阀 2. 型号:200*200 3. 其他详见图纸并符合招标技术要求及相关规范要求	个	40	335.33	13413.2		
30	030703001007	碳钢阀门	1. 名称:止回阀 2. 型号:630*400 2. 其他详见图纸并符合招标技术要求及相关规范要求	个	1	575.33	575.33		
31	030703001008	碳钢阀门	1. 名称:止回阀 2. 型号:320*250 3. 其他详见图纸并符合招标技术要求及相关规范要求	个	2	525.33	1050.66		
32	030703001009	碳钢阀门	1. 名称:止回阀 2. 型号:200*200 3. 其他详见图纸并符合招标技术要求及相关规范要求	个	4	475.33	1901.32		
33	030703001010	碳钢阀门	1. 名称:电动多叶密闭调节阀 2. 型号:630*400 5. 其他详见图纸并符合招标技术要求及相关规范要求	个	3	1657.33	4971.99		
34	030703001011	碳钢阀门	1. 名称:电动多叶密闭调节阀 2. 型号:400*320 3. 其他详见图纸并符合招标技术要求及相关规范要求	个	4	1457.33	5829.32		
本页小计							27741.82		

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：暖通

标段：高邮市第二人民医院制剂室新建

第 7 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
35	030703001012	碳钢阀门	1. 名称:电动多叶密闭调节阀 2. 型号:320*250 3. 其他详见图纸并符合招标技术要求及相关规范要求	个	4	1345.33	5381.32		
36	030703001013	碳钢阀门	1. 名称:电动多叶密闭调节阀 2. 型号:200*200 4. 其他详见图纸并符合招标技术要求及相关规范要求	个	2	1295.33	2590.66		
37	030703001014	碳钢阀门	1. 名称:防火阀70℃ 2. 型号:630*500 3. 其他详见图纸并符合招标技术要求及相关规范要求	个	1	278.99	278.99		
38	030703001015	碳钢阀门	1. 名称:防火阀70℃ 2. 型号:630*400 3. 支架形式、材质:设置独立支吊架 4. 其他详见图纸并符合招标技术要求及相关规范要求	个	1	228.99	228.99		
39	030703001016	碳钢阀门	1. 名称:防火阀℃ 2. 型号:320*250 3. 支架形式、材质:设置独立支吊架 4. 其他详见图纸并符合招标技术要求及相关规范要求	个	3	108.99	326.97		
本页小计							8806.93		

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：暖通

标段：高邮市第二人民医院制剂室新建

第 8 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
40	030703007003	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:可开式竖百叶侧回风窗 2. 型号: H1 200*300 3. 其他详见图纸并符合招标技术要求及相关规范要求	个	17	143.28	2435.76		
41	030703007004	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:可开式竖百叶侧回风窗 2. 型号:H2 250*400 3. 其他详见图纸并符合招标技术要求及相关规范要求	个	5	228.45	1142.25		
42	030703007005	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:铝合金防雨百叶窗 2. 型号:1500*800 3. 材质:铝合金 4. 其他详见图纸并符合招标技术要求及相关规范要求	个	1	693.73	693.73		
43	030703007006	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:铝合金防雨百叶窗 2. 型号:630*500 3. 材质:铝合金 4. 其他详见图纸并符合招标技术要求及相关规范要求	个	2	384.86	769.72		
44	030703007007	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:铝合金防雨百叶窗 2. 型号:500*400 3. 材质:铝合金 4. 其他详见图纸并符合招标技术要求及相关规范要求	个	6	258.45	1550.7		
本页小计								6592.16	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：暖通

标段：高邮市第二人民医院制剂室新建

第 9 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
45	030703007008	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:消音直管 2. 规格:630*400*1000 3. 支架形式、材质:设置独立支吊架 4. 其他详见图纸并符合招标技术要求及相关规范要求	个	1	572.07	572.07		
46	030703007009	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:消音直管 2. 规格:320*250*1000 3. 支架形式、材质:设置独立支吊架 4. 其他详见图纸并符合招标技术要求及相关规范要求	个	1	364.07	364.07		
47	031208002001	通风管道绝热	1. 绝热材料品种:通风管道保温 2. 绝热厚度:难燃B1级橡塑闭孔发泡材料,导热系数不大于0.035W/(m*k),湿阻因子≥5000,氧指数≥32%。20mm厚。 3. 其他详见图纸并符合招标技术要求及相关规范要求	m2	735	97.91	71963.85		
本页小计								72899.99	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：暖通

标段：高邮市第二人民医院制剂室新建

第 10 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
48	030703008003	防雨帽排风口	1. 规格：400*500 45° 弯头 2. 设不锈钢防虫网	个	8	282.44	2259.52		
49	030703009001	柔性接口	帆布接口 硅玻钛金复合单层软接头	m2	36	2196.1	79059.6		
50	030704001001	通风工程检测、调试	通风工程检测、调试	项	1	18061.3	18061.3		
		分部分项合计					782229.47		
		措施项目							
		单价措施合计							
本页小计							99380.42		
合 计							782229.47		

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 综合单价分析表

工程名称：暖通

标段：高邮市第二人民医院制剂室新建

第 1 页 共 50 页

项目编号	030701003001	项目名称	AHU-1组合式空调机组 阳性间		计量单位	台	工程量	1			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
7-11	空调器安装 落地式重量1.0t以内	台	1.0000	1910.65	6.87		1031.75	1910.65	6.87		1031.75
综合人工工日				小计				1910.65	6.87		1031.75
25.81964工日				未计价材料费				48000			
清单项目综合单价							50949.27				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	AHU-1组合式空调机组 阳性间1.送风量1200m3/h, 2.冷量: 17.5KW, 3.加热量: 6KW, 4.加湿量: 10Kg/h5.机外静压: 500Pa6.新风量: 1500m3/h			台	1	48000	48000				
	其他材料费					-	6.87	-			
	材料费小计					-	48006.87	-			

# 综合单价分析表

工程名称：暖通

标段：高邮市第二人民医院制剂室新建

第 2 页 共 50 页

项目编号	030701003002	项目名称	AHU-2组合式空调机组 菌检室	计量单位	台	工程量	1				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
7-11	空调器安装 落地式重量1.0t以内	台	1.0000	1910.65	6.87		1031.75	1910.65	6.87		1031.75
综合人工工日				小计				1910.65	6.87		1031.75
25.81964工日				未计价材料费				43000			
清单项目综合单价							45949.27				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	AHU-2组合式空调机组 菌检室1.送风量1500m3/h, 2.冷量: 8KW, 3..加热量: 6KW, 4..加湿量: 5Kg/h5.机外静压: 500Pa6.新风量: 500m3/h			台	1	43000	43000				
	其他材料费					-	6.87	-			
	材料费小计					-	43006.87	-			

# 综合单价分析表

工程名称：暖通

标段：高邮市第二人民医院制剂室新建

第 3 页 共 50 页

项目编号	030701003003	项目名称	AHU-3组合式空调机组 生产车间	计量单位	台	工程量	1				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
7-11	空调器安装 落地式重量1.0t以内	台	1.0000	1910.65	6.87		1031.75	1910.65	6.87		1031.75
综合人工工日				小计				1910.65	6.87		1031.75
25.81964工日				未计价材料费				78000			
清单项目综合单价							80949.27				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	AHU-3组合式空调机组 生产车间1.送风量：6000m3/h, 2.冷量：72KW, 3.热量：48KW, 4.加热量：6KW, 5.加湿量：30Kg/h6.新风量：50%			台	1	78000	78000				
	其他材料费					-	6.87	-			
	材料费小计					-	78006.87	-			

# 综合单价分析表

工程名称：暖通

标段：高邮市第二人民医院制剂室新建

第 4 页 共 50 页

项目编号	030701003004	项目名称	多联机主机	计量单位	台	工程量	1				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
7-11	空调器安装 落地式重量1.0t以内	台	1.0000	1910.65	6.87		1031.75	1910.65	6.87		1031.75
综合人工工日				小计				1910.65	6.87		1031.75
25.81964工日				未计价材料费				34200			
清单项目综合单价							37149.27				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	多联机主机 1. 型号: MDV-335W/DSN1-FIT(E1)1. 制冷量: 33.5KW2. 功率: 15.6KW			台	1	34200	34200				
	其他材料费					-	6.87	-			
	材料费小计					-	34206.87	-			

# 综合单价分析表

工程名称：暖通

标段：高邮市第二人民医院制剂室新建

第 5 页 共 50 页

项目编码	030701003005	项目名称	四面出风吸顶机		计量单位	台	工程量	1			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
7-9	空调器安装 吊顶式重量0.2t以内	台	1.0000	295.63	6.87		159.64	295.63	6.87		159.64
综合人工工日				小计				295.63	6.87		159.64
3.99502工日				未计价材料费				5432			
清单项目综合单价							5894.14				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	四面出风吸顶机 1. 型号：MDV-D80Q41. 制冷量： 8KW2. 功率： 0.35KW			台	1	5432	5432				
	其他材料费					-	6.87	-			
	材料费小计					-	5438.87	-			

# 综合单价分析表

工程名称：暖通

标段：高邮市第二人民医院制剂室新建

第 6 页 共 50 页

项目编码	030701003006	项目名称	四面出风吸顶机	计量单位	台	工程量	2					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	
7-9	空调器安装 吊顶式重量0.2t以内	台	1.0000	295.63	6.87		159.64	295.63	6.87		159.64	
综合人工工日		小计						295.63	6.87			159.64
3.99502工日		未计价材料费						3532				
清单项目综合单价								3994.14				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）			
	四面出风吸顶机 1. 型号：MDV-D45Q41. 制冷量： 4.5KW2. 功率： 0.30KW			台	1	3532	3532					
	其他材料费					-	6.87	-				
	材料费小计					-	3538.87	-				

# 综合单价分析表

工程名称：暖通

标段：高邮市第二人民医院制剂室新建

第 7 页 共 50 页

项目编码	030701003007	项目名称	四面出风吸顶机	计量单位	台	工程量	2					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
7-9	空调器安装 吊顶式重量0.2t以内	台	1.0000	295.63	6.87		159.64	295.63	6.87		159.64	
综合人工工日		小计						295.63	6.87			159.64
3.99502工日		未计价材料费						3532				
清单项目综合单价								3994.14				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	四面出风吸顶机 1. 型号：MDV-D36Q41. 制冷量： 3.6KW2. 功率： 0.30KW			台	1	3532	3532					
	其他材料费					-	6.87	-				
	材料费小计					-	3538.87	-				

# 综合单价分析表

工程名称：暖通

标段：高邮市第二人民医院制剂室新建

第 8 页 共 50 页

项目编码		030701003008	项目名称		四面出风吸顶机		计量单位	台	工程量	3	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
7-9	空调器安装 吊顶式重量0.2t以内	台	1.0000	295.63	6.87		159.64	295.63	6.87		159.64
综合人工工日		小计					295.63	6.87			159.64
3.99502工日		未计价材料费					3532				
清单项目综合单价							3994.14				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	四面出风吸顶机 1. 型号：MDV-D28Q41. 制冷量： 2.8KW2. 功率： 0.30KW			台	1	3532	3532				
	其他材料费					-	6.87	-			
	材料费小计					-	3538.87	-			

# 综合单价分析表

工程名称：暖通

标段：高邮市第二人民医院制剂室新建

第 9 页 共 50 页

项目编码	030701003009	项目名称	挂壁空调	计量单位	台	工程量	2				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
7-9	空调器安装 吊顶式重量0.2t以内	台	1.0000	295.63	6.87		159.64	295.63	6.87		159.64
综合人工工日				小计				295.63	6.87		159.64
3.99502工日				未计价材料费				2800			
清单项目综合单价							3262.14				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	挂壁空调 1.冷量：1.5P2.电压/功率：220V/1500W			台	1	2800	2800				
	其他材料费					-	6.87	-			
	材料费小计					-	2806.87	-			

# 综合单价分析表

工程名称：暖通

标段：高邮市第二人民医院制剂室新建

第 10 页 共 50 页

项目编码	040501014001	项目名称	内外机连接	计量单位	项	工程量	1					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
7-17	空调器安装 窗式	台	8.0000	151.47	2.24		81.8	1211.76	17.92			654.4
补充主材03 3	内外机连接	项	1.0000									
综合人工工日		小计						1211.76	17.92			654.4
16.37464工日		未计价材料费						63800				
清单项目综合单价							65684.03					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	内外机连接			项	1	63800	63800					
	其他材料费					-	17.92	-				
	材料费小计					-	63817.92	-				

# 综合单价分析表

工程名称：暖通

标段：高邮市第二人民医院制剂室新建

第 11 页 共 50 页

项目编码	030108001001	项目名称	中效过滤排风机组PF-1	计量单位	台	工程量	1				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-673	离心式通(引)风机安装0.5t	台	1.0000	1279.24	370.73	107.26	690.79	1279.24	370.73	107.26	690.79
补充主材001@1	中效过滤排风机组PF-1	台	1.0000								
综合人工工日		小计						1279.24	370.73	107.26	690.79
17.28708工日		未计价材料费						1786			
清单项目综合单价								4234.02			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	中效过滤排风机组PF-1 1.排风量1500m3/h2.全压450Pa3.功率：1.5KW4.过滤效率：F4			台	1	1786	1786				
	其他材料费					-	370.69	-			
	材料费小计					-	2156.69	-			

# 综合单价分析表

工程名称：暖通

标段：高邮市第二人民医院制剂室新建

第 12 页 共 50 页

项目编码	030108001002	项目名称	中效过滤排风机组PF-2	计量单位	台	工程量	1				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-673	离心式通(引)风机安装0.5t	台	1.0000	1279.24	370.73	107.26	690.79	1279.24	370.73	107.26	690.79
补充主材002@1	中效过滤排风机组PF-2	台	1.0000								
综合人工工日		小计						1279.24	370.73	107.26	690.79
17.28708工日		未计价材料费						1424			
清单项目综合单价								3872.02			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	中效过滤排风机组PF-2 1.排风量1500m3/h2.全压450Pa3.功率:1.2KW4.过滤效率:F4			台	1	1424	1424				
	其他材料费					-	370.69	-			
	材料费小计					-	1794.69	-			

# 综合单价分析表

工程名称：暖通

标段：高邮市第二人民医院制剂室新建

第 13 页 共 50 页

项目编码	030108001003	项目名称	中效过滤排风机组PF-3	计量单位	台	工程量	1				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-673	离心式通(引)风机安装0.5t	台	1.0000	1279.24	370.73	107.26	690.79	1279.24	370.73	107.26	690.79
补充主材003@1	中效过滤排风机组PF-3	台	1.0000								
综合人工工日		小计						1279.24	370.73	107.26	690.79
17.28708工日		未计价材料费						2242			
清单项目综合单价								4690.02			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	中效过滤排风机组PF-3 1.排风量2500m3/h2.全压450Pa3.功率：1.5KW4.过滤效率：F4			台	1	2242	2242				
	其他材料费					-	370.69	-			
	材料费小计					-	2612.69	-			

# 综合单价分析表

工程名称：暖通

标段：高邮市第二人民医院制剂室新建

第 14 页 共 50 页

项目编码	030108001004	项目名称	中效过滤排风机组PF-4	计量单位	台	工程量	1				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-673	离心式通(引)风机安装0.5t	台	1.0000	1279.24	370.73	107.26	690.79	1279.24	370.73	107.26	690.79
补充主材004@1	中效过滤排风机组PF-4	台	1.0000								
综合人工工日		小计						1279.24	370.73	107.26	690.79
17.28708工日		未计价材料费						1876			
清单项目综合单价								4324.02			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	中效过滤排风机组PF-4 1.排风量2500m3/h2.全压450Pa3.功率:1.5KW4.过滤效率:F4			台	1	1876	1876				
	其他材料费					-	370.69	-			
	材料费小计					-	2246.69	-			

# 综合单价分析表

工程名称：暖通

标段：高邮市第二人民医院制剂室新建

第 15 页 共 50 页

项目编码	030108001005	项目名称	中效过滤排风机组PF-5	计量单位	台	工程量	1				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-673	离心式通(引)风机安装0.5t	台	1.0000	1279.24	370.73	107.26	690.79	1279.24	370.73	107.26	690.79
补充主材005@1	中效过滤排风机组PF-5	台	1.0000								
综合人工工日		小计						1279.24	370.73	107.26	690.79
17.28708工日		未计价材料费						2234			
清单项目综合单价						4682.02					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	中效过滤排风机组PF-5 1.排风量2500m3/h2.全压450Pa3.功率：1.5KW4.过滤效率：F4			台	1	2234	2234				
	其他材料费					-	370.69	-			
	材料费小计					-	2604.69	-			

# 综合单价分析表

工程名称：暖通

标段：高邮市第二人民医院制剂室新建

第 16 页 共 50 页

项目编码	030108001006	项目名称	轴流风机PF-6	计量单位	台	工程量	1				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-673	离心式通(引)风机安装0.5t	台	1.0000	1279.24	370.73	107.26	690.79	1279.24	370.73	107.26	690.79
补充主材006@1	轴流风机PF-6	台	1.0000								
综合人工工日		小计						1279.24	370.73	107.26	690.79
17.28708工日		未计价材料费						1644			
清单项目综合单价							4092.02				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	轴流风机PF-6 1.排风量600m3/h2.全压350Pa3.功率:1.1KW			台	1	1644	1644				
	其他材料费					-	370.69	-			
	材料费小计					-	2014.69	-			

# 综合单价分析表

工程名称：暖通

标段：高邮市第二人民医院制剂室新建

第 17 页 共 50 页

项目编号	030108001007	项目名称	轴流风机PF-7	计量单位	台	工程量	2				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-673	离心式通(引)风机安装0.5t	台	1.0000	1279.24	370.73	107.26	690.79	1279.24	370.73	107.26	690.79
补充主材007@1	轴流风机PF-7	台	1.0000								
综合人工工日		小计						1279.24	370.73	107.26	690.79
17.28708工日		未计价材料费						3216			
清单项目综合单价								5664.02			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	轴流风机PF-7 1.排风量1500m3/h2.全压350Pa3.功率:1.5KW			台	1	3216	3216				
	其他材料费					-	370.69	-			
	材料费小计					-	3586.69	-			

# 综合单价分析表

工程名称：暖通

标段：高邮市第二人民医院制剂室新建

第 18 页 共 50 页

项目编码	030703008001	项目名称	称量室不锈钢层流罩	计量单位	个	工程量	2				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
7-416	钢百叶窗框内面积0.5m2以内	个	1.0000	45.62	7.87		24.64	45.62	7.87		24.64
补充主材008@1	称量室不锈钢层流罩	个	1.0000								
综合人工工日		小计						45.62	7.87		24.64
0.61651工日		未计价材料费						7176			
清单项目综合单价							7254.13				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	称量室不锈钢层流罩 1.材质：304不锈钢2.层流罩规格：1250*1000*500 3.口径：200*200带调节			个	1	7176	7176				
	其他材料费					-	7.87	-			
	材料费小计					-	7183.87	-			

# 综合单价分析表

工程名称：暖通

标段：高邮市第二人民医院制剂室新建

第 19 页 共 50 页

项目编码	030703008002	项目名称	培养室不锈钢吸尘罩	计量单位	个	工程量	3				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
7-416	钢百叶窗框内面积0.5m2以内	个	1.0000	45.62	7.87		24.64	45.62	7.87		24.64
补充主材009@1	培养室不锈钢吸尘罩	个	1.0000								
综合人工工日		小计						45.62	7.87		24.64
0.61651工日		未计价材料费						1854			
清单项目综合单价							1932.13				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	培养室不锈钢吸尘罩 1.材质：304不锈钢2.层流罩规格：400*400*13003.口径：200*200带调节			个	1	1854	1854				
	其他材料费					-	7.87	-			
	材料费小计					-	1861.87	-			

# 综合单价分析表

工程名称：暖通

标段：高邮市第二人民医院制剂室新建

第 20 页 共 50 页

项目编号		030702001001	项目名称		碳钢通风管道		计量单位	m2	工程量	495	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
7-90	镀锌薄钢板矩形风管制作无法兰插条连接长边(δ=0.6mm以下咬口)450mm以下	10m2	0.1000	622.29	192.73	81.42	336.04	62.23	19.27	8.14	33.6
7-91	镀锌薄钢板矩形风管安装无法兰插条连接长边(δ=0.6mm以下咬口)450mm以下	10m2	0.1000	414.25	10.11	4.2	223.7	41.43	1.01	0.42	22.37
综合人工工日		小计					103.66	20.28	8.56	55.97	
1.40072工日		未计价材料费					59.92				
清单项目综合单价							248.38				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	热镀锌钢板 0.6mm				m2	2.836	21.13	59.92			
	其他材料费						-	20.29	-		
	材料费小计						-	80.21	-		

# 综合单价分析表

工程名称：暖通

标段：高邮市第二人民医院制剂室新建

第 21 页 共 50 页

项目编码	030702001002	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2	工程量	240						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润		
7-84	镀锌薄钢板矩形风管制作 ( $\delta=1.2\text{mm}$ 以内咬口)周长 4000mm以下	10m2	0.1000	419.72	361.89	97.38	226.65	41.97	36.19	9.74	22.67		
7-85	镀锌薄钢板矩形风管安装 ( $\delta=1.2\text{mm}$ 以内咬口)周长 4000mm以下	10m2	0.1000	281.03	19.06	5.11	151.75	28.1	1.91	0.51	15.18		
综合人工工日		小计						70.07	38.1	10.25	37.85		
0.94697工日		未计价材料费						73.3					
清单项目综合单价							229.57						
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	等边角钢 L60*5			kg	8.6411	3.4	29.38						
	热镀锌钢板 0.75mm			m2	2.8064	26.12	73.3						
	其他材料费						-	8.71	-				
	材料费小计						-	111.39	-				

## 综合单价分析表

工程名称：暖通

标段：高邮市第二人民医院制剂室新建

第 22 页 共 50 页

项目编码		030703007001	项目名称		碳钢风口、散流器、百叶窗			计量单位	个		工程量	20
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
7-351	风管插板风口制作安装 T208-1、2周长840mm以内	个	1.0000	27.37	12.56	10.5	14.78	27.37	12.56	10.5	14.78	
综合人工工日		小计						27.37	12.56	10.5	14.78	
0.36991工日		未计价材料费										
清单项目综合单价							65.21					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	其他材料费					-	12.56	-				
	材料费小计					-	12.56	-				

# 综合单价分析表

工程名称：暖通

标段：高邮市第二人民医院制剂室新建

第 23 页 共 50 页

项目编号	030703007002	项目名称	碳钢风口、散流器、百叶窗				计量单位	个	工程量	7	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
7-351	风管插板风口制作安装 T2 08-1、2周长840mm以内	个	1.0000	27.37	12.56	10.5	14.78	27.37	12.56	10.5	14.78
综合人工工日		小计				27.37	12.56	10.5	14.78		
0.36991工日		未计价材料费									
清单项目综合单价						65.21					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	其他材料费					-	12.56	-			
	材料费小计					-	12.56	-			

# 综合单价分析表

工程名称：暖通

标段：高邮市第二人民医院制剂室新建

第 24 页 共 50 页

项目编号	030703001001	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	2				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
7-316	对开多叶调节阀安装周长2800mm以内	个	1.0000	63.87	16.97		34.49	63.87	16.97		34.49
补充主材010@1	碳钢阀门	个	1.0000								
综合人工工日		小计						63.87	16.97		34.49
0.86312工日		未计价材料费						380			
清单项目综合单价							495.33				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	碳钢阀门 1.名称:手动对开多叶调节阀2.型号:630*4003.其他详见图纸并符合招标技术要求及相关规范要求			个	1	380	380				
	其他材料费					-	16.97	-			
	材料费小计					-	396.97	-			

# 综合单价分析表

工程名称：暖通

标段：高邮市第二人民医院制剂室新建

第 25 页 共 50 页

项目编码	030703001002	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	4				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
7-316	对开多叶调节阀安装周长280mm以内	个	1.0000	63.87	16.97		34.49	63.87	16.97		34.49
补充主材01 1@1	碳钢阀门	个	1.0000								
综合人工工日		小计						63.87	16.97		34.49
0.86312工日		未计价材料费						198			
清单项目综合单价						313.33					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	碳钢阀门 1.名称:手动对开多叶调节阀2.型号:320*2503.其他详见图纸并符合招标技术要求及相关规范要求			个	1	198	198				
	其他材料费					-	16.97	-			
	材料费小计					-	214.97	-			

# 综合单价分析表

工程名称：暖通

标段：高邮市第二人民医院制剂室新建

第 26 页 共 50 页

项目编码	030703001003	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	2				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
7-316	对开多叶调节阀安装周长280mm以内	个	1.0000	63.87	16.97		34.49	63.87	16.97		34.49
补充主材012@1	碳钢阀门	个	1.0000								
综合人工工日		小计						63.87	16.97		34.49
0.86312工日		未计价材料费						204			
清单项目综合单价							319.33				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	碳钢阀门 1.名称:手动对开多叶调节阀2.型号:400*3203.其他详见图纸并符合招标技术要求及相关规范要求			个	1	204	204				
	其他材料费					-	16.97	-			
	材料费小计					-	220.97	-			

# 综合单价分析表

工程名称：暖通

标段：高邮市第二人民医院制剂室新建

第 27 页 共 50 页

项目编码	030703001004	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	7				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
7-316	对开多叶调节阀安装周长2800mm以内	个	1.0000	63.87	16.97		34.49	63.87	16.97		34.49
补充主材032@1	碳钢阀门	个	1.0000								
综合人工工日		小计						63.87	16.97		34.49
0.86312工日		未计价材料费						240			
清单项目综合单价						355.33					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	碳钢阀门 1.名称:手动对开多叶调节阀2.型号:250*2003.其他详见图纸并符合招标技术要求及相关规范要求			个	1	240	240				
	其他材料费					-	16.97	-			
	材料费小计					-	256.97	-			

# 综合单价分析表

工程名称：暖通

标段：高邮市第二人民医院制剂室新建

第 28 页 共 50 页

项目编码	030703001005	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	7				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
7-316	对开多叶调节阀安装周长2800mm以内	个	1.0000	63.87	16.97		34.49	63.87	16.97		34.49
补充主材031@1	碳钢阀门	个	1.0000								
综合人工工日		小计						63.87	16.97		34.49
0.86312工日		未计价材料费						320			
清单项目综合单价								435.33			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	碳钢阀门 1.名称:手动对开多叶调节阀2.型号:320*2003.其他详见图纸并符合招标技术要求及相关规范要求			个	1	320	320				
	其他材料费					-	16.97	-			
	材料费小计					-	336.97	-			

# 综合单价分析表

工程名称：暖通

标段：高邮市第二人民医院制剂室新建

第 29 页 共 50 页

项目编码	030703001006	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	40				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
7-316	对开多叶调节阀安装周长280mm以内	个	1.0000	63.87	16.97		34.49	63.87	16.97		34.49
补充主材030@1	碳钢阀门	个	1.0000								
综合人工工日		小计						63.87	16.97		34.49
0.86312工日		未计价材料费				220					
清单项目综合单价						335.33					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	碳钢阀门 1.名称:手动对开多叶调节阀2.型号:200*2003.其他详见图纸并符合招标技术要求及相关规范要求			个	1	220	220				
	其他材料费					-	16.97	-			
	材料费小计					-	236.97	-			

# 综合单价分析表

工程名称：暖通

标段：高邮市第二人民医院制剂室新建

第 30 页 共 50 页

项目编码	030703001007	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	1				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
7-316	对开多叶调节阀安装周长2800mm以内	个	1.0000	63.87	16.97		34.49	63.87	16.97		34.49
补充主材029@1	碳钢阀门	个	1.0000								
综合人工工日		小计						63.87	16.97		34.49
0.86312工日		未计价材料费						460			
清单项目综合单价							575.33				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	碳钢阀门 1.名称:止回阀2.型号:630*4002.其他详见图纸并符合招标技术要求及相关规范要求			个	1	460	460				
	其他材料费					-	16.97	-			
	材料费小计					-	476.97	-			

# 综合单价分析表

工程名称：暖通

标段：高邮市第二人民医院制剂室新建

第 31 页 共 50 页

项目编码	030703001008	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	2				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
7-316	对开多叶调节阀安装周长2800mm以内	个	1.0000	63.87	16.97		34.49	63.87	16.97		34.49
补充主材028@1	碳钢阀门	个	1.0000								
综合人工工日		小计						63.87	16.97		34.49
0.86312工日		未计价材料费						410			
清单项目综合单价						525.33					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	碳钢阀门 1.名称:止回阀2.型号:320*2503.其他详见图纸并符合招标技术要求及相关规范要求			个	1	410	410				
	其他材料费					-	16.97	-			
	材料费小计					-	426.97	-			

# 综合单价分析表

工程名称：暖通

标段：高邮市第二人民医院制剂室新建

第 32 页 共 50 页

项目编码	030703001009	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	4				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
7-316	对开多叶调节阀安装周长2800mm以内	个	1.0000	63.87	16.97		34.49	63.87	16.97		34.49
补充主材027@1	碳钢阀门	个	1.0000								
综合人工工日		小计						63.87	16.97		34.49
0.86312工日		未计价材料费						360			
清单项目综合单价							475.33				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	碳钢阀门 1.名称:止回阀2.型号:200*2003.其他详见图纸并符合招标技术要求及相关规范要求			个	1	360	360				
	其他材料费					-	16.97	-			
	材料费小计					-	376.97	-			

# 综合单价分析表

工程名称：暖通

标段：高邮市第二人民医院制剂室新建

第 33 页 共 50 页

项目编码	030703001010	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	3				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
7-316	对开多叶调节阀安装周长2800mm以内	个	1.0000	63.87	16.97		34.49	63.87	16.97		34.49
补充主材026@1	碳钢阀门	个	1.0000								
综合人工工日		小计						63.87	16.97		34.49
0.86312工日		未计价材料费				1542					
清单项目综合单价						1657.33					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	碳钢阀门 1.名称:电动多叶密闭调节阀2.型号:630*4005.其他详见图纸并符合招标技术要求及相关规范要求			个	1	1542	1542				
	其他材料费					-	16.97	-			
	材料费小计					-	1558.97	-			

# 综合单价分析表

工程名称：暖通

标段：高邮市第二人民医院制剂室新建

第 34 页 共 50 页

项目编码	030703001011	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	4				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
7-316	对开多叶调节阀安装周长2800mm以内	个	1.0000	63.87	16.97		34.49	63.87	16.97		34.49
补充主材025@1	碳钢阀门	个	1.0000								
综合人工工日		小计						63.87	16.97		34.49
0.86312工日		未计价材料费				1342					
清单项目综合单价						1457.33					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	碳钢阀门 1.名称:电动多叶密闭调节阀2.型号:400*3203.其他详见图纸并符合招标技术要求及相关规范要求			个	1	1342	1342				
	其他材料费					-	16.97	-			
	材料费小计					-	1358.97	-			

# 综合单价分析表

工程名称：暖通

标段：高邮市第二人民医院制剂室新建

第 35 页 共 50 页

项目编码	030703001012	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	4				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
7-316	对开多叶调节阀安装周长2800mm以内	个	1.0000	63.87	16.97		34.49	63.87	16.97		34.49
补充主材024@1	碳钢阀门	个	1.0000								
综合人工工日		小计						63.87	16.97		34.49
0.86312工日		未计价材料费						1230			
清单项目综合单价							1345.33				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	碳钢阀门 1.名称:电动多叶密闭调节阀2.型号:320*2503.其他详见图纸并符合招标技术要求及相关规范要求			个	1	1230	1230				
	其他材料费					-	16.97	-			
	材料费小计					-	1246.97	-			

# 综合单价分析表

工程名称：暖通

标段：高邮市第二人民医院制剂室新建

第 36 页 共 50 页

项目编码	030703001013	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	2				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
7-316	对开多叶调节阀安装周长2800mm以内	个	1.0000	63.87	16.97		34.49	63.87	16.97		34.49
补充主材023@1	碳钢阀门	个	1.0000								
综合人工工日		小计						63.87	16.97		34.49
0.86312工日		未计价材料费				1180					
清单项目综合单价						1295.33					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	碳钢阀门 1.名称:电动多叶密闭调节阀2.型号:200*2004.其他详见图纸并符合招标技术要求及相关规范要求			个	1	1180	1180				
	其他材料费					-	16.97	-			
	材料费小计					-	1196.97	-			

# 综合单价分析表

工程名称：暖通

标段：高邮市第二人民医院制剂室新建

第 37 页 共 50 页

项目编码	030703001014	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	1				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
7-320	风管防火阀安装周长2200mm以内	个	1.0000	29.2	16.02		15.77	29.2	16.02		15.77
补充主材02 2@1	碳钢阀门	个	1.0000								
综合人工工日		小计						29.2	16.02		15.77
0.39457工日		未计价材料费						218			
清单项目综合单价						278.99					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	碳钢阀门 1.名称:防火阀70℃2.型号:630*5003.其他详见图纸并符合招标技术要求及相关规范要求			个	1	218	218				
	其他材料费					-	16.02	-			
	材料费小计					-	234.02	-			

# 综合单价分析表

工程名称：暖通

标段：高邮市第二人民医院制剂室新建

第 38 页 共 50 页

项目编码	030703001015	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	1				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
7-320	风管防火阀安装周长2200mm以内	个	1.0000	29.2	16.02		15.77	29.2	16.02		15.77
补充主材021@1	碳钢阀门	个	1.0000								
综合人工工日		小计						29.2	16.02		15.77
0.39457工日		未计价材料费				168					
清单项目综合单价						228.99					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	碳钢阀门 1.名称:防火阀70℃2.型号:630*4003.支架形式、材质:设置独立支吊架4.其他详见图纸并符合招标技术要求及相关规范要求			个	1	168	168				
	其他材料费					-	16.02	-			
	材料费小计					-	184.02	-			

# 综合单价分析表

工程名称：暖通

标段：高邮市第二人民医院制剂室新建

第 39 页 共 50 页

项目编码	030703001016	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	3				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
7-320	风管防火阀安装周长2200mm以内	个	1.0000	29.2	16.02		15.77	29.2	16.02		15.77
补充主材020@1	碳钢阀门	个	1.0000								
综合人工工日		小计						29.2	16.02		15.77
0.39457工日		未计价材料费						48			
清单项目综合单价						108.99					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	碳钢阀门 1.名称:防火阀℃2.型号:320*2503.支架形式、材质:设置独立支吊架4.其他详见图纸并符合招标技术要求及相关规范要求			个	1	48	48				
	其他材料费					-	16.02	-			
	材料费小计					-	64.02	-			

# 综合单价分析表

工程名称：暖通

标段：高邮市第二人民医院制剂室新建

第 40 页 共 50 页

项目编码	030703007003	项目名称	碳钢风口、散流器、百叶窗	计量单位	个	工程量	17				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
7-379	百叶风口周长1280mm以内	个	1.0000	32.85	8.5	6.19	17.74	32.85	8.5	6.19	17.74
补充主材019@1	碳钢风口、散流器、百叶窗	个	1.0000								
综合人工工日		小计						32.85	8.5	6.19	17.74
0.44389工日		未计价材料费						78			
清单项目综合单价						143.28					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	碳钢风口、散流器、百叶窗 1.名称:可开式竖百叶侧回风窗2.型号: H1 200*3003. 其他详见图纸并符合招标技术要求及相关规范要求			个	1	78	78				
	其他材料费					-	8.5	-			
	材料费小计					-	86.5	-			

# 综合单价分析表

工程名称：暖通

标段：高邮市第二人民医院制剂室新建

第 41 页 共 50 页

项目编码	030703007004	项目名称	碳钢风口、散流器、百叶窗		计量单位	个	工程量	5			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
7-380	百叶风口周长1800mm以内	个	1.0000	63.87	11.9	6.19	34.49	63.87	11.9	6.19	34.49
补充主材018@1	碳钢风口、散流器、百叶窗	个	1.0000								
综合人工工日		小计				63.87	11.9	6.19	34.49		
0.86312工日		未计价材料费				112					
清单项目综合单价						228.45					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	碳钢风口、散流器、百叶窗 1.名称:可开式竖百叶侧回风窗2.型号:H2250*4003.其他详见图纸并符合招标技术要求及相关规范要求			个	1	112	112				
	其他材料费					-	11.9	-			
	材料费小计					-	123.9	-			

# 综合单价分析表

工程名称：暖通

标段：高邮市第二人民医院制剂室新建

第 42 页 共 50 页

项目编号	030703007005	项目名称	碳钢风口、散流器、百叶窗		计量单位	个	工程量	1			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
7-384	百叶风口周长5200mm以内	只	1.0000	178.84	27.81	10.5	96.58	178.84	27.81	10.5	96.58
综合人工工日		小计						178.84	27.81	10.5	96.58
2.41674工日		未计价材料费						380			
清单项目综合单价							693.73				
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）		
	碳钢风口、散流器、百叶窗 1.名称:铝合金防雨百叶窗2.型号:1500*8003 .材质:铝合金4.其他详见图纸并符合招标技术要求及相关规范要求			个	1	380	380				
	其他材料费					-	27.81	-			
	材料费小计					-	407.81	-			

# 综合单价分析表

工程名称：暖通

标段：高邮市第二人民医院制剂室新建

第 43 页 共 50 页

项目编码	030703007006	项目名称	碳钢风口、散流器、百叶窗		计量单位	个	工程量	2			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
7-381	百叶风口周长2500mm以内	个	1.0000	94.89	16.54	6.19	51.24	94.89	16.54	6.19	51.24
补充主材017@1	碳钢风口、散流器、百叶窗	个	1.0000								
综合人工工日				小计				94.89	16.54	6.19	51.24
1.28235工日				未计价材料费				216			
清单项目综合单价							384.86				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	碳钢风口、散流器、百叶窗 1.名称:铝合金防雨百叶窗2.型号:630*5003.材质:铝合金4.其他详见图纸并符合招标技术要求及相关规范要求			个	1	216	216				
	其他材料费					-	16.53	-			
	材料费小计					-	232.53	-			

# 综合单价分析表

工程名称：暖通

标段：高邮市第二人民医院制剂室新建

第 44 页 共 50 页

项目编码	030703007007	项目名称	碳钢风口、散流器、百叶窗	计量单位	个	工程量	6					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
7-380	百叶风口周长1800mm以内	个	1.0000	63.87	11.9	6.19	34.49	63.87	11.9	6.19	34.49	
补充主材016@1	碳钢风口、散流器、百叶窗	个	1.0000									
综合人工工日		小计				63.87	11.9	6.19	34.49			
0.86312工日		未计价材料费				142						
清单项目综合单价						258.45						
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	碳钢风口、散流器、百叶窗 1.名称:铝合金防雨百叶窗2.型号:500*4003.材质:铝合金4.其他详见图纸并符合招标技术要求及相关规范要求			个	1	142	142					
	其他材料费					-	11.9	-				
	材料费小计					-	153.9	-				

# 综合单价分析表

工程名称：暖通

标段：高邮市第二人民医院制剂室新建

第 45 页 共 50 页

项目编号	030703007008	项目名称	碳钢风口、散流器、百叶窗	计量单位	个	工程量	1				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
7-402	方形散流器周长2000mm以内	个	1.0000	51.1	7.38		27.59	51.1	7.38		27.59
补充主材015@1	碳钢风口、散流器、百叶窗	个	1.0000								
综合人工工日		小计						51.1	7.38		27.59
0.6905工日		未计价材料费						486			
清单项目综合单价							572.07				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	碳钢风口、散流器、百叶窗 1.名称:消音直管2.规格:630*400*10003.支架形式、材质:设置独立支吊架4.其他详见图纸并符合招标技术要求及相关规范要求			个	1	486	486				
	其他材料费					-	7.38	-			
	材料费小计					-	493.38	-			

# 综合单价分析表

工程名称：暖通

标段：高邮市第二人民医院制剂室新建

第 46 页 共 50 页

项目编码	030703007009	项目名称	碳钢风口、散流器、百叶窗			计量单位	个	工程量	1		
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
7-402	方形散流器周长2000mm以内	个	1.0000	51.1	7.38		27.59	51.1	7.38		27.59
补充主材014@1	碳钢风口、散流器、百叶窗	个	1.0000								
综合人工工日		小计						51.1	7.38		27.59
0.6905工日		未计价材料费						278			
清单项目综合单价							364.07				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	碳钢风口、散流器、百叶窗 1.名称:消音直管2.规格:320*250*10003.支架形式、材质:设置独立支吊架4.其他详见图纸并符合招标技术要求及相关规范要求			个	1	278	278				
	其他材料费					-	7.38	-			
	材料费小计					-	285.38	-			

# 综合单价分析表

工程名称：暖通

标段：高邮市第二人民医院制剂室新建

第 47 页 共 50 页

项目编码	031208002001	项目名称	通风管道绝热		计量单位	m2	工程量	735			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
11-2286	橡塑保温管(板)粘贴 通风管道 厚度20mm	m3	0.0200	921.57	528.41		497.65	18.43	10.57		9.95
综合人工工日				小计				18.43	10.57		9.95
0.24907工日				未计价材料费				58.96			
清单项目综合单价							97.91				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	粘结剂			kg	0.6806	15.44	10.51				
	橡塑保温板			m3	0.0543	1052.94	57.17				
	胶带(9m/卷)			卷	0.3946	4.65	1.83				
	其他材料费					-	0.06	-			
	材料费小计					-	69.57	-			

# 综合单价分析表

工程名称：暖通

标段：高邮市第二人民医院制剂室新建

第 48 页 共 50 页

项目编号	030703008003	项目名称	防雨帽排风口	计量单位	个	工程量	8				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
7-417	钢百叶窗框内面积1.0m2以内	个	1.0000	69.35	9.64		37.45	69.35	9.64		37.45
补充主材013@1	防雨帽排风口	个	1.0000								
综合人工工日		小计						69.35	9.64		37.45
0.9371工日		未计价材料费						166			
清单项目综合单价						282.44					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	防雨帽排风口 1. 规格：400*500 45° 弯头2. 设不锈钢防虫网			个	1	166	166				
	其他材料费					-	9.64	-			
	材料费小计					-	175.64	-			

# 综合单价分析表

工程名称：暖通

标段：高邮市第二人民医院制剂室新建

第 49 页 共 50 页

项目编号		030703009001	项目名称		柔性接口		计量单位	m2	工程量	36	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
7-542	柔性接口及伸缩节 有法兰制作	m2	1.0000	799.3	276.66	434.65	431.62	799.3	276.66	434.65	431.62
7-543	柔性接口及伸缩节 有法兰安装	m2	1.0000	140.52	14.58	22.89	75.88	140.52	14.58	22.89	75.88
综合人工工日		小计						939.82	291.24	457.54	507.5
12.70021工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							2196.1				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	软聚氯乙烯板 δ2~8			kg	17.805	9.43	167.9	-			
	其他材料费					-	123.35	-			
	材料费小计					-	291.25	-			

# 综合单价分析表

工程名称：暖通

标段：高邮市第二人民医院制剂室新建

第 50 页 共 50 页

项目编号		030704001001	项目名称		通风工程检测、调试			计量单位	项	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
BM23	系统调试费(第七册 通风空调工程)	元	1.0000	3978.26	11934.78		2148.26	3978.26	11934.78		2148.26
综合人工工日				小计				3978.26	11934.78		2148.26
				其他材料费				-	11934.78	-	
				材料费小计				-	11934.78	-	

# 综合单价分析表(按工序价格组成确定)

工程名称: 暖通

标段: 高邮市第二人民医院制剂室新建

第 1 页 共 50 页

项目编号	030701003001	项目名称	AHU-1组合式空调机组 阳性间	计量单位	台	工程量	1				
清单综合单价组成明细											
序号	工序名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1	空调器安装 落地式 重量1.0t以内	台	1.0000	1910.65	6.87	0	1031.75	1910.65	6.87	0	1031.75
综合人工工日		小计						1910.65	6.87	0	1031.75
25.81964工日		未计价材料费						48000			
清单项目综合单价							50949.27				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	AHU-1组合式空调机组 阳性间1.送风量1200m <sup>3</sup> /h, 2.冷量: 17.5KW, 3.加热量: 6KW, 4.加湿量: 10Kg/h5.机外静压: 500Pa6.新风量: 1500m <sup>3</sup> /h			台	1	48000	48000				
	其他材料费					-	6.87	-	0		
	材料费小计					-	48006.87	-	0		

注: 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

## 综合单价分析表(按工序价格组成确定)

工程名称: 暖通

标段: 高邮市第二人民医院制剂室新建

第 2 页 共 50 页

项目编号	030701003002	项目名称	AHU-2组合式空调机组 菌检室	计量单位	台	工程量	1				
清单综合单价组成明细											
序号	工序名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2	空调器安装 落地式 重量1.0t以内	台	1.0000	1910.65	6.87	0	1031.75	1910.65	6.87	0	1031.75
综合人工工日		小计						1910.65	6.87	0	1031.75
25.81964工日		未计价材料费						43000			
清单项目综合单价							45949.27				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	AHU-2组合式空调机组 菌检室1.送风量1500m3/h, 2.冷量: 8KW, 3.加热量: 6KW, 4.加湿量: 5Kg/h5.机外静压: 500Pa6.新风量: 500m3/h			台	1	43000	43000				
	其他材料费					-	6.87	-	0		
	材料费小计					-	43006.87	-	0		

注: 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

## 综合单价分析表(按工序价格组成确定)

工程名称: 暖通

标段: 高邮市第二人民医院制剂室新建

第 3 页 共 50 页

项目编号	030701003003	项目名称	AHU-3组合式空调机组 生产车间	计量单位	台	工程量	1					
清单综合单价组成明细												
序号	工序名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
3	空调器安装 落地式 重量1.0t以内	台	1.0000	1910.65	6.87	0	1031.75	1910.65	6.87	0	1031.75	
综合人工工日		小计				1910.65	6.87	0	1031.75			
25.81964工日		未计价材料费				78000						
清单项目综合单价						80949.27						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	AHU-3组合式空调机组 生产车间1.送风量: 6000m3/h, 2.冷量: 72KW, 3.热量: 48KW, 4.加热量: 6KW, 5.加湿量: 30Kg/h6.新风量: 50%			台	1	78000	78000					
	其他材料费					-	6.87	-	0			
	材料费小计					-	78006.87	-	0			

注: 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表(按工序价格组成确定)

工程名称: 暖通

标段: 高邮市第二人民医院制剂室新建

第 4 页 共 50 页

项目编号	030701003004	项目名称	多联机主机	计量单位	台	工程量	1				
清单综合单价组成明细											
序号	工序名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4	空调器安装 落地式 重量1.0t以内	台	1.0000	1910.65	6.87	0	1031.75	1910.65	6.87	0	1031.75
综合人工工日		小计						1910.65	6.87	0	1031.75
25.81964工日		未计价材料费						34200			
清单项目综合单价							37149.27				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	多联机主机 1. 型号: MDV-335W/DSN1-FIT(E1)1. 制冷量: 33.5KW2 . 功率: 15.6KW			台	1	34200	34200				
	其他材料费					-	6.87	-	0		
	材料费小计					-	34206.87	-	0		

注: 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表(按工序价格组成确定)

工程名称：暖通

标段：高邮市第二人民医院制剂室新建

第 5 页 共 50 页

项目编码	030701003005	项目名称	四面出风吸顶机	计量单位	台	工程量	1				
清单综合单价组成明细											
序号	工序名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5	空调器安装 吊顶式重量0.2t以内	台	1.0000	295.63	6.87	0	159.64	295.63	6.87	0	159.64
综合人工工日		小计						295.63	6.87	0	159.64
3.99502工日		未计价材料费						5432			
清单项目综合单价							5894.14				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	四面出风吸顶机 1.型号：MDV-D80Q41.制冷量： 8KW2.功率： 0.35KW			台	1	5432	5432				
	其他材料费					-	6.87	-	0		
	材料费小计					-	5438.87	-	0		

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表(按工序价格组成确定)

工程名称: 暖通

标段: 高邮市第二人民医院制剂室新建

第 6 页 共 50 页

项目编号		030701003006	项目名称		四面出风吸顶机		计量单位	台	工程量	2	
清单综合单价组成明细											
序号	工序名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
6	空调器安装 吊顶式 重量0.2t以内	台	1.0000	295.63	6.87	0	159.64	295.63	6.87	0	159.64
综合人工工日		小计					295.63	6.87	0	159.64	
3.99502工日		未计价材料费					3532				
清单项目综合单价							3994.14				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	四面出风吸顶机 1.型号: MDV-D45Q41.制冷量: 4.5KW2.功率: 0.30KW				台	1	3532	3532			
	其他材料费						-	6.87	-	0	
	材料费小计						-	3538.87	-	0	

注: 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

## 综合单价分析表(按工序价格组成确定)

工程名称: 暖通

标段: 高邮市第二人民医院制剂室新建

第 7 页 共 50 页

项目编码	030701003007	项目名称	四面出风吸顶机	计量单位	台	工程量	2				
清单综合单价组成明细											
序号	工序名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
7	空调器安装 吊顶式重量0.2t以内	台	1.0000	295.63	6.87	0	159.64	295.63	6.87	0	159.64
综合人工工日		小计						295.63	6.87	0	159.64
3.99502工日		未计价材料费						3532			
清单项目综合单价							3994.14				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	四面出风吸顶机 1.型号: MDV-D36Q41.制冷量: 3.6KW2.功率: 0.30KW			台	1	3532	3532				
	其他材料费					-	6.87	-	0		
	材料费小计					-	3538.87	-	0		

注: 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表(按工序价格组成确定)

工程名称: 暖通

标段: 高邮市第二人民医院制剂室新建

第 8 页 共 50 页

项目编码	030701003008	项目名称	四面出风吸顶机	计量单位	台	工程量	3				
清单综合单价组成明细											
序号	工序名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8	空调器安装 吊顶式 重量0.2t以内	台	1.0000	295.63	6.87	0	159.64	295.63	6.87	0	159.64
综合人工工日		小计						295.63	6.87	0	159.64
3.99502工日		未计价材料费						3532			
清单项目综合单价								3994.14			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	四面出风吸顶机 1.型号: MDV-D28Q41.制冷量: 2.8KW2.功率: 0.30KW			台	1	3532	3532				
	其他材料费					-	6.87	-	0		
	材料费小计					-	3538.87	-	0		

注: 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

## 综合单价分析表(按工序价格组成确定)

工程名称: 暖通

标段: 高邮市第二人民医院制剂室新建

第 9 页 共 50 页

项目编码	030701003009	项目名称	挂壁空调	计量单位	台	工程量	2				
清单综合单价组成明细											
序号	工序名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
9	空调器安装 吊顶式 重量0.2t以内	台	1.0000	295.63	6.87	0	159.64	295.63	6.87	0	159.64
综合人工工日		小计						295.63	6.87	0	159.64
3.99502工日		未计价材料费						2800			
清单项目综合单价								3262.14			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	挂壁空调 1.冷量: 1.5P2.电压/功率: 220V/1500W			台	1	2800	2800				
	其他材料费					-	6.87	-	0		
	材料费小计					-	2806.87	-	0		

注: 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

## 综合单价分析表(按工序价格组成确定)

工程名称: 暖通

标段: 高邮市第二人民医院制剂室新建

第 10 页 共 50 页

项目编码	040501014001	项目名称	内外机连接	计量单位	项	工程量	1				
清单综合单价组成明细											
序号	工序名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10	空调器安装 窗式	台	8.0000	151.47	2.24	0	81.8	1211.76	17.92	0	654.4
11	内外机连接	项	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0
综合人工工日		小计						1211.76	17.92	0	654.4
16.37464工日		未计价材料费						63800			
清单项目综合单价							65684.03				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	内外机连接			项	1	63800	63800				
	其他材料费					-	17.92	-	0		
	材料费小计					-	63817.92	-	0		

注: 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表(按工序价格组成确定)

工程名称: 暖通

标段: 高邮市第二人民医院制剂室新建

第 11 页 共 50 页

项目编码	030108001001	项目名称	中效过滤排风机组PF-1	计量单位	台	工程量	1					
清单综合单价组成明细												
序号	工序名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
12	离心式通(引)风机安装0.5t	台	1.0000	1279.24	370.73	107.26	690.79	1279.24	370.73	107.26	690.79	
13	中效过滤排风机组PF-1	台	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	
综合人工工日		小计				1279.24	370.73	107.26	690.79			
17.28708工日		未计价材料费				1786						
清单项目综合单价						4234.02						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	中效过滤排风机组PF-1 1.排风量1500m3/h2.全压450Pa3.功率:1.5KW4.过滤效率:F4			台	1	1786	1786					
	其他材料费					-	370.69	-		0		
	材料费小计					-	2156.69	-		0		

注: 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表(按工序价格组成确定)

工程名称: 暖通

标段: 高邮市第二人民医院制剂室新建

第 12 页 共 50 页

项目编码	030108001002	项目名称	中效过滤排风机组PF-2	计量单位	台	工程量	1				
清单综合单价组成明细											
序号	工序名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
14	离心式通(引)风机安装0.5t	台	1.0000	1279.24	370.73	107.26	690.79	1279.24	370.73	107.26	690.79
15	中效过滤排风机组PF-2	台	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0
综合人工工日		小计						1279.24	370.73	107.26	690.79
17.28708工日		未计价材料费						1424			
清单项目综合单价							3872.02				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	中效过滤排风机组PF-2 1.排风量1500m3/h2.全压450Pa3.功率:1.2KW4.过滤效率:F4			台	1	1424	1424				
	其他材料费					-	370.69	-	0		
	材料费小计					-	1794.69	-	0		

注: 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

## 综合单价分析表(按工序价格组成确定)

工程名称: 暖通

标段: 高邮市第二人民医院制剂室新建

第 13 页 共 50 页

项目编码	030108001003	项目名称	中效过滤排风机组PF-3	计量单位	台	工程量	1					
清单综合单价组成明细												
序号	工序名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
16	离心式通(引)风机安装0.5t	台	1.0000	1279.24	370.73	107.26	690.79	1279.24	370.73	107.26	690.79	
17	中效过滤排风机组PF-3	台	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	
综合人工工日		小计				1279.24	370.73	107.26	690.79			
17.28708工日		未计价材料费				2242						
清单项目综合单价						4690.02						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	中效过滤排风机组PF-3 1.排风量2500m3/h2.全压450Pa3.功率:1.5KW4.过滤效率:F4			台	1	2242	2242					
	其他材料费					-	370.69	-		0		
	材料费小计					-	2612.69	-		0		

注: 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表(按工序价格组成确定)

工程名称: 暖通

标段: 高邮市第二人民医院制剂室新建

第 14 页 共 50 页

项目编码	030108001004	项目名称	中效过滤排风机组PF-4	计量单位	台	工程量	1					
清单综合单价组成明细												
序号	工序名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
18	离心式通(引)风机安装0.5t	台	1.0000	1279.24	370.73	107.26	690.79	1279.24	370.73	107.26	690.79	
19	中效过滤排风机组PF-4	台	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	
综合人工工日		小计				1279.24	370.73	107.26	690.79			
17.28708工日		未计价材料费				1876						
清单项目综合单价						4324.02						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	中效过滤排风机组PF-4 1.排风量2500m3/h2.全压450Pa3.功率:1.5KW4.过滤效率:F4			台	1	1876	1876					
	其他材料费					-	370.69	-	0			
	材料费小计					-	2246.69	-	0			

注: 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表(按工序价格组成确定)

工程名称: 暖通

标段: 高邮市第二人民医院制剂室新建

第 15 页 共 50 页

项目编码	030108001005	项目名称	中效过滤排风机组PF-5	计量单位	台	工程量	1					
清单综合单价组成明细												
序号	工序名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
20	离心式通(引)风机安装0.5t	台	1.0000	1279.24	370.73	107.26	690.79	1279.24	370.73	107.26	690.79	
21	中效过滤排风机组PF-5	台	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	
综合人工工日		小计				1279.24	370.73	107.26	690.79			
17.28708工日		未计价材料费				2234						
清单项目综合单价						4682.02						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	中效过滤排风机组PF-5 1.排风量2500m3/h2.全压450Pa3.功率:1.5KW4.过滤效率:F4			台	1	2234	2234					
	其他材料费					-	370.69	-	0			
	材料费小计					-	2604.69	-	0			

注: 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

## 综合单价分析表(按工序价格组成确定)

工程名称: 暖通

标段: 高邮市第二人民医院制剂室新建

第 16 页 共 50 页

项目编码	030108001006	项目名称	轴流风机PF-6	计量单位	台	工程量	1				
清单综合单价组成明细											
序号	工序名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
22	离心式通(引)风机安装0.5t	台	1.0000	1279.24	370.73	107.26	690.79	1279.24	370.73	107.26	690.79
23	轴流风机PF-6	台	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0
综合人工工日		小计						1279.24	370.73	107.26	690.79
17.28708工日		未计价材料费						1644			
清单项目综合单价								4092.02			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	轴流风机PF-6 1.排风量600m3/h2.全压350Pa3.功率:1.1KW			台	1	1644	1644				
	其他材料费					-	370.69	-	0		
	材料费小计					-	2014.69	-	0		

注: 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表(按工序价格组成确定)

工程名称: 暖通

标段: 高邮市第二人民医院制剂室新建

第 17 页 共 50 页

项目编码	030108001007	项目名称	轴流风机PF-7	计量单位	台	工程量	2				
清单综合单价组成明细											
序号	工序名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
24	离心式通(引)风机安装0.5t	台	1.0000	1279.24	370.73	107.26	690.79	1279.24	370.73	107.26	690.79
25	轴流风机PF-7	台	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0
综合人工工日		小计						1279.24	370.73	107.26	690.79
17.28708工日		未计价材料费						3216			
清单项目综合单价								5664.02			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	轴流风机PF-7 1.排风量1500m3/h2.全压350Pa3.功率:1.5KW			台	1	3216	3216				
	其他材料费					-	370.69	-	0		
	材料费小计					-	3586.69	-	0		

注: 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表(按工序价格组成确定)

工程名称: 暖通

标段: 高邮市第二人民医院制剂室新建

第 18 页 共 50 页

项目编码	030703008001	项目名称	称量室不锈钢层流罩	计量单位	个	工程量	2				
清单综合单价组成明细											
序号	工序名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
26	钢百叶窗框内面积0.5m2以内	个	1.0000	45.62	7.87	0	24.64	45.62	7.87	0	24.64
27	称量室不锈钢层流罩	个	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0
综合人工工日		小计						45.62	7.87	0	24.64
0.61651工日		未计价材料费						7176			
清单项目综合单价							7254.13				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	称量室不锈钢层流罩 1. 材质: 304不锈钢2. 层流罩规格: 1250*1000*5003. 口径: 200*200带调节			个	1	7176	7176				
	其他材料费					-	7.87	-	0		
	材料费小计					-	7183.87	-	0		

注: 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表(按工序价格组成确定)

工程名称: 暖通

标段: 高邮市第二人民医院制剂室新建

第 19 页 共 50 页

项目编码	030703008002	项目名称	培养室不锈钢吸尘罩	计量单位	个	工程量	3				
清单综合单价组成明细											
序号	工序名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
28	钢百叶窗框内面积0.5m2以内	个	1.0000	45.62	7.87	0	24.64	45.62	7.87	0	24.64
29	培养室不锈钢吸尘罩	个	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0
综合人工工日		小计						45.62	7.87	0	24.64
0.61651工日		未计价材料费						1854			
清单项目综合单价							1932.13				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	培养室不锈钢吸尘罩 1. 材质: 304不锈钢2. 层流罩规格: 400*400*13003. 口径: 200*200带调节			个	1	1854	1854				
	其他材料费					-	7.87	-	0		
	材料费小计					-	1861.87	-	0		

注: 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表(按工序价格组成确定)

工程名称: 暖通

标段: 高邮市第二人民医院制剂室新建

第 20 页 共 50 页

项目编码	030702001001	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2	工程量	495				
清单综合单价组成明细											
序号	工序名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
30	镀锌薄钢板矩形风管制作 无法兰插条连接长边(δ=0.6mm以下咬口) 450mm以下	10m2	0.1000	622.29	192.73	81.42	336.04	62.23	19.27	8.14	33.6
31	镀锌薄钢板矩形风管安装 无法兰插条连接长边(δ=0.6mm以下咬口) 450mm以下	10m2	0.1000	414.25	10.11	4.2	223.7	41.43	1.01	0.42	22.37
综合人工工日		小计						103.66	20.28	8.56	55.97
1.40072工日		未计价材料费						59.92			
清单项目综合单价							248.38				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	热镀锌钢板 0.6mm			m2	2.836	21.13	59.92				
	其他材料费					-	20.29	-	0		
	材料费小计					-	80.21	-	0		

注: 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表(按工序价格组成确定)

工程名称: 暖通

标段: 高邮市第二人民医院制剂室新建

第 21 页 共 50 页

项目编码	030702001002	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2	工程量	240					
清单综合单价组成明细												
序号	工序名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	
32	镀锌薄钢板矩形风管制作 (δ=1.2mm以内咬口)周长4000mm以下	10m2	0.1000	419.72	361.89	97.38	226.65	41.97	36.19	9.74	22.67	
33	镀锌薄钢板矩形风管安装 (δ=1.2mm以内咬口)周长4000mm以下	10m2	0.1000	281.03	19.06	5.11	151.75	28.1	1.91	0.51	15.18	
综合人工工日		小计				70.07	38.1	10.25	37.85			
0.94697工日		未计价材料费				73.3						
清单项目综合单价						229.57						
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)			
	等边角钢 L60*5			kg	8.6411	3.4	29.38					
	热镀锌钢板 0.75mm			m2	2.8064	26.12	73.3					
	其他材料费					-	8.71	-	0			
	材料费小计					-	111.39	-	0			

注: 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表(按工序价格组成确定)

工程名称: 暖通

标段: 高邮市第二人民医院制剂室新建

第 22 页 共 50 页

项目编码	030703007001	项目名称	碳钢风口、散流器、百叶窗				计量单位	个	工程量	20	
清单综合单价组成明细											
序号	工序名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
34	风管插板风口制作安装 T208-1、2周长840mm以内	个	1.0000	27.37	12.56	10.5	14.78	27.37	12.56	10.5	14.78
综合人工工日		小计						27.37	12.56	10.5	14.78
0.36991工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价							65.21				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	其他材料费					-	12.56	-	0		
	材料费小计					-	12.56	-	0		

注: 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

## 综合单价分析表(按工序价格组成确定)

工程名称：暖通

标段：高邮市第二人民医院制剂室新建

第 23 页 共 50 页

项目编码	030703007002	项目名称	碳钢风口、散流器、百叶窗	计量单位	个	工程量	7				
清单综合单价组成明细											
序号	工序名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
35	风管插板风口制作安装 T208-1、2周长840mm以内	个	1.0000	27.37	12.56	10.5	14.78	27.37	12.56	10.5	14.78
综合人工工日		小计						27.37	12.56	10.5	14.78
0.36991工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								65.21			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	其他材料费					-	12.56	-	0		
	材料费小计					-	12.56	-	0		

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表(按工序价格组成确定)

工程名称: 暖通

标段: 高邮市第二人民医院制剂室新建

第 24 页 共 50 页

项目编号	030703001001	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	2				
清单综合单价组成明细											
序号	工序名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
36	对开多叶调节阀安装 周长2800mm以内	个	1.0000	63.87	16.97	0	34.49	63.87	16.97	0	34.49
37	碳钢阀门	个	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0
综合人工工日		小计						63.87	16.97	0	34.49
0.86312工日		未计价材料费						380			
清单项目综合单价							495.33				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	碳钢阀门 1.名称:手动对开多叶调节阀2.型号:630*4003.其他详见 图纸并符合招标技术要求及相关规范要求			个	1	380	380				
	其他材料费					-	16.97	-	0		
	材料费小计					-	396.97	-	0		

注: 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表(按工序价格组成确定)

工程名称: 暖通

标段: 高邮市第二人民医院制剂室新建

第 25 页 共 50 页

项目编码	030703001002	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	4				
清单综合单价组成明细											
序号	工序名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
38	对开多叶调节阀安装 周长2800mm以内	个	1.0000	63.87	16.97	0	34.49	63.87	16.97	0	34.49
39	碳钢阀门	个	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0
综合人工工日		小计						63.87	16.97	0	34.49
0.86312工日		未计价材料费						198			
清单项目综合单价							313.33				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	碳钢阀门 1.名称:手动对开多叶调节阀2.型号:320*2503.其他详见 图纸并符合招标技术要求及相关规范要求			个	1	198	198				
	其他材料费					-	16.97	-	0		
	材料费小计					-	214.97	-	0		

注: 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表(按工序价格组成确定)

工程名称: 暖通

标段: 高邮市第二人民医院制剂室新建

第 26 页 共 50 页

项目编码	030703001003	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	2				
清单综合单价组成明细											
序号	工序名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
40	对开多叶调节阀安装 周长2800mm以内	个	1.0000	63.87	16.97	0	34.49	63.87	16.97	0	34.49
41	碳钢阀门	个	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0
综合人工工日		小计						63.87	16.97	0	34.49
0.86312工日		未计价材料费						204			
清单项目综合单价							319.33				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	碳钢阀门 1.名称:手动对开多叶调节阀2.型号:400*3203.其他详见 图纸并符合招标技术要求及相关规范要求			个	1	204	204				
	其他材料费					-	16.97	-	0		
	材料费小计					-	220.97	-	0		

注: 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表(按工序价格组成确定)

工程名称: 暖通

标段: 高邮市第二人民医院制剂室新建

第 27 页 共 50 页

项目编号	030703001004	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	7				
清单综合单价组成明细											
序号	工序名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
42	对开多叶调节阀安装 周长2800mm以内	个	1.0000	63.87	16.97	0	34.49	63.87	16.97	0	34.49
43	碳钢阀门	个	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0
综合人工工日		小计						63.87	16.97	0	34.49
0.86312工日		未计价材料费						240			
清单项目综合单价							355.33				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	碳钢阀门 1.名称:手动对开多叶调节阀2.型号:250*2003.其他详见图纸并符合招标技术要求及相关规范要求			个	1	240	240				
	其他材料费					-	16.97	-	0		
	材料费小计					-	256.97	-	0		

注: 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表(按工序价格组成确定)

工程名称: 暖通

标段: 高邮市第二人民医院制剂室新建

第 28 页 共 50 页

项目编码	030703001005	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	7				
清单综合单价组成明细											
序号	工序名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
44	对开多叶调节阀安装 周长2800mm以内	个	1.0000	63.87	16.97	0	34.49	63.87	16.97	0	34.49
45	碳钢阀门	个	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0
综合人工工日		小计						63.87	16.97	0	34.49
0.86312工日		未计价材料费						320			
清单项目综合单价							435.33				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	碳钢阀门 1.名称:手动对开多叶调节阀2.型号:320*2003.其他详见 图纸并符合招标技术要求及相关规范要求			个	1	320	320				
	其他材料费					-	16.97	-	0		
	材料费小计					-	336.97	-	0		

注: 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表(按工序价格组成确定)

工程名称: 暖通

标段: 高邮市第二人民医院制剂室新建

第 29 页 共 50 页

项目编号	030703001006	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	40				
清单综合单价组成明细											
序号	工序名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
46	对开多叶调节阀安装 周长2800mm以内	个	1.0000	63.87	16.97	0	34.49	63.87	16.97	0	34.49
47	碳钢阀门	个	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0
综合人工工日		小计						63.87	16.97	0	34.49
0.86312工日		未计价材料费						220			
清单项目综合单价							335.33				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	碳钢阀门 1.名称:手动对开多叶调节阀2.型号:200*2003.其他详见图纸并符合招标技术要求及相关规范要求			个	1	220	220				
	其他材料费					-	16.97	-	0		
	材料费小计					-	236.97	-	0		

注: 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表(按工序价格组成确定)

工程名称: 暖通

标段: 高邮市第二人民医院制剂室新建

第 30 页 共 50 页

项目编码	030703001007	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	1				
清单综合单价组成明细											
序号	工序名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
48	对开多叶调节阀安装 周长2800mm以内	个	1.0000	63.87	16.97	0	34.49	63.87	16.97	0	34.49
49	碳钢阀门	个	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0
综合人工工日		小计						63.87	16.97	0	34.49
0.86312工日		未计价材料费						460			
清单项目综合单价							575.33				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	碳钢阀门 1.名称:止回阀2.型号:630*4002.其他详见图纸并符合招 标技术要求及相关规范要求			个	1	460	460				
	其他材料费					-	16.97	-	0		
	材料费小计					-	476.97	-	0		

注: 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表(按工序价格组成确定)

工程名称: 暖通

标段: 高邮市第二人民医院制剂室新建

第 31 页 共 50 页

项目编码	030703001008	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	2				
清单综合单价组成明细											
序号	工序名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
50	对开多叶调节阀安装 周长2800mm以内	个	1.0000	63.87	16.97	0	34.49	63.87	16.97	0	34.49
51	碳钢阀门	个	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0
综合人工工日		小计						63.87	16.97	0	34.49
0.86312工日		未计价材料费						410			
清单项目综合单价							525.33				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	碳钢阀门 1.名称:止回阀2.型号:320*2503.其他详见图纸并符合招 标技术要求及相关规范要求			个	1	410	410				
	其他材料费					-	16.97	-	0		
	材料费小计					-	426.97	-	0		

注: 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表(按工序价格组成确定)

工程名称: 暖通

标段: 高邮市第二人民医院制剂室新建

第 32 页 共 50 页

项目编号	030703001009	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	4				
清单综合单价组成明细											
序号	工序名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
52	对开多叶调节阀安装 周长2800mm以内	个	1.0000	63.87	16.97	0	34.49	63.87	16.97	0	34.49
53	碳钢阀门	个	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0
综合人工工日		小计						63.87	16.97	0	34.49
0.86312工日		未计价材料费						360			
清单项目综合单价							475.33				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	碳钢阀门 1.名称:止回阀2.型号:200*2003.其他详见图纸并符合招 标技术要求及相关规范要求			个	1	360	360				
	其他材料费					-	16.97	-	0		
	材料费小计					-	376.97	-	0		

注: 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表(按工序价格组成确定)

工程名称: 暖通

标段: 高邮市第二人民医院制剂室新建

第 33 页 共 50 页

项目编码	030703001010	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	3				
清单综合单价组成明细											
序号	工序名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
54	对开多叶调节阀安装 周长2800mm以内	个	1.0000	63.87	16.97	0	34.49	63.87	16.97	0	34.49
55	碳钢阀门	个	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0
综合人工工日		小计						63.87	16.97	0	34.49
0.86312工日		未计价材料费						1542			
清单项目综合单价							1657.33				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	碳钢阀门 1.名称:电动多叶密闭调节阀2.型号:630*4005.其他详见 图纸并符合招标技术要求及相关规范要求			个	1	1542	1542				
	其他材料费					-	16.97	-	0		
	材料费小计					-	1558.97	-	0		

注: 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表(按工序价格组成确定)

工程名称: 暖通

标段: 高邮市第二人民医院制剂室新建

第 34 页 共 50 页

项目编码	030703001011	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	4				
清单综合单价组成明细											
序号	工序名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
56	对开多叶调节阀安装 周长2800mm以内	个	1.0000	63.87	16.97	0	34.49	63.87	16.97	0	34.49
57	碳钢阀门	个	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0
综合人工工日		小计						63.87	16.97	0	34.49
0.86312工日		未计价材料费						1342			
清单项目综合单价							1457.33				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	碳钢阀门 1.名称:电动多叶密闭调节阀2.型号:400*3203.其他详见图纸并符合招标技术要求及相关规范要求			个	1	1342	1342				
	其他材料费					-	16.97	-	0		
	材料费小计					-	1358.97	-	0		

注: 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表(按工序价格组成确定)

工程名称: 暖通

标段: 高邮市第二人民医院制剂室新建

第 35 页 共 50 页

项目编码	030703001012	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	4				
清单综合单价组成明细											
序号	工序名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
58	对开多叶调节阀安装 周长2800mm以内	个	1.0000	63.87	16.97	0	34.49	63.87	16.97	0	34.49
59	碳钢阀门	个	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0
综合人工工日		小计						63.87	16.97	0	34.49
0.86312工日		未计价材料费						1230			
清单项目综合单价							1345.33				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	碳钢阀门 1.名称:电动多叶密闭调节阀2.型号:320*2503.其他详见 图纸并符合招标技术要求及相关规范要求			个	1	1230	1230				
	其他材料费					-	16.97	-	0		
	材料费小计					-	1246.97	-	0		

注: 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表(按工序价格组成确定)

工程名称: 暖通

标段: 高邮市第二人民医院制剂室新建

第 36 页 共 50 页

项目编码	030703001013	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	2				
清单综合单价组成明细											
序号	工序名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
60	对开多叶调节阀安装 周长2800mm以内	个	1.0000	63.87	16.97	0	34.49	63.87	16.97	0	34.49
61	碳钢阀门	个	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0
综合人工工日		小计						63.87	16.97	0	34.49
0.86312工日		未计价材料费						1180			
清单项目综合单价							1295.33				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	碳钢阀门 1.名称:电动多叶密闭调节阀2.型号:200*2004.其他详见 图纸并符合招标技术要求及相关规范要求			个	1	1180	1180				
	其他材料费					-	16.97	-	0		
	材料费小计					-	1196.97	-	0		

注: 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表(按工序价格组成确定)

工程名称: 暖通

标段: 高邮市第二人民医院制剂室新建

第 37 页 共 50 页

项目编码	030703001014	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	1				
清单综合单价组成明细											
序号	工序名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
62	风管防火阀安装周长2200mm以内	个	1.0000	29.2	16.02	0	15.77	29.2	16.02	0	15.77
63	碳钢阀门	个	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0
综合人工工日		小计						29.2	16.02	0	15.77
0.39457工日		未计价材料费						218			
清单项目综合单价								278.99			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	碳钢阀门 1.名称:防火阀70℃2.型号:630*5003.其他详见图纸并符合招标技术要求及相关规范要求			个	1	218	218				
	其他材料费					-	16.02	-	0		
	材料费小计					-	234.02	-	0		

注: 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

## 综合单价分析表(按工序价格组成确定)

工程名称: 暖通

标段: 高邮市第二人民医院制剂室新建

第 38 页 共 50 页

项目编码	030703001015	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	1				
清单综合单价组成明细											
序号	工序名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
64	风管防火阀安装周长2200mm以内	个	1.0000	29.2	16.02	0	15.77	29.2	16.02	0	15.77
65	碳钢阀门	个	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0
综合人工工日		小计						29.2	16.02	0	15.77
0.39457工日		未计价材料费						168			
清单项目综合单价								228.99			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	碳钢阀门 1.名称:防火阀70℃2.型号:630*4003.支架形式、材质:设置独立支吊架4.其他详见图纸并符合招标技术要求及相关规范要求			个	1	168	168				
	其他材料费					-	16.02	-	0		
	材料费小计					-	184.02	-	0		

注: 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表(按工序价格组成确定)

工程名称: 暖通

标段: 高邮市第二人民医院制剂室新建

第 39 页 共 50 页

项目编码	030703001016	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	3				
清单综合单价组成明细											
序号	工序名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
66	风管防火阀安装周长2200mm以内	个	1.0000	29.2	16.02	0	15.77	29.2	16.02	0	15.77
67	碳钢阀门	个	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0
综合人工工日		小计						29.2	16.02	0	15.77
0.39457工日		未计价材料费						48			
清单项目综合单价								108.99			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	碳钢阀门 1.名称:防火阀℃2.型号:320*2503.支架形式、材质:设置独立支吊架4.其他详见图纸并符合招标技术要求及相关规范要求			个	1	48	48				
	其他材料费					-	16.02	-	0		
	材料费小计					-	64.02	-	0		

注: 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

## 综合单价分析表(按工序价格组成确定)

工程名称: 暖通

标段: 高邮市第二人民医院制剂室新建

第 40 页 共 50 页

项目编码	030703007003	项目名称	碳钢风口、散流器、百叶窗	计量单位	个	工程量	17				
清单综合单价组成明细											
序号	工序名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
68	百叶风口周长1280mm 以内	个	1.0000	32.85	8.5	6.19	17.74	32.85	8.5	6.19	17.74
69	碳钢风口、散流器、 百叶窗	个	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0
综合人工工日		小计						32.85	8.5	6.19	17.74
0.44389工日		未计价材料费						78			
清单项目综合单价							143.28				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	碳钢风口、散流器、百叶窗 1.名称:可开式竖百叶侧回风窗2.型号: H1 200*3003.其他详见图纸并符合招标技术要求及相关规范要求			个	1	78	78				
	其他材料费					-	8.5	-	0		
	材料费小计					-	86.5	-	0		

注: 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表(按工序价格组成确定)

工程名称: 暖通

标段: 高邮市第二人民医院制剂室新建

第 41 页 共 50 页

项目编码	030703007004	项目名称	碳钢风口、散流器、百叶窗	计量单位	个	工程量	5				
清单综合单价组成明细											
序号	工序名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
70	百叶风口周长1800mm以内	个	1.0000	63.87	11.9	6.19	34.49	63.87	11.9	6.19	34.49
71	碳钢风口、散流器、百叶窗	个	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0
综合人工工日		小计						63.87	11.9	6.19	34.49
0.86312工日		未计价材料费						112			
清单项目综合单价							228.45				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	碳钢风口、散流器、百叶窗 1.名称:可开式竖百叶侧回风窗2.型号:H2 250*4003.其他详见图纸并符合招标技术要求及相关规范要求			个	1	112	112				
	其他材料费					-	11.9	-	0		
	材料费小计					-	123.9	-	0		

注: 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表(按工序价格组成确定)

工程名称: 暖通

标段: 高邮市第二人民医院制剂室新建

第 42 页 共 50 页

项目编码	030703007005	项目名称	碳钢风口、散流器、百叶窗	计量单位	个	工程量	1				
清单综合单价组成明细											
序号	工序名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
72	百叶风口周长5200mm以内	只	1.0000	178.84	27.81	10.5	96.58	178.84	27.81	10.5	96.58
综合人工工日		小计						178.84	27.81	10.5	96.58
2.41674工日		未计价材料费						380			
清单项目综合单价							693.73				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	碳钢风口、散流器、百叶窗 1.名称:铝合金防雨百叶窗2.型号:1500*8003.材质:铝合金4.其他详见图纸并符合招标技术要求及相关规范要求			个	1	380	380				
	其他材料费					-	27.81	-	0		
	材料费小计					-	407.81	-	0		

注: 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

## 综合单价分析表(按工序价格组成确定)

工程名称: 暖通

标段: 高邮市第二人民医院制剂室新建

第 43 页 共 50 页

项目编号	030703007006	项目名称	碳钢风口、散流器、百叶窗	计量单位	个	工程量	2				
清单综合单价组成明细											
序号	工序名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
73	百叶风口周长2500mm以内	个	1.0000	94.89	16.54	6.19	51.24	94.89	16.54	6.19	51.24
74	碳钢风口、散流器、百叶窗	个	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0
综合人工工日		小计						94.89	16.54	6.19	51.24
1.28235工日		未计价材料费						216			
清单项目综合单价							384.86				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	碳钢风口、散流器、百叶窗 1.名称:铝合金防雨百叶窗2.型号:630*5003.材质:铝合金4.其他详见图纸并符合招标技术要求及相关规范要求			个	1	216	216				
	其他材料费					-	16.53	-	0		
	材料费小计					-	232.53	-	0		

注: 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表(按工序价格组成确定)

工程名称: 暖通

标段: 高邮市第二人民医院制剂室新建

第 44 页 共 50 页

项目编码	030703007007	项目名称	碳钢风口、散流器、百叶窗	计量单位	个	工程量	6				
清单综合单价组成明细											
序号	工序名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
75	百叶风口周长1800mm以内	个	1.0000	63.87	11.9	6.19	34.49	63.87	11.9	6.19	34.49
76	碳钢风口、散流器、百叶窗	个	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0
综合人工工日		小计						63.87	11.9	6.19	34.49
0.86312工日		未计价材料费						142			
清单项目综合单价							258.45				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	碳钢风口、散流器、百叶窗 1.名称:铝合金防雨百叶窗2.型号:500*4003.材质:铝合金4.其他详见图纸并符合招标技术要求及相关规范要求			个	1	142	142				
	其他材料费					-	11.9	-	0		
	材料费小计					-	153.9	-	0		

注: 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表(按工序价格组成确定)

工程名称: 暖通

标段: 高邮市第二人民医院制剂室新建

第 45 页 共 50 页

项目编码	030703007008	项目名称	碳钢风口、散流器、百叶窗	计量单位	个	工程量	1				
清单综合单价组成明细											
序号	工序名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
77	方形散流器周长2000mm以内	个	1.0000	51.1	7.38	0	27.59	51.1	7.38	0	27.59
78	碳钢风口、散流器、百叶窗	个	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0
综合人工工日		小计						51.1	7.38	0	27.59
0.6905工日		未计价材料费						486			
清单项目综合单价							572.07				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	碳钢风口、散流器、百叶窗 1.名称:消音直管2.规格:630*400*1000 3.支架形式、材质:设置独立支吊架4.其他详见图纸并符合招标技术要求及相关规范要求			个	1	486	486				
	其他材料费					-	7.38	-	0		
	材料费小计					-	493.38	-	0		

注: 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表(按工序价格组成确定)

工程名称: 暖通

标段: 高邮市第二人民医院制剂室新建

第 46 页 共 50 页

项目编码	030703007009	项目名称	碳钢风口、散流器、百叶窗	计量单位	个	工程量	1				
清单综合单价组成明细											
序号	工序名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
79	方形散流器周长2000mm以内	个	1.0000	51.1	7.38	0	27.59	51.1	7.38	0	27.59
80	碳钢风口、散流器、百叶窗	个	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0
综合人工工日		小计						51.1	7.38	0	27.59
0.6905工日		未计价材料费						278			
清单项目综合单价							364.07				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	碳钢风口、散流器、百叶窗 1.名称:消音直管2.规格:320*250*1000 3.支架形式、材质:设置独立支吊架4.其他详见图纸并符合招标技术要求及相关规范要求			个	1	278	278				
	其他材料费					-	7.38	-	0		
	材料费小计					-	285.38	-	0		

注: 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表(按工序价格组成确定)

工程名称: 暖通

标段: 高邮市第二人民医院制剂室新建

第 47 页 共 50 页

项目编码	031208002001	项目名称	通风管道绝热	计量单位	m2	工程量	735				
清单综合单价组成明细											
序号	工序名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
81	橡塑保温管(板)粘贴 通风管道 厚度20mm	m3	0.0200	921.57	528.41	0	497.65	18.43	10.57	0	9.95
综合人工工日		小计						18.43	10.57	0	9.95
0.24907工日		未计价材料费						58.96			
清单项目综合单价							97.91				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	粘结剂			kg	0.6806	15.44	10.51				
	橡塑保温板			m3	0.0543	1052.94	57.17				
	胶带(9m/卷)			卷	0.3946	4.65	1.83				
	其他材料费					-	0.06	-	0		
	材料费小计					-	69.57	-	0		

注: 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表(按工序价格组成确定)

工程名称: 暖通

标段: 高邮市第二人民医院制剂室新建

第 48 页 共 50 页

项目编号	030703008003	项目名称	防雨帽排风口	计量单位	个	工程量	8				
清单综合单价组成明细											
序号	工序名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
82	钢百叶窗框内面积1.0m2以内	个	1.0000	69.35	9.64	0	37.45	69.35	9.64	0	37.45
83	防雨帽排风口	个	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0
综合人工工日		小计						69.35	9.64	0	37.45
0.9371工日		未计价材料费						166			
清单项目综合单价							282.44				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	防雨帽排风口 1.规格: 400*500 45°弯头2.设不锈钢防虫网			个	1	166	166				
	其他材料费					-	9.64	-	0		
	材料费小计					-	175.64	-	0		

注: 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表(按工序价格组成确定)

工程名称: 暖通

标段: 高邮市第二人民医院制剂室新建

第 49 页 共 50 页

项目编码	030703009001	项目名称	柔性接口	计量单位	m2	工程量	36					
清单综合单价组成明细												
序号	工序名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	
84	柔性接口及伸缩节 有法兰 制作	m2	1.0000	799.3	276.66	434.65	431.62	799.3	276.66	434.65	431.62	
85	柔性接口及伸缩节 有法兰 安装	m2	1.0000	140.52	14.58	22.89	75.88	140.52	14.58	22.89	75.88	
综合人工工日		小计				939.82	291.24	457.54	507.5			
12.70021工日		未计价材料费				0						
清单项目综合单价						2196.1						
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)			
	软聚氯乙烯板 δ2~8			kg	17.805	9.43	167.9					
	其他材料费					-	123.35	-	0			
	材料费小计					-	291.25	-	0			

注: 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。







# 综合单价分析表(按要素价格组成确定)

工程名称: 暖通

标段: 高邮市第二人民医院制剂室新建

第 3 页 共 50 页

项目编码	030701003003	项目名称	AHU-3组合式空调机组生产车间	计量单位	台	工程量	1
清单综合单价组成明细							
项目	规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	二类工	工日	25.8196	74	1910.65		
材料	棉纱头	kg	1.233	5.57	6.87		
	AHU-3组合式空调机组生产车间1.送风量:6000m3/h,2.冷量:72KW,3.热量:48KW,4.加热量:6KW,5.加湿量:30Kg/h6.新风量:50%		台	1	78000	78000	
管理费				764.26	764.26	-	-
利润				267.49	267.49	-	-
清单项目综合单价						80949.27	

注: 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表(按要素价格组成确定)

工程名称：暖通

标段：高邮市第二人民医院制剂室新建

第 4 页 共 50 页

项目编码	030701003004	项目名称	多联机主机	计量单位	台	工程量	1
清单综合单价组成明细							
项目	规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
人工	二类工	工日	25.8196	74	1910.65		
材料	棉纱头	kg	1.233	5.57	6.87		
	多联机主机1. 型号：MDV-335W/DSN 1-FIT(E1) 1. 制冷量： 33.5KW2. 功率： 15.6KW		台	1	34200	34200	
管理费				764.26	764.26	-	-
利润				267.49	267.49	-	-
清单项目综合单价				37149.27			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



# 综合单价分析表(按要素价格组成确定)

工程名称：暖通

标段：高邮市第二人民医院制剂室新建

第 6 页 共 50 页

项目编码	030701003006	项目名称	四面出风吸顶机		计量单位	台	工程量	2
清单综合单价组成明细								
项目	规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
人工	二类工	工日	3.995	74	591.26			
材料	棉纱头	kg	1.233	5.57	13.74			
	四面出风吸顶机1. 型号：MDV-D45Q4 1. 制冷量： 4.5KW2. 功率： 0.30 KW		台	1	3532	7064		
管理费				118.25	236.5	-	-	
利润				41.39	82.78	-	-	
清单项目综合单价					3994.14			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



# 综合单价分析表(按要素价格组成确定)

工程名称：暖通

标段：高邮市第二人民医院制剂室新建

第 8 页 共 50 页

项目编码	030701003008	项目名称	四面出风吸顶机		计量单位	台	工程量	3
清单综合单价组成明细								
项目	规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
人工	二类工	工日	3.995	74	886.89			
材料	棉纱头	kg	1.233	5.57	20.6			
	四面出风吸顶机1. 型号：MDV-D28Q4 1. 制冷量： 2.8KW2. 功率： 0.30 KW	台	1	3532	10596			
管理费				118.25	354.75	-	-	
利润				41.39	124.17	-	-	
清单项目综合单价					3994.14			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。





# 综合单价分析表(按要素价格组成确定)

工程名称: 暖通

标段: 高邮市第二人民医院制剂室新建

第 11 页 共 50 页

项目编码	030108001001	项目名称	中效过滤排风机组PF-1	计量单位	台	工程量	1
清单综合单价组成明细							
项目	规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	二类工	工日	17.2871	74	1279.24		
材料	棉纱头	kg	0.8138	5.57	4.53		
	平垫铁Q235 1#	kg	7.5166	4.29	32.25		
	斜垫铁Q235 1#	kg	7.5461	5.15	38.86		
	钢板 δ 1.6~1.9 Q235	kg	0.7398	3.57	2.64		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.5179	3.77	1.95		
	紫铜板 δ 0.25~0.5以内	kg	0.4932	55.74	27.49		
	木板材	m3	0.0197	1543.59	30.46		
	汽油	kg	2.5154	9.12	22.94		
	煤油	kg	7.7681	4.29	33.33		
	机油	kg	2.4907	7.72	19.23		
	黄油(钙基脂)	kg	0.4981	6.86	3.42		
	氧气	m3	2.5154	2.83	7.12		
	乙炔气	kg	0.8385	15.44	12.95		
	石棉橡胶板低压 δ 0.8~6	kg	0.7398	5.57	4.12		
	石棉编绳 φ 11~25 烧失量24%	kg	0.7398	9.86	7.29		
	水泥32.5级	kg	160.9104	0.27	43.45		
	黄砂	m3	0.2836	120.46	34.16		
	碎石	m3	0.3107	99.09	30.79		
	破布	kg	0.7768	6	4.66		
	其它材料费	元	10.5794	0.86	9.1		
	中效过滤排风机组PF-11. 排风量1500m3/h2. 全压450Pa3. 功率: 1.5KW4. 过滤效率: F4	台	1	1786	1786		
机械	叉式起重机提升质量5t	台班	0.2096	455.35	95.45		
		台班	0.2096	56.34	11.81		
管理费				511.7	511.7	-	-
利润				179.09	179.09	-	-
清单项目综合单价				4234.02			

注: 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表(按要素价格组成确定)

工程名称：暖通

标段：高邮市第二人民医院制剂室新建

第 12 页 共 50 页

项目编码	030108001002	项目名称	中效过滤排风机组PF-2	计量单位	台	工程量	1
清单综合单价组成明细							
项目	规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	二类工	工日	17.2871	74	1279.24		
材料	棉纱头	kg	0.8138	5.57	4.53		
	平垫铁Q235 1#	kg	7.5166	4.29	32.25		
	斜垫铁Q235 1#	kg	7.5461	5.15	38.86		
	钢板 δ 1.6~1.9 Q235	kg	0.7398	3.57	2.64		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.5179	3.77	1.95		
	紫铜板 δ 0.25~0.5以内	kg	0.4932	55.74	27.49		
	木板材	m3	0.0197	1543.59	30.46		
	汽油	kg	2.5154	9.12	22.94		
	煤油	kg	7.7681	4.29	33.33		
	机油	kg	2.4907	7.72	19.23		
	黄油(钙基脂)	kg	0.4981	6.86	3.42		
	氧气	m3	2.5154	2.83	7.12		
	乙炔气	kg	0.8385	15.44	12.95		
	石棉橡胶板低压 δ 0.8~6	kg	0.7398	5.57	4.12		
	石棉编绳 φ 11~25 烧失量24%	kg	0.7398	9.86	7.29		
	水泥32.5级	kg	160.9104	0.27	43.45		
	黄砂	m3	0.2836	120.46	34.16		
	碎石	m3	0.3107	99.09	30.79		
	破布	kg	0.7768	6	4.66		
	其它材料费	元	10.5794	0.86	9.1		
	中效过滤排风机组PF-21. 排风量1500m3/h2. 全压450Pa3. 功率：1.2KW4. 过滤效率：F4	台	1	1424	1424		
机械	叉式起重机提升质量5t	台班	0.2096	455.35	95.45		
		台班	0.2096	56.34	11.81		
管理费				511.7	511.7	-	-
利润				179.09	179.09	-	-
清单项目综合单价				3872.02			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表(按要素价格组成确定)

工程名称：暖通

标段：高邮市第二人民医院制剂室新建

第 13 页 共 50 页

项目编码	030108001003	项目名称	中效过滤排风机组PF-3	计量单位	台	工程量	1
清单综合单价组成明细							
项目	规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
人工	二类工	工日	17.2871	74	1279.24		
材料	棉纱头	kg	0.8138	5.57	4.53		
	平垫铁Q235 1#	kg	7.5166	4.29	32.25		
	斜垫铁Q235 1#	kg	7.5461	5.15	38.86		
	钢板 δ 1.6~1.9 Q235	kg	0.7398	3.57	2.64		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.5179	3.77	1.95		
	紫铜板 δ 0.25~0.5以内	kg	0.4932	55.74	27.49		
	木板材	m3	0.0197	1543.59	30.46		
	汽油	kg	2.5154	9.12	22.94		
	煤油	kg	7.7681	4.29	33.33		
	机油	kg	2.4907	7.72	19.23		
	黄油(钙基脂)	kg	0.4981	6.86	3.42		
	氧气	m3	2.5154	2.83	7.12		
	乙炔气	kg	0.8385	15.44	12.95		
	石棉橡胶板低压 δ 0.8~6	kg	0.7398	5.57	4.12		
	石棉编绳 φ 11~25 烧失量24%	kg	0.7398	9.86	7.29		
	水泥32.5级	kg	160.9104	0.27	43.45		
	黄砂	m3	0.2836	120.46	34.16		
	碎石	m3	0.3107	99.09	30.79		
	破布	kg	0.7768	6	4.66		
	其它材料费	元	10.5794	0.86	9.1		
	中效过滤排风机组PF-31. 排风量2500m3/h2. 全压450Pa3. 功率: 1.5KW4. 过滤效率: F4	台	1	2242	2242		
机械	叉式起重机提升质量5t	台班	0.2096	455.35	95.45		
		台班	0.2096	56.34	11.81		
管理费				511.7	511.7	-	-
利润				179.09	179.09	-	-
清单项目综合单价				4690.02			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表(按要素价格组成确定)

工程名称: 暖通

标段: 高邮市第二人民医院制剂室新建

第 14 页 共 50 页

项目编码	030108001004	项目名称	中效过滤排风机组PF-4	计量单位	台	工程量	1
清单综合单价组成明细							
项目	规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
人工	二类工	工日	17.2871	74	1279.24		
材料	棉纱头	kg	0.8138	5.57	4.53		
	平垫铁Q235 1#	kg	7.5166	4.29	32.25		
	斜垫铁Q235 1#	kg	7.5461	5.15	38.86		
	钢板 δ 1.6~1.9 Q235	kg	0.7398	3.57	2.64		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.5179	3.77	1.95		
	紫铜板 δ 0.25~0.5以内	kg	0.4932	55.74	27.49		
	木板材	m3	0.0197	1543.59	30.46		
	汽油	kg	2.5154	9.12	22.94		
	煤油	kg	7.7681	4.29	33.33		
	机油	kg	2.4907	7.72	19.23		
	黄油(钙基脂)	kg	0.4981	6.86	3.42		
	氧气	m3	2.5154	2.83	7.12		
	乙炔气	kg	0.8385	15.44	12.95		
	石棉橡胶板低压 δ 0.8~6	kg	0.7398	5.57	4.12		
	石棉编绳 φ 11~25 烧失量24%	kg	0.7398	9.86	7.29		
	水泥32.5级	kg	160.9104	0.27	43.45		
	黄砂	m3	0.2836	120.46	34.16		
	碎石	m3	0.3107	99.09	30.79		
	破布	kg	0.7768	6	4.66		
	其它材料费	元	10.5794	0.86	9.1		
	中效过滤排风机组PF-41. 排风量2500m3/h2. 全压450Pa3. 功率: 1.5KW4. 过滤效率: F4	台	1	1876	1876		
机械	叉式起重机提升质量5t	台班	0.2096	455.35	95.45		
		台班	0.2096	56.34	11.81		
管理费				511.7	511.7	-	-
利润				179.09	179.09	-	-
清单项目综合单价				4324.02			

注: 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表(按要素价格组成确定)

工程名称: 暖通

标段: 高邮市第二人民医院制剂室新建

第 15 页 共 50 页

项目编码	030108001005	项目名称	中效过滤排风机组PF-5	计量单位	台	工程量	1
清单综合单价组成明细							
项目	规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	二类工	工日	17.2871	74	1279.24		
材料	棉纱头	kg	0.8138	5.57	4.53		
	平垫铁Q235 1#	kg	7.5166	4.29	32.25		
	斜垫铁Q235 1#	kg	7.5461	5.15	38.86		
	钢板 δ 1.6~1.9 Q235	kg	0.7398	3.57	2.64		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.5179	3.77	1.95		
	紫铜板 δ 0.25~0.5以内	kg	0.4932	55.74	27.49		
	木板材	m3	0.0197	1543.59	30.46		
	汽油	kg	2.5154	9.12	22.94		
	煤油	kg	7.7681	4.29	33.33		
	机油	kg	2.4907	7.72	19.23		
	黄油(钙基脂)	kg	0.4981	6.86	3.42		
	氧气	m3	2.5154	2.83	7.12		
	乙炔气	kg	0.8385	15.44	12.95		
	石棉橡胶板低压 δ 0.8~6	kg	0.7398	5.57	4.12		
	石棉编绳 φ 11~25 烧失量24%	kg	0.7398	9.86	7.29		
	水泥32.5级	kg	160.9104	0.27	43.45		
	黄砂	m3	0.2836	120.46	34.16		
	碎石	m3	0.3107	99.09	30.79		
	破布	kg	0.7768	6	4.66		
	其它材料费	元	10.5794	0.86	9.1		
	中效过滤排风机组PF-51. 排风量2500m3/h2. 全压450Pa3. 功率: 1.5KW4. 过滤效率: F4	台	1	2234	2234		
机械	叉式起重机提升质量5t	台班	0.2096	455.35	95.45		
		台班	0.2096	56.34	11.81		
管理费				511.7	511.7	-	-
利润				179.09	179.09	-	-
清单项目综合单价				4682.02			

注: 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表(按要素价格组成确定)

工程名称: 暖通

标段: 高邮市第二人民医院制剂室新建

第 16 页 共 50 页

项目编码	030108001006	项目名称	轴流风机PF-6	计量单位	台	工程量	1
清单综合单价组成明细							
项目	规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	二类工	工日	17.2871	74	1279.24		
材料	棉纱头	kg	0.8138	5.57	4.53		
	平垫铁Q235 1#	kg	7.5166	4.29	32.25		
	斜垫铁Q235 1#	kg	7.5461	5.15	38.86		
	钢板 δ 1.6~1.9 Q235	kg	0.7398	3.57	2.64		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.5179	3.77	1.95		
	紫铜板 δ 0.25~0.5以内	kg	0.4932	55.74	27.49		
	木板材	m3	0.0197	1543.59	30.46		
	汽油	kg	2.5154	9.12	22.94		
	煤油	kg	7.7681	4.29	33.33		
	机油	kg	2.4907	7.72	19.23		
	黄油(钙基脂)	kg	0.4981	6.86	3.42		
	氧气	m3	2.5154	2.83	7.12		
	乙炔气	kg	0.8385	15.44	12.95		
	石棉橡胶板低压 δ 0.8~6	kg	0.7398	5.57	4.12		
	石棉编绳 φ 11~25 烧失量24%	kg	0.7398	9.86	7.29		
	水泥32.5级	kg	160.9104	0.27	43.45		
	黄砂	m3	0.2836	120.46	34.16		
	碎石	m3	0.3107	99.09	30.79		
	破布	kg	0.7768	6	4.66		
	其它材料费	元	10.5794	0.86	9.1		
	轴流风机PF-61. 排风量600m3/h2. 全压350Pa3. 功率: 1.1KW	台	1	1644	1644		
机械	叉式起重机提升质量5t	台班	0.2096	455.35	95.45		
		台班	0.2096	56.34	11.81		
管理费				511.7	511.7	-	-
利润				179.09	179.09	-	-
清单项目综合单价				4092.02			

注: 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表(按要素价格组成确定)

工程名称: 暖通

标段: 高邮市第二人民医院制剂室新建

第 17 页 共 50 页

项目编码	030108001007	项目名称	轴流风机PF-7	计量单位	台	工程量	2
清单综合单价组成明细							
项目	规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
人工	二类工	工日	17.2871	74	2558.49		
材料	棉纱头	kg	0.8138	5.57	9.07		
	平垫铁Q235 1#	kg	7.5166	4.29	64.49		
	斜垫铁Q235 1#	kg	7.5461	5.15	77.73		
	钢板 δ 1.6~1.9 Q235	kg	0.7398	3.57	5.28		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.5179	3.77	3.9		
	紫铜板 δ 0.25~0.5以内	kg	0.4932	55.74	54.98		
	木板材	m3	0.0197	1543.59	60.91		
	汽油	kg	2.5154	9.12	45.88		
	煤油	kg	7.7681	4.29	66.65		
	机油	kg	2.4907	7.72	38.46		
	黄油(钙基脂)	kg	0.4981	6.86	6.83		
	氧气	m3	2.5154	2.83	14.24		
	乙炔气	kg	0.8385	15.44	25.89		
	石棉橡胶板低压 δ 0.8~6	kg	0.7398	5.57	8.24		
	石棉编绳 φ 11~25 烧失量24%	kg	0.7398	9.86	14.59		
	水泥32.5级	kg	160.9104	0.27	86.89		
	黄砂	m3	0.2836	120.46	68.32		
	碎石	m3	0.3107	99.09	61.58		
	破布	kg	0.7768	6	9.32		
	其它材料费	元	10.5794	0.86	18.2		
	轴流风机PF-71. 排风量1500m3/h2. 全压350Pa3. 功率: 1.5KW	台	1	3216	6432		
机械	叉式起重机提升质量5t	台班	0.2096	455.35	190.9		
		台班	0.2096	56.34	23.62		
管理费				511.7	1023.4	-	-
利润				179.09	358.18	-	-
清单项目综合单价				5664.02			

注: 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



# 综合单价分析表(按要素价格组成确定)

工程名称: 暖通

标段: 高邮市第二人民医院制剂室新建

第 19 页 共 50 页

项目编码	030703008002	项目名称	培养室不锈钢吸尘罩		计量单位	个	工程量	3
清单综合单价组成明细								
项目	规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
人工	二类工	工日	0.6165	74	136.87			
材料	扁钢<-59	kg	0.5179	3.64	5.66			
	精制带母镀锌螺栓M2~5*4~20	套	17	0.22	11.22			
	精制带母镀锌螺栓M6*75	套	4	0.56	6.72			
	培养室不锈钢吸尘罩1. 材质: 304不锈钢2. 层流罩规格: 400*400*1300 3. 口径: 200*200带调节	个	1	1854	5562			
管理费				18.25	54.75	-	-	
利润				6.39	19.17	-	-	
清单项目综合单价								1932.13

注: 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 表-09

# 综合单价分析表(按要素价格组成确定)

工程名称: 暖通

标段: 高邮市第二人民医院制剂室新建

第 20 页 共 50 页

项目编码	030702001001	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2	工程量	495
清单综合单价组成明细							
项目	规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
人工	二类工	工日	1.4007	74	51308.41		
材料	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0619	3.77	115.51		
	氧气	m3	0.0471	2.83	65.98		
	乙炔气	kg	0.0173	15.44	131.94		
	破布	kg	0.0493	6	146.48		
	圆钢φ5.5~9	kg	0.6757	3.42	1143.89		
	等边角钢L20~30	kg	1.4182	3.4	2386.88		
	等边角钢L36~40	kg	0.6165	3.4	1037.59		
	槽钢[5#~16#	kg	0.508	3.38	849.95		
	精制带母镀锌螺栓M8*75以下	套	1.27	0.64	402.34		
	镀锌六角螺母M12	十个	0.6222	0.69	212.51		
	碳钢气焊条	kg	0.0123	12.86	78.49		
	尼龙砂轮片φ400	片	0.001	8.66	4.29		
	橡胶板δ3~5	m2	0.143	46.31	3278.79		
	膨胀螺栓M12	套	0.3651	1.03	186.15		
	热镀锌钢板0.6mm	m2	2.836	21.13	29662.38		
机械	交流弧焊机容量21kVA	台班	0.0247	56.34	687.75		
		台班	0.0025	147.47	180.01		
		台班	0.0025	20.14	24.58		
		台班	0.0619	109.2	3345.83		
管理费				41.46	20522.7	-	-
利润				14.51	7182.45	-	-
清单项目综合单价				248.38			

注: 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表(按要素价格组成确定)

工程名称: 暖通

标段: 高邮市第二人民医院制剂室新建

第 21 页 共 50 页

项目编码	030702001002	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2	工程量	240
清单综合单价组成明细							
项目	规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
人工	二类工	工日	0.947	74	16818.13		
材料	电焊条J422 φ3.2	kg	0.1211	3.77	109.56		
	氧气	m3	0.1112	2.83	75.54		
	乙炔气	kg	0.0395	15.44	146.21		
	扁钢<-59	kg	0.2762	3.64	241.29		
	圆钢φ5.5~9	kg	0.3677	3.42	301.8		
	精制带母镀锌螺栓M8*75以下	套	4.3	0.64	660.48		
	膨胀螺栓M12	套	0.15	1.03	37.08		
	等边角钢L60*5	kg	8.6411	3.4	7051.12		
	等边角钢L63*5	kg	0.0395	3.4	32.2		
	铁铆钉	kg	0.0543	5.15	67.06		
	橡胶板 δ 1~15	kg	0.2269	7.72	420.36		
	热镀锌钢板0.75mm	m2	2.8064	26.12	17592.61		
机械	交流弧焊机容量21kVA	台班	0.019	56.34	256.75		
		台班	0.0057	147.47	200.75		
		台班	0.0678	109.2	1777.32		
		台班	0.0057	33.16	45.14		
		台班	0.0057	121.86	165.89		
		台班	0.0076	7.6	13.94		
管理费				28.03	6727.2	-	-
利润				9.81	2354.4	-	-
清单项目综合单价				229.57			

注: 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表(按要素价格组成确定)

工程名称: 暖通

标段: 高邮市第二人民医院制剂室新建

第 22 页 共 50 页

项目编码	030703007001	项目名称	碳钢风口、散流器、百叶窗		计量单位	个	工程量	20
清单综合单价组成明细								
项目	规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
人工	二类工	工日	0.3699	74	547.47			
材料	铁铆钉	kg	0.0493	5.15	5.08			
	钢板 δ 1.0~1.5 Q235	kg	3.1812	3.57	227.14			
	钢板网 δ 1	m2	0.148	6.43	19.03			
机械	台式钻床钻孔直径16mm	台班	0.0962	109.2	210.06			
管理费				10.95	219	-	-	
利润				3.83	76.6	-	-	
清单项目综合单价								65.21

注: 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

























































# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：暖通

标段：高邮市第二人民医院  
制剂室新建

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费			13376.12			
1.1	1.1	基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.5	11733.44			
1.2	1.2	增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.21	1642.68			
2	031302010001	按质论价	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
3	031302002001	夜间施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
4	031302003001	非夜间施工照明	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装工程、仅特殊施工部位内施工项目可计取
5	031302004001	二次搬运	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-	0				

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：暖通

标段：高邮市第二人民医院  
制剂室新建

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			技术措施项目设备费					
6	031302005001	冬雨季施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
7	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
8	031302008001	临时设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
9	031302009001	赶工措施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				在计取住宅分户验收时，大型土石方工程和地下室部分不计入计费基础
11	031302012001	建筑工人实名制	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：





# 计日工表

标段：高邮市第二人民医院制剂室新建

工程名称：暖通

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1							
人工小计							
2	材料						
2.1							
材料小计							
3	机械						
3.1							
机械小计							
4	企业管理费和利润						
4.1							
企业管理费和利润小计							
总计							



# 承包人供应主要材料汇总表

工程名称：暖通

第 1 页 共 7 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号等特殊要求	单位	数量	单价	合价
1	50030101@3	AHU-3组合式空调机组	生产车间1.送风量：6000m <sup>3</sup> /h, 2.冷量：72KW, 3.热量：48KW, 4.加热量：6KW, 5.加湿量：30Kg/h6.新风量：50%	台	1	78000	78000
2	补充主材033	内外机连接		项	1	63800	63800
3	50030101@1	AHU-1组合式空调机组	阳性间1.送风量1200m <sup>3</sup> /h, 2.冷量：17.5KW, 3.加热量：6KW, 4.加湿量：10Kg/h5.机外静压：500Pa6.新风量：1500m <sup>3</sup> /h	台	1	48000	48000
4	50030101@2	AHU-2组合式空调机组	菌检室1.送风量1500m <sup>3</sup> /h, 2.冷量：8KW, 3.加热量：6KW, 4.加湿量：5Kg/h5.机外静压：500Pa6.新风量：500m <sup>3</sup> /h	台	1	43000	43000
5	50030101@4	多联机主机	1.型号：MDV-335W/DSN1-FIT(E1)1.制冷量：33.5KW2.功率：15.6KW	台	1	34200	34200
6	补充主材008@1	称量室不锈钢层流罩	1.材质：304不锈钢2.层流罩规格：1250*1000*5003.口径：200*200带调节	个	2	7176	14352
7	50030101@5	四面出风吸顶机	1.型号：MDV-D80Q41.制冷量：8KW2.功率：0.35KW	台	1	5432	5432
8	50030101@6	四面出风吸顶机	1.型号：MDV-D45Q41.制冷量：4.5KW2.功率：0.30KW	台	2	3532	7064
9	50030101@7	四面出风吸顶机	1.型号：MDV-D36Q41.制冷量：3.6KW2.功率：0.30KW	台	2	3532	7064
10	50030101@8	四面出风吸顶机	1.型号：MDV-D28Q41.制冷量：2.8KW2.功率：0.30KW	台	3	3532	10596
11	补充主材007@1	轴流风机PF-7	1.排风量1500m <sup>3</sup> /h2.全压350Pa3.功率：1.5KW	台	2	3216	6432
12	50030101@9	挂壁空调	1.冷量：1.5P2.电压/功率：220V/1500W	台	2	2800	5600

# 承包人供应主要材料汇总表

工程名称：暖通

第 2 页 共 7 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号等特殊要求	单位	数量	单价	合价
13	补充主材003@1	中效过滤排风机组PF-3	1. 排风量2500m3/h2. 全压450Pa3. 功率：1.5KW4. 过滤效率：F4	台	1	2242	2242
14	补充主材005@1	中效过滤排风机组PF-5	1. 排风量2500m3/h2. 全压450Pa3. 功率：1.5KW4. 过滤效率：F4	台	1	2234	2234
15	补充主材004@1	中效过滤排风机组PF-4	1. 排风量2500m3/h2. 全压450Pa3. 功率：1.5KW4. 过滤效率：F4	台	1	1876	1876
16	补充主材009@1	培养室不锈钢吸尘罩	1. 材质：304不锈钢2. 层流罩规格：400*400*13003. 口径：200*200带调节	个	3	1854	5562
17	补充主材001@1	中效过滤排风机组PF-1	1. 排风量1500m3/h2. 全压450Pa3. 功率：1.5KW4. 过滤效率：F4	台	1	1786	1786
18	05030700	木板材		m3	0.15784	1543.59	243.64
19	补充主材006@1	轴流风机PF-6	1. 排风量600m3/h2. 全压350Pa3. 功率：1.1KW	台	1	1644	1644
20	补充主材026@1	碳钢阀门	1. 名称：电动多叶密闭调节阀2. 型号：630*4005. 其他详见图纸并符合招标技术要求及相关规范要求	个	3	1542	4626
21	补充主材002@1	中效过滤排风机组PF-2	1. 排风量1500m3/h2. 全压450Pa3. 功率：1.2KW4. 过滤效率：F4	台	1	1424	1424
22	补充主材025@1	碳钢阀门	1. 名称：电动多叶密闭调节阀2. 型号：400*3203. 其他详见图纸并符合招标技术要求及相关规范要求	个	4	1342	5368
23	补充主材024@1	碳钢阀门	1. 名称：电动多叶密闭调节阀2. 型号：320*2503. 其他详见图纸并符合招标技术要求及相关规范要求	个	4	1230	4920
24	13120503	橡塑保温板		m3	39.87625	1052.94	41987.3
25	补充主材023@1	碳钢阀门	1. 名称：电动多叶密闭调节阀2. 型号：200*2004. 其他详见图纸并符合招标技术要	个	2	1180	2360

# 承包人供应主要材料汇总表

工程名称：暖通

第 3 页 共 7 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号等特殊要求	单位	数量	单价	合价
			求及相关规范要求				
26	补充主材015@1	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:消音直管2. 规格:630*400*10003. 支架形式、材质:设置独立支吊架4. 其他详见图纸并符合招标技术要求及相关规范要求	个	1	486	486
27	补充主材029@1	碳钢阀门	1. 名称:止回阀2. 型号:630*4002. 其他详见图纸并符合招标技术要求及相关规范要求	个	1	460	460
28	19410111@1	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:铝合金防雨百叶窗2. 型号:1500*8003. 材质:铝合金4. 其他详见图纸并符合招标技术要求及相关规范要求	个	1	380	380
29	补充主材028@1	碳钢阀门	1. 名称:止回阀2. 型号:320*2503. 其他详见图纸并符合招标技术要求及相关规范要求	个	2	410	820
30	补充主材010@1	碳钢阀门	1. 名称:手动对开多叶调节阀2. 型号:630*4003. 其他详见图纸并符合招标技术要求及相关规范要求	个	2	380	760
31	补充主材027@1	碳钢阀门	1. 名称:止回阀2. 型号:200*2003. 其他详见图纸并符合招标技术要求及相关规范要求	个	4	360	1440
32	补充主材031@1	碳钢阀门	1. 名称:手动对开多叶调节阀2. 型号:320*2003. 其他详见图纸并符合招标技术要求及相关规范要求	个	7	320	2240
33	补充主材014@1	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:消音直管2. 规格:320*250*10003. 支架形式、材质:设置独立支吊架4. 其他详见图纸并符合招标技术要求及相关规范要求	个	1	278	278

# 承包人供应主要材料汇总表

工程名称：暖通

第 4 页 共 7 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号等特殊要求	单位	数量	单价	合价
34	补充主材032@1	碳钢阀门	1. 名称:手动对开多叶调节阀2. 型号:250*20 03. 其他详见图纸并符合招标技术要求及相关规范要求	个	7	240	1680
35	补充主材030@1	碳钢阀门	1. 名称:手动对开多叶调节阀2. 型号:200*20 03. 其他详见图纸并符合招标技术要求及相关规范要求	个	40	220	8800
36	补充主材022@1	碳钢阀门	1. 名称:防火阀70℃2. 型号:630*5003. 其他详见图纸并符合招标技术要求及相关规范要求	个	1	218	218
37	补充主材017@1	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:铝合金防雨百叶窗2. 型号:630*5003 . 材质:铝合金4. 其他详见图纸并符合招标技术要求及相关规范要求	个	2	216	432
38	补充主材012@1	碳钢阀门	1. 名称:手动对开多叶调节阀2. 型号:400*32 03. 其他详见图纸并符合招标技术要求及相关规范要求	个	2	204	408
39	补充主材011@1	碳钢阀门	1. 名称:手动对开多叶调节阀2. 型号:320*25 03. 其他详见图纸并符合招标技术要求及相关规范要求	个	4	198	792
40	补充主材021@1	碳钢阀门	1. 名称:防火阀70℃2. 型号:630*4003. 支架形式、材质:设置独立支吊架4. 其他详见图纸并符合招标技术要求及相关规范要求	个	1	168	168
41	补充主材013@1	防雨帽排风口	1. 规格: 400*500 45°弯头2. 设不锈钢防虫网	个	8	166	1328
42	补充主材016@1	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:铝合金防雨百叶窗2. 型号:500*4003 . 材质:铝合金4. 其他详见图纸并	个	6	142	852

# 承包人供应主要材料汇总表

工程名称：暖通

第 5 页 共 7 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号等特殊要求	单位	数量	单价	合价
			符合招标技术要求及相关规范要求				
43	04030102	黄砂		m3	2.2688	120.46	273.3
44	补充主材018@1	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:可开式竖百叶侧回风窗2.型号:H2 250*4003.其他详见图纸并符合招标技术要求及相关规范要求	个	5	112	560
45	04050201	碎石		m3	2.48576	99.09	246.31
46	补充主材019@1	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:可开式竖百叶侧回风窗2.型号:H1 200*3003.其他详见图纸并符合招标技术要求及相关规范要求	个	17	78	1326
47	01370306	紫铜板	δ 0.25~0.5以内	kg	3.94568	55.74	219.93
48	02010115	橡胶板	δ 3~5	m2	70.80084	46.31	3278.79
49	补充主材020@1	碳钢阀门	1.名称:防火阀℃2.型号:320*2503.支架形式、材质:设置独立支吊架4.其他详见图纸并符合招标技术要求及相关规范要求	个	3	48	144
50	01290453@1	热镀锌钢板	0.75mm	m2	673.53024	26.12	17592.61
51	01290453@2	热镀锌钢板	0.6mm	m2	1403.80416	21.13	29662.38
52	12370335	乙炔气		kg	24.72255	15.44	381.72
53	12410101	粘结剂		kg	500.26481	15.44	7724.09
54	03410900	碳钢气焊条		kg	6.10336	12.86	78.49
55	13010907	石棉编绳	φ 11~25 烧失量24%	kg	5.91856	9.86	58.36
56	02110135	软聚氯乙烯板	δ 2~8	kg	640.9782	9.43	6044.42
57	12010103	汽油		kg	20.12304	9.12	183.52
58	03411107	硬聚氯乙烯焊条	φ 4	kg	27.6102	9	248.49
59	03210408	尼龙砂轮片	φ 400	片	0.495	8.66	4.29
60	02010106	橡胶板	δ 1~15	kg	123.82108	7.72	955.9
61	03411105	软聚氯乙烯焊条	φ 4	kg	58.5936	7.72	452.34
62	12050311	机油		kg	19.92576	7.72	153.83
63	02110113	硬聚氯乙烯板	δ 2~30	kg	407.58048	6.86	2796

# 承包人供应主要材料汇总表

工程名称：暖通

第 6 页 共 7 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号等特殊要求	单位	数量	单价	合价
64	12070105	黄油(钙基脂)		kg	3.98512	6.86	27.34
65	03550405	钢板网	δ 1	m2	3.99492	6.43	25.69
66	02270131	破布		kg	37.87857	6	227.27
67	02010506	石棉橡胶板	低压 δ 0.8~6	kg	5.91856	5.57	32.97
68	31110301	棉纱头		kg	23.77282	5.57	132.41
69	03011002	铁铆钉		kg	14.3526	5.15	73.92
70	03590201	斜垫铁	Q235 1#	kg	60.36912	5.15	310.9
71	12430303	胶带(9m/卷)		卷	290.00866	4.65	1348.54
72	03590401	平垫铁	Q235 1#	kg	60.1324	4.29	257.97
73	12010903	煤油		kg	62.14472	4.29	266.6
74	03410206	电焊条	J422 φ3.2	kg	63.84239	3.77	240.69
75	01130141	扁钢	<-59	kg	153.41371	3.64	558.43
76	01290108	钢板	δ 1.0~1.5 Q235	kg	85.89294	3.57	306.64
77	01290109	钢板	δ 1.6~1.9 Q235	kg	5.91856	3.57	21.13
78	01090166	圆钢	φ 5.5~9	kg	422.71687	3.42	1445.69
79	01210332	等边角钢	L60*5	kg	2073.8575 <sub>2</sub>	3.4	7051.12
80	01210338	等边角钢	L63*5	kg	9.46968	3.4	32.2
81	01210511	等边角钢	L20~30	kg	702.02435	3.4	2386.88
82	01210512	等边角钢	L36~40	kg	305.17493	3.4	1037.59
83	01190141	槽钢	[5#~16#	kg	251.46396	3.38	849.95
84	12370305	氧气		m3	70.13109	2.83	198.47
85	03050522	精制带母镀锌螺栓	M12*80	套	171.036	1.23	210.37
86	03070126	膨胀螺栓	M12	套	216.7245	1.03	223.23
87	CLFTZ	材料费调整		元	11934.779 <sub>03</sub>	1	11934.78
88	19610302	其它材料费		元	84.6352	0.86	72.79
89	03090243	镀锌六角螺母	M12	十个	307.98207	0.69	212.51
90	03050516	精制带母镀锌螺栓	M10*75	套	351.036	0.67	235.19
91	03050575	精制带母镀锌螺栓	M8*75以下	套	3643.65	0.64	2331.94
92	03050507	精制带母镀锌螺栓	M6*75	套	60	0.56	33.6



电气 工程

---

# 定 额 预 算 单

委托单位： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

年 月 日

电气 工程

## 定 额 预 算 单

招 标 人： \_\_\_\_\_

工 程 名 称： \_\_\_\_\_ 电气 \_\_\_\_\_

定额预算总价 (小写)： \_\_\_\_\_ 385,251.53 \_\_\_\_\_

(大写)： \_\_\_\_\_ 叁拾捌万伍仟贰佰伍拾壹元伍角叁分 \_\_\_\_\_

委托单位： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)


编 制 人： \_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)

编制时间：

# 总 说 明

工程名称： 电气

第 1 页 共 1 页





# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气

标段：高邮市第二人民医院制剂室新建

第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
	B07	七、照明电气工程					93771.66	
1	030404017001	照明配电箱	1. 名称：照明插座配电箱 2. 型号：PZ30/30暗装 3. 功率：35KW	台	1	3586.22	3586.22	
2	FC0309001001	灯具	1. 名称：LED平板式吸顶灯 2. 规格：1200*300 3. 功率：48W	套	19	146.91	2791.29	
3	FC0309001002	灯具	1. 名称：LED平板式吸顶灯 2. 规格：600*300 3. 功率：36W	套	13	146.91	1909.83	
4	FC0309001003	灯具	1. 名称：LED平板式吸顶灯 2. 规格：600*300 3. 功率：24W	套	6	146.91	881.46	
5	FC0309001004	灯具	1. 名称：LED平板式应急吸顶灯 2. 规格：1200*300 3. 功率：48W	套	18	348.91	6280.38	
6	FC0309001005	灯具	1. 名称：LED平板式应急吸顶灯 2. 规格：600*300 3. 功率：36W	套	15	348.91	5233.65	
7	FC0309005001	灯具	1. 名称：不锈钢紫外线杀菌灯 2. 规格：1*30W 3. 功率：30W	套	7	161.75	1132.25	
本页小计							21815.08	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气

标段：高邮市第二人民医院制剂室新建

第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
8	FC0309003001	荧光灯	1. 名称：双管直管灯（含光源） 2. 规格：LED 2x18W 3. 安装形式：吸顶安装	套	4	183.91	735.64		
9	030404034001	照明开关	1. 名称：单联单控开关 2. 安装方式：暗装 3. 其他说明信息详见设计图纸及相关技术规范要求	个	33	33.65	1110.45		
10	030404034002	照明开关	1. 名称：双联单控开关 2. 安装方式：暗装 3. 其他说明信息详见设计图纸及相关技术规范要求	个	16	38.56	616.96		
11	030404035001	插座	1. 名称：墙壁插座 2. 规格：220V, 10A 3. 安装方式：暗装 4. 其他说明信息详见设计图纸及相关技术规范要求	个	140	26.4	3696		
12	030404035002	插座	1. 名称：墙壁插座 2. 规格：380V 25A 3. 安装方式：暗装 5. 其他说明信息详见设计图纸及相关技术规范要求	个	4	28.42	113.68		
本页小计							6272.73		

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气

标段：高邮市第二人民医院制剂室新建

第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
13	030502012001	插座	1. 名称：网络插座 2. 安装方式：暗装 3. 其他说明信息 详见设计图纸及相关技术规范要求	个	15	28.69	430.35		
14	030411001001	配管	1. 名称：电气配管 2. 材质：KBG20 3. 配置形式：暗配 4. 其他说明信息 详见设计图纸及相关技术规范要求	m	1450	15.76	22852		
15	030411001002	配管	1. 名称：电气配管 2. 材质：KBG25 3. 配置形式：暗配 4. 其他说明信息 详见设计图纸及相关技术规范要求	m	360	15.54	5594.4		
16	030411001003	配管	1. 名称：电气配管 2. 材质：KBG32 3. 配置形式：暗配 4. 其他说明信息 详见设计图纸及相关技术规范要求	m	230	23.37	5375.1		
本页小计								34251.85	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气

标段：高邮市第二人民医院制剂室新建

第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
17	030411004001	配线	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：综合考虑 3. 型号：BV-2.5 mm <sup>2</sup> 4. 其他说明信息详见设计图纸及相关技术规范要求	m	3500	5.24	18340		
18	030411004002	配线	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：综合考虑 3. 型号：BV-4mm <sup>2</sup> 4. 其他说明信息详见设计图纸及相关技术规范要求	m	1200	6.67	8004		
19	030411006001	接线盒	1. 名称：开关盒、插座盒 2. 材质：钢制 3. 安装形式：暗装 4. 其他说明信息详见设计图纸及相关技术规范要求	个	600	8.48	5088		
	B08	八、动力电气工程					112139.29		
20	030404017002	配电箱	1. 名称：动力配电柜 2. 规格：见图纸 3. 接线端子材质、规格：接地跨接，详见图纸 4. 安装方式：落地安装 5. 功率：160KW	台	1	3806.07	3806.07		
本页小计								35238.07	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气

标段：高邮市第二人民医院制剂室新建

第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
21	030408001001	电力电缆	1. 名称：电力电缆敷设 2. 型号：YJV-0.6-3×120+2×95 3. 位置：电源进线 4. 其他说明信息 详见设计图纸及相关技术规范要求	m	68	444.75	30243		
22	030408001002	电力电缆	1. 名称：电力电缆敷设 2. 型号：YJV-0.6-3×50+2×25 3. 位置：空调3电源 4. 其他说明信息 详见设计图纸及相关技术规范要求	m	45	271.93	12236.85		
23	030408001003	电力电缆	1. 名称：电力电缆敷设 2. 型号：YJV-0.6-3×10+2×6 3. 位置：空调1、2及多联机电源 4. 其他说明信息 详见设计图纸及相关技术规范要求	m	85	65.39	5558.15		
本页小计								48038	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气

标段：高邮市第二人民医院制剂室新建

第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
24	030408001004	电力电缆	1. 名称：电力电缆敷设 2. 型号：YJV-0.6-3×6+2×4 3. 位置：多联机外机电源 4. 其他说明信息详见设计图纸及相关技术规范要求	m	32	44.97	1439.04		
25	030408001005	电力电缆	1. 名称：电力电缆敷设 2. 型号：YJV-0.6-5×2.5 3. 位置：7台排风机、空调风机 4. 其他说明信息详见设计图纸及相关技术规范要求	m	142	22.03	3128.26		
26	030408001006	电力电缆	1. 名称：电力电缆敷设 2. 型号：YJV-0.6-4×4 3. 位置：电加热 4. 其他说明信息详见设计图纸及相关技术规范要求	m	48	26.53	1273.44		
27	030408001007	电力电缆	1. 名称：电力电缆敷设 2. 型号：YJV-0.6-4*6 3. 位置：电加湿 4. 其他说明信息详见设计图纸及相关技术规范要求	m	48	36.78	1765.44		
本页小计							7606.18		

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气

标段：高邮市第二人民医院制剂室新建

第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
28	030408002001	控制电缆	1. 名称:控制电缆 2. 规格:KVV-5*0.75	m	65	10.37	674.05	
29	030408006001	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:120mm <sup>2</sup>	个	6	350.01	2100.06	
30	030408006002	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:95mm <sup>2</sup>	个	4	350.01	1400.04	
31	030408006003	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:50mm <sup>2</sup>	个	6	255.31	1531.86	
32	030408006004	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:25mm <sup>2</sup>	个	4	155.3	621.2	
33	030408006005	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:10mm <sup>2</sup>	个	18	155.3	2795.4	
34	030408003001	电缆保护管	1. 名称:电缆保护管 2. 材质:SC管 3. 规格:DN25 4. 其它:接地跨接, 开槽修补、垃圾清运	m	120	28.96	3475.2	
35	030408003002	电缆保护管	1. 名称:电缆保护管 2. 材质:SC管 3. 规格:DN40 4. 其它:接地跨接, 开槽修补、垃圾清运	m	60	48.48	2908.8	
36	030408003003	电缆保护管	1. 名称:电缆保护管 2. 材质:SC管 3. 规格:DN50 4. 其它:接地跨接, 开槽修补、垃圾清运	m	30	49.83	1494.9	
本页小计							17001.51	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气

标段：高邮市第二人民医院制剂室新建

第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
37	030411003001	桥架	1. 名称:钢制槽式桥架 2. 型号:400*100 3. 其他说明信息 详见设计图纸及相关技术规范要求	m	50	439.69	21984.5	
38	030411003002	桥架	1. 名称:钢制槽式桥架 2. 型号:300*100 3. 其他说明信息 详见设计图纸及相关技术规范要求	m	20	349.63	6992.6	
39	030411003003	桥架	1. 名称:钢制槽式桥架 2. 型号:200*100 3. 其他说明信息 详见设计图纸及相关技术规范要求	m	30	186.93	5607.9	
40	030414011001	接地装置	1. 名称:接地系统调试 2. 其他说明信息 详见设计图纸及相关技术规范要求	系统	1	1102.53	1102.53	
	B09	九、弱电工程					131729.48	
41	040205020001	防爆摄像机	EXDBIIC ip68防爆	台	1	2471.28	2471.28	
42	030601001001	防爆绕性管	DN25-60防爆绕性管	支	1	202.81	202.81	
43	030507013001	硬盘录像机	海康威视行业设备32路8盘位	台	1	4900.38	4900.38	
44	080606005001	硬盘	6TB	个	1	6277.61	6277.61	
45	040205020002	全夜彩摄像机	400万夜视全彩	个	10	2775.22	27752.2	
46	080807009001	摄像机支架	250MM全铝支架	个	10	175.44	1754.4	
47	030501012001	POE交换机	H3CS310016pwr	台	1	1681.2	1681.2	
48	030502010001	配线架	一舟24口配线架	个	1	339.73	339.73	
本页小计							81067.14	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 综合单价分析表

工程名称：电气

标段：高邮市第二人民医院制剂室新建

第 1 页 共 63 页

项目编码	030404017001	项目名称	照明配电箱	计量单位	台	工程量	1				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-269	悬挂嵌入式配电箱安装, 半周长1.5m	台	1.0000	204.7	54.98		110.54	204.7	54.98		110.54
综合人工工日		小计						204.7	54.98		
2.76625工日		未计价材料费						3216			
清单项目综合单价								3586.22			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	照明配电箱 1.名称: 照明插座配电箱2.型号: PZ30/30暗装3.功率: 35KW			只	1	3216	3216				
	其他材料费					-	54.97	-			
	材料费小计					-	3270.97	-			













































# 综合单价分析表

工程名称：电气

标段：高邮市第二人民医院制剂室新建

第 24 页 共 63 页

项目编码	030408001004	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	32				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-738	铜芯电力电缆敷设6mm2(五芯)	100m	0.0100	371.02	63.28	17.35	200.35	3.71	0.63	0.17	2
综合人工工日		小计						3.71	0.63	0.17	2
0.05014工日		未计价材料费						38.46			
清单项目综合单价							44.97				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	电力电缆 YJV-0.6-3×6+2×4			m	1.5875	24.23	38.47				
	其他材料费					-	0.63	-			
	材料费小计					-	39.1	-			

# 综合单价分析表

工程名称：电气

标段：高邮市第二人民医院制剂室新建

第 25 页 共 63 页

项目编码		030408001005	项目名称		电力电缆		计量单位	m	工程量	142	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-736	铜芯电力电缆敷设2.5mm <sup>2</sup> (五芯)	100m	0.0100	239.6	61.5	17.35	129.38	2.4	0.62	0.17	1.29
综合人工工日		小计					2.4	0.62	0.17	1.29	
0.03238工日		未计价材料费					17.54				
清单项目综合单价							22.03				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	电力电缆 YJV-0.6-5×2.5			m	1.5875	11.05	17.54	-			
	其他材料费					-	0.61	-			
	材料费小计					-	18.15	-			

# 综合单价分析表

工程名称：电气

标段：高邮市第二人民医院制剂室新建

第 26 页 共 63 页

项目编码	030408001006	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	48				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-723	铜芯电力电缆敷设4mm2(四芯)	100m	0.0100	222.15	47.36	13.01	119.96	2.22	0.47	0.13	1.2
综合人工工日				小计				2.22	0.47	0.13	1.2
0.03002工日				未计价材料费				22.51			
清单项目综合单价								26.53			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	电力电缆 YJV-0.6-4×4			m	1.5875	14.18	22.51				
	其他材料费					-	0.47	-			
	材料费小计					-	22.98	-			

# 综合单价分析表

工程名称：电气

标段：高邮市第二人民医院制剂室新建

第 27 页 共 63 页

项目编号		030408001007		项目名称		电力电缆		计量单位		m		工程量		48	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
4-724	铜芯电力电缆敷设6mm <sup>2</sup> ( 四芯)	100m	0.0100	284.96	48.66	13.01	153.87	2.85	0.49	0.13	1.54				
综合人工工日		小计						2.85	0.49	0.13	1.54				
0.03851工日		未计价材料费						31.76							
清单项目综合单价								36.78							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)						
	电力电缆 YJV-0.6-4*6			m	1.5875	20.01	31.77								
	其他材料费					-	0.48	-							
	材料费小计					-	32.25	-							

# 综合单价分析表

工程名称：电气

标段：高邮市第二人民医院制剂室新建

第 28 页 共 63 页

项目编号		030408002001	项目名称		控制电缆		计量单位	m	工程量		65
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-800	控制电缆敷设电缆6芯	100m	0.0100	369.86	71.63		199.72	3.7	0.72		2
补充主材001@1	控制电缆	m	1.0000								
综合人工工日				小计				3.7	0.72		2
0.04998工日				未计价材料费				3.95			
清单项目综合单价								10.37			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	控制电缆 KVV-5*0.75			m	1	3.95	3.95				
	其他材料费					-	0.71	-			
	材料费小计					-	4.66	-			

# 综合单价分析表

工程名称：电气

标段：高邮市第二人民医院制剂室新建

第 29 页 共 63 页

项目编码	030408006001	项目名称	电力电缆头		计量单位	个	工程量	6			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-843	1kV以下户内热缩电缆终端头制安120mm <sup>2</sup>	个	1.0000	133.75	137.59		72.23	133.75	137.59		72.23
综合人工工日		小计						133.75	137.59		72.23
1.80749工日		未计价材料费						6.44			
清单项目综合单价							350.01				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）	
	电力电缆头 120mm <sup>2</sup>				套	1.02	6.31	6.44			
	其他材料费						-	137.6	-		
	材料费小计						-	144.04	-		

# 综合单价分析表

工程名称：电气

标段：高邮市第二人民医院制剂室新建

第 30 页 共 63 页

项目编号		030408006002	项目名称		电力电缆头		计量单位	个	工程量	4	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-843	1kV以下户内热缩电缆终端头制安120mm <sup>2</sup>	个	1.0000	133.75	137.59		72.23	133.75	137.59		72.23
综合人工工日		小计				133.75	137.59		72.23		
1.80749工日		未计价材料费					6.44				
清单项目综合单价							350.01				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	电力电缆头 95mm <sup>2</sup>			套	1.02	6.31	6.44				
	其他材料费					-	137.6	-			
	材料费小计					-	144.04	-			

# 综合单价分析表

工程名称：电气

标段：高邮市第二人民医院制剂室新建

第 31 页 共 63 页

项目编码	030408006003	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	6					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	
4-829	1kV以下户内干包电缆终端头制安120mm <sup>2</sup>	个	1.0000	80.25	131.72		43.34	80.25	131.72		43.34	
综合人工工日				小计				80.25	131.72			43.34
1.0845工日				未计价材料费								
清单项目综合单价								255.31				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)			
	其他材料费					-	131.73	-				
	材料费小计					-	131.73	-				

# 综合单价分析表

工程名称：电气

标段：高邮市第二人民医院制剂室新建

第 32 页 共 63 页

项目编码	030408006004	项目名称	电力电缆头				计量单位	个	工程量	4		
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	
4-828	1kV以下户内干包电缆终端头制安35mm <sup>2</sup>	个	1.0000	48.85	80.07		26.38	48.85	80.07		26.38	
综合人工工日		小计				48.85	80.07			26.38		
0.66013工日		未计价材料费										
清单项目综合单价						155.3						
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)			
	其他材料费						-	80.07	-			
	材料费小计						-	80.07	-			

# 综合单价分析表

工程名称：电气

标段：高邮市第二人民医院制剂室新建

第 33 页 共 63 页

项目编码	030408006005	项目名称	电力电缆头		计量单位	个	工程量	18			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-828	1kV以下户内干包电缆终端头制安35mm <sup>2</sup>	个	1.0000	48.85	80.07		26.38	48.85	80.07		26.38
综合人工工日		小计					48.85	80.07		26.38	
0.66013工日		未计价材料费									
清单项目综合单价						155.3					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	其他材料费					-	80.07	-			
	材料费小计					-	80.07	-			

# 综合单价分析表

工程名称: 电气

标段: 高邮市第二人民医院制剂室新建

第 34 页 共 63 页

项目编号	030408003001	项目名称	电缆保护管	计量单位	m	工程量	120				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-1059	砖、混凝土结构暗配电线管DN25	100m	0.0100	889.76	190.84	31.55	480.47	8.9	1.91	0.32	4.8
综合人工工日		小计						8.9	1.91	0.32	4.8
0.12024工日		未计价材料费						13.02			
清单项目综合单价						28.96					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	SC管 DN25			m	1.6189	8.04	13.02	-			
	其他材料费					-	1.9	-			
	材料费小计					-	14.92	-			

# 综合单价分析表

工程名称：电气

标段：高邮市第二人民医院制剂室新建

第 35 页 共 63 页

项目编号		030408003002		项目名称		电缆保护管		计量单位		m		工程量		60	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
4-1061	砖、混凝土结构暗配电线管DN40	100m	0.0100	1208.44	303.81	57.14	652.56	12.08	3.04	0.57	6.53				
综合人工工日				小计				12.08	3.04	0.57	6.53				
0.1633工日				未计价材料费				26.27							
清单项目综合单价								48.48							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）						
	SC管 DN40			m	1.6189	16.23	26.27								
	其他材料费					-	3.04	-							
	材料费小计					-	29.31	-							

## 综合单价分析表

工程名称：电气

标段：高邮市第二人民医院制剂室新建

第 36 页 共 63 页

项目编码		030408003003		项目名称		电缆保护管		计量单位		m		工程量		30	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
4-1062	砖、混凝土结构暗配电线管DN50	100m	0.0100	1291.02	311.09	57.14	697.15	12.91	3.11	0.57	6.97				
综合人工工日				小计				12.91	3.11	0.57	6.97				
0.17446工日				未计价材料费				26.27							
清单项目综合单价								49.83							
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	SC管 DN50				m	1.6189	16.23	26.27							
	其他材料费						-	3.12	-						
	材料费小计						-	29.39	-						

# 综合单价分析表

工程名称: 电气

标段: 高邮市第二人民医院制剂室新建

第 37 页 共 63 页

项目编码	030411003001	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	50				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-1307	钢制槽式桥架安装(宽+高)600mm	10m	0.1000	453.6	81.35	20.37	244.94	45.36	8.14	2.04	24.49
综合人工工日		小计						45.36	8.14	2.04	24.49
0.61298工日		未计价材料费						359.66			
清单项目综合单价								439.69			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	盖板			m	1.5796	8.37	13.22				
	隔板			m	0.9478	8.37	7.93				
	桥架 400*100			m	1.5796	214.3	338.51				
	其他材料费					-	8.13	-			
	材料费小计					-	367.79	-			

# 综合单价分析表

工程名称：电气

标段：高邮市第二人民医院制剂室新建

第 38 页 共 63 页

项目编码	030411003002	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	20					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
4-1306	钢制槽式桥架安装(宽+高) 400mm	10m	0.1000	282.63	77.67	12.23	152.62	28.26	7.77	1.22	15.26	
综合人工工日		小计				28.26	7.77	1.22	15.26			
0.38193工日		未计价材料费				297.12						
清单项目综合单价						349.63						
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)			
	盖板			m	1.5796	8.37	13.22					
	桥架 300*100			m	1.5796	179.73	283.9					
	其他材料费					-	7.76	-				
	材料费小计					-	304.88	-				

# 综合单价分析表

工程名称: 电气

标段: 高邮市第二人民医院制剂室新建

第 39 页 共 63 页

项目编码		030411003003		项目名称		桥架		计量单位		m		工程量		30	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
4-1306	钢制槽式桥架安装(宽+高) 400mm	10m	0.1000	282.63	77.67	12.23	152.62	28.26	7.77	1.22	15.26				
综合人工工日		小计				28.26	7.77	1.22	15.26						
0.38193工日		未计价材料费				134.42									
清单项目综合单价								186.93							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)						
	盖板			m	1.5796	8.37	13.22								
	桥架 200*100			m	1.5796	76.73	121.2								
	其他材料费					-	7.76	-							
	材料费小计					-	142.18	-							

# 综合单价分析表

工程名称：电气

标段：高邮市第二人民医院制剂室新建

第 40 页 共 63 页

项目编号		030414011001	项目名称		接地装置		计量单位	系统	工程量	1	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-1858	接地网系统装置调试	系统	1.0000	580.91	6.23	201.7	313.69	580.91	6.23	201.7	313.69
综合人工工日		小计					580.91	6.23	201.7	313.69	
7.54433工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							1102.53				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	其他材料费					-	6.23	-			
	材料费小计					-	6.23	-			

# 综合单价分析表

工程名称：电气

标段：高邮市第二人民医院制剂室新建

第 41 页 共 63 页

项目编码	040205020001	项目名称	防爆摄像机		计量单位	台	工程量	1			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-810	安装电视监控系统(摄像机)	台	1.0000	45.99	0.4	0.05	24.84	45.99	0.4	0.05	24.84
补充主材002@1	防爆摄像机	台	1.0000								
综合人工工日				小计				45.99	0.4	0.05	24.84
0.59726工日				未计价材料费				2400			
清单项目综合单价							2471.28				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	防爆摄像机 EXDBIIC ip68防爆			台	1	2400	2400				
	其他材料费					-	0.4	-			
	材料费小计					-	2400.4	-			

# 综合单价分析表

工程名称：电气

标段：高邮市第二人民医院制剂室新建

第 42 页 共 63 页

项目编码	030601001001	项目名称	防爆绕性管				计量单位	支	工程量	1	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
6-674	取源部件配合安装	个	1.0000	13.96	1.32		7.53	13.96	1.32		7.53
补充主材003@1	防爆绕性管	支	1.0000								
综合人工工日		小计				13.96	1.32			7.53	
0.18861工日		未计价材料费				180					
清单项目综合单价						202.81					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	防爆绕性管 DN25-60防爆绕性管				支	1	180	180			
	其他材料费						-	1.33	-		
	材料费小计						-	181.33	-		

## 综合单价分析表

工程名称：电气

标段：高邮市第二人民医院制剂室新建

第 43 页 共 63 页

项目编号		030507013001	项目名称		硬盘录像机		计量单位	台	工程量	1	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
5-793	安装磁带录像机	台	1.0000	55.67		14.65	30.06	55.67		14.65	30.06
补充主材004@1	硬盘录像机	台	1.0000								
综合人工工日		小计					55.67			14.65	30.06
0.723工日		未计价材料费					4800				
清单项目综合单价							4900.38				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	硬盘录像机 海康威视行业设备32路8盘位				台	1	4800	4800			
	材料费小计						-	4800	-		

# 综合单价分析表

工程名称：电气

标段：高邮市第二人民医院制剂室新建

第 44 页 共 63 页

项目编码	080606005001	项目名称	硬盘	计量单位	个	工程量	1				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
6-468	硬盘(容量)G级安装	台	1.0000	1743.95	9.8	732.13	941.73	1743.95	9.8	732.13	941.73
补充主材005①	硬盘	个	1.0000								
综合人工工日		小计						1743.95	9.8	732.13	941.73
22.6487工日		未计价材料费						2850			
清单项目综合单价								6277.61			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	硬盘 6TB			个	1	2850	2850				
	其他材料费					-	9.8	-			
	材料费小计					-	2859.8	-			

# 综合单价分析表

工程名称：电气

标段：高邮市第二人民医院制剂室新建

第 45 页 共 63 页

项目编码		040205020002	项目名称		全夜彩摄像机		计量单位	个	工程量	10	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-748	安装微光摄像机	台	1.0000	229.95	0.83	20.27	124.17	229.95	0.83	20.27	124.17
补充主材006	全夜彩摄像机	个	1.0000								
综合人工工日		小计					229.95	0.83	20.27	124.17	
2.9863工日		未计价材料费			2400						
清单项目综合单价							2775.22				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	全夜彩摄像机			个	1	2400	2400				
	其他材料费					-	0.82	-			
	材料费小计					-	2400.82	-			

## 综合单价分析表

工程名称：电气

标段：高邮市第二人民医院制剂室新建

第 46 页 共 63 页

项目编号		080807009001		项目名称		摄像机支架		计量单位	个		工程量	10
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
5-766	安装壁式摄像机支架	个	1.0000	91.98	4.48		49.67	91.98	4.48		49.67	
综合人工工日				小计				91.98	4.48			49.67
1.19452工日				未计价材料费				29.31				
清单项目综合单价								175.44				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	摄像机支架 250MM全铝支架			个	1	29.31	29.31					
	其他材料费					-	4.48	-				
	材料费小计					-	33.79	-				

# 综合单价分析表

工程名称：电气

标段：高邮市第二人民医院制剂室新建

第 47 页 共 63 页

项目编号		030501012001		项目名称		POE交换机		计量单位	台	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
9-213	电话交换机 20门	台	1.0000	1006.07	88.75		543.28	1006.07	88.75		543.28
综合人工工日		小计						1006.07	88.75		543.28
13.5955工日		未计价材料费						43.1			
清单项目综合单价							1681.2				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	POE交换机 H3CS310016pwr			台	1	43.1	43.1				
	其他材料费					-	88.76	-			
	材料费小计					-	131.86	-			

# 综合单价分析表

工程名称：电气

标段：高邮市第二人民医院制剂室新建

第 48 页 共 63 页

项目编码	030502010001	项目名称	配线架	计量单位	个	工程量	1				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-88	配线架安装打接 24口	块	1.0000	220.26	0.53		118.94	220.26	0.53		118.94
综合人工工日				小计				220.26	0.53		118.94
2.86056工日				未计价材料费							
清单项目综合单价								339.73			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	其他材料费					-	0.53	-			
	材料费小计					-	0.53	-			



## 综合单价分析表

工程名称：电气

标段：高邮市第二人民医院制剂室新建

第 50 页 共 63 页

项目编码		030501005001		项目名称		PDU		计量单位	个	工程量	1	
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
5-514	安装专用机柜	台	1.0000	137.97	65.42		74.51	137.97	65.42		74.51	
补充主材007@1	PDU	个	1.0000									
综合人工工日				小计				137.97	65.42			74.51
1.79178工日				未计价材料费				390				
清单项目综合单价							667.9					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	PDU 公牛2500W8位机柜				个	1	390	390				
	其他材料费						-	65.42	-			
	材料费小计						-	455.42	-			

# 综合单价分析表

工程名称：电气

标段：高邮市第二人民医院制剂室新建

第 51 页 共 63 页

项目编码	030502009001	项目名称	跳线	计量单位	支	工程量	25				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-82	跳线制作	条	1.0000	9.68		0.76	5.23	9.68		0.76	5.23
5-83	跳线卡接	条	1.0000	2.42			1.31	2.42			1.31
综合人工工日		小计						12.1		0.76	6.54
0.15717工日		未计价材料费						32.26			
清单项目综合单价							51.65				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	跳线连接器			个	2.02	15.97	32.26				
	材料费小计					-	32.26	-			

# 综合单价分析表

工程名称：电气

标段：高邮市第二人民医院制剂室新建

第 52 页 共 63 页

项目编码	030502010003	项目名称	光纤配线架	计量单位	个	工程量	2					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	
5-88	配线架安装打接 24口	块	1.0000	220.26	0.53		118.94	220.26	0.53		118.94	
综合人工工日		小计						220.26	0.53			
2.86056工日		未计价材料费										
清单项目综合单价							339.73					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）			
	其他材料费					-	0.53	-				
	材料费小计					-	0.53	-				

# 综合单价分析表

工程名称：电气

标段：高邮市第二人民医院制剂室新建

第 53 页 共 63 页

项目编号	030502013001	项目名称	光模块	计量单位	个	工程量	2				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-590	安装整流模块	块	1.0000	91.98	0.44		49.67	91.98	0.44		49.67
补充主材008@1	光模块	个	1.0000								
综合人工工日		小计				91.98		0.44		49.67	
1.19452工日		未计价材料费				540					
清单项目综合单价				682.09							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	光模块 华为2.5G光模块			个	1	540	540				
	其他材料费					-	0.44	-			
	材料费小计					-	540.44	-			

# 综合单价分析表

工程名称：电气

标段：高邮市第二人民医院制剂室新建

第 54 页 共 63 页

项目编码	030502001001	项目名称	机柜	计量单位	台	工程量	1				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-187	安装机柜、机架 落地式	台	1.0000	239.63	5.08		129.4	239.63	5.08		129.4
	综合人工工日			小计				239.63	5.08		129.4
	3.11203工日			未计价材料费				2034.48			
清单项目综合单价								2408.59			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	机柜 图腾600X600X1200			个	1	2034.48	2034.48				
	其他材料费					-	5.08	-			
	材料费小计					-	2039.56	-			

# 综合单价分析表

工程名称：电气

标段：高邮市第二人民医院制剂室新建

第 55 页 共 63 页

项目编码	030502009002	项目名称	光纤跳线	计量单位	m	工程量	4				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-82	跳线制作	条	1.0000	9.68		0.76	5.23	9.68		0.76	5.23
5-83	跳线卡接	条	1.0000	2.42			1.31	2.42			1.31
综合人工工日		小计						12.1		0.76	6.54
0.15717工日		未计价材料费								32.26	
清单项目综合单价								51.65			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	跳线连接器			个	2.02	15.97	32.26				
	材料费小计					-	32.26	-			

# 综合单价分析表

工程名称：电气

标段：高邮市第二人民医院制剂室新建

第 56 页 共 63 页

项目编码		080904007001	项目名称		显示器			计量单位	台	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
6-445	台装显示器安装调试	台	1.0000	925.83	27.21	35.51	499.95	925.83	27.21	35.51	499.95
补充主材009@1	显示器	台	1.0000								
综合人工工日		小计						925.83	27.21	35.51	499.95
12.02377工日		未计价材料费						2600			
清单项目综合单价								4088.5			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	显示器 24寸国内一线			台	1	2600	2600				
	其他材料费					-	27.21	-			
	材料费小计					-	2627.21	-			

# 综合单价分析表

工程名称：电气

标段：高邮市第二人民医院制剂室新建

第 57 页 共 63 页

项目编号		080901001001	项目名称		接入交换机		计量单位	台	工程量	1	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
9-213	电话交换机 20门	台	1.0000	1006.07	88.75		543.28	1006.07	88.75		543.28
综合人工工日		小计						1006.07	88.75		543.28
13.5955工日		未计价材料费						43.1			
清单项目综合单价							1681.2				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	接入交换机 H3CS5024PV5-EI				台	1	43.1	43.1			
	其他材料费						-	88.76	-		
	材料费小计						-	131.86	-		

# 综合单价分析表

工程名称：电气

标段：高邮市第二人民医院制剂室新建

第 58 页 共 63 页

项目编码	080807009002	项目名称	防爆支架		计量单位	个	工程量	1			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-767	安装悬挂式摄像机支架	个	1.0000	137.97	4.48		74.51	137.97	4.48		74.51
综合人工工日				小计				137.97	4.48		74.51
1.79178工日				未计价材料费				29.31			
清单项目综合单价							246.27				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	防爆支架 350mm304不锈钢支架				个	1	29.31	29.31			
	其他材料费						-	4.48	-		
	材料费小计						-	33.79	-		

# 综合单价分析表

工程名称：电气

标段：高邮市第二人民医院制剂室新建

第 59 页 共 63 页

项目编号	030411004003	项目名称	配线（双绞线）	计量单位	m	工程量	1580				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-1406	管内穿八芯软导线0.75mm <sup>2</sup>	100m/束	0.0100	110.49	27.74		59.67	1.1	0.28		0.6
综合人工工日		小计					1.1	0.28			0.6
0.01493工日		未计价材料费					26.89				
清单项目综合单价						28.86					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	配线（双绞线） 低烟无卤无氧铜4X2X0.57			m	1.6975	15.84	26.89				
	其他材料费					-	0.28	-			
	材料费小计					-	27.17	-			

## 综合单价分析表

工程名称：电气

标段：高邮市第二人民医院制剂室新建

第 60 页 共 63 页

项目编码		030411004004		项目名称		配线（光缆）		计量单位	m	工程量	500
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-130	敷设管道光缆12芯以下	100m	0.0100	367.91	149.01	9.25	198.67	3.68	1.49	0.09	1.99
综合人工工日		小计						3.68	1.49	0.09	1.99
0.04778工日		未计价材料费						41.22			
清单项目综合单价								48.47			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	光缆 通鼎4芯铠装光缆				m	1.6032	25.71	41.22			
	其他材料费						-	1.49	-		
	材料费小计						-	42.71	-		

# 综合单价分析表

工程名称：电气

标段：高邮市第二人民医院制剂室新建

第 61 页 共 63 页

项目编码	030411004005	项目名称	配线（电源线）	计量单位	m	工程量	150				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-1401	管内穿二芯软导线2.5mm <sup>2</sup>	100m/束	0.0100	74.44	21.72		40.2	0.74	0.22		0.4
综合人工工日		小计					0.74	0.22			0.4
0.01006工日		未计价材料费					13.68				
清单项目综合单价							15.04				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	铜芯多股绝缘导线 RVV2X2.5			m	1.6975	8.06	13.68				
	其他材料费					-	0.22	-			
	材料费小计					-	13.9	-			

# 综合单价分析表

工程名称：电气

标段：高邮市第二人民医院制剂室新建

第 62 页 共 63 页

项目编码	030502012002	项目名称	网络面板	计量单位	个	工程量	23				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-104	安装光纤信息插座 双口	个	1.0000	4.84			2.62	4.84			2.62
综合人工工日		小计						4.84			2.62
0.06287工日		未计价材料费						13.06			
清单项目综合单价								20.52			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	网络面板 一舟86型面板			个	1.01	12.93	13.06				
	材料费小计					-	13.06	-			

# 综合单价分析表

工程名称：电气

标段：高邮市第二人民医院制剂室新建

第 63 页 共 63 页

项目编码	080609004001	项目名称	网络模块	计量单位	个	工程量	23				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
5-91	安装8位模块式信息插座单口	个	1.0000	6.05			3.27	6.05			3.27
综合人工工日		小计				6.05			3.27		
0.07859工日		未计价材料费				26.09					
清单项目综合单价						35.41					
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）		
	网络模块 一舟CAT6网络模块			个	1.01	25.83	26.09				
	材料费小计					-	26.09	-			

# 综合单价分析表(按工序价格组成确定)

工程名称: 电气

标段: 高邮市第二人民医院制剂室新建

第 1 页 共 63 页

项目编码	030404017001	项目名称	照明配电箱	计量单位	台	工程量	1				
清单综合单价组成明细											
序号	工序名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1	悬挂嵌入式配电箱安装,半周长1.5m	台	1.0000	204.7	54.98	0	110.54	204.7	54.98	0	110.54
综合人工工日		小计					204.7	54.98	0	110.54	
2.76625工日		未计价材料费					3216				
清单项目综合单价						3586.22					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	照明配电箱 1.名称:照明插座配电箱2.型号:PZ30/30暗装3.功率:35KW			只	1	3216	3216				
	其他材料费					-	54.97	-	0		
	材料费小计					-	3270.97	-	0		

注: 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

## 综合单价分析表(按工序价格组成确定)

工程名称：电气

标段：高邮市第二人民医院制剂室新建

第 2 页 共 63 页

项目编码	FC0309001001	项目名称	灯具	计量单位	套	工程量	19				
清单综合单价组成明细											
序号	工序名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2	方形吸顶灯 矩形罩	10套	0.1000	197.18	48.14	0	106.48	19.72	4.81	0	10.65
综合人工工日		小计				19.72		4.81		0	
0.29876工日		未计价材料费				111.73					
清单项目综合单价						146.91					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	灯具 1.名称：LED平板式吸顶灯2.规格：1200*3003.功率：48W			套	1.01	110.62	111.73				
	其他材料费					-	4.81	-	0		
	材料费小计					-	116.54	-	0		

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表(按工序价格组成确定)

工程名称：电气

标段：高邮市第二人民医院制剂室新建

第 3 页 共 63 页

项目编号		FC0309001002	项目名称		灯具		计量单位	套	工程量	13	
清单综合单价组成明细											
序号	工序名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
3	方形吸顶灯 矩形罩	10套	0.1000	197.18	48.14	0	106.48	19.72	4.81	0	10.65
综合人工工日		小计						19.72	4.81	0	10.65
0.29876工日		未计价材料费						111.73			
清单项目综合单价							146.91				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	灯具 1.名称:LED平板式吸顶灯2.规格:600*3003.功率:36W				套	1.01	110.62	111.73			
	其他材料费						-	4.81	-	0	
	材料费小计						-	116.54	-	0	

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表(按工序价格组成确定)

工程名称: 电气

标段: 高邮市第二人民医院制剂室新建

第 4 页 共 63 页

项目编号	FC0309001003	项目名称	灯具	计量单位	套	工程量	6					
清单综合单价组成明细												
序号	工序名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	
4	方形吸顶灯 矩形罩	10套	0.1000	197.18	48.14	0	106.48	19.72	4.81	0	10.65	
综合人工工日		小计				19.72	4.81	0	10.65			
0.29876工日		未计价材料费				111.73						
清单项目综合单价								146.91				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)			
	灯具 1.名称: LED平板式吸顶灯2.规格: 600*3003.功率: 24W			套	1.01	110.62	111.73					
	其他材料费					-	4.81	-	0			
	材料费小计					-	116.54	-	0			

注: 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

## 综合单价分析表(按工序价格组成确定)

工程名称：电气

标段：高邮市第二人民医院制剂室新建

第 5 页 共 63 页

项目编号	FC0309001004	项目名称	灯具	计量单位	套	工程量	18					
清单综合单价组成明细												
序号	工序名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
5	方形吸顶灯 矩形罩	10套	0.1000	197.18	48.14	0	106.48	19.72	4.81	0	10.65	
综合人工工日		小计				19.72	4.81	0	10.65			
0.29876工日		未计价材料费				313.73						
清单项目综合单价						348.91						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	灯具 1.名称: LED平板式应急吸顶灯2.规格: 1200*3003.功率: 48W			套	1.01	310.62	313.73					
	其他材料费					-	4.81	-	0			
	材料费小计					-	318.54	-	0			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表(按工序价格组成确定)

工程名称：电气

标段：高邮市第二人民医院制剂室新建

第 6 页 共 63 页

项目编号	FC0309001005	项目名称	灯具	计量单位	套	工程量	15				
清单综合单价组成明细											
序号	工序名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
6	方形吸顶灯 矩形罩	10套	0.1000	197.18	48.14	0	106.48	19.72	4.81	0	10.65
综合人工工日		小计						19.72	4.81	0	10.65
0.29876工日		未计价材料费						313.73			
清单项目综合单价						348.91					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	灯具 1.名称:LED平板式应急吸顶灯2.规格:600*3003.功率:36W			套	1.01	310.62	313.73				
	其他材料费					-	4.81	-	0		
	材料费小计					-	318.54	-	0		

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表(按工序价格组成确定)

工程名称: 电气

标段: 高邮市第二人民医院制剂室新建

第 7 页 共 63 页

项目编号		FC0309005001	项目名称		灯具		计量单位	套	工程量		7
清单综合单价组成明细											
序号	工序名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
7	紫外线杀菌灯	10套	0.1000	209.05	88.81	0	112.89	20.91	8.88	0	11.29
综合人工工日		小计						20.91	8.88	0	11.29
0.31674工日		未计价材料费						120.66			
清单项目综合单价							161.75				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	灯具 1.名称: 不锈钢紫外线杀菌灯2.规格: 1*30W3.功率: 30W				套	1.01	119.47	120.66			
	其他材料费						-	8.87	-	0	
	材料费小计						-	129.53	-	0	

注: 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表(按工序价格组成确定)

工程名称: 电气

标段: 高邮市第二人民医院制剂室新建

第 8 页 共 63 页

项目编码	FC0309003001	项目名称	荧光灯	计量单位	套	工程量	4				
清单综合单价组成明细											
序号	工序名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8	组装型荧光灯 吸顶式 双管	10套	0.1000	351.45	233.46	0	189.78	35.15	23.35	0	18.98
综合人工工日		小计				35.15		23.35	0	18.98	
0.53251工日		未计价材料费				106.42					
清单项目综合单价						183.91					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	荧光灯 1.名称:双管直管灯 (含光源) 2.规格:LED 2x18W3.安装形式:吸顶安装			套	1.01	105.37	106.42				
	其他材料费					-	23.35	-	0		
	材料费小计					-	129.77	-	0		

注: 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表(按工序价格组成确定)

工程名称: 电气

标段: 高邮市第二人民医院制剂室新建

第 9 页 共 63 页

项目编码	030404034001	项目名称	照明开关		计量单位	个	工程量	33			
清单综合单价组成明细											
序号	工序名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
9	单联扳式暗开关安装(单控)	10套	0.1000	75.6	6.38	0	40.82	7.56	0.64	0	4.08
综合人工工日		小计				7.56	0.64	0	4.08		
0.10216工日		未计价材料费				21.37					
清单项目综合单价						33.65					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	照明开关 1.名称:单联单控开关2.安装方式:暗装3.其他说明信息详见设计图纸及相关技术规范要求				只	1.02	20.95	21.37			
	其他材料费						-	0.64	-	0	
	材料费小计						-	22.01	-	0	

注: 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表(按工序价格组成确定)

工程名称: 电气

标段: 高邮市第二人民医院制剂室新建

第 10 页 共 63 页

项目编号		030404034002	项目名称		照明开关		计量单位	个	工程量	16	
清单综合单价组成明细											
序号	工序名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10	双联扳式暗开关安装 (单控)	10套	0.1000	79.09	8.79	0	42.71	7.91	0.88	0	4.27
综合人工工日		小计						7.91	0.88	0	4.27
0.10688工日		未计价材料费						25.5			
清单项目综合单价							38.56				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	照明开关 1.名称:双联单控开关2.安装方式:暗装3.其他说明信息详见设计图纸及相关技术规范要求				只	1.02	25	25.5			
	其他材料费						-	0.87	-	0	
	材料费小计						-	26.37	-	0	

注: 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表(按工序价格组成确定)

工程名称: 电气

标段: 高邮市第二人民医院制剂室新建

第 11 页 共 63 页

项目编号	030404035001	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	140				
清单综合单价组成明细											
序号	工序名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
11	5孔单相暗插座15A安装	10套	0.1000	97.7	20.79	0	52.76	9.77	2.08	0	5.28
综合人工工日		小计				9.77	2.08	0	5.28		
0.13203工日		未计价材料费				9.27					
清单项目综合单价						26.4					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	插座 1.名称:墙壁插座 2.规格:220V,10A 3.安装方式:暗装 4.其他说明信息详见设计图纸及相关技术规范要求			套	1.02	9.09	9.27				
	其他材料费					-	2.07	-	0		
	材料费小计					-	11.34	-	0		

注: 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表(按工序价格组成确定)

工程名称：电气

标段：高邮市第二人民医院制剂室新建

第 12 页 共 63 页

项目编码	030404035002	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	4				
清单综合单价组成明细											
序号	工序名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
12	3孔单相暗插座30A安装	10套	0.1000	96.54	19.87	0	52.14	9.65	1.99	0	5.21
综合人工工日		小计				9.65	1.99	0	5.21		
0.13046工日		未计价材料费				11.56					
清单项目综合单价						28.42					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	插座 1.名称:墙壁插座2.规格:380V 25A3.安装方式:暗装5.其他说明信息详见设计图纸及相关技术规范要求			套	1.02	11.33	11.56				
	其他材料费					-	1.98	-	0		
	材料费小计					-	13.54	-	0		

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表(按工序价格组成确定)

工程名称: 电气

标段: 高邮市第二人民医院制剂室新建

第 13 页 共 63 页

项目编号		030502012001	项目名称		插座		计量单位	个	工程量	15	
清单综合单价组成明细											
序号	工序名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
13	5孔单相暗插座15A安装	10套	0.1000	97.7	20.79	0	52.76	9.77	2.08	0	5.28
综合人工工日		小计					9.77	2.08	0	5.28	
0.13203工日		未计价材料费					11.56				
清单项目综合单价							28.69				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	插座 1.名称:网络插座2.安装方式:暗装3.其他说明信息详见设计图纸及相关技术规范要求				套	1.02	11.33	11.56			
	其他材料费						-	2.07	-	0	
	材料费小计						-	13.63	-	0	

注: 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

## 综合单价分析表(按工序价格组成确定)

工程名称: 电气

标段: 高邮市第二人民医院制剂室新建

第 14 页 共 63 页

项目编码	030411001001	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	1450				
清单综合单价组成明细											
序号	工序名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
14	砖、混凝土结构暗配 紧定式镀锌电线管DN 20	100m	0.0100	367.53	114.04	0	198.46	3.68	1.14	0	1.98
综合人工工日		小计						3.68	1.14	0	1.98
0.04967工日		未计价材料费						8.95			
清单项目综合单价							15.76				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	电气配管 KBG20			m	1.6189	5.53	8.95				
	其他材料费					-	1.13	-	0		
	材料费小计					-	10.08	-	0		

注: 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

## 综合单价分析表(按工序价格组成确定)

工程名称: 电气

标段: 高邮市第二人民医院制剂室新建

第 15 页 共 63 页

项目编码	030411001002	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	360				
清单综合单价组成明细											
序号	工序名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
15	砖、混凝土结构暗配 紧定式镀锌电线管DN 25	100m	0.0100	536.18	192.01	0	289.54	5.36	1.92	0	2.9
综合人工工日		小计						5.36	1.92	0	2.9
0.07246工日		未计价材料费						5.37			
清单项目综合单价							15.54				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	电气配管 KBG25			m	1.6189	3.32	5.37				
	其他材料费					-	1.91	-	0		
	材料费小计					-	7.28	-	0		

注: 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

## 综合单价分析表(按工序价格组成确定)

工程名称: 电气

标段: 高邮市第二人民医院制剂室新建

第 16 页 共 63 页

项目编码	030411001003	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	230				
清单综合单价组成明细											
序号	工序名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
16	砖、混凝土结构暗配紧定式镀锌电线管DN32	100m	0.0100	572.24	225.78	0	309.01	5.72	2.26	0	3.09
综合人工工日		小计						5.72	2.26	0	3.09
0.07733工日		未计价材料费						12.3			
清单项目综合单价							23.37				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	电气配管 KBG32			m	1.6189	7.6	12.3				
	其他材料费					-	2.24	-	0		
	材料费小计					-	14.54	-	0		

注: 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

## 综合单价分析表(按工序价格组成确定)

工程名称: 电气

标段: 高邮市第二人民医院制剂室新建

第 17 页 共 63 页

项目编码	030411004001	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	3500					
清单综合单价组成明细												
序号	工序名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
17	管内穿照明线路铜芯2.5mm <sup>2</sup>	100m单线	0.0100	89.56	24.1	0	48.36	0.9	0.24	0	0.48	
综合人工工日		小计				0.9	0.24	0	0.48			
0.0121工日		未计价材料费				3.61						
清单项目综合单价						5.24						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	电气配线 BV-2.5mm <sup>2</sup>			m	1.8232	1.98	3.61					
	其他材料费					-	0.24	-	0			
	材料费小计					-	3.85	-	0			

注: 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表(按工序价格组成确定)

工程名称：电气

标段：高邮市第二人民医院制剂室新建

第 18 页 共 63 页

项目编码	030411004002	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	1200					
清单综合单价组成明细												
序号	工序名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
18	管内穿照明线路铜芯4mm <sup>2</sup>	100m单线	0.0100	62.81	24.22	0	33.91	0.63	0.24	0	0.34	
综合人工工日		小计				0.63	0.24	0	0.34			
0.00849工日		未计价材料费				5.46						
清单项目综合单价						6.67						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	电气配线 BV-4mm <sup>2</sup>			m	1.7289	3.16	5.46					
	其他材料费					-	0.24	-	0			
	材料费小计					-	5.7	-	0			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

## 综合单价分析表(按工序价格组成确定)

工程名称: 电气

标段: 高邮市第二人民医院制剂室新建

第 19 页 共 63 页

项目编码	030411006001	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	600				
清单综合单价组成明细											
序号	工序名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
19	接线盒暗装	10个	0.1000	39.54	5.75	0	21.36	3.95	0.58	0	2.14
综合人工工日		小计				3.95	0.58	0	2.14		
0.05344工日		未计价材料费				1.82					
清单项目综合单价						8.48					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	接线盒 1.名称:开关盒、插座盒2.材质:钢制3.安装形式:暗装4.其他说明信息详见设计图纸及相关技术规范要求			只	1.02	1.78	1.82				
	其他材料费					-	0.58	-	0		
	材料费小计					-	2.4	-	0		

注: 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表(按工序价格组成确定)

工程名称: 电气

标段: 高邮市第二人民医院制剂室新建

第 20 页 共 63 页

项目编码	030404017002	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1				
清单综合单价组成明细											
序号	工序名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
20	落地式配电箱安装	台	1.0000	323.34	46.13	94.83	174.61	323.34	46.13	94.83	174.61
21	基础槽钢安装	10m	0.3200	183.77	51.42	17.62	99.24	58.81	16.45	5.64	31.76
综合人工工日		小计						382.15	62.58	100.47	206.37
5.16409工日		未计价材料费						3054.51			
清单项目综合单价							3806.07				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	槽钢			m	5.276	8.2	43.26				
	配电箱 1.名称:动力配电柜2.规格:见图纸3.接线端子材质、规格:接地跨接,详见图纸4.安装方式:落地安装5.功率:160KW			只	1	3011.25	3011.25				
	其他材料费					-	62.59	-	0		
	材料费小计					-	3117.1	-	0		

注: 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表(按工序价格组成确定)

工程名称: 电气

标段: 高邮市第二人民医院制剂室新建

第 21 页 共 63 页

项目编码	030408001001	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	68					
清单综合单价组成明细												
序号	工序名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
22	铜芯电力电缆敷设120mm <sup>2</sup> (五芯)	100m	0.0100	1465.49	369.75	101.18	791.37	14.65	3.7	1.01	7.91	
综合人工工日		小计				14.65	3.7	1.01	7.91			
0.19804工日		未计价材料费				417.48						
清单项目综合单价						444.75						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	电力电缆 YJV-0.6-3×120+2×95			m	1.5875	262.99	417.5					
	其他材料费					-	3.7	-		0		
	材料费小计					-	421.2	-		0		

注: 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表(按工序价格组成确定)

工程名称: 电气

标段: 高邮市第二人民医院制剂室新建

第 22 页 共 63 页

项目编码	030408001002	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	45				
清单综合单价组成明细											
序号	工序名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
23	铜芯电力电缆敷设120mm <sup>2</sup> (五芯)	100m	0.0100	1465.49	369.75	101.18	791.37	14.65	3.7	1.01	7.91
综合人工工日		小计						14.65	3.7	1.01	7.91
0.19804工日		未计价材料费						244.66			
清单项目综合单价								271.93			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	电力电缆 YJV-0.6-3×50+2×25			m	1.5875	154.12	244.67				
	其他材料费					-	3.7	-	0		
	材料费小计					-	248.37	-	0		

注: 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

## 综合单价分析表(按工序价格组成确定)

工程名称: 电气

标段: 高邮市第二人民医院制剂室新建

第 23 页 共 63 页

项目编号	030408001003	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	85					
清单综合单价组成明细												
序号	工序名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
24	铜芯电力电缆敷设10mm <sup>2</sup> (五芯)	100m	0.0100	475.7	63.28	17.35	256.88	4.76	0.63	0.17	2.57	
综合人工工日		小计				4.76	0.63	0.17	2.57			
0.06428工日		未计价材料费				57.26						
清单项目综合单价						65.39						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	电力电缆 YJV-0.6-3×10+2×6			m	1.5875	36.07	57.26					
	其他材料费					-	0.63	-	0			
	材料费小计					-	57.89	-	0			

注: 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

## 综合单价分析表(按工序价格组成确定)

工程名称: 电气

标段: 高邮市第二人民医院制剂室新建

第 24 页 共 63 页

项目编号	030408001004	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	32				
清单综合单价组成明细											
序号	工序名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
25	铜芯电力电缆敷设6mm <sup>2</sup> (五芯)	100m	0.0100	371.02	63.28	17.35	200.35	3.71	0.63	0.17	2
综合人工工日		小计				3.71	0.63	0.17	2		
0.05014工日		未计价材料费				38.46					
清单项目综合单价						44.97					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	电力电缆 YJV-0.6-3×6+2×4			m	1.5875	24.23	38.47				
	其他材料费					-	0.63	-	0		
	材料费小计					-	39.1	-	0		

注: 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

## 综合单价分析表(按工序价格组成确定)

工程名称：电气

标段：高邮市第二人民医院制剂室新建

第 25 页 共 63 页

项目编号	030408001005	项目名称	电力电缆		计量单位	m	工程量	142			
清单综合单价组成明细											
序号	工序名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
26	铜芯电力电缆敷设2.5mm <sup>2</sup> (五芯)	100m	0.0100	239.6	61.5	17.35	129.38	2.4	0.62	0.17	1.29
综合人工工日		小计				2.4	0.62	0.17	1.29		
0.03238工日		未计价材料费				17.54					
清单项目综合单价						22.03					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	电力电缆 YJV-0.6-5×2.5				m	1.5875	11.05	17.54			
	其他材料费						-	0.61	-	0	
	材料费小计						-	18.15	-	0	

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

## 综合单价分析表(按工序价格组成确定)

工程名称: 电气

标段: 高邮市第二人民医院制剂室新建

第 26 页 共 63 页

项目编码	030408001006	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	48				
清单综合单价组成明细											
序号	工序名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
27	铜芯电力电缆敷设4mm <sup>2</sup> (四芯)	100m	0.0100	222.15	47.36	13.01	119.96	2.22	0.47	0.13	1.2
综合人工工日		小计				2.22	0.47	0.13	1.2		
0.03002工日		未计价材料费				22.51					
清单项目综合单价						26.53					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	电力电缆 YJV-0.6-4×4			m	1.5875	14.18	22.51				
	其他材料费					-	0.47	-	0		
	材料费小计					-	22.98	-	0		

注: 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表(按工序价格组成确定)

工程名称: 电气

标段: 高邮市第二人民医院制剂室新建

第 27 页 共 63 页

项目编码	030408001007	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	48				
清单综合单价组成明细											
序号	工序名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
28	铜芯电力电缆敷设6mm <sup>2</sup> (四芯)	100m	0.0100	284.96	48.66	13.01	153.87	2.85	0.49	0.13	1.54
综合人工工日		小计						2.85	0.49	0.13	1.54
0.03851工日		未计价材料费						31.76			
清单项目综合单价							36.78				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	电力电缆 YJV-0.6-4*6			m	1.5875	20.01	31.77				
	其他材料费					-	0.48	-	0		
	材料费小计					-	32.25	-	0		

注: 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表(按工序价格组成确定)

工程名称: 电气

标段: 高邮市第二人民医院制剂室新建

第 28 页 共 63 页

项目编码	030408002001	项目名称	控制电缆	计量单位	m	工程量	65				
清单综合单价组成明细											
序号	工序名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
29	控制电缆敷设电缆6芯	100m	0.0100	369.86	71.63	0	199.72	3.7	0.72	0	2
30	控制电缆	m	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0
综合人工工日		小计						3.7	0.72	0	2
0.04998工日		未计价材料费						3.95			
清单项目综合单价								10.37			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	控制电缆 KVV-5*0.75			m	1	3.95	3.95				
	其他材料费					-	0.71	-	0		
	材料费小计					-	4.66	-	0		

注: 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

## 综合单价分析表(按工序价格组成确定)

工程名称: 电气

标段: 高邮市第二人民医院制剂室新建

第 29 页 共 63 页

项目编码	030408006001	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	6				
清单综合单价组成明细											
序号	工序名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
31	1kV以下户内热缩电 缆终端头制安120mm <sup>2</sup>	个	1.0000	133.75	137.59	0	72.23	133.75	137.59	0	72.23
综合人工工日		小计						133.75	137.59	0	72.23
1.80749工日		未计价材料费						6.44			
清单项目综合单价							350.01				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	电力电缆头 120mm <sup>2</sup>			套	1.02	6.31	6.44				
	其他材料费					-	137.6	-	0		
	材料费小计					-	144.04	-	0		

注: 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表(按工序价格组成确定)

工程名称: 电气

标段: 高邮市第二人民医院制剂室新建

第 30 页 共 63 页

项目编号	030408006002	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	4				
清单综合单价组成明细											
序号	工序名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
32	1kV以下户内热缩电 缆终端头制安120mm <sup>2</sup>	个	1.0000	133.75	137.59	0	72.23	133.75	137.59	0	72.23
综合人工工日		小计						133.75	137.59	0	72.23
1.80749工日		未计价材料费						6.44			
清单项目综合单价								350.01			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	电力电缆头 95mm <sup>2</sup>			套	1.02	6.31	6.44				
	其他材料费					-	137.6	-	0		
	材料费小计					-	144.04	-	0		

注: 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表(按工序价格组成确定)

工程名称：电气

标段：高邮市第二人民医院制剂室新建

第 31 页 共 63 页

项目编码	030408006003	项目名称	电力电缆头		计量单位	个	工程量	6			
清单综合单价组成明细											
序号	工序名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
33	1kV以下户内干包电 缆终端头制安120mm <sup>2</sup>	个	1.0000	80.25	131.72	0	43.34	80.25	131.72	0	43.34
综合人工工日		小计						80.25	131.72	0	43.34
1.0845工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价							255.31				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	其他材料费					-	131.73	-	0		
	材料费小计					-	131.73	-	0		

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

## 综合单价分析表(按工序价格组成确定)

工程名称: 电气

标段: 高邮市第二人民医院制剂室新建

第 32 页 共 63 页

项目编号	030408006004	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	4				
清单综合单价组成明细											
序号	工序名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
34	1kV以下户内干包电缆终端头制安35mm <sup>2</sup>	个	1.0000	48.85	80.07	0	26.38	48.85	80.07	0	26.38
综合人工工日		小计						48.85	80.07	0	26.38
0.66013工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价							155.3				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	其他材料费					-	80.07	-	0		
	材料费小计					-	80.07	-	0		

注: 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表(按工序价格组成确定)

工程名称：电气

标段：高邮市第二人民医院制剂室新建

第 33 页 共 63 页

项目编码	030408006005	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	18				
清单综合单价组成明细											
序号	工序名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
35	1kV以下户内干包电缆终端头制安35mm <sup>2</sup>	个	1.0000	48.85	80.07	0	26.38	48.85	80.07	0	26.38
综合人工工日		小计						48.85	80.07	0	26.38
0.66013工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价							155.3				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	其他材料费					-	80.07	-	0		
	材料费小计					-	80.07	-	0		

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表(按工序价格组成确定)

工程名称: 电气

标段: 高邮市第二人民医院制剂室新建

第 34 页 共 63 页

项目编码	030408003001	项目名称	电缆保护管	计量单位	m	工程量	120				
清单综合单价组成明细											
序号	工序名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
36	砖、混凝土结构暗配电线管DN25	100m	0.0100	889.76	190.84	31.55	480.47	8.9	1.91	0.32	4.8
综合人工工日		小计						8.9	1.91	0.32	4.8
0.12024工日		未计价材料费						13.02			
清单项目综合单价							28.96				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	SC管 DN25			m	1.6189	8.04	13.02				
	其他材料费					-	1.9	-	0		
	材料费小计					-	14.92	-	0		

注: 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表(按工序价格组成确定)

工程名称：电气

标段：高邮市第二人民医院制剂室新建

第 35 页 共 63 页

项目编号	030408003002	项目名称	电缆保护管	计量单位	m	工程量	60				
清单综合单价组成明细											
序号	工序名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
37	砖、混凝土结构暗配电线管DN40	100m	0.0100	1208.44	303.81	57.14	652.56	12.08	3.04	0.57	6.53
综合人工工日		小计						12.08	3.04	0.57	6.53
0.1633工日		未计价材料费						26.27			
清单项目综合单价							48.48				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	SC管 DN40			m	1.6189	16.23	26.27				
	其他材料费					-	3.04	-	0		
	材料费小计					-	29.31	-	0		

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

## 综合单价分析表(按工序价格组成确定)

工程名称：电气

标段：高邮市第二人民医院制剂室新建

第 36 页 共 63 页

项目编号	030408003003	项目名称	电缆保护管	计量单位	m	工程量	30					
清单综合单价组成明细												
序号	工序名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
38	砖、混凝土结构暗配电线管DN50	100m	0.0100	1291.02	311.09	57.14	697.15	12.91	3.11	0.57	6.97	
综合人工工日		小计				12.91	3.11	0.57	6.97			
0.17446工日		未计价材料费				26.27						
清单项目综合单价						49.83						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	SC管 DN50			m	1.6189	16.23	26.27					
	其他材料费					-	3.12	-	0			
	材料费小计					-	29.39	-	0			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表(按工序价格组成确定)

工程名称：电气

标段：高邮市第二人民医院制剂室新建

第 37 页 共 63 页

项目编码	030411003001	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	50					
清单综合单价组成明细												
序号	工序名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	
39	钢制槽式桥架安装(宽+高)600mm	10m	0.1000	453.6	81.35	20.37	244.94	45.36	8.14	2.04	24.49	
综合人工工日		小计				45.36	8.14	2.04	24.49			
0.61298工日		未计价材料费				359.66						
清单项目综合单价						439.69						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)			
	盖板			m	1.5796	8.37	13.22					
	隔板			m	0.9478	8.37	7.93					
	桥架 400*100			m	1.5796	214.3	338.51					
	其他材料费					-	8.13	-		0		
	材料费小计					-	367.79	-		0		

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表(按工序价格组成确定)

工程名称: 电气

标段: 高邮市第二人民医院制剂室新建

第 38 页 共 63 页

项目编码	030411003002	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	20					
清单综合单价组成明细												
序号	工序名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
40	钢制槽式桥架安装(宽+高)400mm	10m	0.1000	282.63	77.67	12.23	152.62	28.26	7.77	1.22	15.26	
综合人工工日		小计						28.26	7.77	1.22	15.26	
0.38193工日		未计价材料费						297.12				
清单项目综合单价						349.63						
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	盖板			m	1.5796	8.37	13.22					
	桥架 300*100			m	1.5796	179.73	283.9					
	其他材料费						-	7.76	-		0	
	材料费小计						-	304.88	-		0	

注: 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表(按工序价格组成确定)

工程名称：电气

标段：高邮市第二人民医院制剂室新建

第 39 页 共 63 页

项目编号		030411003003	项目名称		桥架		计量单位	m	工程量	30	
清单综合单价组成明细											
序号	工序名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
41	钢制槽式桥架安装(宽+高)400mm	10m	0.1000	282.63	77.67	12.23	152.62	28.26	7.77	1.22	15.26
综合人工工日		小计						28.26	7.77	1.22	15.26
0.38193工日		未计价材料费						134.42			
清单项目综合单价							186.93				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	盖板				m	1.5796	8.37	13.22			
	桥架 200*100				m	1.5796	76.73	121.2			
	其他材料费						-	7.76	-	0	
	材料费小计						-	142.18	-	0	

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表(按工序价格组成确定)

工程名称: 电气

标段: 高邮市第二人民医院制剂室新建

第 40 页 共 63 页

项目编号	030414011001	项目名称	接地装置	计量单位	系统	工程量	1				
清单综合单价组成明细											
序号	工序名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
42	接地网系统装置调试	系统	1.0000	580.91	6.23	201.7	313.69	580.91	6.23	201.7	313.69
综合人工工日		小计						580.91	6.23	201.7	313.69
7.54433工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								1102.53			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	其他材料费					-	6.23	-	0		
	材料费小计					-	6.23	-	0		

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表(按工序价格组成确定)

工程名称: 电气

标段: 高邮市第二人民医院制剂室新建

第 41 页 共 63 页

项目编号	040205020001	项目名称	防爆摄像机	计量单位	台	工程量	1				
清单综合单价组成明细											
序号	工序名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
43	安装电视监控系统(摄像机)	台	1.0000	45.99	0.4	0.05	24.84	45.99	0.4	0.05	24.84
44	防爆摄像机	台	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0
综合人工工日		小计						45.99	0.4	0.05	24.84
0.59726工日		未计价材料费						2400			
清单项目综合单价							2471.28				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	防爆摄像机 EXDBIIC ip68防爆			台	1	2400	2400				
	其他材料费					-	0.4	-	0		
	材料费小计					-	2400.4	-	0		

注: 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表(按工序价格组成确定)

工程名称: 电气

标段: 高邮市第二人民医院制剂室新建

第 42 页 共 63 页

项目编码	030601001001	项目名称	防爆绕性管	计量单位	支	工程量	1				
清单综合单价组成明细											
序号	工序名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
45	取源部件配合安装	个	1.0000	13.96	1.32	0	7.53	13.96	1.32	0	7.53
46	防爆绕性管	支	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0
综合人工工日		小计						13.96	1.32	0	7.53
0.18861工日		未计价材料费						180			
清单项目综合单价								202.81			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	防爆绕性管 DN25-60防爆绕性管			支	1	180	180				
	其他材料费					-	1.33	-	0		
	材料费小计					-	181.33	-	0		

注: 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表(按工序价格组成确定)

工程名称: 电气

标段: 高邮市第二人民医院制剂室新建

第 43 页 共 63 页

项目编码	030507013001	项目名称	硬盘录像机	计量单位	台	工程量	1				
清单综合单价组成明细											
序号	工序名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
47	安装磁带录像机	台	1.0000	55.67	0	14.65	30.06	55.67	0	14.65	30.06
48	硬盘录像机	台	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0
综合人工工日		小计						55.67	0	14.65	30.06
0.723工日		未计价材料费						4800			
清单项目综合单价								4900.38			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	硬盘录像机 海康威视行业设备32路8盘位			台	1	4800	4800				
	其他材料费					-	0	-	0		
	材料费小计					-	4800	-	0		

注: 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表(按工序价格组成确定)

工程名称: 电气

标段: 高邮市第二人民医院制剂室新建

第 44 页 共 63 页

项目编码	080606005001	项目名称	硬盘	计量单位	个	工程量	1				
清单综合单价组成明细											
序号	工序名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
49	硬盘(容量)G级安装	台	1.0000	1743.95	9.8	732.13	941.73	1743.95	9.8	732.13	941.73
50	硬盘	个	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0
综合人工工日		小计						1743.95	9.8	732.13	941.73
22.6487工日		未计价材料费						2850			
清单项目综合单价							6277.61				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	硬盘 6TB			个	1	2850	2850				
	其他材料费					-	9.8	-	0		
	材料费小计					-	2859.8	-	0		

注: 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

## 综合单价分析表(按工序价格组成确定)

工程名称: 电气

标段: 高邮市第二人民医院制剂室新建

第 45 页 共 63 页

项目编码	040205020002	项目名称	全夜彩摄像机	计量单位	个	工程量	10				
清单综合单价组成明细											
序号	工序名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
51	安装微光摄像机	台	1.0000	229.95	0.83	20.27	124.17	229.95	0.83	20.27	124.17
52	全夜彩摄像机	个	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0
综合人工工日		小计						229.95	0.83	20.27	124.17
2.9863工日		未计价材料费						2400			
清单项目综合单价							2775.22				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	全夜彩摄像机			个	1	2400	2400				
	其他材料费					-	0.82	-	0		
	材料费小计					-	2400.82	-	0		

注: 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

## 综合单价分析表(按工序价格组成确定)

工程名称: 电气

标段: 高邮市第二人民医院制剂室新建

第 46 页 共 63 页

项目编码		080807009001		项目名称		摄像机支架		计量单位		个		工程量		10	
清单综合单价组成明细															
序号	工序名称	单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
53	安装壁式摄像机支架	个	1.0000	91.98	4.48	0	49.67	91.98	4.48	0	49.67				
综合人工工日		小计				91.98	4.48	0	49.67						
1.19452工日		未计价材料费				29.31									
清单项目综合单价								175.44							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	摄像机支架 250MM全铝支架				个	1	29.31	29.31							
	其他材料费						-	4.48	-	0					
	材料费小计						-	33.79	-	0					

注: 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表(按工序价格组成确定)

工程名称: 电气

标段: 高邮市第二人民医院制剂室新建

第 47 页 共 63 页

项目编号	030501012001	项目名称	POE交换机	计量单位	台	工程量	1					
清单综合单价组成明细												
序号	工序名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	
54	电话交换机 20门	台	1.0000	1006.07	88.75	0	543.28	1006.07	88.75	0	543.28	
综合人工工日		小计				1006.07	88.75	0	543.28			
13.5955工日		未计价材料费				43.1						
清单项目综合单价						1681.2						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)			
	POE交换机 H3CS310016pwr			台	1	43.1	43.1					
	其他材料费					-	88.76	-	0			
	材料费小计					-	131.86	-	0			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表(按工序价格组成确定)

工程名称: 电气

标段: 高邮市第二人民医院制剂室新建

第 48 页 共 63 页

项目编号	030502010001	项目名称	配线架	计量单位	个	工程量	1				
清单综合单价组成明细											
序号	工序名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
55	配线架安装打接口	块	1.0000	220.26	0.53	0	118.94	220.26	0.53	0	118.94
综合人工工日		小计						220.26	0.53	0	118.94
2.86056工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价							339.73				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	其他材料费					-	0.53	-	0		
	材料费小计					-	0.53	-	0		

注: 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表(按工序价格组成确定)

工程名称：电气

标段：高邮市第二人民医院制剂室新建

第 49 页 共 63 页

项目编号	030502010002	项目名称	理线架	计量单位	个	工程量	1				
清单综合单价组成明细											
序号	工序名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
56	配线架安装打接 24口	块	1.0000	220.26	0.53	0	118.94	220.26	0.53	0	118.94
综合人工工日		小计						220.26	0.53	0	118.94
2.86056工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价							339.73				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	其他材料费					-	0.53	-	0		
	材料费小计					-	0.53	-	0		

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表(按工序价格组成确定)

工程名称: 电气

标段: 高邮市第二人民医院制剂室新建

第 50 页 共 63 页

项目编码	030501005001	项目名称	PDU	计量单位	个	工程量	1				
清单综合单价组成明细											
序号	工序名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
57	安装专用机柜	台	1.0000	137.97	65.42	0	74.51	137.97	65.42	0	74.51
58	PDU	个	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0
综合人工工日		小计						137.97	65.42	0	74.51
1.79178工日		未计价材料费						390			
清单项目综合单价							667.9				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	PDU 公牛2500W8位机柜			个	1	390	390				
	其他材料费					-	65.42	-	0		
	材料费小计					-	455.42	-	0		

注: 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表(按工序价格组成确定)

工程名称：电气

标段：高邮市第二人民医院制剂室新建

第 51 页 共 63 页

项目编号	030502009001	项目名称	跳线	计量单位	支	工程量	25				
清单综合单价组成明细											
序号	工序名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
59	跳线制作	条	1.0000	9.68	0	0.76	5.23	9.68	0	0.76	5.23
60	跳线卡接	条	1.0000	2.42	0	0	1.31	2.42	0	0	1.31
综合人工工日		小计						12.1	0	0.76	6.54
0.15717工日		未计价材料费						32.26			
清单项目综合单价							51.65				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	跳线连接器			个	2.02	15.97	32.26				
	其他材料费					-	0	-	0		
	材料费小计					-	32.26	-	0		

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

## 综合单价分析表(按工序价格组成确定)

工程名称: 电气

标段: 高邮市第二人民医院制剂室新建

第 52 页 共 63 页

项目编码	030502010003	项目名称	光纤配线架			计量单位	个	工程量	2		
清单综合单价组成明细											
序号	工序名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
61	配线架安装打接 24 口	块	1.0000	220.26	0.53	0	118.94	220.26	0.53	0	118.94
综合人工工日		小计				220.26	0.53	0	118.94		
2.86056工日		未计价材料费				0					
清单项目综合单价						339.73					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	其他材料费					-	0.53	-	0		
	材料费小计					-	0.53	-	0		

注: 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

## 综合单价分析表(按工序价格组成确定)

工程名称: 电气

标段: 高邮市第二人民医院制剂室新建

第 53 页 共 63 页

项目编码	030502013001	项目名称	光模块	计量单位	个	工程量	2				
清单综合单价组成明细											
序号	工序名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
62	安装整流模块	块	1.0000	91.98	0.44	0	49.67	91.98	0.44	0	49.67
63	光模块	个	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0
综合人工工日		小计						91.98	0.44	0	49.67
1.19452工日		未计价材料费						540			
清单项目综合单价							682.09				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	光模块 华为2.5G光模块			个	1	540	540				
	其他材料费					-	0.44	-	0		
	材料费小计					-	540.44	-	0		

注: 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表(按工序价格组成确定)

工程名称：电气

标段：高邮市第二人民医院制剂室新建

第 54 页 共 63 页

项目编码	030502001001	项目名称	机柜	计量单位	台	工程量	1				
清单综合单价组成明细											
序号	工序名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
64	安装机柜、机架落地式	台	1.0000	239.63	5.08	0	129.4	239.63	5.08	0	129.4
综合人工工日		小计						239.63	5.08	0	129.4
3.11203工日		未计价材料费						2034.48			
清单项目综合单价							2408.59				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	机柜 图腾600X600X1200			个	1	2034.48	2034.48				
	其他材料费					-	5.08	-	0		
	材料费小计					-	2039.56	-	0		

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表(按工序价格组成确定)

工程名称: 电气

标段: 高邮市第二人民医院制剂室新建

第 55 页 共 63 页

项目编号	030502009002	项目名称	光纤跳线	计量单位	m	工程量	4				
清单综合单价组成明细											
序号	工序名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
65	跳线制作	条	1.0000	9.68	0	0.76	5.23	9.68	0	0.76	5.23
66	跳线卡接	条	1.0000	2.42	0	0	1.31	2.42	0	0	1.31
综合人工工日		小计						12.1	0	0.76	6.54
0.15717工日		未计价材料费						32.26			
清单项目综合单价								51.65			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	跳线连接器			个	2.02	15.97	32.26				
	其他材料费					-	0	-	0		
	材料费小计					-	32.26	-	0		

注: 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

## 综合单价分析表(按工序价格组成确定)

工程名称: 电气

标段: 高邮市第二人民医院制剂室新建

第 56 页 共 63 页

项目编码	080904007001	项目名称	显示器	计量单位	台	工程量	1				
清单综合单价组成明细											
序号	工序名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
67	台装显示器安装调试	台	1.0000	925.83	27.21	35.51	499.95	925.83	27.21	35.51	499.95
68	显示器	台	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0
综合人工工日		小计						925.83	27.21	35.51	499.95
12.02377工日		未计价材料费						2600			
清单项目综合单价								4088.5			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	显示器 24寸国内一线			台	1	2600	2600				
	其他材料费					-	27.21	-	0		
	材料费小计					-	2627.21	-	0		

注: 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

## 综合单价分析表(按工序价格组成确定)

工程名称：电气

标段：高邮市第二人民医院制剂室新建

第 57 页 共 63 页

项目编码	080901001001	项目名称	接入交换机		计量单位	台	工程量	1			
清单综合单价组成明细											
序号	工序名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
69	电话交换机 20门	台	1.0000	1006.07	88.75	0	543.28	1006.07	88.75	0	543.28
综合人工工日		小计						1006.07	88.75	0	543.28
13.5955工日		未计价材料费						43.1			
清单项目综合单价							1681.2				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	接入交换机 H3CS5024PV5-EI				台	1	43.1	43.1			
	其他材料费						-	88.76	-	0	
	材料费小计						-	131.86	-	0	

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表(按工序价格组成确定)

工程名称: 电气

标段: 高邮市第二人民医院制剂室新建

第 58 页 共 63 页

项目编号	080807009002	项目名称	防爆支架	计量单位	个	工程量	1				
清单综合单价组成明细											
序号	工序名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
70	安装悬挂式摄像机支架	个	1.0000	137.97	4.48	0	74.51	137.97	4.48	0	74.51
综合人工工日		小计						137.97	4.48	0	74.51
1.79178工日		未计价材料费						29.31			
清单项目综合单价							246.27				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	防爆支架 350mm304不锈钢支架			个	1	29.31	29.31				
	其他材料费					-	4.48	-	0		
	材料费小计					-	33.79	-	0		

注: 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表(按工序价格组成确定)

工程名称：电气

标段：高邮市第二人民医院制剂室新建

第 59 页 共 63 页

项目编号		030411004003	项目名称		配线(双绞线)		计量单位	m	工程量	1580	
清单综合单价组成明细											
序号	工序名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
71	管内穿八芯软导线0.75mm <sup>2</sup>	100m/束	0.0100	110.49	27.74	0	59.67	1.1	0.28	0	0.6
综合人工工日		小计					1.1	0.28	0	0.6	
0.01493工日		未计价材料费					26.89				
清单项目综合单价							28.86				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	配线(双绞线) 低烟无卤无氧铜4X2X0.57			m	1.6975	15.84	26.89				
	其他材料费					-	0.28	-	0		
	材料费小计					-	27.17	-	0		

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

## 综合单价分析表(按工序价格组成确定)

工程名称：电气

标段：高邮市第二人民医院制剂室新建

第 60 页 共 63 页

项目编号	030411004004	项目名称	配线（光缆）	计量单位	m	工程量	500				
清单综合单价组成明细											
序号	工序名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
72	敷设管道光缆12芯以下	100m	0.0100	367.91	149.01	9.25	198.67	3.68	1.49	0.09	1.99
综合人工工日				小计				3.68	1.49	0.09	1.99
0.04778工日				未计价材料费				41.22			
清单项目综合单价							48.47				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	光缆 通鼎4芯铠装光缆			m	1.6032	25.71	41.22				
	其他材料费					-	1.49	-	0		
	材料费小计					-	42.71	-	0		

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

## 综合单价分析表(按工序价格组成确定)

工程名称：电气

标段：高邮市第二人民医院制剂室新建

第 61 页 共 63 页

项目编码	030411004005	项目名称	配线（电源线）	计量单位	m	工程量	150				
清单综合单价组成明细											
序号	工序名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
73	管内穿二芯软导线2.5mm <sup>2</sup>	100m/束	0.0100	74.44	21.72	0	40.2	0.74	0.22	0	0.4
综合人工工日		小计				0.74	0.22	0	0.4		
0.01006工日		未计价材料费				13.68					
清单项目综合单价						15.04					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	铜芯多股绝缘导线 RVV2X2.5			m	1.6975	8.06	13.68				
	其他材料费					-	0.22	-	0		
	材料费小计					-	13.9	-	0		

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

## 综合单价分析表(按工序价格组成确定)

工程名称：电气

标段：高邮市第二人民医院制剂室新建

第 62 页 共 63 页

项目编码	030502012002	项目名称	网络面板	计量单位	个	工程量	23				
清单综合单价组成明细											
序号	工序名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
74	安装光纤信息插座 双口	个	1.0000	4.84	0	0	2.62	4.84	0	0	2.62
综合人工工日		小计						4.84	0	0	2.62
0.06287工日		未计价材料费						13.06			
清单项目综合单价							20.52				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	网络面板 一舟86型面板			个	1.01	12.93	13.06				
	其他材料费					-	0	-	0		
	材料费小计					-	13.06	-	0		

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



# 综合单价分析表(按要素价格组成确定)

工程名称：电气

标段：高邮市第二人民医院制剂室新建

第 1 页 共 63 页

项目编码	030404017001	项目名称	照明配电箱	计量单位	台	工程量	1
清单综合单价组成明细							
项目	规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
人工	二类工	工日	2.7663	74	204.7		
材料	破布	kg	0.1572	6	0.94		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	无光调和漆	kg	0.0472	12.86	0.61		
	钢垫板	kg	0.2358	3.77	0.89		
	铜接线端子DT-10mm <sup>2</sup>	个	2.03	2.43	4.93		
	裸铜线10mm <sup>2</sup>	kg	0.3615	56.42	20.4		
	塑料软管	kg	0.2829	15.78	4.46		
	焊锡丝	kg	0.1257	42.88	5.39		
	电力复合脂	kg	0.6444	17.15	11.05		
	自粘橡胶带20mm*5m	卷	0.2358	12.43	2.93		
	精制带母镀锌螺栓M10*100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	酚醛磁漆	kg	0.0157	12.86	0.2		
	照明配电箱1.名称：照明插座配电箱2.型号：PZ30/30暗装3.功率：35KW	只	1	3216	3216		
管理费				81.88	81.88	-	-
利润				28.66	28.66	-	-
清单项目综合单价				3586.22			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表(按要素价格组成确定)

工程名称: 电气

标段: 高邮市第二人民医院制剂室新建

第 2 页 共 63 页

项目编码	FC0309001001	项目名称	灯具	计量单位	套	工程量	19
清单综合单价组成明细							
项目	规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
人工	综合工日	工日	0.2988	66	374.64		
材料	方木台200*350	块	1.05	1.39	27.73		
	塑料绝缘线BV-1.5mm <sup>2</sup>	m	1.1206	1.03	21.93		
	膨胀螺栓M6~8	套	2.04	0.69	26.74		
	木螺钉 φ2~4*6~65	10个	0.416	0.5	3.95		
	冲击钻头 φ6~12	个	0.014	5.15	1.37		
	瓷接头(双)	个	1.03	0.34	6.65		
	其他材料费	元	0.1886	0.86	3.08		
	灯具1.名称: LED平板式吸顶灯2.规格: 1200*3003.功率: 48W	套	1.01	110.62	2122.8		
管理费				7.89	149.91	-	-
利润				2.76	52.44	-	-
清单项目综合单价				146.91			

注: 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



# 综合单价分析表(按要素价格组成确定)

工程名称: 电气

标段: 高邮市第二人民医院制剂室新建

第 4 页 共 63 页

项目编码	FC0309001003	项目名称	灯具	计量单位	套	工程量	6
清单综合单价组成明细							
项目	规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	综合工日	工日	0.2988	66	118.31		
材料	方木台200*350	块	1.05	1.39	8.76		
	塑料绝缘线BV-1.5mm <sup>2</sup>	m	1.1206	1.03	6.93		
	膨胀螺栓M6~8	套	2.04	0.69	8.45		
	木螺钉 φ2~4*6~65	10个	0.416	0.5	1.25		
	冲击钻头 φ6~12	个	0.014	5.15	0.43		
	瓷接头(双)	个	1.03	0.34	2.1		
	其他材料费	元	0.1886	0.86	0.97		
	灯具1.名称: LED平板式吸顶灯2.规格: 600*3003.功率: 24W	套	1.01	110.62	670.36		
管理费				7.89	47.34	-	-
利润				2.76	16.56	-	-
清单项目综合单价				146.91			

注: 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表(按要素价格组成确定)

工程名称: 电气

标段: 高邮市第二人民医院制剂室新建

第 5 页 共 63 页

项目编码	FC0309001004	项目名称	灯具	计量单位	套	工程量	18
清单综合单价组成明细							
项目	规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
人工	综合工日	工日	0.2988	66	354.92		
材料	方木台200*350	块	1.05	1.39	26.27		
	塑料绝缘线BV-1.5mm2	m	1.1206	1.03	20.78		
	膨胀螺栓M6~8	套	2.04	0.69	25.34		
	木螺钉 Φ2~4*6~65	10个	0.416	0.5	3.74		
	冲击钻头 Φ6~12	个	0.014	5.15	1.3		
	瓷接头(双)	个	1.03	0.34	6.3		
	其他材料费	元	0.1886	0.86	2.92		
	灯具1.名称:LED平板式应急吸顶灯 2.规格:1200*3003.功率:48W	套	1.01	310.62	5647.07		
管理费				7.89	142.02	-	-
利润				2.76	49.68	-	-
清单项目综合单价				348.91			

注: 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 表-09

# 综合单价分析表(按要素价格组成确定)

工程名称: 电气

标段: 高邮市第二人民医院制剂室新建

第 6 页 共 63 页

项目编码	FC0309001005	项目名称	灯具	计量单位	套	工程量	15
清单综合单价组成明细							
项目	规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	综合工日	工日	0.2988	66	295.77		
材料	方木台200*350	块	1.05	1.39	21.89		
	塑料绝缘线BV-1.5mm2	m	1.1206	1.03	17.31		
	膨胀螺栓M6~8	套	2.04	0.69	21.11		
	木螺钉 φ2~4*6~65	10个	0.416	0.5	3.12		
	冲击钻头 φ6~12	个	0.014	5.15	1.08		
	瓷接头(双)	个	1.03	0.34	5.25		
	其他材料费	元	0.1886	0.86	2.43		
	灯具1. 名称: LED平板式应急吸顶灯 2. 规格: 600*3003. 功率: 36W	套	1.01	310.62	4705.89		
管理费				7.89	118.35	-	-
利润				2.76	41.4	-	-
清单项目综合单价							348.91

注: 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表(按要素价格组成确定)

工程名称: 电气

标段: 高邮市第二人民医院制剂室新建

第 7 页 共 63 页

项目编码	FC0309005001	项目名称	灯具	计量单位	套	工程量	7
清单综合单价组成明细							
项目	规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	综合工日	工日	0.3167	66	146.33		
材料	塑料绝缘线BV-1.5mm <sup>2</sup>	m	0.4794	1.03	3.46		
	膨胀螺栓M6~8	套	2.04	0.69	9.85		
	冲击钻头Φ6~12	个	0.014	5.15	0.5		
	其他材料费	元	0.3395	0.86	2.04		
	塑料绝缘绞型软线2*23/0.15	m	2.4	2.03	34.1		
	圆木台63~138*22	块	2.1	0.83	12.2		
	灯具1.名称: 不锈钢紫外线杀菌灯2.规格: 1*30W3.功率: 30W	套	1.01	119.47	844.65		
管理费				8.36	58.52	-	-
利润				2.93	20.51	-	-
清单项目综合单价				161.75			

注: 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表(按要素价格组成确定)

工程名称: 电气

标段: 高邮市第二人民医院制剂室新建

第 8 页 共 63 页

项目编码	FC0309003001	项目名称	荧光灯		计量单位	套	工程量	4
清单综合单价组成明细								
项目	规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
人工	综合工日		工日	0.5325	66	140.58		
材料	塑料绝缘线BV-1.5mm2		m	1.1206	1.03	4.62		
	膨胀螺栓M6~8		套	2.04	0.69	5.63		
	木螺钉 φ2~4*6~65		10个	2.08	0.5	4.16		
	其他材料费		元	0.2971	0.86	1.02		
	塑料绝缘绞型软线2*23/0.15		m	9.6002	2.03	77.95		
	荧光灯1. 名称:双管直管灯 (含光源) 2. 规格:LED 2x18W3. 安装形式:吸顶安装		套	1.01	105.37	425.69		
管理费					14.06	56.24	-	-
利润					4.92	19.68	-	-
清单项目综合单价					183.91			

注: 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 表-09





# 综合单价分析表(按要素价格组成确定)

工程名称：电气

标段：高邮市第二人民医院制剂室新建

第 11 页 共 63 页

项目编码	030404035001	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	140
清单综合单价组成明细							
项目	规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
人工	二类工	工日	0.132	74	1367.79		
材料	自攻螺钉M4*40	十个	0.3269	0.25	11.44		
	镀锌铁丝22#	kg	0.0157	4.72	10.39		
	其它材料费	元	0.0456	0.86	5.49		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm <sup>2</sup>	m	1.1992	1.5	251.84		
	自攻螺钉M4*60	十个	0.3269	0.26	11.9		
	插座1. 名称: 墙壁插座 2. 规格: 220V, 10A 3. 安装方式: 暗装 4. 其他说明信息详见设计图纸及相关技术规范要求		套	1.02	9.09	1298.05	
管理费				3.91	547.4	-	-
利润				1.37	191.8	-	-
清单项目综合单价				26.4			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 表-09

# 综合单价分析表(按要素价格组成确定)

工程名称: 电气

标段: 高邮市第二人民医院制剂室新建

第 12 页 共 63 页

项目编码	030404035002	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	4
清单综合单价组成明细							
项目	规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	二类工	工日	0.1305	74	38.61		
材料	自攻螺钉M4*40	十个	0.3269	0.25	0.33		
	镀锌铁丝22#	kg	0.0157	4.72	0.3		
	其它材料费	元	0.022	0.86	0.08		
	自攻螺钉M4*60	十个	0.3269	0.26	0.34		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V4mm <sup>2</sup>	m	0.7199	2.4	6.91		
	插座1. 名称: 墙壁插座2. 规格: 380V 25A3. 安装方式: 暗装5. 其他说明信息详见设计图纸及相关技术规范要求	套	1.02	11.33	46.23		
管理费				3.86	15.44	-	-
利润				1.35	5.4	-	-
清单项目综合单价							28.42

注: 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表(按要素价格组成确定)

工程名称：电气

标段：高邮市第二人民医院制剂室新建

第 13 页 共 63 页

项目编码	030502012001	项目名称	插座		计量单位	个	工程量	15
清单综合单价组成明细								
项目	规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
人工	二类工	工日	0.132	74	146.55			
材料	自攻螺钉M4*40	十个	0.3269	0.25	1.23			
	镀锌铁丝22#	kg	0.0157	4.72	1.11			
	其它材料费	元	0.0456	0.86	0.59			
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm <sup>2</sup>	m	1.1992	1.5	26.98			
	自攻螺钉M4*60	十个	0.3269	0.26	1.27			
	插座1.名称:网络插座2.安装方式:暗装3.其他说明信息详见设计图纸及相关技术规范要求	套	1.02	11.33	173.35			
管理费				3.91	58.65	-	-	
利润				1.37	20.55	-	-	
清单项目综合单价							28.69	

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表(按要素价格组成确定)

工程名称: 电气

标段: 高邮市第二人民医院制剂室新建

第 14 页 共 63 页

项目编码	030411001001	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	1450
清单综合单价组成明细							
项目	规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	二类工	工日	0.0497	74	5329.25		
材料	电力复合脂	kg	0.0016	17.15	39.08		
	其它材料费	元	0.0096	0.86	11.96		
	紧定式直管接头 φ20	个	0.1751	1.54	391		
	紧定式锁母 φ20	个	0.1854	0.9	241.95		
	锯条	根	0.025	0.19	6.89		
	镀锌铁丝13#~17#	kg	0.0044	5.15	32.86		
	水泥砂浆M10	m3	0.0028	186.06	763.26		
	金刚石锯片 φ114*1.8	片	0.0067	17.15	166.61		
	电气配管KBG20	m	1.6189	5.53	12981.04		
管理费				1.47	2131.5	-	-
利润				0.52	754	-	-
清单项目综合单价				15.76			

注: 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表 (按要素价格组成确定)

工程名称: 电气

标段: 高邮市第二人民医院制剂室新建

第 15 页 共 63 页

项目编码	030411001002	项目名称	配管		计量单位	m	工程量	360
清单综合单价组成明细								
项目	规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
人工	二类工	工日	0.0725	74	1930.25			
材料	电力复合脂	kg	0.0019	17.15	11.64			
	其它材料费	元	0.0096	0.86	2.97			
	锯条	根	0.022	0.19	1.5			
	镀锌铁丝13#~17#	kg	0.0047	5.15	8.74			
	水泥砂浆M10	m3	0.0064	186.06	431.64			
	金刚石锯片Φ114*1.8	片	0.008	17.15	49.39			
	紧定式直管接头Φ25	个	0.1532	2.06	113.61			
	紧定式锁母Φ25	个	0.1545	1.29	71.75			
	电气配管KBG25	m	1.6189	3.32	1934.89			
管理费				2.14	770.4	-	-	
利润				0.75	270	-	-	
清单项目综合单价					15.54			

注: 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表(按要素价格组成确定)

工程名称: 电气

标段: 高邮市第二人民医院制剂室新建

第 16 页 共 63 页

项目编码	030411001003	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	230
清单综合单价组成明细							
项目	规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
人工	二类工	工日	0.0773	74	1316.14		
材料	电力复合脂	kg	0.002	17.15	8.06		
	其它材料费	元	0.0196	0.86	3.89		
	锯条	根	0.022	0.19	0.96		
	镀锌铁丝13#~17#	kg	0.0055	5.15	6.52		
	水泥砂浆M10	m3	0.0064	186.06	275.77		
	金刚石锯片Φ114*1.8	片	0.008	17.15	31.56		
	紧定式直管接头Φ32	个	0.1532	2.96	104.3		
	紧定式弯管接头Φ32	个	0.0235	4.36	23.57		
	紧定式锁母Φ32	个	0.1545	1.82	64.67		
	电气配管KBG32	m	1.6189	7.6	2829.81		
管理费				2.29	526.7	-	-
利润				0.8	184	-	-
清单项目综合单价				23.37			

注: 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表(按要素价格组成确定)

工程名称: 电气

标段: 高邮市第二人民医院制剂室新建

第 17 页 共 63 页

项目编码	030411004001	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	3500
清单综合单价组成明细							
项目	规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
人工	二类工	工日	0.0121	74	3134.52		
材料	其它材料费	元	0.0082	0.86	24.6		
	钢丝 φ1.6	kg	0.0014	6	29.71		
	棉纱头	kg	0.0031	5.57	61.28		
	焊锡	kg	0.0031	36.87	405.65		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0002	51.45	28.31		
	汽油	kg	0.0079	9.12	250.85		
	塑料胶布带25mm*10m	卷	0.0039	3.14	43.18		
	电气配线BV-2.5mm <sup>2</sup>	m	1.8232	1.98	12634.86		
管理费				0.36	1260	-	-
利润				0.13	455	-	-
清单项目综合单价					5.24		

注: 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表(按要素价格组成确定)

工程名称：电气

标段：高邮市第二人民医院制剂室新建

第 18 页 共 63 页

项目编码	030411004002	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	1200
清单综合单价组成明细							
项目	规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	二类工	工日	0.0085	74	753.68		
材料	其它材料费	元	0.008	0.86	8.27		
	钢丝 φ 1.6	kg	0.002	6	14.71		
	棉纱头	kg	0.0031	5.57	21.01		
	焊锡	kg	0.0031	36.87	139.08		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0002	51.45	9.71		
	汽油	kg	0.0079	9.12	86.01		
	塑料胶布带25mm*10m	卷	0.0031	3.14	11.84		
	电气配线BV-4mm <sup>2</sup>	m	1.7289	3.16	6556.02		
管理费				0.25	300	-	-
利润				0.09	108	-	-
清单项目综合单价				6.67			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 表-09

# 综合单价分析表(按要素价格组成确定)

工程名称：电气

标段：高邮市第二人民医院制剂室新建

第 19 页 共 63 页

项目编码	030411006001	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	600
清单综合单价组成明细							
项目	规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	二类工	工日	0.0534	74	2372.69		
材料	其它材料费	元	0.099	0.86	51.09		
	塑料护口(钢管用) dn15	个	2.225	0.1	133.5		
	镀锌锁紧螺母M15~20*3	个	2.225	0.12	160.2		
	接线盒1.名称:开关盒、插座盒2.材质:钢制3.安装形式:暗装4.其他说明信息详见设计图纸及相关技术规范要求	只	1.02	1.78	1089.36		
管理费				1.58	948	-	-
利润				0.55	330	-	-
清单项目综合单价				8.48			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 表-09

# 综合单价分析表(按要素价格组成确定)

工程名称: 电气

标段: 高邮市第二人民医院制剂室新建

第 20 页 共 63 页

项目编码	030404017002	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1
清单综合单价组成明细							
项目	规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	二类工	工日	5.1641	74	382.14		
材料	破布	kg	0.1572	6	0.94		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	无光调和漆	kg	0.1289	12.86	1.66		
	钢垫板	kg	0.4715	3.77	1.78		
	塑料软管	kg	0.4715	15.78	7.44		
	焊锡丝	kg	0.2358	42.88	10.11		
	电力复合脂	kg	0.0786	17.15	1.35		
	自粘橡胶带20mm*5m	卷	0.3144	12.43	3.91		
	精制带母镀锌螺栓M10*100内2平1弹垫	套	6.1	1.1	6.71		
	酚醛磁漆	kg	0.0314	12.86	0.4		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.5677	3.77	2.14		
	镀锌扁钢-25*4	kg	2.3576	4.55	10.73		
	圆钢 φ5.5~9	kg	2.0672	3.42	7.07		
	钢锯条	根	1.28	0.21	0.27		
	钢板 δ2.0~2.5 Q235	kg	0.503	3.57	1.8		
	镀锌扁钢-40*4	kg	1.192	4.55	5.42		
	槽钢	m	5.276	8.2	43.26		
		配电箱1.名称:动力配电柜2.规格:见图纸3.接线端子材质、规格:接地跨接,详见图纸4.安装方式:落地安装5.功率:160KW	只	1	3011.25	3011.25	
机械	汽车式起重机提升质量5t	台班	0.121	482.28	58.37		
		台班	0.0723	410	29.64		
		台班	0.2211	56.34	12.46		
管理费				152.86	152.86	-	-
利润				53.5	53.5	-	-
清单项目综合单价				3806.07			

注: 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表(按要素价格组成确定)

工程名称: 电气

标段: 高邮市第二人民医院制剂室新建

第 21 页 共 63 页

项目编码	030408001001	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	68
清单综合单价组成明细							
项目	规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	二类工	工日	0.198	74	996.53		
材料	破布	kg	0.0123	6	5		
	其它材料费	元	0.162	0.86	9.48		
	镀锌铁丝13#~17#	kg	0.0093	5.15	3.25		
	汽油	kg	0.0195	9.12	12.09		
	标志牌	个	0.078	0.16	0.85		
	镀锌电缆卡子3*35	个	0.2899	5.77	113.75		
	封铅含铅65% 含锡35%	kg	0.0317	8.58	18.52		
	沥青绝缘漆	kg	0.0031	15.44	3.3		
	硬酯酸一级	kg	0.0016	10.29	1.1		
	精制带母镀锌螺栓M8*100内2平1弹垫	套	0.3978	0.86	23.26		
	橡胶垫 δ2	m2	0.0014	14.58	1.4		
	膨胀螺栓M10	套	0.182	0.69	8.54		
	电缆吊挂3*50	套	0.0871	8.45	50.05		
	合金钢钻头 φ8mm~10mm	根	0.0018	6.86	0.85		
	电力电缆YJV-0.6-3×120+2×95	m	1.5875	262.99	28388.91		
机械	汽车式起重机提升质量5t	台班	0.0011	482.28	36.08		
		台班	0.0011	437.4	32.72		
管理费				5.86	398.48	-	-
利润				2.05	139.4	-	-
清单项目综合单价				444.75			

注: 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表(按要素价格组成确定)

工程名称: 电气

标段: 高邮市第二人民医院制剂室新建

第 22 页 共 63 页

项目编码	030408001002	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	45
清单综合单价组成明细							
项目	规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
人工	二类工	工日	0.198	74	659.47		
材料	破布	kg	0.0123	6	3.31		
	其它材料费	元	0.162	0.86	6.27		
	镀锌铁丝13#~17#	kg	0.0093	5.15	2.15		
	汽油	kg	0.0195	9.12	8		
	标志牌	个	0.078	0.16	0.56		
	镀锌电缆卡子3*35	个	0.2899	5.77	75.27		
	封铅含铅65% 含锡35%	kg	0.0317	8.58	12.26		
	沥青绝缘漆	kg	0.0031	15.44	2.18		
	硬酯酸一级	kg	0.0016	10.29	0.73		
	精制带母镀锌螺栓M8*100内2平1弹垫	套	0.3978	0.86	15.39		
	橡胶垫 δ2	m2	0.0014	14.58	0.93		
	膨胀螺栓M10	套	0.182	0.69	5.65		
	电缆吊挂3*50	套	0.0871	8.45	33.12		
	合金钢钻头 φ8mm~10mm	根	0.0018	6.86	0.56		
	电力电缆YJV-0.6-3×50+2×25	m	1.5875	154.12	11009.61		
机械	汽车式起重机提升质量5t	台班	0.0011	482.28	23.88		
		台班	0.0011	437.4	21.66		
管理费				5.86	263.7	-	-
利润				2.05	92.25	-	-
清单项目综合单价				271.93			

注: 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表(按要素价格组成确定)

工程名称: 电气

标段: 高邮市第二人民医院制剂室新建

第 23 页 共 63 页

项目编码	030408001003	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	85
清单综合单价组成明细							
项目	规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	二类工	工日	0.0643	74	404.35		
材料	镀锌铁丝13#~17#	kg	0.0363	5.15	15.89		
	汽油	kg	0.0154	9.12	11.94		
	标志牌	个	0.0689	0.16	0.94		
	封铅含铅65% 含锡35%	kg	0.0036	8.58	2.64		
	沥青绝缘漆	kg	0.0077	15.44	10.11		
	硬酯酸一级	kg	0.0003	10.29	0.27		
	橡胶垫 δ 2	m <sup>2</sup>	0.0019	14.58	2.34		
	镀锌电缆卡子2*35	个	0.0402	1.46	4.99		
	精制带母镀锌螺栓M8*50内2平1弹垫	套	0.0796	0.69	4.67		
	电力电缆YJV-0.6-3×10+2×6	m	1.5875	36.07	4867.05		
机械	汽车式起重机提升质量5t	台班	0.0002	482.28	7.73		
		台班	0.0002	437.4	7.01		
管理费				1.9	161.5	-	-
利润				0.67	56.95	-	-
清单项目综合单价				65.39			

注: 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 表-09

# 综合单价分析表(按要素价格组成确定)

工程名称：电气

标段：高邮市第二人民医院制剂室新建

第 24 页 共 63 页

项目编码	030408001004	项目名称	电力电缆		计量单位	m	工程量	32
清单综合单价组成明细								
项目	规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
人工	二类工	工日	0.0501	74	118.73			
材料	镀锌铁丝13#~17#	kg	0.0363	5.15	5.98			
	汽油	kg	0.0154	9.12	4.5			
	标志牌	个	0.0689	0.16	0.35			
	封铅含铅65% 含锡35%	kg	0.0036	8.58	0.99			
	沥青绝缘漆	kg	0.0077	15.44	3.81			
	硬酯酸一级	kg	0.0003	10.29	0.1			
	橡胶垫 δ 2	m <sup>2</sup>	0.0019	14.58	0.88			
	镀锌电缆卡子2*35	个	0.0402	1.46	1.88			
	精制带母镀锌螺栓M8*50内2平1弹垫	套	0.0796	0.69	1.76			
	电力电缆YJV-0.6-3*6+2*4	m	1.5875	24.23	1230.85			
机械	汽车式起重机提升质量5t	台班	0.0002	482.28	2.91			
		台班	0.0002	437.4	2.64			
管理费				1.48	47.36	-	-	
利润				0.52	16.64	-	-	
清单项目综合单价								44.97

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表(按要素价格组成确定)

工程名称: 电气

标段: 高邮市第二人民医院制剂室新建

第 25 页 共 63 页

项目编码	030408001005	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	142
清单综合单价组成明细							
项目	规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
人工	二类工	工日	0.0324	74	340.22		
材料	镀锌铁丝13#~17#	kg	0.0363	5.15	26.55		
	汽油	kg	0.0154	9.12	19.95		
	标志牌	个	0.0689	0.16	1.57		
	封铅含铅65% 含锡35%	kg	0.0017	8.58	2.11		
	沥青绝缘漆	kg	0.0077	15.44	16.89		
	硬酯酸一级	kg	0.0002	10.29	0.23		
	橡胶垫 δ 2	m <sup>2</sup>	0.0019	14.58	3.9		
	镀锌电缆卡子2*35	个	0.0402	1.46	8.33		
	精制带母镀锌螺栓M8*50内2平1弹垫	套	0.0796	0.69	7.8		
	电力电缆YJV-0.6-5×2.5	m	1.5875	11.05	2490.87		
机械	汽车式起重机提升质量5t	台班	0.0002	482.28	12.92		
		台班	0.0002	437.4	11.71		
管理费				0.96	136.32	-	-
利润				0.34	48.28	-	-
清单项目综合单价				22.03			

注: 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表(按要素价格组成确定)

工程名称：电气

标段：高邮市第二人民医院制剂室新建

第 26 页 共 63 页

项目编码	030408001006	项目名称	电力电缆		计量单位	m	工程量	48
清单综合单价组成明细								
项目	规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
人工	二类工	工日	0.03	74	106.63			
材料	镀锌铁丝13#~17#	kg	0.0279	5.15	6.91			
	汽油	kg	0.0118	9.12	5.16			
	标志牌	个	0.053	0.16	0.41			
	封铅含铅65% 含锡35%	kg	0.0014	8.58	0.57			
	沥青绝缘漆	kg	0.006	15.44	4.43			
	硬酯酸一级	kg	0.0002	10.29	0.08			
	橡胶垫 82	m2	0.0014	14.58	0.99			
	镀锌电缆卡子2*35	个	0.0309	1.46	2.17			
	精制带母镀锌螺栓M8*50内2平1弹垫	套	0.0612	0.69	2.03			
	电力电缆YJV-0.6-4×4	m	1.5875	14.18	1080.48			
机械	汽车式起重机提升质量5t	台班	0.0001	482.28	3.27			
		台班	0.0001	437.4	2.97			
管理费				0.89	42.72	-	-	
利润				0.31	14.88	-	-	
清单项目综合单价				26.53				

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。表-09

# 综合单价分析表(按要素价格组成确定)

工程名称：电气

标段：高邮市第二人民医院制剂室新建

第 27 页 共 63 页

项目编码	030408001007	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	48
清单综合单价组成明细							
项目	规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
人工	二类工	工日	0.0385	74	136.78		
材料	镀锌铁丝13#~17#	kg	0.0279	5.15	6.91		
	汽油	kg	0.0118	9.12	5.16		
	标志牌	个	0.053	0.16	0.41		
	封铅含铅65% 含锡35%	kg	0.0028	8.58	1.14		
	沥青绝缘漆	kg	0.006	15.44	4.43		
	硬酯酸一级	kg	0.0003	10.29	0.13		
	橡胶垫 δ 2	m2	0.0014	14.58	0.99		
	镀锌电缆卡子2*35	个	0.0309	1.46	2.17		
	精制带母镀锌螺栓M8*50内2平1弹垫	套	0.0612	0.69	2.03		
	电力电缆YJV-0.6-4*6	m	1.5875	20.01	1524.72		
机械	汽车式起重机提升质量5t	台班	0.0001	482.28	3.27		
		台班	0.0001	437.4	2.97		
管理费				1.14	54.72	-	-
利润				0.4	19.2	-	-
清单项目综合单价				36.78			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。表-09



# 综合单价分析表(按要素价格组成确定)

工程名称：电气

标段：高邮市第二人民医院制剂室新建

第 29 页 共 63 页

项目编码	030408006001	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	6
清单综合单价组成明细							
项目	规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	二类工	工日	1.8075	74	802.53		
材料	破布	kg	0.7859	6	28.29		
	焊锡丝	kg	0.5501	42.88	141.53		
	电力复合脂	kg	0.0786	17.15	8.09		
	自粘橡胶带20mm*5m	卷	1.8861	12.43	140.66		
	精制带母镀锌螺栓M10*100内2平1弹垫	套	4	1.1	26.4		
	其它材料费	元	4.7309	0.86	24.41		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.11	51.45	33.96		
	汽油	kg	1.2574	9.12	68.8		
	丙酮	kg	1.2574	5.15	38.85		
	镀锡裸铜绞线16mm2	kg	0.4715	58.91	166.66		
	固定卡子3*80	个	2.06	2.49	30.78		
	铜接线端子DT-16mm2	个	1.02	3.33	20.38		
	铝接线端子95mm2	个	3.76	2.57	57.98		
	相色带20mm*20m	卷	0.2515	2.4	3.62		
	精制带母镀锌螺栓M12*100内2平1弹垫	套	5	1.17	35.1		
	电力电缆头120mm2	套	1.02	6.31	38.62		
管理费				53.5	321	-	-
利润				18.73	112.38	-	-
清单项目综合单价				350.01			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表(按要素价格组成确定)

工程名称：电气

标段：高邮市第二人民医院制剂室新建

第 30 页 共 63 页

项目编码	030408006002	项目名称	电力电缆头		计量单位	个	工程量	4
清单综合单价组成明细								
项目	规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
人工	二类工	工日	1.8075	74	535.02			
材料	破布	kg	0.7859	6	18.86			
	焊锡丝	kg	0.5501	42.88	94.35			
	电力复合脂	kg	0.0786	17.15	5.39			
	自粘橡胶带20mm*5m	卷	1.8861	12.43	93.78			
	精制带母镀锌螺栓M10*100内2平1弹垫	套	4	1.1	17.6			
	其它材料费	元	4.7309	0.86	16.27			
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.11	51.45	22.64			
	汽油	kg	1.2574	9.12	45.87			
	丙酮	kg	1.2574	5.15	25.9			
	镀锡裸铜绞线16mm2	kg	0.4715	58.91	111.11			
	固定卡子3*80	个	2.06	2.49	20.52			
	铜接线端子DT-16mm2	个	1.02	3.33	13.59			
	铝接线端子95mm2	个	3.76	2.57	38.65			
	相色带20mm*20m	卷	0.2515	2.4	2.41			
	精制带母镀锌螺栓M12*100内2平1弹垫	套	5	1.17	23.4			
	电力电缆头95mm2	套	1.02	6.31	25.74			
管理费				53.5	214	-	-	
利润				18.73	74.92	-	-	
清单项目综合单价					350.01			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表(按要素价格组成确定)

工程名称：电气

标段：高邮市第二人民医院制剂室新建

第 31 页 共 63 页

项目编码	030408006003	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	6
清单综合单价组成明细							
项目	规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	二类工	工日	1.0845	74	481.52		
材料	破布	kg	0.7859	6	28.29		
	焊锡丝	kg	0.1572	42.88	40.44		
	电力复合脂	kg	0.0786	17.15	8.09		
	自粘橡胶带20mm*5m	卷	1.2574	12.43	93.78		
	精制带母镀锌螺栓M10*100内2平1弹垫	套	4	1.1	26.4		
	其它材料费	元	3.6936	0.86	19.06		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0314	51.45	9.7		
	汽油	kg	0.5501	9.12	30.1		
	镀锡裸铜绞线16mm <sup>2</sup>	kg	0.3929	58.91	138.89		
	固定卡子3*80	个	2.06	2.49	30.78		
	铝接线端子95mm <sup>2</sup>	个	3.76	2.57	57.98		
	精制带母镀锌螺栓M12*100内2平1弹垫	套	5	1.17	35.1		
	铜铝过渡接线端子DTL-95mm <sup>2</sup>	个	3.76	8.58	193.56		
	铜接线端子DT-25mm <sup>2</sup>	个	1.02	4.23	25.89		
	塑料带20mm*40m	kg	0.7073	2.14	9.08		
塑料手套	副	2.1	3.43	43.22			
管理费				32.1	192.6	-	-
利润				11.24	67.44	-	-
清单项目综合单价				255.31			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表(按要素价格组成确定)

工程名称: 电气

标段: 高邮市第二人民医院制剂室新建

第 32 页 共 63 页

项目编码	030408006004	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	4
清单综合单价组成明细							
项目	规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
人工	二类工	工日	0.6601	74	195.4		
材料	破布	kg	0.4715	6	11.32		
	焊锡丝	kg	0.0786	42.88	13.48		
	电力复合脂	kg	0.0472	17.15	3.23		
	自粘橡胶带20mm*5m	卷	0.943	12.43	46.89		
	精制带母镀锌螺栓M10*100内2平1弹垫	套	9	1.1	39.6		
	其它材料费	元	3.0806	0.86	10.6		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0157	51.45	3.24		
	汽油	kg	0.4715	9.12	17.2		
	镀锡裸铜绞线16mm2	kg	0.3144	58.91	74.07		
	固定卡子3*80	个	2.06	2.49	20.52		
	铜接线端子DT-25mm2	个	1.02	4.23	17.26		
	塑料带20mm*40m	kg	0.22	2.14	1.88		
	塑料手套	副	2.1	3.43	28.81		
	铜铝过渡接线端子DTL-25mm2	个	3.76	2.14	32.19		
管理费				19.54	78.16	-	-
利润				6.84	27.36	-	-
清单项目综合单价							155.3

注: 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表(按要素价格组成确定)

工程名称: 电气

标段: 高邮市第二人民医院制剂室新建

第 33 页 共 63 页

项目编码	030408006005	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	18
清单综合单价组成明细							
项目	规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
人工	二类工	工日	0.6601	74	879.29		
材料	破布	kg	0.4715	6	50.92		
	焊锡丝	kg	0.0786	42.88	60.66		
	电力复合脂	kg	0.0472	17.15	14.56		
	自粘橡胶带20mm*5m	卷	0.943	12.43	211		
	精制带母镀锌螺栓M10*100内2平1弹垫	套	9	1.1	178.2		
	其它材料费	元	3.0806	0.86	47.69		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0157	51.45	14.56		
	汽油	kg	0.4715	9.12	77.4		
	镀锡裸铜绞线16mm <sup>2</sup>	kg	0.3144	58.91	333.33		
	固定卡子3*80	个	2.06	2.49	92.33		
	铜接线端子DT-25mm <sup>2</sup>	个	1.02	4.23	77.66		
	塑料带20mm*40m	kg	0.22	2.14	8.48		
	塑料手套	副	2.1	3.43	129.65		
	铜铝过渡接线端子DTL-25mm <sup>2</sup>	个	3.76	2.14	144.84		
管理费				19.54	351.72	-	-
利润				6.84	123.12	-	-
清单项目综合单价				155.3			

注: 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表(按要素价格组成确定)

工程名称：电气

标段：高邮市第二人民医院制剂室新建

第 34 页 共 63 页

项目编码	030408003001	项目名称	电缆保护管	计量单位	m	工程量	120
清单综合单价组成明细							
项目	规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
人工	二类工	工日	0.1202	74	1067.71		
材料	其它材料费	元	0.0266	0.86	2.74		
	锯条	根	0.018	0.19	0.41		
	镀锌铁丝13#~17#	kg	0.0039	5.15	2.43		
	水泥砂浆M10	m3	0.0064	186.06	143.88		
	金刚石锯片φ114*1.8	片	0.008	17.15	16.46		
	圆钢φ5.5~9	kg	0.013	3.42	5.35		
	镀锌电线管接头φ25*1.5	个	0.2575	1.15	35.54		
	镀锌锁紧螺母1.5*25	个	0.1545	0.18	3.34		
	塑料护口(电线管用)dn25	个	0.1545	0.25	4.64		
	电焊条J422	kg	0.0121	4.97	7.22		
	厚漆	kg	0.0014	8.58	1.46		
	沥青清漆	kg	0.0077	6	5.55		
	SC管DN25	m	1.6189	8.04	1561.9		
机械	交流弧焊机容量21kVA	台班	0.0048	56.34	32.52		
		台班	0.0007	61.54	5.34		
管理费				3.56	427.2	-	-
利润				1.25	150	-	-
清单项目综合单价				28.96			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表(按要素价格组成确定)

工程名称: 电气

标段: 高邮市第二人民医院制剂室新建

第 35 页 共 63 页

项目编码	030408003002	项目名称	电缆保护管	计量单位	m	工程量	60
清单综合单价组成明细							
项目	规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
人工	二类工	工日	0.1633	74	725.07		
材料	其它材料费	元	0.05	0.86	2.58		
	锯条	根	0.02	0.19	0.23		
	镀锌铁丝13#~17#	kg	0.0039	5.15	1.21		
	水泥砂浆M10	m3	0.0096	186.06	107.03		
	金刚石锯片φ114*1.8	片	0.0096	17.15	9.88		
	圆钢φ5.5~9	kg	0.0379	3.42	7.77		
	电焊条J422	kg	0.0201	4.97	6		
	厚漆	kg	0.002	8.58	1.05		
	沥青清漆	kg	0.0085	6	3.06		
	镀锌电线管接头φ40*1.5	个	0.2575	2.1	32.45		
	镀锌锁紧螺母1.5*40	个	0.1545	0.7	6.49		
	塑料护口(电线管用)dn40	个	0.1545	0.49	4.54		
	SC管DN40	m	1.6189	16.23	1576.47		
机械	交流弧焊机容量21kVA	台班	0.0084	56.34	28.48		
		台班	0.0016	61.54	5.8		
管理费				4.83	289.8	-	-
利润				1.69	101.4	-	-
清单项目综合单价				48.48			

注: 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表(按要素价格组成确定)

工程名称: 电气

标段: 高邮市第二人民医院制剂室新建

第 36 页 共 63 页

项目编码	030408003003	项目名称	电缆保护管	计量单位	m	工程量	30
清单综合单价组成明细							
项目	规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	二类工	工日	0.1745	74	387.31		
材料	其它材料费	元	0.0547	0.86	1.41		
	锯条	根	0.02	0.19	0.11		
	镀锌铁丝13#~17#	kg	0.0039	5.15	0.61		
	水泥砂浆M10	m3	0.0096	186.06	53.52		
	金刚石锯片φ114*1.8	片	0.0096	17.15	4.94		
	圆钢φ5.5~9	kg	0.0379	3.42	3.89		
	电焊条J422	kg	0.0201	4.97	3		
	厚漆	kg	0.0027	8.58	0.69		
	沥青清漆	kg	0.0113	6	2.04		
	镀锌电线管接头φ50*1.5	个	0.2575	2.25	17.38		
	镀锌锁紧螺母1.5*50	个	0.1545	0.75	3.48		
	塑料护口(电线管用)dn50	个	0.1545	0.49	2.27		
	SC管DN50	m	1.6189	16.23	788.24		
机械	交流弧焊机容量21kVA	台班	0.0084	56.34	14.24		
		台班	0.0016	61.54	2.9		
管理费				5.16	154.8	-	-
利润				1.81	54.3	-	-
清单项目综合单价				49.83			

注: 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 表-09

# 综合单价分析表(按要素价格组成确定)

工程名称: 电气

标段: 高邮市第二人民医院制剂室新建

第 37 页 共 63 页

项目编码	030411003001	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	50
清单综合单价组成明细							
项目	规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	二类工	工日	0.613	74	2268.01		
材料	其它材料费	元	0.4307	0.86	18.52		
	棉纱头	kg	0.0157	5.57	4.38		
	汽油	kg	0.0314	9.12	14.33		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0157	3.77	2.96		
	铜接线端子DT-16mm <sup>2</sup>	个	1.05	3.33	174.83		
	砂轮片 φ100	片	0.002	1.29	0.13		
	砂轮片 φ400	片	0.002	11.58	1.16		
	酚醛防锈漆	kg	0.0236	12.86	15.16		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm <sup>2</sup>	m	0.3536	7.62	134.74		
	精制带母镀锌螺栓M8*30	套	1.05	0.58	30.45		
	电	kw·h	0.2656	0.76	10.09		
	盖板	m	1.5796	8.37	661.06		
	隔板	m	0.9478	8.37	396.64		
	桥架400*100	m	1.5796	214.3	16925.34		
机械	载货汽车装载质量8t	台班	0.0036	511.59	92.47		
		台班	0.0024	72.65	8.57		
		台班	0.0013	13.23	0.83		
管理费				18.14	907	-	-
利润				6.35	317.5	-	-
清单项目综合单价				439.69			

注: 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表(按要素价格组成确定)

工程名称: 电气

标段: 高邮市第二人民医院制剂室新建

第 38 页 共 63 页

项目编码	030411003002	项目名称	桥架		计量单位	m	工程量	20
清单综合单价组成明细								
项目	规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
人工	二类工		工日	0.3819	74	565.26		
材料	其它材料费		元	0.4149	0.86	7.14		
	棉纱头		kg	0.0079	5.57	0.88		
	汽油		kg	0.0157	9.12	2.87		
	铜接线端子DT-16mm <sup>2</sup>		个	1.05	3.33	69.93		
	砂轮片 φ100		片	0.001	1.29	0.03		
	砂轮片 φ400		片	0.001	11.58	0.23		
	酚醛防锈漆		kg	0.0189	12.86	4.85		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm <sup>2</sup>		m	0.3536	7.62	53.89		
	精制带母镀锌螺栓M8*30		套	1.05	0.58	12.18		
	电		kw·h	0.22	0.76	3.34		
	盖板		m	1.5796	8.37	264.42		
	桥架300*100		m	1.5796	179.73	5678		
机械	载货汽车装载质量8t		台班	0.0024	511.59	24.13		
			台班	0.0013	13.23	0.33		
管理费					11.3	226	-	-
利润					3.96	79.2	-	-
清单项目综合单价					349.63			

注: 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表(按要素价格组成确定)

工程名称: 电气

标段: 高邮市第二人民医院制剂室新建

第 39 页 共 63 页

项目编码	030411003003	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	30
清单综合单价组成明细							
项目	规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	二类工	工日	0.3819	74	847.89		
材料	其它材料费	元	0.4149	0.86	10.71		
	棉纱头	kg	0.0079	5.57	1.31		
	汽油	kg	0.0157	9.12	4.3		
	铜接线端子DT-16mm <sup>2</sup>	个	1.05	3.33	104.9		
	砂轮片 φ100	片	0.001	1.29	0.04		
	砂轮片 φ400	片	0.001	11.58	0.35		
	酚醛防锈漆	kg	0.0189	12.86	7.28		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm <sup>2</sup>	m	0.3536	7.62	80.84		
	精制带母镀锌螺栓M8*30	套	1.05	0.58	18.27		
	电	kw·h	0.22	0.76	5.02		
	盖板	m	1.5796	8.37	396.64		
	桥架200*100	m	1.5796	76.73	3636.07		
	机械	载货汽车装载质量8t	台班	0.0024	511.59	36.19	
台班			0.0013	13.23	0.5		
管理费				11.3	339	-	-
利润				3.96	118.8	-	-
清单项目综合单价				186.93			

注: 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表(按要素价格组成确定)

工程名称：电气

标段：高邮市第二人民医院制剂室新建

第 40 页 共 63 页

项目编码	030414011001	项目名称	接地装置	计量单位	系统	工程量	1
清单综合单价组成明细							
项目	规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
人工	一类工	工日	7.5443	77	580.91		
材料	校验材料费	元	7.2929	0.8547	6.23		
机械	接地电阻测试仪DET-3/2	台班	4.2437	47.53	201.7		
管理费					232.36	232.36	-
利润					81.33	81.33	-
清单项目综合单价							1102.53

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表(按要素价格组成确定)

工程名称: 电气

标段: 高邮市第二人民医院制剂室新建

第 41 页 共 63 页

项目编码	040205020001	项目名称	防爆摄像机		计量单位	台	工程量	1
清单综合单价组成明细								
项目	规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
人工	一类工	工日	0.5973	77	45.99			
材料	脱脂棉	kg	0.0314	12.86	0.4			
	防爆摄像机EXDBIIC ip68防爆	台	1	2400	2400			
机械	数字万用表PF-56	台班	0.0142	3.29	0.05			
管理费					18.4	18.4	-	-
利润					6.44	6.44	-	-
清单项目综合单价								2471.28

注: 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 表-09



# 综合单价分析表(按要素价格组成确定)

工程名称：电气

标段：高邮市第二人民医院制剂室新建

第 43 页 共 63 页

项目编码	030507013001	项目名称	硬盘录像机	计量单位	台	工程量	1
清单综合单价组成明细							
项目	规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	一类工	工日	0.723	77	55.67		
材料	硬盘录像机海康威视行业设备32路8盘位	台	1	4800	4800		
机械	电视测试信号发生器CC5361	台班	0.4244	34.52	14.65		
管理费				22.27	22.27	-	-
利润				7.79	7.79	-	-
清单项目综合单价				4900.38			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 表-09

# 综合单价分析表(按要素价格组成确定)

工程名称：电气

标段：高邮市第二人民医院制剂室新建

第 44 页 共 63 页

项目编码	080606005001	项目名称	硬盘		计量单位	个	工程量	1
清单综合单价组成明细								
项目	规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
人工	一类工	工日	22.6487	77	1743.95			
材料	其它材料费	元	0.2829	0.86	0.24			
	校验材料费	元	3.3006	0.8547	2.82			
	丝绸(绸布)	m	0.3144	21.44	6.74			
	硬盘6TB	个	1	2850	2850			
机械	数字多用表DF	台班	9.0783	10.04	91.15			
		台班	9.0783	6.46	58.65			
		台班	3.4877	166.97	582.34			
管理费				697.58	697.58	-	-	
利润				244.15	244.15	-	-	
清单项目综合单价					6277.61			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表(按要素价格组成确定)

工程名称：电气

标段：高邮市第二人民医院制剂室新建

第 45 页 共 63 页

项目编码	040205020002	项目名称	全夜彩摄像机		计量单位	个	工程量	10
清单综合单价组成明细								
项目	规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
人工	一类工	工日	2.9863	77	2299.45			
材料	脱脂棉	kg	0.0314	12.86	4.04			
	酒精	kg	0.0472	9	4.24			
	全夜彩摄像机	个	1	2400	24000			
机械	数字万用表PF-56	台班	0.7073	3.29	23.27			
		台班	0.7073	25.37	179.44			
管理费				91.98	919.8	-	-	
利润				32.19	321.9	-	-	
清单项目综合单价						2775.22		

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。表-09

# 综合单价分析表(按要素价格组成确定)

工程名称：电气

标段：高邮市第二人民医院制剂室新建

第 46 页 共 63 页

项目编码	080807009001	项目名称	摄像机支架	计量单位	个	工程量	10
清单综合单价组成明细							
项目	规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	一类工	工日	1.1945	77	919.78		
材料	棉纱头	kg	0.0786	5.57	4.38		
	膨胀螺栓M10	套	4.08	0.69	28.15		
	膨胀螺栓M8	套	4.08	0.3	12.24		
	摄像机支架250MM全铝支架	个	1	29.31	293.1		
管理费				36.79	367.9	-	-
利润				12.88	128.8	-	-
清单项目综合单价				175.44			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表(按要素价格组成确定)

工程名称: 电气

标段: 高邮市第二人民医院制剂室新建

第 47 页 共 63 页

项目编码	030501012001	项目名称	POE交换机		计量单位	台	工程量	1
清单综合单价组成明细								
项目	规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
人工	二类工	工日	13.5955	74	1006.07			
材料	焊锡	kg	0.6759	36.87	24.92			
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.1729	51.45	8.9			
	汽油	kg	0.503	9.12	4.59			
	镀锌滚花膨胀螺栓M10	套	4	0.69	2.76			
	白布	m	0.5973	3.43	2.05			
	异型塑料管dn5	m	1.6503	1.17	1.93			
	等边角钢L 40*4	kg	12.8254	3.4	43.61			
	POE交换机H3CS310016pwr	台	1	43.1	43.1			
管理费				402.43	402.43	-	-	
利润				140.85	140.85	-	-	
清单项目综合单价					1681.2			

# 综合单价分析表(按要素价格组成确定)

工程名称: 电气

标段: 高邮市第二人民医院制剂室新建

第 48 页 共 63 页

项目编码	030502010001	项目名称	配线架		计量单位	个	工程量	1
清单综合单价组成明细								
项目	规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
人工	一类工	工日	2.8606	77	220.26			
材料	螺栓M5	套	4.08	0.13	0.53			
管理费				88.1	88.1	-		-
利润				30.84	30.84	-		-
清单项目综合单价								339.73

注: 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表(按要素价格组成确定)

工程名称: 电气

标段: 高邮市第二人民医院制剂室新建

第 49 页 共 63 页

项目编码	030502010002	项目名称	理线架		计量单位	个	工程量	1
清单综合单价组成明细								
项目	规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
人工	一类工	工日	2.8606	77	220.26			
材料	螺栓M5	套	4.08	0.13	0.53			
管理费				88.1	88.1	-	-	
利润				30.84	30.84	-	-	
清单项目综合单价					339.73			

注: 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表(按要素价格组成确定)

工程名称：电气

标段：高邮市第二人民医院制剂室新建

第 50 页 共 63 页

项目编码	030501005001	项目名称	PDU	计量单位	个	工程量	1
清单综合单价组成明细							
项目	规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
人工	一类工	工日	1.7918	77	137.97		
材料	托盘3U	个	2	18.09	36.18		
	电源端子板	块	2	14.62	29.24		
	PDU公牛2500W8位机柜	个	1	390	390		
管理费				55.19	55.19	-	-
利润				19.32	19.32	-	-
清单项目综合单价							667.9

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表(按要素价格组成确定)

工程名称: 电气

标段: 高邮市第二人民医院制剂室新建

第 51 页 共 63 页

项目编码	030502009001	项目名称	跳线		计量单位	支	工程量	25
清单综合单价组成明细								
项目	规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
人工	一类工		工日	0.1572	77	302.55		
材料	跳线连接器		个	2.02	15.97	806.49		
机械	导通测试仪TEXE. ALL. IV		台班	0.0566	13.47	19.05		
管理费					4.84	121	-	-
利润					1.69	42.25	-	-
清单项目综合单价					51.65			

注: 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。





# 综合单价分析表(按要素价格组成确定)

工程名称: 电气

标段: 高邮市第二人民医院制剂室新建

第 54 页 共 63 页

项目编码	030502001001	项目名称	机柜	计量单位	台	工程量	1
清单综合单价组成明细							
项目	规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
人工	一类工	工日	3.112	77	239.63		
材料	棉纱头	kg	0.1572	5.57	0.88		
	膨胀螺栓M12	套	4.08	1.03	4.2		
	机柜图腾600X600X1200	个	1	2034.48	2034.48		
管理费				95.85	95.85	-	-
利润				33.55	33.55	-	-
清单项目综合单价				2408.59			

注: 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 表-09



# 综合单价分析表(按要素价格组成确定)

工程名称: 电气

标段: 高邮市第二人民医院制剂室新建

第 56 页 共 63 页

项目编码	080904007001	项目名称	显示器		计量单位	台	工程量	1
清单综合单价组成明细								
项目	规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
人工	一类工	工日	12.0238	77	925.83			
材料	其它材料费	元	0.4244	0.86	0.36			
	校验材料费	元	19.5838	0.8547	16.74			
	丝绸(绸布)	m	0.4715	21.44	10.11			
	显示器24寸国内一线	台	1	2600	2600			
机械	数字万用表PF-56	台班	1.4193	3.29	4.67			
		台班	1.4193	6.46	9.17			
		台班	0.7104	7.03	4.99			
		台班	0.7104	12.73	9.04			
		台班	0.7104	10.74	7.63			
管理费					370.33	370.33	-	-
利润					129.62	129.62	-	-
清单项目综合单价					4088.5			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表(按要素价格组成确定)

工程名称: 电气

标段: 高邮市第二人民医院制剂室新建

第 57 页 共 63 页

项目编码	080901001001	项目名称	接入交换机	计量单位	台	工程量	1
清单综合单价组成明细							
项目	规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	二类工	工日	13.5955	74	1006.07		
材料	焊锡	kg	0.6759	36.87	24.92		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.1729	51.45	8.9		
	汽油	kg	0.503	9.12	4.59		
	镀锌滚花膨胀螺栓M10	套	4	0.69	2.76		
	白布	m	0.5973	3.43	2.05		
	异型塑料管dn5	m	1.6503	1.17	1.93		
	等边角钢L 40*4	kg	12.8254	3.4	43.61		
	接入交换机H3CS5024PV5-EI	台	1	43.1	43.1		
管理费				402.43	402.43	-	-
利润				140.85	140.85	-	-
清单项目综合单价				1681.2			

注: 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表(按要素价格组成确定)

工程名称：电气

标段：高邮市第二人民医院制剂室新建

第 58 页 共 63 页

项目编码	080807009002	项目名称	防爆支架		计量单位	个	工程量	1
清单综合单价组成明细								
项目	规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
人工	一类工	工日	1.7918	77	137.97			
材料	棉纱头	kg	0.0786	5.57	0.44			
	膨胀螺栓M10	套	4.08	0.69	2.82			
	膨胀螺栓M8	套	4.08	0.3	1.22			
	防爆支架350mm304不锈钢支架	个	1	29.31	29.31			
管理费				55.19	55.19	-	-	
利润				19.32	19.32	-	-	
清单项目综合单价								246.27

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表(按要素价格组成确定)

工程名称：电气

标段：高邮市第二人民医院制剂室新建

第 59 页 共 63 页

项目编码	030411004003	项目名称	配线（双绞线）	计量单位	m	工程量	1580
清单综合单价组成明细							
项目	规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
人工	二类工	工日	0.0149	74	1745.79		
材料	钢丝 φ1.6	kg	0.0014	6	13.41		
	棉纱头	kg	0.0033	5.57	29.05		
	焊锡	kg	0.0022	36.87	128.18		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0005	51.45	38.33		
	汽油	kg	0.0101	9.12	144.95		
	塑料粘胶带	盘	0.017	3.14	84.34		
	配线（双绞线）低烟无卤无氧铜4X2 X0.57	m	1.6975	15.84	42483.01		
管理费				0.44	695.2	-	-
利润				0.15	237	-	-
清单项目综合单价				28.86			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表(按要素价格组成确定)

工程名称：电气

标段：高邮市第二人民医院制剂室新建

第 60 页 共 63 页

项目编码	030411004004	项目名称	配线(光缆)	计量单位	m	工程量	500
清单综合单价组成明细							
项目	规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	一类工	工日	0.0478	77	1839.56		
材料	镀锌铁丝8#~12#	kg	0.0321	5.15	82.56		
	镀锌铁丝16#~18#	kg	0.0047	5.15	12.14		
	硅塑管 φ33~40	m	0.0082	6.46	26.4		
	电缆托板(双线)	块	0.0485	25.73	623.95		
	光缆通鼎4芯铠装光缆	m	1.6032	25.71	20608.74		
机械	光时域反射仪HP8146A	台班	0.0001	653.74	46.25		
管理费				1.47	735	-	-
利润				0.52	260	-	-
清单项目综合单价				48.47			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表(按要素价格组成确定)

工程名称: 电气

标段: 高邮市第二人民医院制剂室新建

第 61 页 共 63 页

项目编码	030411004005	项目名称	配线(电源线)	计量单位	m	工程量	150
清单综合单价组成明细							
项目	规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
人工	二类工	工日	0.0101	74	111.66		
材料	钢丝 φ1.6	kg	0.0014	6	1.27		
	棉纱头	kg	0.0035	5.57	2.89		
	焊锡	kg	0.0019	36.87	10.43		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0002	51.45	1.21		
	汽油	kg	0.0086	9.12	11.83		
	塑料粘胶带	盘	0.0105	3.14	4.95		
	铜芯多股绝缘导线RVV2X2.5	m	1.6975	8.06	2052.25		
管理费				0.3	45	-	-
利润				0.1	15	-	-
清单项目综合单价				15.04			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表(按要素价格组成确定)

工程名称: 电气

标段: 高邮市第二人民医院制剂室新建

第 62 页 共 63 页

项目编码	030502012002	项目名称	网络面板	计量单位	个	工程量	23
清单综合单价组成明细							
项目	规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
人工	一类工	工日	0.0629	77	111.34		
材料	网络面板一舟86型面板	个	1.01	12.93	300.36		
管理费				1.94	44.62	-	-
利润				0.68	15.64	-	-
清单项目综合单价				20.52			

注: 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气

标段：高邮市第二人民医院  
制剂室新建

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费			5773.65			
1.1	1.1	基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.5	5064.61			
1.2	1.2	增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.21	709.04			
2	031302010001	按质论价	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
3	031302002001	夜间施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
4	031302003001	非夜间施工照明	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装工程、仅特殊施工部位内施工项目可计取
5	031302004001	二次搬运	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-	0				

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气

标段：高邮市第二人民医院  
制剂室新建

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			技术措施项目设备费					
6	031302005001	冬雨季施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
7	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
8	031302008001	临时设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
9	031302009001	赶工措施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				在计取住宅分户验收时，大型土石方工程和地下室部分不计入计费基础
11	031302012001	建筑工人实名制	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气

标段：高邮市第二人民医院  
制剂室新建

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
13	031302013001	特殊施工降效	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
14	031302014001	协管费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
合 计					5773.65			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：



# 计日工表

标段：高邮市第二人民医院制剂室新建

工程名称：电气

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1							
人工小计							
2	材料						
2.1							
材料小计							
3	机械						
3.1							
机械小计							
4	企业管理费和利润						
4.1							
企业管理费和利润小计							
总计							

# 规费、税金项目清单与计价表

标段：高邮市第二人民医院制剂室新建

工程名称：电气

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税			10027.69
1.1	社会保险费	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费	343414.08	2.4	8241.94
1.2	住房公积金	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费	343414.08	0.42	1442.34
1.3	环境保护税	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费	343414.08	0.1	343.41
2	税金	分部分项工程+措施项目+其他项目+规费-(甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费)/1.01	353441.77	9	31809.76
合 计					41837.45

# 承包人供应主要材料汇总表

工程名称：电气

第 1 页 共 7 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号等特殊要求	单位	数量	单价	合价
1	01030106	钢丝	Φ1.6	kg	9.85032	6	59.1
2	01090166	圆钢	Φ5.5~9	kg	7.04169	3.42	24.08
3	01130206	镀锌扁钢	-25*4	kg	2.3576	4.55	10.73
4	01130207	镀锌扁钢	-40*4	kg	1.192	4.55	5.42
5	01210315	等边角钢	L40*4	kg	25.6507	3.4	87.21
6	01290120	钢板	δ2.0~2.5 Q235	kg	0.50295	3.57	1.8
7	01293501	钢垫板		kg	0.70728	3.77	2.67
8	01550304	封铅	含铅65% 含锡35%	kg	4.45527	8.58	38.23
9	0201047	方木台	200*350	块	74.55	1.39	103.62
10	0201053	圆木台	63~138*22	块	14.7	0.83	12.2
11	02070226	橡胶垫	δ2	m <sup>2</sup>	0.78416	14.58	11.43
12	02130114	塑料带	20mm*40m	kg	9.08456	2.14	19.44
13	02270106	白布		m	1.19452	3.43	4.1
14	02270131	破布		kg	24.85136	6	149.11
15	02270403	脱脂棉		kg	0.34573	12.86	4.45
16	03031209	自攻螺钉	M4*40	十个	67.99957	0.25	17
17	03031211	自攻螺钉	M4*60	十个	51.98044	0.26	13.51
18	03050103	螺栓	M5	套	16.32	0.13	2.12
19	03050510	精制带母镀锌螺栓	M8*30	套	105	0.58	60.9
20	03050651	精制带母镀锌螺栓	M8*50内2平1弹垫	套	26.4916	0.69	18.28
21	03050652	精制带母镀锌螺栓	M8*100内2平1弹垫	套	64.8414	0.86	55.76
22	03050654	精制带母镀锌螺栓	M10*100内2平1弹垫	套	270.2	1.1	297.22
23	03050655	精制带母镀锌螺栓	M12*100内2平1弹垫	套	80	1.17	93.6
24	03070110	膨胀螺栓	M8	套	44.88	0.3	13.46
25	03070117	膨胀螺栓	M10	套	65.446	0.69	45.16
26	03070126	膨胀螺栓	M12	套	4.08	1.03	4.2
27	03070306	镀锌滚花膨胀螺栓	M10	套	8	0.69	5.52
28	0309041	木螺钉	Φ2~4*6~65	10个	37.856	0.5	18.93
29	0309177	冲击钻头	Φ6~12	个	1.092	5.15	5.62
30	0309342	膨胀螺栓	M6~8	套	167.28	0.69	115.42
31	03210206	砂轮片	Φ100	片	0.15	1.29	0.19
32	03210211	砂轮片	Φ400	片	0.15	11.58	1.74
33	03270104	铁砂布	2#	张	2	0.86	1.72
34	03410205	电焊条	J422	kg	3.26293	4.97	16.22

# 承包人供应主要材料汇总表

工程名称：电气

第 2 页 共 7 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号等特殊要求	单位	数量	单价	合价
35	03410206	电焊条	J422 $\phi$ 3.2	kg	1.35356	3.77	5.1
36	03411302	焊锡		kg	19.8857	36.87	733.19
37	03430900	焊锡丝		kg	8.5346	42.88	365.96
38	03450404	焊锡膏	瓶装50g	kg	3.48779	51.45	179.45
39	03570217	镀锌铁丝	8#~12#	kg	16.0317	5.15	82.56
40	03570225	镀锌铁丝	13#~17#	kg	23.50769	5.15	121.06
41	03570229	镀锌铁丝	16#~18#	kg	2.3576	5.15	12.14
42	03570237	镀锌铁丝	22#	kg	3.26914	4.72	15.43
43	03633308	合金钢钻头	$\phi$ 8mm~10mm	根	0.20566	6.86	1.41
44	03652404	金刚石锯片	$\phi$ 114*1.8	片	16.259	17.15	278.84
45	03652421	锯条		根	53.19	0.19	10.11
46	03652422	钢锯条		根	1.93	0.21	0.41
47	0701164	瓷接头(双)		个	73.13	0.34	24.86
48	0903030	塑料绝缘绞型软线	2*23/0.15	m	55.20089	2.03	112.06
49	0905009	塑料绝缘线	BV-1.5mm <sup>2</sup>	m	87.40418	1.03	90.03
50	10450305	丝绸(绸布)		m	0.78587	21.44	16.85
51	11030306	酚醛防锈漆		kg	2.12185	12.86	27.29
52	11030704	沥青清漆		kg	1.77292	6	10.64
53	11030904	沥青绝缘漆		kg	2.92327	15.44	45.14
54	11111703	酚醛磁漆		kg	0.04715	12.86	0.61
55	11112504	无光调和漆		kg	0.17603	12.86	2.26
56	11112524	厚漆		kg	0.37251	8.58	3.2
57	11452104	酒精		kg	0.4715	9	4.24
58	12010103	汽油		kg	91.46161	9.12	834.13
59	12070109	电力复合脂		kg	6.44567	17.15	110.54
60	12300367	硬酯酸	一级	kg	0.25709	10.29	2.65
61	12310308	丙酮		kg	12.5739	5.15	64.76
62	12430344	自粘橡胶带	20mm*5m	卷	47.70213	12.43	592.94
63	12430346	自粘性塑料带	20mm*20m	卷	0.01022	5.15	0.05
64	12430361	塑料粘胶带		盘	28.435	3.14	89.29
65	12430365	塑料胶布带	25mm*10m	卷	17.52475	3.14	55.03
66	1401009	其他材料费		元	16.95586	0.86	14.58
67	14312502	塑料软管		kg	0.75443	15.78	11.9
68	14350106	异型塑料管	dn5	m	3.30064	1.17	3.86

# 承包人供应主要材料汇总表

工程名称：电气

第 3 页 共 7 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号等特殊要求	单位	数量	单价	合价
69	14553501	硅塑管	φ33~40	m	4.0865	6.46	26.4
70	15023123	镀锌锁紧螺母	1.5*25	个	18.54	0.18	3.34
71	15023125	镀锌锁紧螺母	1.5*40	个	9.27	0.7	6.49
72	15023126	镀锌锁紧螺母	1.5*50	个	4.635	0.75	3.48
73	15023141	镀锌锁紧螺母	M15~20*3	个	1335	0.12	160.2
74	19610302	其它材料费		元	335.7722	0.86	288.76
75	19610308	校验材料费		元	30.1773	0.8547	25.79
76	24170303	相色带	20mm*20m	卷	2.5148	2.4	6.04
77	25010309	裸铜线	10mm <sup>2</sup>	kg	0.3615	56.42	20.4
78	25010735	镀锡裸铜绞线	16mm <sup>2</sup>	kg	13.98848	58.91	824.06
79	25030103	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线	450V/750V1.5mm <sup>2</sup>	m	27.33717	0.97	26.52
80	25030104	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线	450V/750V2.5mm <sup>2</sup>	m	185.88112	1.5	278.82
81	25030105	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线	450V/750V4mm <sup>2</sup>	m	2.87942	2.4	6.91
82	25030511	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线	450V/750V10mm <sup>2</sup>	m	35.364	7.62	269.47
83	26064105	塑料护口(钢管用)	dn15	个	1335	0.1	133.5
84	26064128	塑料护口(电线管用)	dn25	个	18.54	0.25	4.64
85	26064131	塑料护口(电线管用)	dn40	个	9.27	0.49	4.54
86	26064133	塑料护口(电线管用)	dn50	个	4.635	0.49	2.27
87	26064306	紧定式直管接头	φ20	个	253.895	1.54	391
88	26064307	紧定式直管接头	φ25	个	55.152	2.06	113.61
89	26064308	紧定式直管接头	φ32	个	35.236	2.96	104.3
90	26064334	紧定式弯管接头	φ32	个	5.405	4.36	23.57
91	26065123	镀锌电线管接头	φ25*1.5	个	30.9	1.15	35.54
92	26065125	镀锌电线管接头	φ40*1.5	个	15.45	2.1	32.45
93	26065126	镀锌电线管接头	φ50*1.5	个	7.725	2.25	17.38
94	26065306	紧定式锁母	φ20	个	268.83	0.9	241.95
95	26065307	紧定式锁母	φ25	个	55.62	1.29	71.75
96	26065308	紧定式锁母	φ32	个	35.535	1.82	64.67
97	26090309	铝接线端子	95mm <sup>2</sup>	个	60.16	2.57	154.61
98	26090507	铜接线端子	DT-10mm <sup>2</sup>	个	2.03	2.43	4.93
99	26090508	铜接线端子	DT-16mm <sup>2</sup>	个	115.2	3.33	383.62
100	26090509	铜接线端子	DT-25mm <sup>2</sup>	个	28.56	4.23	120.81

# 承包人供应主要材料汇总表

工程名称：电气

第 4 页 共 7 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号等特殊要求	单位	数量	单价	合价
101	26091105	铜铝过渡接线端子	DTL-25mm <sup>2</sup>	个	82.72	2.14	177.02
102	26091107	铜铝过渡接线端子	DTL-95mm <sup>2</sup>	个	22.56	8.58	193.56
103	26093309	电源端子板		块	2	14.62	29.24
104	26212505	托盘	3U	个	2	18.09	36.18
105	26250311	镀锌电缆卡子	2*35	个	28.5882	1.46	41.74
106	26250312	镀锌电缆卡子	3*35	个	32.7587	5.77	189.02
107	26250343	固定卡子	3*80	个	78.28	2.49	194.92
108	26250703	电缆吊挂	3*50	套	9.8423	8.45	83.17
109	31110301	棉纱头		kg	22.9443	5.57	127.8
110	31110307	塑料手套		副	58.8	3.43	201.68
111	31150301	电		kw·h	24.2833	0.76	18.46
112	31170103	标志牌		个	35.6471	0.16	5.7
113	34130309	电缆托板	(双线)	块	24.25	25.73	623.95
114	80010106	水泥砂浆	M10	m <sup>3</sup>	9.5404	186.06	1775.09
115	0907007@1	灯具	1.名称：LED平板式吸顶灯 2.规格：1200*300 3.功率：48W	套	19.19	110.62	2122.8
116	0907007@2	灯具	1.名称：LED平板式吸顶灯 2.规格：600*300 3.功率：36W	套	13.13	110.62	1452.44
117	0907007@3	灯具	1.名称：LED平板式吸顶灯 2.规格：600*300 3.功率：24W	套	6.06	110.62	670.36
118	0907007@4	灯具	1.名称：LED平板式应急吸顶灯 2.规格：1200*300 3.功率：48W	套	18.18	310.62	5647.07
119	0907007@5	灯具	1.名称：LED平板式应急吸顶灯 2.规格：600*300 3.功率：36W	套	15.15	310.62	4705.89
120	0907007@6	灯具	1.名称：不锈钢紫外线杀菌灯 2.规格：1*30W 3.功率：30W	套	7.07	119.47	844.65
121	0907007@7	荧光灯	1.名称：双管直管灯(含光源) 2.规格：LED 2x18W 3.安装形式：吸顶安装	套	4.04	105.37	425.69
122	23230131@1	照明开关	1.名称：单联单控开关 2.安装方式：暗装 3.其他说明信息详见设计	只	33.66	20.95	705.18

# 承包人供应主要材料汇总表

工程名称：电气

第 5 页 共 7 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号等特殊要求	单位	数量	单价	合价
			图纸及相关技术规范要求				
123	23230131@2	照明开关	1. 名称: 双联单控开关 2. 安装方式: 暗装 3. 其他说明信息详见设计图纸及相关技术规范要求	只	16.32	25	408
124	23412504@1	插座	1. 名称: 墙壁插座 2. 规格: 220V, 10A 3. 安装方式: 暗装 4. 其他说明信息详见设计图纸及相关技术规范要求	套	142.8	9.09	1298.05
125	23412504@2	插座	1. 名称: 墙壁插座 2. 规格: 380V 25A 3. 安装方式: 暗装 4. 其他说明信息详见设计图纸及相关技术规范要求	套	4.08	11.33	46.23
126	23412504@4	插座	1. 名称: 网络插座 2. 安装方式: 暗装 3. 其他说明信息详见设计图纸及相关技术规范要求	套	15.3	11.33	173.35
127	25253501@1	光缆	通鼎4芯铠装光缆	m	801.58465	25.71	20608.74
128	25430311@1	电气配线	BV-2.5mm <sup>2</sup>	m	6381.24235	1.98	12634.86
129	25430311@2	电气配线	BV-4mm <sup>2</sup>	m	2074.6896	3.16	6556.02
130	25430314@1	配线(双绞线)	低烟无卤无氧铜4X2X0.57	m	2682.00797	15.84	42483.01
131	25430314@2	铜芯多股绝缘导线	RVV2X2.5	m	254.62101	8.06	2052.25
132	26012501@1	桥架	400*100	m	78.97965	214.3	16925.34
133	26012501@2	桥架	300*100	m	31.59186	179.73	5678
134	26012501@3	桥架	200*100	m	47.38779	76.73	3636.07
135	26020311	隔板		m	47.3878	8.37	396.64
136	26020312	盖板		m	157.9593	8.37	1322.12
137	26060101@1	SC管	DN25	m	194.26639	8.04	1561.9
138	26060101@2	SC管	DN50	m	48.5666	16.23	788.24
139	26060101@3	SC管	DN40	m	97.1332	16.23	1576.47
140	26060351@1	电气配管	KBG20	m	2347.38557	5.53	12981.04

# 承包人供应主要材料汇总表

工程名称：电气

第 6 页 共 7 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号等特殊要求	单位	数量	单价	合价
141	26060351@2	电气配管	KBG25	m	582.79918	3.32	1934.89
142	26060351@4	电气配管	KBG32	m	372.34392	7.6	2829.81
143	26070502@1	电力电缆头	120mm <sup>2</sup>	套	6.12	6.31	38.62
144	26070502@2	电力电缆头	95mm <sup>2</sup>	套	4.08	6.31	25.74
145	26110101@1	接线盒	1. 名称: 开关盒、插座盒 2. 材质: 钢制 3. 安装形式: 暗装 4. 其他说明信息详见设计图纸及相关技术规范要求	只	612	1.78	1089.36
146	26251302	跳线连接器		个	58.58	15.97	935.52
147	27130311@1	网络模块	一舟CAT6网络模块	个	23.23	25.83	600.03
148	27130321@1	网络面板	一舟86型面板	个	23.23	12.93	300.36
149	27210301@1	摄像机支架	250MM全铝支架	个	10	29.31	293.1
150	27210301@2	防爆支架	350mm304不锈钢支架	个	1	29.31	29.31
151	34130226@1	机柜	图腾600X600X1200	个	1	2034.48	2034.48
152	55090103@1	配电箱	1. 名称: 动力配电柜 2. 规格: 见图纸 3. 接线端子材质、规格: 接地跨接, 详见图纸 4. 安装方式: 落地安装 5. 功率: 160KW	只	1	3011.25	3011.25
153	55090109@1	照明配电箱	1. 名称: 照明插座配电箱 2. 型号: PZ30/30暗装 3. 功率: 35KW	只	1	3216	3216
154	X1810628@1	电力电缆	YJV-0.6-3×50+2×25	m	71.43534	154.12	11009.61
155	X1810628@2	电力电缆	YJV-0.6-3×10+2×6	m	134.93341	36.07	4867.05
156	X1810628@3	电力电缆	YJV-0.6-3×6+2×4	m	50.79846	24.23	1230.85
157	X1810628@4	电力电缆	YJV-0.6-5×2.5	m	225.41817	11.05	2490.87
158	X1810628@5	电力电缆	YJV-0.6-4×4	m	76.19769	14.18	1080.48
159	X1810628@6	电力电缆	YJV-0.6-4*6	m	76.19769	20.01	1524.72
160	X1810629@1	电力电缆	YJV-0.6-3×120+2×95	m	107.94673	262.99	28388.91
161	XZC-803	槽钢		m	5.276	8.2	43.26
162	ZCBC0048@1	POE交换机	H3CS310016pwr	台	1	43.1	43.1
163	ZCBC0048@2	接入交换机	H3CS5024PV5-EI	台	1	43.1	43.1
164	补充主材001@1	控制电缆	KVV-5*0.75	m	65	3.95	256.75



消防火灾报警 工程

---

# 定 额 预 算 单

委托单位： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

年 月 日

消防火灾报警 工程

## 定 额 预 算 单

招 标 人： \_\_\_\_\_

工 程 名 称： \_\_\_\_\_ 消防火灾报警 \_\_\_\_\_

定额预算总价 (小写)： \_\_\_\_\_ 81,363.24 \_\_\_\_\_

(大写)： \_\_\_\_\_ 捌万壹仟叁佰陆拾叁元贰角肆分 \_\_\_\_\_

委托单位： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)


编 制 人： \_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)

编制时间：

# 总 说 明

工程名称： 消防火灾报警

第 1 页 共 1 页



# 单位工程预算报价汇总表

工程名称：消防火灾报警

标段：高邮市第二人民医院制剂室新建

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额：(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	71308	
1.1	人工费	20124.34	
1.2	材料费	39179.97	
1.3	施工机具使用费	1138.2	
1.4	企业管理费	8050.43	
1.5	利润	2815.06	
2	措施项目	1219.37	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	1219.37	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	1219.37	
3	其他项目		—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：专业工程暂估价		—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
4	规费	2117.8	—
5	税金	6718.07	—
6	工程造价	81363.24	
投标报价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		81,363.24	0

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防火灾报警

标段：高邮市第二人民医院制剂室新建

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
	B10	十、消防报警工程					71308	
1	030904012001	火灾报警系统控制主机	火灾自动报警主机(联动型), CRT 打印机, 消防广播	台	1	10101.92	10101.92	
2	030904012002	火灾报警系统控制主机	消防电源监控主机	台	1	3932.37	3932.37	
3	030904014001	消防广播及对讲电话主机(柜)	消防直播外线电话	台	1	13434.54	13434.54	
4	030904006001	消防报警电话插孔(电话)	1.名称:带电话插孔的手动报警按钮	个	4	126	504	
5	030904003001	按钮	1.名称:消火栓泵按钮	个	4	174.55	698.2	
6	030904001001	点型探测器	1.名称:感烟火灾探测器	个	66	108.8	7180.8	
7	030904001002	点型探测器	1.名称:防爆感烟火灾探测器 Ex ib IIT3 Gb	个	1	137.08	137.08	
8	030904005001	声光报警器	1.名称:火灾声光报警器	个	3	424.6	1273.8	
9	030904005002	声光报警器	1.名称:防爆火灾声光报警器	个	3	424.6	1273.8	
10	030904007001	消防广播(扬声器)	1.名称:火灾警报扬声器	个	6	189.51	1137.06	
11	030904008001	模块(模块箱)	1.名称:短路隔离器 SI	个	1	287.91	287.91	
12	030904008002	模块(模块箱)	1.名称:模块箱 M	个	3	287.91	863.73	
13	030412004001	方向指示灯	1.型号:A型LED 2.功率:6W 3.安装位置:吸顶安装	个	6	90.52	543.12	
14	030412004002	安全出口/疏散出口	1.型号:A型LED 2.功率:6W 3.安装位置:吸顶安装	个	6	90.54	543.24	
本页小计							41911.57	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防火灾报警

标段：高邮市第二人民医院制剂室新建

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
15	030412004003	消防应急照明灯具	1. 型号：A型LED 2. 功率：6W 3. 安装位置：吸顶安装	个	11	90.52	995.72		
16	030411001001	配管	1. 名称：电气配管 2. 材质：SC管 3. 规格：DN20 4. 配置形式：砖、混凝土结构暗配 5. 接地要求：接地跨接 6. 其它：开槽修补、垃圾清运	m	450	25.84	11628		
17	030411004001	配线	1. 名称：管内穿线 2. 规格：WDZB1N-RYJS-2*1.5	m	180	6.47	1164.6		
18	030411004002	配线	1. 名称：管内穿线 2. 规格：WDZB1N-BYJ-2*2.5	m	260	12.74	3312.4		
19	030411004003	配线	1. 名称：管内穿线 2. 规格：WDZB1N-RYJYP-2*1.5	m	150	8.42	1263		
20	030411004004	配线	1. 名称：管内穿线 2. 规格：WDZB1N-RYJS-2*1.5	m	120	6.47	776.4		
21	030411006001	接线盒	1. 接线盒	个	120	11.77	1412.4		
22	030905001001	自动报警系统调试	自动报警系统调试 128点以内	系统	1	8843.91	8843.91		
本页小计							29396.43		

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防火灾报警

标段：高邮市第二人民医院制剂室新建

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
		分部分项合计					71308		
		措施项目							
		单价措施合计							
本页小计									
合 计								71308	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 综合单价分析表

工程名称：消防火灾报警

标段：高邮市第二人民医院制剂室新建

第 1 页 共 22 页

项目编码	030904012001	项目名称	火灾报警系统控制主机	计量单位	台	工程量	1				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
9-173	报警控制器安装 总线制(壁挂式) 500点以下	台	1.0000	2277.55	83.92	303.28	1229.88	2277.55	83.92	303.28	1229.88
综合人工工日		小计						2277.55	83.92	303.28	1229.88
30.77767工日		未计价材料费						6207.29			
清单项目综合单价							10101.92				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	焊锡			kg	0.7088	36.87	26.13				
	火灾报警系统控制主机 火灾自动报警主机(联动型), CRT 打印机, 消防广播			台	1	6207.29	6207.29				
	其他材料费					-	57.79	-			
	材料费小计					-	6291.21	-			

# 综合单价分析表

工程名称：消防火灾报警

标段：高邮市第二人民医院制剂室新建

第 2 页 共 22 页

项目编码	030904012002	项目名称	火灾报警系统控制主机	计量单位	台	工程量	1				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
9-172	报警控制器安装 总线制(壁挂式) 200点以下	台	1.0000	1271.29	60.43	190.01	686.5	1271.29	60.43	190.01	686.5
综合人工工日		小计						1271.29	60.43	190.01	686.5
17.17954工日		未计价材料费						1724.14			
清单项目综合单价							3932.37				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	焊锡			kg	0.4104	36.87	15.13				
	火灾报警系统控制主机 消防电源监控主机			台	1	1724.14	1724.14				
	其他材料费					-	45.31	-			
	材料费小计					-	1784.58	-			

# 综合单价分析表

工程名称：消防火灾报警

标段：高邮市第二人民医院制剂室新建

第 3 页 共 22 页

项目编号	030904014001	项目名称	消防广播及对讲电话主机(柜)		计量单位	台	工程量	1			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
9-209	火灾事故广播安装 消防广播控制柜	台	1.0000	1750.26	155.41	238.9	945.14	1750.26	155.41	238.9	945.14
综合人工工日				小计				1750.26	155.41	238.9	945.14
23.65218工日				未计价材料费				10344.83			
清单项目综合单价							13434.54				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	焊锡				kg	1.0632	36.87	39.2			
	消防广播及对讲电话主机(柜) 消防直播外线电话				台	1	10344.83	10344.83			
	其他材料费						-	116.21	-		
	材料费小计						-	10500.24	-		

# 综合单价分析表

工程名称：消防火灾报警

标段：高邮市第二人民医院制剂室新建

第 4 页 共 22 页

项目编码		030904006001		项目名称		消防报警电话插孔(电话)		计量单位		个		工程量		4	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
9-216	通信 分机	部	1.0000	17.94	5.45		9.69	17.94	5.45		9.69				
综合人工工日		小计				17.94 5.45 9.69									
0.24249工日		未计价材料费				92.92									
清单项目综合单价								126							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	消防报警电话插孔(电话) 1. 名称:带电话插孔的手动报警按钮				部	1	92.92	92.92							
	其他材料费						-	5.46	-						
	材料费小计						-	98.38	-						

# 综合单价分析表

工程名称：消防火灾报警

标段：高邮市第二人民医院制剂室新建

第 5 页 共 22 页

项目编码		030904003001		项目名称		按钮		计量单位		个		工程量		4	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
9-164	按钮安装	个	1.0000	67.64	8.92	1.52	36.53	67.64	8.92	1.52	36.53				
综合人工工日				小计				67.64	8.92	1.52	36.53				
0.914工日				未计价材料费				59.94							
清单项目综合单价								174.55							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	焊锡				kg	0.0933	36.87	3.44							
	按钮 1.名称:消防栓泵按钮				个	1	59.94	59.94							
	其他材料费						-	5.47	-						
	材料费小计						-	68.85	-						

# 综合单价分析表

工程名称：消防火灾报警

标段：高邮市第二人民医院制剂室新建

第 6 页 共 22 页

项目编码		030904001001	项目名称		点型探测器		计量单位	个	工程量	66	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
9-153	点型多线制感烟探测器安装	个	1.0000	27.61	8.5	0.26	14.91	27.61	8.5	0.26	14.91
综合人工工日		小计						27.61	8.5	0.26	14.91
0.37306工日		未计价材料费						57.52			
清单项目综合单价								108.8			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	焊锡			kg	0.0746	36.87	2.75				
	感烟火灾探测器			个	1	57.52	57.52				
	其他材料费					-	5.75	-			
	材料费小计					-	66.02	-			

# 综合单价分析表

工程名称：消防火灾报警

标段：高邮市第二人民医院制剂室新建

第 7 页 共 22 页

项目编码	030904001002	项目名称	点型探测器	计量单位	个	工程量	1				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
9-158	点型总线制感烟探测器安装	个	1.0000	46.93	6.89	0.4	25.34	46.93	6.89	0.4	25.34
综合人工工日		小计						46.93	6.89	0.4	25.34
0.63421工日		未计价材料费						57.52			
清单项目综合单价							137.08				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	焊锡			kg	0.0373	36.87	1.38				
	防爆感烟火灾探测器 Ex ib IIT3 Gb			个	1	57.52	57.52				
	其他材料费					-	5.51	-			
	材料费小计					-	64.41	-			

# 综合单价分析表

工程名称：消防火灾报警

标段：高邮市第二人民医院制剂室新建

第 8 页 共 22 页

项目编码	030904005001	项目名称	声光报警器	计量单位	个	工程量	3				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
9-202	警报装置 声光报警	个	1.0000	96.62	4.76	1.13	52.18	96.62	4.76	1.13	52.18
综合人工工日		小计						96.62	4.76	1.13	52.18
1.30572工日		未计价材料费						269.91			
清单项目综合单价							424.6				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）		
	焊锡			kg	0.0373	36.87	1.38				
	火灾声光报警器			个	1	269.91	269.91				
	其他材料费					-	3.39	-			
	材料费小计					-	274.68	-			

# 综合单价分析表

工程名称：消防火灾报警

标段：高邮市第二人民医院制剂室新建

第 9 页 共 22 页

项目编码	030904005002	项目名称	声光报警器	计量单位	个	工程量	3				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
9-202	警报装置 声光报警	个	1.0000	96.62	4.76	1.13	52.18	96.62	4.76	1.13	52.18
综合人工工日		小计						96.62	4.76	1.13	52.18
1.30572工日		未计价材料费						269.91			
清单项目综合单价							424.6				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	焊锡			kg	0.0373	36.87	1.38				
	防爆火灾声光报警器			个	1	269.91	269.91				
	其他材料费					-	3.39	-			
	材料费小计					-	274.68	-			

# 综合单价分析表

工程名称：消防火灾报警

标段：高邮市第二人民医院制剂室新建

第 10 页 共 22 页

项目编码	030904007001	项目名称	消防广播(扬声器)		计量单位	个	工程量	6			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
9-210	火灾事故广播安装 吸顶式扬声器	个	1.0000	30.37	6.51	0.83	16.4	30.37	6.51	0.83	16.4
综合人工工日		小计						30.37	6.51	0.83	16.4
0.41037工日		未计价材料费						135.4			
清单项目综合单价							189.51				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	焊锡			kg	0.0373	36.87	1.38				
	火灾警报扬声器			个	1	135.4	135.4				
	其他材料费					-	5.14	-			
	材料费小计					-	141.92	-			

# 综合单价分析表

工程名称：消防火灾报警

标段：高邮市第二人民医院制剂室新建

第 11 页 共 22 页

项目编码	030904008001	项目名称	模块(模块箱)	计量单位	个	工程量	1				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
9-165	控制模块(接口) 单输出	个	1.0000	143.55	9.59	2.4	77.52	143.55	9.59	2.4	77.52
综合人工工日		小计						143.55	9.59	2.4	77.52
1.93993工日		未计价材料费						54.85			
清单项目综合单价							287.91				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	焊锡			kg	0.1119	36.87	4.13				
	模块(模块箱) 短路隔离器 SI			个	1	54.85	54.85				
	其他材料费					-	5.46	-			
	材料费小计					-	64.44	-			

# 综合单价分析表

工程名称：消防火灾报警

标段：高邮市第二人民医院制剂室新建

第 12 页 共 22 页

项目编码	030904008002	项目名称	模块(模块箱)	计量单位	个	工程量	3				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
9-165	控制模块(接口) 单输出	个	1.0000	143.55	9.59	2.4	77.52	143.55	9.59	2.4	77.52
综合人工工日		小计						143.55	9.59	2.4	77.52
1.93993工日		未计价材料费						54.85			
清单项目综合单价							287.91				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	焊锡			kg	0.1119	36.87	4.13				
	模块(模块箱) 模块箱 M			个	1	54.85	54.85				
	其他材料费					-	5.46	-			
	材料费小计					-	64.44	-			

# 综合单价分析表

工程名称：消防火灾报警

标段：高邮市第二人民医院制剂室新建

第 13 页 共 22 页

项目编码		030412004001	项目名称		方向指示灯		计量单位	个	工程量	6	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-1743	吸顶式标志、诱导装饰灯具安装	10套	0.1000	256.74	49.26		138.64	25.67	4.93		13.86
综合人工工日		小计						25.67	4.93		13.86
0.34695工日		未计价材料费						46.06			
清单项目综合单价							90.52				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）		
	方向指示灯 1.型号：A型LED2.功率：6W3.安装位置：吸顶安装			套	1.01	45.6	46.06				
	其他材料费					-	4.93	-			
	材料费小计					-	50.99	-			

# 综合单价分析表

工程名称：消防火灾报警

标段：高邮市第二人民医院制剂室新建

第 14 页 共 22 页

项目编码		030412004002		项目名称		安全出口/疏散出口		计量单位		个		工程量		6	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
4-1743	吸顶式标志、诱导装饰灯具安装	10套	0.1000	256.74	49.26		138.64	25.67	4.93		13.86				
综合人工工日		小计						25.67	4.93		13.86				
0.34695工日		未计价材料费									46.08				
清单项目综合单价								90.54							
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	安全出口/疏散出口 1. 型号: A型LED2. 功率: 6W3. 安装位置: 吸顶安装			套	1.01	45.62	46.08								
	其他材料费					-	4.93	-							
	材料费小计					-	51.01	-							

# 综合单价分析表

工程名称：消防火灾报警

标段：高邮市第二人民医院制剂室新建

第 15 页 共 22 页

项目编码	030412004003	项目名称	消防应急照明灯具	计量单位	个	工程量	11				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-1743	吸顶式标志、诱导装饰灯具安装	10套	0.1000	256.74	49.26		138.64	25.67	4.93		13.86
综合人工工日		小计						25.67	4.93		13.86
0.34695工日		未计价材料费						46.06			
清单项目综合单价							90.52				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	消防应急照明灯具 1. 型号：A型LED2. 功率：6W3. 安装位置：吸顶安装			套	1.01	45.6	46.06				
	其他材料费					-	4.93	-			
	材料费小计					-	50.99	-			

# 综合单价分析表

工程名称：消防火灾报警

标段：高邮市第二人民医院制剂室新建

第 16 页 共 22 页

项目编码	030411001001	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	450					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	
4-1141	砖、混凝土结构暗配钢管 DN20	100m	0.0100	894.46	136.13	28.16	483	8.94	1.36	0.28	4.83	
综合人工工日		小计				8.94	1.36	0.28	4.83			
0.12087工日		未计价材料费				10.43						
清单项目综合单价						25.84						
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)			
	水泥砂浆 M10			m <sup>3</sup>	0.0034	186.06	0.63					
	SC管 DN20			m	1.9213	5.43	10.43					
	其他材料费					-	0.75	-				
	材料费小计					-	11.81	-				

# 综合单价分析表

工程名称：消防火灾报警

标段：高邮市第二人民医院制剂室新建

第 17 页 共 22 页

项目编码	030411004001	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	180				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-1400	管内穿二芯软导线1.5mm <sup>2</sup>	100m/束	0.0100	88.34	24.31		47.71	0.88	0.24		0.48
综合人工工日		小计						0.88	0.24		0.48
0.01194工日		未计价材料费						4.88			
清单项目综合单价							6.47				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	焊锡			kg	0.0021	36.87	0.08				
	铜芯多股绝缘导线 WDZB1N-RYJS-2*1.5			m	2.0145	2.42	4.88				
	其他材料费					-	0.16	-			
	材料费小计					-	5.12	-			

# 综合单价分析表

工程名称：消防火灾报警

标段：高邮市第二人民医院制剂室新建

第 18 页 共 22 页

项目编码	030411004002	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	260					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
4-1401	管内穿二芯软导线2.5mm <sup>2</sup>	100m/束	0.0100	88.34	25.16		47.71	0.88	0.25		0.48	
综合人工工日		小计						0.88	0.25			0.48
0.01194工日		未计价材料费						11.14				
清单项目综合单价							12.74					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）			
	焊锡			kg	0.0022	36.87	0.08					
	铜芯多股绝缘导线 WDZB1N-BYJ-2*2.5			m	2.0145	5.53	11.14					
	其他材料费					-	0.16	-				
	材料费小计					-	11.38	-				

## 综合单价分析表

工程名称：消防火灾报警

标段：高邮市第二人民医院制剂室新建

第 19 页 共 22 页

项目编码	030411004003	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	150				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-1400	管内穿二芯软导线1.5mm <sup>2</sup>	100m/ 束	0.0100	88.34	24.31		47.71	0.88	0.24		0.48
综合人工工日		小计						0.88	0.24		0.48
0.01194工日		未计价材料费						6.83			
清单项目综合单价							8.42				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	焊锡			kg	0.0021	36.87	0.08				
	铜芯多股绝缘导线 WDZB1N-RYJYP-2*1.5			m	2.0145	3.39	6.83				
	其他材料费					-	0.16	-			
	材料费小计					-	7.07	-			

# 综合单价分析表

工程名称：消防火灾报警

标段：高邮市第二人民医院制剂室新建

第 20 页 共 22 页

项目编码		030411004004	项目名称		配线		计量单位	m	工程量	120	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-1400	管内穿二芯软导线1.5mm2	100m/束	0.0100	88.34	24.31		47.71	0.88	0.24		0.48
综合人工工日		小计						0.88	0.24		0.48
0.01194工日		未计价材料费						4.88			
清单项目综合单价							6.47				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	焊锡			kg	0.0021	36.87	0.08				
	铜芯多股绝缘导线 WDZB1N-RYJS-2*1.5			m	2.0145	2.42	4.88				
	其他材料费					-	0.16	-			
	材料费小计					-	5.12	-			

# 综合单价分析表

工程名称：消防火灾报警

标段：高邮市第二人民医院制剂室新建

第 21 页 共 22 页

项目编码	030411006001	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	120				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-1545	接线盒暗装	10个	0.1000	46.93	5.91		25.34	4.69	0.59		2.53
综合人工工日		小计						4.69	0.59		2.53
0.06342工日		未计价材料费						3.95			
清单项目综合单价							11.77				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	接线盒			只	1.02	3.87	3.95				
	其他材料费					-	0.59	-			
	材料费小计					-	4.54	-			

# 综合单价分析表

工程名称：消防火灾报警

标段：高邮市第二人民医院制剂室新建

第 22 页 共 22 页

项目编码	030905001001	项目名称	自动报警系统调试				计量单位	系统	工程量	1	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
9-221	自动报警系统装置调试 12 8点以下	系统	1.0000	5476.58	174.97	235.01	2957.35	5476.58	174.97	235.01	2957.35
综合人工工日		小计						5476.58	174.97	235.01	2957.35
71.12441工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							8843.91				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	其他材料费					-	174.97	-			
	材料费小计					-	174.97	-			

# 综合单价分析表(按工序价格组成确定)

工程名称：消防火灾报警

标段：高邮市第二人民医院制剂室新建

第 1 页 共 22 页

项目编码	030904012001	项目名称	火灾报警系统控制主机	计量单位	台	工程量	1				
清单综合单价组成明细											
序号	工序名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
1	报警控制器安装 总线制(壁挂式) 500点以下	台	1.0000	2277.55	83.92	303.28	1229.88	2277.55	83.92	303.28	1229.88
综合人工工日		小计						2277.55	83.92	303.28	1229.88
30.77767工日		未计价材料费						6207.29			
清单项目综合单价								10101.92			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	焊锡			kg	0.7088	36.87	26.13				
	火灾报警系统控制主机 火灾自动报警主机(联动型), CRT 打印机, 消防广播			台	1	6207.29	6207.29				
	其他材料费					-	57.79	-	0		
	材料费小计					-	6291.21	-	0		

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表(按工序价格组成确定)

工程名称：消防火灾报警

标段：高邮市第二人民医院制剂室新建

第 2 页 共 22 页

项目编码	030904012002	项目名称	火灾报警系统控制主机		计量单位	台	工程量	1			
清单综合单价组成明细											
序号	工序名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2	报警控制器安装 总线制(壁挂式) 200点以下	台	1.0000	1271.29	60.43	190.01	686.5	1271.29	60.43	190.01	686.5
综合人工工日				小计				1271.29	60.43	190.01	686.5
17.17954工日				未计价材料费				1724.14			
清单项目综合单价							3932.37				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	焊锡				kg	0.4104	36.87	15.13			
	火灾报警系统控制主机 消防电源监控主机				台	1	1724.14	1724.14			
	其他材料费						-	45.31	-	0	
	材料费小计						-	1784.58	-	0	

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表(按工序价格组成确定)

工程名称：消防火灾报警

标段：高邮市第二人民医院制剂室新建

第 3 页 共 22 页

项目编号	030904014001	项目名称	消防广播及对讲电话主机(柜)				计量单位	台	工程量	1	
清单综合单价组成明细											
序号	工序名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
3	火灾事故广播安装 消防广播控制柜	台	1.0000	1750.26	155.41	238.9	945.14	1750.26	155.41	238.9	945.14
综合人工工日		小计				1750.26	155.41	238.9	945.14		
23.65218工日		未计价材料费				10344.83					
清单项目综合单价						13434.54					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	焊锡			kg	1.0632	36.87	39.2				
	消防广播及对讲电话主机(柜) 消防直播外线电话			台	1	10344.83	10344.83				
	其他材料费					-	116.21	-	0		
	材料费小计					-	10500.24	-	0		

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表(按工序价格组成确定)

工程名称: 消防火灾报警

标段: 高邮市第二人民医院制剂室新建

第 4 页 共 22 页

项目编码	030904006001	项目名称	消防报警电话插孔(电话)	计量单位	个	工程量	4				
清单综合单价组成明细											
序号	工序名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4	通信 分机	部	1.0000	17.94	5.45	0	9.69	17.94	5.45	0	9.69
综合人工工日		小计						17.94	5.45	0	9.69
0.24249工日		未计价材料费						92.92			
清单项目综合单价							126				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	消防报警电话插孔(电话) 1.名称:带电话插孔的手动报警按钮			部	1	92.92	92.92				
	其他材料费					-	5.46	-	0		
	材料费小计					-	98.38	-	0		

注: 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表(按工序价格组成确定)

工程名称：消防火灾报警

标段：高邮市第二人民医院制剂室新建

第 5 页 共 22 页

项目编码	030904003001	项目名称	按钮	计量单位	个	工程量	4				
清单综合单价组成明细											
序号	工序名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
5	按钮安装	个	1.0000	67.64	8.92	1.52	36.53	67.64	8.92	1.52	36.53
综合人工工日		小计						67.64	8.92	1.52	36.53
0.914工日		未计价材料费						59.94			
清单项目综合单价							174.55				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	焊锡			kg	0.0933	36.87	3.44				
	按钮 1.名称:消火栓泵按钮			个	1	59.94	59.94				
	其他材料费					-	5.47	-	0		
	材料费小计					-	68.85	-	0		

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表(按工序价格组成确定)

工程名称：消防火灾报警

标段：高邮市第二人民医院制剂室新建

第 6 页 共 22 页

项目编码	030904001001	项目名称	点型探测器	计量单位	个	工程量	66				
清单综合单价组成明细											
序号	工序名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
6	点型多线制感烟探测器安装	个	1.0000	27.61	8.5	0.26	14.91	27.61	8.5	0.26	14.91
综合人工工日		小计						27.61	8.5	0.26	14.91
0.37306工日		未计价材料费						57.52			
清单项目综合单价							108.8				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	焊锡			kg	0.0746	36.87	2.75				
	感烟火灾探测器			个	1	57.52	57.52				
	其他材料费					-	5.75	-	0		
	材料费小计					-	66.02	-	0		

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表(按工序价格组成确定)

工程名称：消防火灾报警

标段：高邮市第二人民医院制剂室新建

第 7 页 共 22 页

项目编码	030904001002	项目名称	点型探测器	计量单位	个	工程量	1				
清单综合单价组成明细											
序号	工序名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
7	点型总线制感烟探测器安装	个	1.0000	46.93	6.89	0.4	25.34	46.93	6.89	0.4	25.34
综合人工工日		小计						46.93	6.89	0.4	25.34
0.63421工日		未计价材料费						57.52			
清单项目综合单价							137.08				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	焊锡			kg	0.0373	36.87	1.38				
	防爆感烟火灾探测器 Ex ib IIT3 Gb			个	1	57.52	57.52				
	其他材料费					-	5.51	-	0		
	材料费小计					-	64.41	-	0		

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表(按工序价格组成确定)

工程名称: 消防火灾报警

标段: 高邮市第二人民医院制剂室新建

第 8 页 共 22 页

项目编码	030904005001	项目名称	声光报警器	计量单位	个	工程量	3				
清单综合单价组成明细											
序号	工序名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
8	警报装置 声光报警	个	1.0000	96.62	4.76	1.13	52.18	96.62	4.76	1.13	52.18
综合人工工日		小计						96.62	4.76	1.13	52.18
1.30572工日		未计价材料费						269.91			
清单项目综合单价							424.6				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	焊锡			kg	0.0373	36.87	1.38				
	火灾声光报警器			个	1	269.91	269.91				
	其他材料费					-	3.39	-	0		
	材料费小计					-	274.68	-	0		

注: 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

## 综合单价分析表(按工序价格组成确定)

工程名称：消防火灾报警

标段：高邮市第二人民医院制剂室新建

第 9 页 共 22 页

项目编码	030904005002	项目名称	声光报警器		计量单位	个	工程量	3			
清单综合单价组成明细											
序号	工序名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
9	警报装置 声光报警	个	1.0000	96.62	4.76	1.13	52.18	96.62	4.76	1.13	52.18
综合人工工日		小计						96.62	4.76	1.13	52.18
1.30572工日		未计价材料费						269.91			
清单项目综合单价							424.6				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	焊锡			kg	0.0373	36.87	1.38				
	防爆火灾声光报警器			个	1	269.91	269.91				
	其他材料费					-	3.39	-	0		
	材料费小计					-	274.68	-	0		

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表(按工序价格组成确定)

工程名称：消防火灾报警

标段：高邮市第二人民医院制剂室新建

第 10 页 共 22 页

项目编码	030904007001	项目名称	消防广播(扬声器)	计量单位	个	工程量	6				
清单综合单价组成明细											
序号	工序名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10	火灾事故广播安装吸顶式扬声器	个	1.0000	30.37	6.51	0.83	16.4	30.37	6.51	0.83	16.4
综合人工工日		小计						30.37	6.51	0.83	16.4
0.41037工日		未计价材料费						135.4			
清单项目综合单价							189.51				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	焊锡			kg	0.0373	36.87	1.38				
	火灾警报扬声器			个	1	135.4	135.4				
	其他材料费					-	5.14	-	0		
	材料费小计					-	141.92	-	0		

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表(按工序价格组成确定)

工程名称：消防火灾报警

标段：高邮市第二人民医院制剂室新建

第 11 页 共 22 页

项目编码	030904008001	项目名称	模块(模块箱)	计量单位	个	工程量	1				
清单综合单价组成明细											
序号	工序名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
11	控制模块(接口)单输出	个	1.0000	143.55	9.59	2.4	77.52	143.55	9.59	2.4	77.52
综合人工工日		小计						143.55	9.59	2.4	77.52
1.93993工日		未计价材料费						54.85			
清单项目综合单价							287.91				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	焊锡			kg	0.1119	36.87	4.13				
	模块(模块箱) 短路隔离器 SI			个	1	54.85	54.85				
	其他材料费					-	5.46	-	0		
	材料费小计					-	64.44	-	0		

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表(按工序价格组成确定)

工程名称: 消防火灾报警

标段: 高邮市第二人民医院制剂室新建

第 12 页 共 22 页

项目编号		030904008002	项目名称		模块(模块箱)		计量单位	个	工程量	3	
清单综合单价组成明细											
序号	工序名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
12	控制模块(接口) 单输出	个	1.0000	143.55	9.59	2.4	77.52	143.55	9.59	2.4	77.52
综合人工工日		小计					143.55	9.59	2.4	77.52	
1.93993工日		未计价材料费					54.85				
清单项目综合单价							287.91				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	焊锡				kg	0.1119	36.87	4.13			
	模块(模块箱) 模块箱 M				个	1	54.85	54.85			
	其他材料费						-	5.46	-	0	
	材料费小计						-	64.44	-	0	

注: 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

## 综合单价分析表(按工序价格组成确定)

工程名称：消防火灾报警

标段：高邮市第二人民医院制剂室新建

第 13 页 共 22 页

项目编码	030412004001	项目名称	方向指示灯	计量单位	个	工程量	6				
清单综合单价组成明细											
序号	工序名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
13	吸顶式标志、诱导装饰灯具安装	10套	0.1000	256.74	49.26	0	138.64	25.67	4.93	0	13.86
综合人工工日		小计						25.67	4.93	0	13.86
0.34695工日		未计价材料费						46.06			
清单项目综合单价							90.52				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	方向指示灯 1. 型号：A型LED2. 功率：6W3. 安装位置：吸顶安装			套	1.01	45.6	46.06				
	其他材料费					-	4.93	-	0		
	材料费小计					-	50.99	-	0		

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表(按工序价格组成确定)

工程名称: 消防火灾报警

标段: 高邮市第二人民医院制剂室新建

第 14 页 共 22 页

项目编码	030412004002	项目名称	安全出口/疏散出口	计量单位	个	工程量	6				
清单综合单价组成明细											
序号	工序名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
14	吸顶式标志、诱导装饰灯具安装	10套	0.1000	256.74	49.26	0	138.64	25.67	4.93	0	13.86
综合人工工日		小计				25.67	4.93	0	13.86		
0.34695工日		未计价材料费				46.08					
清单项目综合单价						90.54					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	安全出口/疏散出口 1. 型号: A型LED2. 功率: 6W3. 安装位置: 吸顶安装			套	1.01	45.62	46.08				
	其他材料费					-	4.93	-	0		
	材料费小计					-	51.01	-	0		

注: 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

## 综合单价分析表(按工序价格组成确定)

工程名称：消防火灾报警

标段：高邮市第二人民医院制剂室新建

第 15 页 共 22 页

项目编码		030412004003	项目名称		消防应急照明灯具		计量单位	个	工程量	11	
清单综合单价组成明细											
序号	工序名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
15	吸顶式标志、诱导装饰灯具安装	10套	0.1000	256.74	49.26	0	138.64	25.67	4.93	0	13.86
综合人工工日		小计					25.67	4.93	0	13.86	
0.34695工日		未计价材料费					46.06				
清单项目综合单价							90.52				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	消防应急照明灯具 1. 型号：A型LED2. 功率：6W3. 安装位置：吸顶安装				套	1.01	45.6	46.06			
	其他材料费						-	4.93	-	0	
	材料费小计						-	50.99	-	0	

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表(按工序价格组成确定)

工程名称: 消防火灾报警

标段: 高邮市第二人民医院制剂室新建

第 16 页 共 22 页

项目编码	030411001001	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	450				
清单综合单价组成明细											
序号	工序名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
16	砖、混凝土结构暗配钢管DN20	100m	0.0100	894.46	136.13	28.16	483	8.94	1.36	0.28	4.83
综合人工工日		小计						8.94	1.36	0.28	4.83
0.12087工日		未计价材料费						10.43			
清单项目综合单价							25.84				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	水泥砂浆 M10			m3	0.0034	186.06	0.63				
	SC管 DN20			m	1.9213	5.43	10.43				
	其他材料费					-	0.75	-	0		
	材料费小计					-	11.81	-	0		

注: 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表(按工序价格组成确定)

工程名称: 消防火灾报警

标段: 高邮市第二人民医院制剂室新建

第 17 页 共 22 页

项目编号		030411004001	项目名称		配线		计量单位	m	工程量	180	
清单综合单价组成明细											
序号	工序名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
17	管内穿二芯软导线1.5mm <sup>2</sup>	100m/束	0.0100	88.34	24.31	0	47.71	0.88	0.24	0	0.48
综合人工工日		小计					0.88	0.24	0	0.48	
0.01194工日		未计价材料费					4.88				
清单项目综合单价							6.47				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	焊锡			kg	0.0021	36.87	0.08				
	铜芯多股绝缘导线 WDZB1N-RYJS-2*1.5			m	2.0145	2.42	4.88				
	其他材料费					-	0.16	-	0		
	材料费小计					-	5.12	-	0		

注: 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

## 综合单价分析表(按工序价格组成确定)

工程名称：消防火灾报警

标段：高邮市第二人民医院制剂室新建

第 18 页 共 22 页

项目编码	030411004002	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	260				
清单综合单价组成明细											
序号	工序名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
18	管内穿二芯软导线2.5mm <sup>2</sup>	100m/束	0.0100	88.34	25.16	0	47.71	0.88	0.25	0	0.48
综合人工工日		小计				0.88	0.25	0	0.48		
0.01194工日		未计价材料费				11.14					
清单项目综合单价						12.74					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	焊锡			kg	0.0022	36.87	0.08				
	铜芯多股绝缘导线 WDZB1N-BYJ-2*2.5			m	2.0145	5.53	11.14				
	其他材料费					-	0.16	-	0		
	材料费小计					-	11.38	-	0		

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

## 综合单价分析表(按工序价格组成确定)

工程名称：消防火灾报警

标段：高邮市第二人民医院制剂室新建

第 19 页 共 22 页

项目编码	030411004003	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	150				
清单综合单价组成明细											
序号	工序名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
19	管内穿二芯软导线1.5mm <sup>2</sup>	100m/束	0.0100	88.34	24.31	0	47.71	0.88	0.24	0	0.48
综合人工工日		小计						0.88	0.24	0	0.48
0.01194工日		未计价材料费						6.83			
清单项目综合单价							8.42				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	焊锡			kg	0.0021	36.87	0.08				
	铜芯多股绝缘导线 WDZB1N-RYJYP-2*1.5			m	2.0145	3.39	6.83				
	其他材料费					-	0.16	-	0		
	材料费小计					-	7.07	-	0		

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表(按工序价格组成确定)

工程名称：消防火灾报警

标段：高邮市第二人民医院制剂室新建

第 20 页 共 22 页

项目编号		030411004004	项目名称		配线		计量单位	m	工程量	120	
清单综合单价组成明细											
序号	工序名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
20	管内穿二芯软导线1.5mm <sup>2</sup>	100m/束	0.0100	88.34	24.31	0	47.71	0.88	0.24	0	0.48
综合人工工日		小计					0.88	0.24	0	0.48	
0.01194工日		未计价材料费					4.88				
清单项目综合单价							6.47				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	焊锡			kg	0.0021	36.87	0.08				
	铜芯多股绝缘导线 WDZB1N-RYJS-2*1.5			m	2.0145	2.42	4.88				
	其他材料费					-	0.16	-	0		
	材料费小计					-	5.12	-	0		

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

## 综合单价分析表(按工序价格组成确定)

工程名称：消防火灾报警

标段：高邮市第二人民医院制剂室新建

第 21 页 共 22 页

项目编号		030411006001	项目名称		接线盒		计量单位	个	工程量	120	
清单综合单价组成明细											
序号	工序名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
21	接线盒暗装	10个	0.1000	46.93	5.91	0	25.34	4.69	0.59	0	2.53
综合人工工日		小计					4.69	0.59	0	2.53	
0.06342工日		未计价材料费					3.95				
清单项目综合单价						11.77					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	接线盒			只	1.02	3.87	3.95	-	0		
	其他材料费					-	0.59	-	0		
	材料费小计					-	4.54	-	0		

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



# 综合单价分析表(按要素价格组成确定)

工程名称：消防火灾报警

标段：高邮市第二人民医院制剂室新建

第 1 页 共 22 页

项目编码	030904012001	项目名称	火灾报警系统控制主机	计量单位	台	工程量	1
清单综合单价组成明细							
项目	规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
人工	二类工	工日	30.7777	74	2277.55		
材料	白布	m	0.6342	3.43	2.18		
	标志牌塑料扁形	个	1	0.16	0.16		
	焊锡	kg	0.7088	36.87	26.13		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.1865	51.45	9.6		
	汽油	kg	1.1565	9.12	10.55		
	冲击钻头 φ10~20	根	0.13	6	0.78		
	塑料线卡 φ15以下	个	22	0.66	14.52		
	镀锌滚花膨胀螺栓M8	套	4	0.6	2.4		
	精制带母镀锌螺栓带2个垫圈 M8*80 120	套	4.1	3.16	12.96		
	玻璃胶310g	支	0.2	12.86	2.57		
	异型塑料管dn5	m	1.7721	1.17	2.07		
		火灾报警系统控制主机火灾自动报警主机(联动型), CRT 打印机, 消防广播	台	1	6207.29	6207.29	
机械	直流弧焊机功率20kW	台班	0.2686	72.65	19.51		
		台班	6.0697	16.28	98.82		
		台班	0.0672	437.4	29.37		
		台班	3.0349	7.92	24.04		
		台班	3.0349	18.65	56.6		
		台班	3.0349	24.4	74.05		
		台班	0.0933	9.61	0.9		
管理费				911.02	911.02	-	-
利润				318.86	318.86	-	-
清单项目综合单价				10101.92			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表(按要素价格组成确定)

工程名称：消防火灾报警

标段：高邮市第二人民医院制剂室新建

第 2 页 共 22 页

项目编码	030904012002	项目名称	火灾报警系统控制主机	计量单位	台	工程量	1
清单综合单价组成明细							
项目	规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
人工	二类工	工日	17.1795	74	1271.29		
材料	白布	m	0.3731	3.43	1.28		
	标志牌塑料扁形	个	1	0.16	0.16		
	焊锡	kg	0.4104	36.87	15.13		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.1119	51.45	5.76		
	汽油	kg	0.8394	9.12	7.66		
	冲击钻头 φ 10~20	根	0.13	6	0.78		
	塑料线卡 φ 15以下	个	14	0.66	9.24		
	玻璃胶310g	支	0.2	12.86	2.57		
	异型塑料管dn5	m	1.0259	1.17	1.2		
	镀锌滚花膨胀螺栓M10	套	4	0.69	2.76		
	精制带母镀锌螺栓带2个垫圈 M10*80~120	套	4.1	3.39	13.9		
	火灾报警系统控制主机消防电源监控主机		台	1	1724.14	1724.14	
机械	直流弧焊机功率20kW	台班	0.2686	72.65	19.51		
		台班	3.3576	16.28	54.66		
		台班	0.0672	437.4	29.37		
		台班	1.6788	7.92	13.3		
		台班	1.6788	18.65	31.31		
		台班	1.6788	24.4	40.96		
		台班	0.0933	9.61	0.9		
管理费				508.52	508.52	-	-
利润				177.98	177.98	-	-
清单项目综合单价				3932.37			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表(按要素价格组成确定)

工程名称：消防火灾报警

标段：高邮市第二人民医院制剂室新建

第 3 页 共 22 页

项目编码	030904014001	项目名称	消防广播及对讲电话主机(柜)	计量单位	台	工程量	1
清单综合单价组成明细							
项目	规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	二类工	工日	23.6522	74	1750.26		
材料	白布	m	0.5036	3.43	1.73		
	标志牌塑料扁形	个	1	0.16	0.16		
	焊锡	kg	1.0632	36.87	39.2		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.2667	51.45	13.72		
	汽油	kg	3.0591	9.12	27.9		
	精制带母镀锌螺栓带2个垫圈 M8*80~120	套	4.1	3.16	12.96		
	异型塑料管dn5	m	2.6674	1.17	3.12		
	铁砂布2#	张	2	0.86	1.72		
	棉纱头	kg	2.6114	5.57	14.55		
	垫铁	kg	3.7306	4.29	16		
	塑料软管dn4	m	0.2798	1.19	0.33		
	橡皮绝缘板 δ 5	m <sup>2</sup>	0.0933	70.92	6.61		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线300V/500V4mm <sup>2</sup>	m	5.5959	3.11	17.4		
		消防广播及对讲电话主机(柜)消防直播外线电话	台	1	10344.83	10344.83	
机械	直流弧焊机功率20kW	台班	0.5372	72.65	39.03		
		台班	3.3576	16.28	54.66		
		台班	0.1343	437.4	58.74		
		台班	1.6788	7.92	13.3		
		台班	1.6788	18.65	31.31		
		台班	1.6788	24.4	40.96		
		台班	0.0933	9.61	0.9		
管理费				700.1	700.1	-	-
利润				245.04	245.04	-	-
清单项目综合单价				13434.54			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表(按要素价格组成确定)

工程名称：消防火灾报警

标段：高邮市第二人民医院制剂室新建

第 4 页 共 22 页

项目编码	030904006001	项目名称	消防报警电话插孔(电话)	计量单位	个	工程量	4
清单综合单价组成明细							
项目	规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
人工	二类工	工日	0.2425	74	71.78		
材料	塑料膨胀管 φ6*50	十个	0.3731	0.69	1.03		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2	2.43	19.44		
	冲击钻头 φ6~8	根	0.07	1.72	0.48		
	自攻螺钉M6*30	十个	0.3731	0.58	0.87		
	消防报警电话插孔(电话) 1. 名称: 带电话插孔的手动报警按钮	部	1	92.92	371.68		
管理费				7.18	28.72	-	-
利润				2.51	10.04	-	-
清单项目综合单价					126		

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表(按要素价格组成确定)

工程名称：消防火灾报警

标段：高邮市第二人民医院制剂室新建

第 5 页 共 22 页

项目编码	030904003001	项目名称	按钮	计量单位	个	工程量	4
清单综合单价组成明细							
项目	规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	二类工	工日	0.914	74	270.54		
材料	白布	m	0.0933	3.43	1.28		
	焊锡	kg	0.0933	36.87	13.76		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0373	51.45	7.68		
	汽油	kg	0.056	9.12	2.04		
	异型塑料管dn5	m	0.2425	1.17	1.13		
	塑料膨胀管 φ6*50	十个	0.3171	0.69	0.88		
	冲击钻头 φ6~8	根	0.06	1.72	0.41		
	镀锌自攻螺钉M4~6*10~35	十个	0.5969	0.59	1.41		
	钻头 φ3	根	0.02	1.2	0.1		
	镀锌自攻螺钉M6*100	十个	0.0746	0.48	0.14		
	胶合板2440*1220*6	m2	0.0187	10.29	0.77		
	防火涂料A60-1	kg	0.0933	16.29	6.08		
		按钮1.名称:消防栓泵按钮	个	1	59.94	239.76	
机械	数字万用表34401A	台班	0.0933	16.28	6.07		
管理费				27.06	108.24	-	-
利润				9.47	37.88	-	-
清单项目综合单价				174.55			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表(按要素价格组成确定)

工程名称：消防火灾报警

标段：高邮市第二人民医院制剂室新建

第 6 页 共 22 页

项目编码	030904001001	项目名称	点型探测器	计量单位	个	工程量	66
清单综合单价组成明细							
项目	规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
人工	二类工	工日	0.3731	74	1822.03		
材料	白布	m	0.0746	3.43	16.89		
	焊锡	kg	0.0746	36.87	181.56		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0187	51.45	63.33		
	汽油	kg	0.056	9.12	33.68		
	异型塑料管dn5	m	0.1865	1.17	14.4		
	塑料膨胀管φ6*50	十个	0.0746	0.69	3.4		
	冲击钻头φ6~8	根	0.02	1.72	2.27		
	胶合板2440*1220*6	m2	0.0373	10.29	25.34		
	防火涂料A60-1	kg	0.0933	16.29	100.28		
	自攻螺钉M4*65	十个	0.5596	0.27	9.97		
	901胶	kg	0.0187	2.14	2.63		
	热镀锌钢板δ2.5 Q235B	m2	0.0187	87.01	107.1		
	感烟火灾探测器	个	1	57.52	3796.32		
机械	数字万用表34401A	台班	0.0093	16.28	10.02		
		台班	0.0243	4.53	7.25		
管理费				11.04	728.64	-	-
利润				3.87	255.42	-	-
清单项目综合单价				108.8			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 表-09

# 综合单价分析表(按要素价格组成确定)

工程名称: 消防火灾报警

标段: 高邮市第二人民医院制剂室新建

第 7 页 共 22 页

项目编码	030904001002	项目名称	点型探测器	计量单位	个	工程量	1
清单综合单价组成明细							
项目	规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
人工	二类工	工日	0.6342	74	46.93		
材料	白布	m	0.0373	3.43	0.13		
	焊锡	kg	0.0373	36.87	1.38		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0187	51.45	0.96		
	汽油	kg	0.056	9.12	0.51		
	异型塑料管dn5	m	0.0933	1.17	0.11		
	塑料膨胀管 φ6*50	十个	0.0746	0.69	0.05		
	冲击钻头 φ6~8	根	0.02	1.72	0.03		
	胶合板2440*1220*6	m2	0.0373	10.29	0.38		
	防火涂料A60-1	kg	0.0933	16.29	1.52		
	自攻螺钉M4*65	十个	0.5596	0.27	0.15		
	901胶	kg	0.0187	2.14	0.04		
	热镀锌钢板 δ 2.5 Q235B	m2	0.0187	87.01	1.62		
	防爆感烟火灾探测器 Ex ib IIT3 Gb	个	1	57.52	57.52		
机械	数字万用表34401A	台班	0.0131	16.28	0.21		
		台班	0.041	4.53	0.19		
管理费				18.77	18.77	-	-
利润				6.57	6.57	-	-
清单项目综合单价				137.08			

注: 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表(按要素价格组成确定)

工程名称：消防火灾报警

标段：高邮市第二人民医院制剂室新建

第 8 页 共 22 页

项目编码	030904005001	项目名称	声光报警器		计量单位	个	工程量	3
清单综合单价组成明细								
项目	规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
人工	二类工	工日	1.3057	74	289.87			
材料	白布	m	0.0373	3.43	0.38			
	标志牌塑料扁形	个	1	0.16	0.48			
	焊锡	kg	0.0373	36.87	4.13			
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0187	51.45	2.88			
	汽油	kg	0.0187	9.12	0.51			
	异型塑料管dn5	m	0.0933	1.17	0.33			
	塑料膨胀管φ6*50	十个	0.5596	0.69	1.16			
	冲击钻头φ6~8	根	0.1	1.72	0.52			
	胶合板2440*1220*6	m2	0.0187	10.29	0.58			
	防火涂料A60-1	kg	0.056	16.29	2.73			
	自攻螺钉M4*30	十个	0.1865	0.25	0.14			
	自攻螺钉M4*60	十个	0.5596	0.26	0.44			
	火灾声光报警器	个	1	269.91	809.73			
机械	数字万用表34401A	台班	0.0541	16.28	2.64			
		台班	0.041	6.12	0.75			
管理费				38.65	115.95	-	-	
利润				13.53	40.59	-	-	
清单项目综合单价					424.6			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表(按要素价格组成确定)

工程名称：消防火灾报警

标段：高邮市第二人民医院制剂室新建

第 9 页 共 22 页

项目编码	030904005002	项目名称	声光报警器		计量单位	个	工程量	3
清单综合单价组成明细								
项目	规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
人工	二类工	工日	1.3057	74	289.87			
材料	白布	m	0.0373	3.43	0.38			
	标志牌塑料扁形	个	1	0.16	0.48			
	焊锡	kg	0.0373	36.87	4.13			
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0187	51.45	2.88			
	汽油	kg	0.0187	9.12	0.51			
	异型塑料管dn5	m	0.0933	1.17	0.33			
	塑料膨胀管φ6*50	十个	0.5596	0.69	1.16			
	冲击钻头φ6~8	根	0.1	1.72	0.52			
	胶合板2440*1220*6	m2	0.0187	10.29	0.58			
	防火涂料A60-1	kg	0.056	16.29	2.73			
	自攻螺钉M4*30	十个	0.1865	0.25	0.14			
	自攻螺钉M4*60	十个	0.5596	0.26	0.44			
	防爆火灾声光报警器	个	1	269.91	809.73			
机械	数字万用表34401A	台班	0.0541	16.28	2.64			
		台班	0.041	6.12	0.75			
管理费				38.65	115.95	-	-	
利润				13.53	40.59	-	-	
清单项目综合单价								424.6

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表(按要素价格组成确定)

工程名称：消防火灾报警

标段：高邮市第二人民医院制剂室新建

第 10 页 共 22 页

项目编码	030904007001	项目名称	消防广播(扬声器)	计量单位	个	工程量	6
清单综合单价组成明细							
项目	规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	二类工	工日	0.4104	74	182.2		
材料	白布	m	0.0373	3.43	0.77		
	焊锡	kg	0.0373	36.87	8.25		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0187	51.45	5.76		
	汽油	kg	0.0373	9.12	2.04		
	玻璃胶310g	支	0.01	12.86	0.77		
	异型塑料管dn5	m	0.0933	1.17	0.65		
	胶合板2440*1220*6	m2	0.0746	10.29	4.61		
	防火涂料A60-1	kg	0.0933	16.29	9.12		
	自攻螺钉M4*60	十个	0.0746	0.26	0.12		
	立时得胶	kg	0.0933	12.43	6.96		
	火灾警报扬声器		个	1	135.4	812.4	
机械	数字万用表34401A	台班	0.041	16.28	4.01		
		台班	0.0261	6.12	0.96		
管理费				12.15	72.9	-	-
利润				4.25	25.5	-	-
清单项目综合单价				189.51			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。表-09

# 综合单价分析表(按要素价格组成确定)

工程名称：消防火灾报警

标段：高邮市第二人民医院制剂室新建

第 11 页 共 22 页

项目编码	030904008001	项目名称	模块(模块箱)	计量单位	个	工程量	1
清单综合单价组成明细							
项目	规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	二类工	工日	1.9399	74	143.55		
材料	白布	m	0.0933	3.43	0.32		
	焊锡	kg	0.1119	36.87	4.13		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0373	51.45	1.92		
	汽油	kg	0.1492	9.12	1.36		
	异型塑料管dn5	m	0.2798	1.17	0.33		
	塑料膨胀管φ6*50	十个	0.1492	0.69	0.1		
	冲击钻头φ6~8	根	0.03	1.72	0.05		
	胶合板2440*1220*6	m2	0.0187	10.29	0.19		
	防火涂料A60-1	kg	0.056	16.29	0.91		
	自攻螺钉M4*65	十个	0.3731	0.27	0.1		
	镀锌半圆头螺栓M2~5*15~50	套	2	0.09	0.18		
		模块(模块箱)短路隔离器 SI	个	1	54.85	54.85	
机械	数字万用表34401A	台班	0.1474	16.28	2.4		
管理费				57.42	57.42	-	-
利润				20.1	20.1	-	-
清单项目综合单价				287.91			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表(按要素价格组成确定)

工程名称：消防火灾报警

标段：高邮市第二人民医院制剂室新建

第 12 页 共 22 页

项目编码	030904008002	项目名称	模块(模块箱)	计量单位	个	工程量	3
清单综合单价组成明细							
项目	规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	二类工	工日	1.9399	74	430.66		
材料	白布	m	0.0933	3.43	0.96		
	焊锡	kg	0.1119	36.87	12.38		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0373	51.45	5.76		
	汽油	kg	0.1492	9.12	4.08		
	异型塑料管dn5	m	0.2798	1.17	0.98		
	塑料膨胀管 φ6*50	十个	0.1492	0.69	0.31		
	冲击钻头 φ6~8	根	0.03	1.72	0.15		
	胶合板2440*1220*6	m2	0.0187	10.29	0.58		
	防火涂料A60-1	kg	0.056	16.29	2.73		
	自攻螺钉M4*65	十个	0.3731	0.27	0.3		
	镀锌半圆头螺栓M2~5*15~50	套	2	0.09	0.54		
	模块(模块箱) 模块箱 M	个	1	54.85	164.55		
机械	数字万用表34401A	台班	0.1474	16.28	7.2		
管理费				57.42	172.26	-	-
利润				20.1	60.3	-	-
清单项目综合单价				287.91			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表(按要素价格组成确定)

工程名称：消防火灾报警

标段：高邮市第二人民医院制剂室新建

第 13 页 共 22 页

项目编码	030412004001	项目名称	方向指示灯	计量单位	个	工程量	6
清单综合单价组成明细							
项目	规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	二类工	工日	0.3469	74	154.05		
材料	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm <sup>2</sup>	m	0.9494	1.65	9.4		
	铜接线端子DT-4mm <sup>2</sup>	个	1.015	1.29	7.86		
	瓷接头双路	个	1.03	0.24	1.48		
	膨胀螺栓M10	套	2.04	0.69	8.45		
	冲击钻头φ6~12	根	0.051	2.57	0.79		
	其它材料费	元	0.3078	0.86	1.59		
	方向指示灯1.型号：A型LED2.功率：6W3.安装位置：吸顶安装	套	1.01	45.6	276.34		
管理费				10.27	61.62	-	-
利润				3.59	21.54	-	-
清单项目综合单价				90.52			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表(按要素价格组成确定)

工程名称: 消防火灾报警

标段: 高邮市第二人民医院制剂室新建

第 14 页 共 22 页

项目编码	030412004002	项目名称	安全出口/疏散出口	计量单位	个	工程量	6
清单综合单价组成明细							
项目	规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	二类工	工日	0.3469	74	154.05		
材料	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm <sup>2</sup>	m	0.9494	1.65	9.4		
	铜接线端子DT-4mm <sup>2</sup>	个	1.015	1.29	7.86		
	瓷接头双路	个	1.03	0.24	1.48		
	膨胀螺栓M10	套	2.04	0.69	8.45		
	冲击钻头Φ6~12	根	0.051	2.57	0.79		
	其它材料费	元	0.3078	0.86	1.59		
	安全出口/疏散出口1.型号: A型LED 2.功率: 6W3.安装位置: 吸顶安装	套	1.01	45.62	276.46		
管理费				10.27	61.62	-	-
利润				3.59	21.54	-	-
清单项目综合单价							90.54

注: 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 表-09

# 综合单价分析表(按要素价格组成确定)

工程名称：消防火灾报警

标段：高邮市第二人民医院制剂室新建

第 15 页 共 22 页

项目编码	030412004003	项目名称	消防应急照明灯具	计量单位	个	工程量	11
清单综合单价组成明细							
项目	规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
人工	二类工	工日	0.3469	74	282.42		
材料	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm <sup>2</sup>	m	0.9494	1.65	17.23		
	铜接线端子DT-4mm <sup>2</sup>	个	1.015	1.29	14.4		
	瓷接头双路	个	1.03	0.24	2.72		
	膨胀螺栓M10	套	2.04	0.69	15.48		
	冲击钻头 φ6~12	根	0.051	2.57	1.44		
	其它材料费	元	0.3078	0.86	2.91		
	管理费			10.27	112.97	-	-
	利润			3.59	39.49	-	-
清单项目综合单价				90.52			

# 综合单价分析表(按要素价格组成确定)

工程名称: 消防火灾报警

标段: 高邮市第二人民医院制剂室新建

第 16 页 共 22 页

项目编码	030411001001	项目名称	配管		计量单位	m	工程量	450
清单综合单价组成明细								
项目	规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
人工	二类工		工日	0.1209	74	4025.05		
材料	其它材料费		元	0.0284	0.86	10.97		
	镀锌电线管接头 Φ20*5		个	0.1648	0.83	61.55		
	塑料护口(钢管用) dn20		个	0.1545	0.1	6.95		
	镀锌锁紧螺母3*20		个	0.1545	0.13	9.04		
	圆钢 Φ5.5~9		kg	0.0136	3.42	20.96		
	电焊条J422 Φ3.2		kg	0.0129	3.77	21.84		
	镀锌铁丝13#~17#		kg	0.0123	5.15	28.53		
	锯条		根	0.03	0.19	2.57		
	醇酸防锈漆C53-1		kg	0.0175	12.86	101.47		
	溶剂汽油		kg	0.0045	7.89	15.89		
	水泥砂浆M10		m <sup>3</sup>	0.0034	186.06	281.12		
	金刚石锯片 Φ114*1.8		片	0.0067	17.15	51.71		
	SC管DN20		m	1.9213	5.43	4694.63		
机械	交流弧焊机容量21kVA		台班	0.005	56.34	126.74		
管理费					3.58	1611	-	-
利润					1.25	562.5	-	-
清单项目综合单价					25.84			

注: 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表(按要素价格组成确定)

工程名称：消防火灾报警

标段：高邮市第二人民医院制剂室新建

第 17 页 共 22 页

项目编码	030411004001	项目名称	配线		计量单位	m	工程量	180
清单综合单价组成明细								
项目	规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
人工	二类工	工日	0.0119	74	159.01			
材料	焊锡	kg	0.0021	36.87	13.62			
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0002	51.45	1.73			
	汽油	kg	0.0103	9.12	16.84			
	棉纱头	kg	0.0041	5.57	4.11			
	钢丝 φ1.6	kg	0.0017	6	1.81			
	塑料粘胶带	盘	0.01	3.14	5.65			
	铜芯多股绝缘导线WDZB1N-RYJS-2*1.5	m	2.0145	2.42	877.53			
管理费				0.35	63	-	-	
利润				0.12	21.6	-	-	
清单项目综合单价				6.47				

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表(按要素价格组成确定)

工程名称：消防火灾报警

标段：高邮市第二人民医院制剂室新建

第 18 页 共 22 页

项目编码	030411004002	项目名称	配线		计量单位	m	工程量	260
清单综合单价组成明细								
项目	规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
人工	二类工	工日	0.0119	74	229.69			
材料	焊锡	kg	0.0022	36.87	21.46			
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0002	51.45	2.49			
	汽油	kg	0.0103	9.12	24.33			
	棉纱头	kg	0.0041	5.57	5.94			
	钢丝 φ1.6	kg	0.0017	6	2.62			
	塑料粘胶带	盘	0.0105	3.14	8.57			
	铜芯多股绝缘导线WDZB1N-BYJ-2*2.5	m	2.0145	5.53	2896.5			
管理费				0.35	91	-	-	
利润				0.12	31.2	-	-	
清单项目综合单价				12.74				

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表(按要素价格组成确定)

工程名称：消防火灾报警

标段：高邮市第二人民医院制剂室新建

第 19 页 共 22 页

项目编码	030411004003	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	150
清单综合单价组成明细							
项目	规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
人工	二类工	工日	0.0119	74	132.51		
材料	焊锡	kg	0.0021	36.87	11.35		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0002	51.45	1.44		
	汽油	kg	0.0103	9.12	14.03		
	棉纱头	kg	0.0041	5.57	3.43		
	钢丝 φ1.6	kg	0.0017	6	1.51		
	塑料粘胶带	盘	0.01	3.14	4.71		
	铜芯多股绝缘导线WDZB1N-RYJYP-2*1.5	m	2.0145	3.39	1024.39		
管理费				0.35	52.5	-	-
利润				0.12	18	-	-
清单项目综合单价				8.42			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 表-09

# 综合单价分析表(按要素价格组成确定)

工程名称: 消防火灾报警

标段: 高邮市第二人民医院制剂室新建

第 20 页 共 22 页

项目编码	030411004004	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	120
清单综合单价组成明细							
项目	规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	二类工	工日	0.0119	74	106.01		
材料	焊锡	kg	0.0021	36.87	9.08		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0002	51.45	1.15		
	汽油	kg	0.0103	9.12	11.23		
	棉纱头	kg	0.0041	5.57	2.74		
	钢丝 φ1.6	kg	0.0017	6	1.21		
	塑料粘胶带	盘	0.01	3.14	3.77		
	铜芯多股绝缘导线WDZB1N-RYJS-2*1.5	m	2.0145	2.42	585.02		
管理费				0.35	42	-	-
利润				0.12	14.4	-	-
清单项目综合单价				6.47			

注: 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表(按要素价格组成确定)

工程名称: 消防火灾报警

标段: 高邮市第二人民医院制剂室新建

第 21 页 共 22 页

项目编码	030411006001	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	120
清单综合单价组成明细							
项目	规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	二类工	工日	0.0634	74	563.18		
材料	其它材料费	元	0.1175	0.86	12.13		
	塑料护口(钢管用) dn15	个	2.225	0.1	26.7		
	镀锌锁紧螺母M15~20*3	个	2.225	0.12	32.04		
	接线盒	只	1.02	3.87	473.69		
管理费				1.88	225.6	-	-
利润				0.66	79.2	-	-
清单项目综合单价							11.77

注: 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09



# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：消防火灾报警

标段：高邮市第二人民医院  
制剂室新建

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费			1219.37			
1.1	1.1	基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.5	1069.62			
1.2	1.2	增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.21	149.75			
2	031302010001	按质论价	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
3	031302002001	夜间施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
4	031302003001	非夜间施工照明	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装工程、仅特殊施工部位内施工项目可计取
5	031302004001	二次搬运	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-	0				

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：消防火灾报警

标段：高邮市第二人民医院  
制剂室新建

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			技术措施项目设备费					
6	031302005001	冬雨季施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
7	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
8	031302008001	临时设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
9	031302009001	赶工措施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				在计取住宅分户验收时，大型土石方工程和地下室部分不计入计费基础
11	031302012001	建筑工人实名制	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：消防火灾报警

标段：高邮市第二人民医院  
制剂室新建

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
13	031302013001	特殊施工降效	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
14	031302014001	协管费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
合 计					1219.37			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：消防火灾报警

标段：高邮市第二人民医院制剂  
室新建

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证			明细详见表-12-6
	合 计			

# 计日工表

标段：高邮市第二人民医院制剂室新建

工程名称：消防火灾报警

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	单价(元)	合价(元)		
						暂定	实际	
1	人工							
1.1								
人工小计								
2	材料							
2.1								
材料小计								
3	机械							
3.1								
机械小计								
4	企业管理费和利润							
4.1								
企业管理费和利润小计								
总计								

# 规费、税金项目清单与计价表

标段：高邮市第二人民医院制剂室新建

工程名称：消防火灾报警

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税			2117.8
1.1	社会保险费	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费	72527.37	2.4	1740.66
1.2	住房公积金	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费	72527.37	0.42	304.61
1.3	环境保护税	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费	72527.37	0.1	72.53
2	税金	分部分项工程+措施项目+其他项目+规费-(甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费)/1.01	74645.17	9	6718.07
合 计					8835.87

# 承包人供应主要材料汇总表

工程名称：消防火灾报警

第 1 页 共 3 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号等特殊要求	单位	数量	单价	合价
1	01030106	钢丝	Φ1.6	kg	1.19195	6	7.15
2	01090166	圆钢	Φ5.5~9	kg	6.12756	3.42	20.96
3	01290436	热镀锌钢板	δ2.5 Q235B	m <sup>2</sup>	1.24955	87.01	108.72
4	02270106	白布		m	7.66635	3.43	26.3
5	03031208	自攻螺钉	M4*30	十个	1.11918	0.25	0.28
6	03031211	自攻螺钉	M4*60	十个	3.8052	0.26	0.99
7	03031212	自攻螺钉	M4*65	十个	38.98477	0.27	10.53
8	03031232	自攻螺钉	M6*30	十个	1.49224	0.58	0.87
9	03031303	镀锌自攻螺钉	M4~6*10~35	十个	2.3876	0.59	1.41
10	03031327	镀锌自攻螺钉	M6*100	十个	0.29844	0.48	0.14
11	03050632	精制带母镀锌螺栓	带2个垫圈 M8*80~120	套	8.2	3.16	25.91
12	03050634	精制带母镀锌螺栓	带2个垫圈 M10*80~120	套	4.1	3.39	13.9
13	03053521	镀锌半圆头螺栓	M2~5*15~50	套	8	0.09	0.72
14	03070117	膨胀螺栓	M10	套	46.92	0.69	32.37
15	03070305	镀锌滚花膨胀螺栓	M8	套	4	0.6	2.4
16	03070306	镀锌滚花膨胀螺栓	M10	套	4	0.69	2.76
17	03070806	塑料膨胀管	Φ6*50	十个	11.71397	0.69	8.08
18	03270104	铁砂布	2#	张	2	0.86	1.72
19	03410206	电焊条	J422 Φ3.2	kg	5.79182	3.77	21.84
20	03411302	焊锡		kg	9.91776	36.87	365.67
21	03450404	焊锡膏	瓶装50g	kg	2.46944	51.45	127.05
22	03570225	镀锌铁丝	13#~17#	kg	5.54	5.15	28.53
23	03590100	垫铁		kg	3.73063	4.29	16
24	03632105	钻头	Φ3	根	0.08	1.2	0.1
25	03633105	冲击钻头	Φ6~8	根	2.58	1.72	4.44
26	03633106	冲击钻头	Φ6~12	根	1.173	2.57	3.01
27	03633108	冲击钻头	Φ10~20	根	0.26	6	1.56
28	03652404	金刚石锯片	Φ114*1.8	片	3.015	17.15	51.71
29	03652421	锯条		根	13.5	0.19	2.57
30	05050111	胶合板	2440*1220*6	m <sup>2</sup>	3.20853	10.29	33.02
31	11030305	醇酸防锈漆	C53-1	kg	7.89026	12.86	101.47
32	11030525	防火涂料	A60-1	kg	7.74139	16.29	126.11
33	11452103	工业酒精	99.5%	kg	0.69203	6.86	4.75
34	11591104	玻璃胶	310g	支	0.46	12.86	5.92

# 承包人供应主要材料汇总表

工程名称：消防火灾报警

第 2 页 共 3 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号等特殊要求	单位	数量	单价	合价
35	12010103	汽油		kg	17.24486	9.12	157.27
36	12030106	溶剂汽油		kg	2.01456	7.89	15.89
37	12413518	901胶		kg	1.24955	2.14	2.67
38	12413537	立时得胶		kg	0.55962	12.43	6.96
39	12430361	塑料粘胶带		盘	7.23	3.14	22.7
40	12430364	塑料胶布带	20mm*50m	卷	12.75874	3.14	40.06
41	14312507	塑料软管	dn4	m	0.2798	1.19	0.33
42	14350106	异型塑料管	dn5	m	21.07802	1.17	24.66
43	15023127	镀锌锁紧螺母	3*20	个	69.525	0.13	9.04
44	15023141	镀锌锁紧螺母	M15~20*3	个	267	0.12	32.04
45	19610302	其它材料费		元	33.93943	0.86	29.19
46	21330501	光盘		张	1	2.06	2.06
47	24150703	瓷接头	双路	个	23.69	0.24	5.69
48	24190112	橡皮绝缘板	δ 5	m <sup>2</sup>	0.09327	70.92	6.61
49	25030142	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线	105℃-2.5mm <sup>2</sup>	m	21.83724	1.65	36.03
50	25030508	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线	300V/500V4mm <sup>2</sup>	m	5.59594	3.11	17.4
51	25036303	ZR-BV阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘电线	1mm <sup>2</sup>	m	27.14777	0.69	18.73
52	26064105	塑料护口(钢管用)	dn15	个	267	0.1	26.7
53	26064107	塑料护口(钢管用)	dn20	个	69.525	0.1	6.95
54	26065131	镀锌电线管接头	φ 20*5	个	74.16	0.83	61.55
55	26090503	铜接线端子	DT-4mm <sup>2</sup>	个	23.345	1.29	30.12
56	26090507	铜接线端子	DT-10mm <sup>2</sup>	个	8	2.43	19.44
57	26250360	塑料线卡	φ 15以下	个	36	0.66	23.76
58	31090144	打印纸	132行(381-1)	箱	0.114	91.76	10.46
59	31110301	棉纱头		kg	5.52507	5.57	30.77
60	31132508	电池		节	24	2.14	51.36
61	31150301	电		kw·h	62.56262	0.76	47.55
62	31170104	标志牌	塑料扁形	个	9	0.16	1.44
63	80010106	水泥砂浆	M10	m <sup>3</sup>	1.51092	186.06	281.12
64	14010305@1	SC管	DN20	m	864.57285	5.43	4694.63
65	22470111@1	方向指示灯	1. 型号: A型LED2. 功率: 6W3. 安装位置:	套	6.06	45.6	276.34



纯化水

工程

定 额 预 算 单

委托单位：

\_\_\_\_\_  
(单位盖章)

年 月 日

纯化水 工程

## 定 额 预 算 单

招 标 人： \_\_\_\_\_

工 程 名 称： \_\_\_\_\_ 纯化水 \_\_\_\_\_

定额预算总价 (小写)： \_\_\_\_\_ 160,325.27 \_\_\_\_\_

(大写)： \_\_\_\_\_ 壹拾陆万零叁佰贰拾伍元贰角柒分 \_\_\_\_\_

委托单位： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编 制 人： \_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)

编制时间：

# 总 说 明

工程名称： 纯化水

第 1 页 共 1 页

--

# 单位工程预算报价汇总表

工程名称：纯化水

标段：高邮市第二人民医院制  
剂室新建

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程	140511.57	
1.1	人工费	22151.95	
1.2	材料费	103053.09	
1.3	施工机具使用费	3343.47	
1.4	企业管理费	8861.28	
1.5	利润	3101.78	
2	措施项目	2402.74	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	2402.74	
2.2.1	其中:安全文明施工措施费	2402.74	
3	其他项目		—
3.1	其中:暂列金额		—
3.2	其中:专业工程暂估价		—
3.3	其中:计日工		—
3.4	其中:总承包服务费		—
4	规费	4173.09	—
5	税金	13237.87	—
6	工程造价	160325.27	
投标报价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		160,325.27	0

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：纯化水

标段：高邮市第二人民医院制剂室新建

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
	B11	十一、纯化水					140511.57	
1	030113001001	纯化水设备	1. 名称：二级反渗透纯化水机组 2. 产量：500L/h 3. 电压/功率：380V/5.5kw	台	1	91453.98	91453.98	
2	030609003001	纯水管道	1. 材质：卫生级304不锈钢管 2. 规格：Φ38*1.5 3. 包含：支架、配件、管件、管箍、密封件、橡塑保温等 4. 做法：做好酸洗、纯化、打压，探伤记录 5. 具体做法见图纸	m	126	309.69	39020.94	
3	030804001001	U型弯	1. 材质：卫生级304不锈钢管 2. 规格：Φ38*1.5 3. 做法：含支架、配件、管件、管箍、密封件等 4. 具体做法见图纸	个	15	79.28	1189.2	
4	030703004001	隔膜阀	1. 材质：卫生级304不锈钢管 2. 规格：Φ38*1.5 3. 做法：含支架、配件、管件、管箍、密封件等 4. 具体做法见图纸	个	15	518.99	7784.85	
本页小计							139448.97	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：纯化水

标段：高邮市第二人民医院制剂室新建

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
5	031004008001	纯化水嘴	1. 材质：卫生级304不锈钢管 2. 规格：Φ20*1.2 3. 做法：含支架、配件、管件、管箍、密封件等 5. 具体做法见图纸	组	15	70.84	1062.6		
		分部分项合计					140511.57		
		措施项目							
		单价措施合计							
本页小计							1062.6		
合 计							140511.57		

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 综合单价分析表

工程名称：纯化水

标段：高邮市第二人民医院制剂室新建

第 1 页 共 6 页

项目编码	030113001001	项目名称	纯化水设备	计量单位	台	工程量	1				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1222	溴化锂吸收式制冷机安装 设备重量5t	台	1.0000	8433.16	2459.93	1620.99	4553.9	8433.16	2459.93	1620.99	4553.9
补充主材001@1	纯化水设备	台	1.0000								
综合人工工日		小计						8433.16	2459.93	1620.99	4553.9
113.96162工日		未计价材料费						74386			
清单项目综合单价							91453.98				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	钩头成对斜垫铁 Q235 6#			kg	115.2051	6.43	740.77				
	平垫铁 Q235 3#			kg	77.3132	4.29	331.67				
	木枕			m3	0.1583	1071.94	169.69				
	汽油			kg	47.2684	9.12	431.09				
	石棉橡胶板 低压 δ0.8~6			kg	15.4472	5.57	86.04				
	塑料布			kg	17.0305	7.72	131.48				
	其它材料费			元	79.2441	0.86	68.15				
	纯化水设备 1.名称：二级反渗透纯化水机组2.产量：500L/h3.电压/功率：380V/5.5kw			台	1	74386	74386				
	其他材料费						-	501.02	-		
材料费小计						-	76845.91	-			

# 综合单价分析表

工程名称：纯化水

标段：高邮市第二人民医院制剂室新建

第 2 页 共 6 页

项目编码	030609003001	项目名称	纯水管道	计量单位	m	工程量	126				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
6-576	不锈钢管敷设管径32mm以下	10m	0.1000	493.61	37.15	95.48	266.55	49.36	3.72	9.55	26.66
4-1813	轻型铁构件 制作	100kg	0.0070	2166.16	294.58	311.69	1169.72	15.16	2.06	2.18	8.19
4-1814	轻型铁构件 安装	100kg	0.0070	1288.84	40.55	106.61	695.98	9.02	0.28	0.75	4.87
6-610	仪表管路	10m	0.1000	234.91	79.14		126.85	23.49	7.91		12.69
综合人工工日		小计						97.03	13.97	12.48	52.41
1.27296工日		未计价材料费						133.79			
清单项目综合单价							309.69				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	石棉橡胶板 低压 δ0.8~6			kg	0.0541	5.57	0.3				
	其它材料费			元	0.9075	0.86	0.78				
	镀锌管卡(钢管用) DN32			个	0.7	1.63	1.14				
	不锈钢焊丝 1Cr18Ni9Ti			kg	0.0255	38.59	0.98				
	醇酸防锈漆 C53-1			kg	0.0662	12.86	0.85				
	四氯化碳			kg	0.5793	10.46	6.06				
	酒精			kg	0.1159	9	1.04				
仪表接头			套	0.2	15.93	3.19					

# 综合单价分析表

工程名称：纯化水

标段：高邮市第二人民医院制剂室新建

第 3 页 共 6 页

	卫生级304不锈钢管 Φ38*1.5	m	3.9004	31.22	121.77		
	钢板 δ 1.0~1.5 Q235	kg	2.8114	2.99	8.41		
	角钢	kg	0.1243	3.41	0.42		
	其他材料费			-	2.81	-	
	材料费小计			-	147.75	-	

# 综合单价分析表

工程名称：纯化水

标段：高邮市第二人民医院制剂室新建

第 4 页 共 6 页

项目编码	030804001001	项目名称	U型弯	计量单位	个	工程量	15						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润		
8-632	低压碳钢管件(螺纹连接)DN32	10个	0.1000	460.09	21.94	3.03	248.45	46.01	2.19	0.3	24.85		
综合人工工日		小计				46.01	2.19	0.3	24.85				
0.62175工日		未计价材料费				5.94							
清单项目综合单价						79.28							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	其它材料费			元	1.3362	0.86	1.15						
	U型弯 Φ38*1.5			个	1.01	5.88	5.94						
	其他材料费						-	1.04	-				
	材料费小计						-	8.13	-				

# 综合单价分析表

工程名称：纯化水

标段：高邮市第二人民医院制剂室新建

第 5 页 共 6 页

项目编码	030703004001	项目名称	隔膜阀	计量单位	个	工程量	15				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
7-304	风管蝶阀安装周长800mm以内	个	1.0000	45.72	8.88	9.7	24.69	45.72	8.88	9.7	24.69
补充主材002@1	隔膜阀	个	1.0000								
综合人工工日		小计						45.72	8.88	9.7	24.69
0.61789工日		未计价材料费						430			
清单项目综合单价							518.99				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	精制带母镀锌螺栓 M6*75			套	10	0.56	5.6				
	隔膜阀 Φ38*1.5			个	1	430	430				
	其他材料费					-	3.28	-			
	材料费小计					-	438.88	-			

## 综合单价分析表

工程名称：纯化水

标段：高邮市第二人民医院制剂室新建

第 6 页 共 6 页

项目编码	031004008001	项目名称	纯化水嘴	计量单位	组	工程量	15				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-739	水龙头安装 DN20	10个	0.1000	77.16	3.71		41.66	7.72	0.37		4.17
综合人工工日			小计				7.72	0.37		4.17	
0.10427工日			未计价材料费				58.58				
清单项目综合单价						70.84					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	纯化水嘴 Φ20*1.2			个	1.01	58	58.58				
	其他材料费					-	0.37	-			
	材料费小计					-	58.95	-			

# 综合单价分析表(按工序价格组成确定)

工程名称: 纯化水

标段: 高邮市第二人民医院制剂室新建

第 1 页 共 6 页

项目编码	030113001001	项目名称	纯化水设备	计量单位	台	工程量	1				
清单综合单价组成明细											
序号	工序名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1	溴化锂吸收式制冷机 安装 设备重量5t	台	1.0000	8433.16	2459.93	1620.99	4553.9	8433.16	2459.93	1620.99	4553.9
2	纯化水设备	台	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0
综合人工工日		小计						8433.16	2459.93	1620.99	4553.9
113.96162工日		未计价材料费						74386			
清单项目综合单价								91453.98			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	钩头成对斜垫铁 Q235 6#			kg	115.2051	6.43	740.77				
	平垫铁 Q235 3#			kg	77.3132	4.29	331.67				
	木枕			m3	0.1583	1071.94	169.69				
	汽油			kg	47.2684	9.12	431.09				
	石棉橡胶板 低压 δ0.8~6			kg	15.4472	5.57	86.04				
	塑料布			kg	17.0305	7.72	131.48				
	其它材料费			元	79.2441	0.86	68.15				
	纯化水设备 1.名称: 二级反渗透纯化水机组2.产量: 500L/h3.电压/功率: 380V/5.5kw			台	1	74386	74386				
	其他材料费					-	501.02	-		0	
材料费小计					-	76845.91	-		0		

注: 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表(按工序价格组成确定)

工程名称：纯化水

标段：高邮市第二人民医院制剂室新建

第 2 页 共 6 页

项目编码	030609003001	项目名称	纯水管道	计量单位	m	工程量	126				
清单综合单价组成明细											
序号	工序名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
3	不锈钢管敷设管径32mm以下	10m	0.1000	493.61	37.15	95.48	266.55	49.36	3.72	9.55	26.66
4	轻型铁构件 制作	100kg	0.0070	2166.16	294.58	311.69	1169.72	15.16	2.06	2.18	8.19
5	轻型铁构件 安装	100kg	0.0070	1288.84	40.55	106.61	695.98	9.02	0.28	0.75	4.87
6	仪表管路	10m	0.1000	234.91	79.14	0	126.85	23.49	7.91	0	12.69
综合人工工日				小计				97.03	13.97	12.48	52.41
1.27296工日				未计价材料费				133.79			
清单项目综合单价							309.69				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	石棉橡胶板 低压 δ0.8~6			kg	0.0541	5.57	0.3				
	其它材料费			元	0.9075	0.86	0.78				
	镀锌管卡(钢管用) DN32			个	0.7	1.63	1.14				
	不锈钢焊丝 1Cr18Ni9Ti			kg	0.0255	38.59	0.98				
	醇酸防锈漆 C53-1			kg	0.0662	12.86	0.85				
	四氯化碳			kg	0.5793	10.46	6.06				
	酒精			kg	0.1159	9	1.04				
	仪表接头			套	0.2	15.93	3.19				
	卫生级304不锈钢管 Φ38*1.5			m	3.9004	31.22	121.77				
钢板 δ1.0~1.5 Q235			kg	2.8114	2.99	8.41					

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

## 综合单价分析表(按工序价格组成确定)

工程名称：纯化水

标段：高邮市第二人民医院制剂室新建

第 3 页 共 6 页

	角钢	kg	0.1243	3.41	0.42		
	其他材料费			-	2.81	-	0
	材料费小计			-	147.75	-	0

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表(按工序价格组成确定)

工程名称：纯化水

标段：高邮市第二人民医院制剂室新建

第 4 页 共 6 页

项目编码	030804001001	项目名称	U型弯	计量单位	个	工程量	15				
清单综合单价组成明细											
序号	工序名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
7	低压碳钢管件(螺纹连接) DN32	10个	0.1000	460.09	21.94	3.03	248.45	46.01	2.19	0.3	24.85
综合人工工日		小计						46.01	2.19	0.3	24.85
0.62175工日		未计价材料费						5.94			
清单项目综合单价							79.28				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	其它材料费			元	1.3362	0.86	1.15				
	U型弯 Φ38*1.5			个	1.01	5.88	5.94				
	其他材料费					-	1.04	-	0		
	材料费小计					-	8.13	-	0		

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

## 综合单价分析表(按工序价格组成确定)

工程名称：纯化水

标段：高邮市第二人民医院制剂室新建

第 5 页 共 6 页

项目编码	030703004001	项目名称	隔膜阀	计量单位	个	工程量	15				
清单综合单价组成明细											
序号	工序名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8	风管蝶阀安装周长800mm以内	个	1.0000	45.72	8.88	9.7	24.69	45.72	8.88	9.7	24.69
9	隔膜阀	个	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0
综合人工工日		小计						45.72	8.88	9.7	24.69
0.61789工日		未计价材料费						430			
清单项目综合单价							518.99				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	精制带母镀锌螺栓 M6*75			套	10	0.56	5.6				
	隔膜阀 Φ38*1.5			个	1	430	430				
	其他材料费					-	3.28	-	0		
	材料费小计					-	438.88	-	0		

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



# 综合单价分析表(按要素价格组成确定)

工程名称：纯化水

标段：高邮市第二人民医院制剂室新建

第 1 页 共 7 页

项目编码	030113001001	项目名称	纯化水设备	计量单位	台	工程量	1
清单综合单价组成明细							
项目	规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
人工	二类工	工日	113.9616	74	8433.16		
材料	钩头成对斜垫铁Q235 6#	kg	115.2051	6.43	740.77		
	平垫铁Q235 3#	kg	77.3132	4.29	331.67		
	斜垫铁Q235 1#	kg	8.0634	5.15	41.53		
	镀锌铁丝8#~12#	kg	8.496	5.15	43.75		
	铁钉	kg	0.1931	3.6	0.7		
	电焊条J422	kg	2.5102	4.97	12.48		
	碳钢气焊条	kg	0.7724	12.86	9.93		
	木板材	m3	0.0502	1543.59	77.49		
	木枕	m3	0.1583	1071.94	169.72		
	汽油	kg	47.2684	9.12	431.09		
	煤油	kg	5.7927	4.29	24.85		
	机油	kg	3.9004	7.72	30.11		
	黄油(钙基脂)	kg	1.0427	6.86	7.15		
	氧气	m3	2.0081	2.83	5.68		
	乙炔气	kg	0.6681	15.44	10.32		
	白油漆	kg	0.3862	10.29	3.97		
	石棉橡胶板低压 δ0.8~6	kg	15.4472	5.57	86.04		
	橡胶盘根低压	kg	1.9309	8.88	17.15		
	水泥32.5级	kg	212.3988	0.27	57.35		
	黄砂	m3	0.3128	120.46	37.68		
	碎石	m3	0.3669	99.09	36.35		
	棉纱头	kg	2.124	5.57	11.83		
	破布	kg	5.7927	6	34.76		
	草袋	m2	5.7927	1.29	7.47		
	铁砂布2#	张	3	0.86	2.58		
	塑料布	kg	17.0305	7.72	131.48		
	水	m3	6.1016	4.57	27.88		
其它材料费	元	79.2441	0.86	68.15			
	纯化水设备1.名称：二级反渗透纯化水机组2.产量：500L/h3.电压/	台	1	74386	74386		

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



# 综合单价分析表(按要素价格组成确定)

工程名称：纯化水

标段：高邮市第二人民医院制剂室新建

第 3 页 共 7 页

项目编码	030609003001	项目名称	纯水管道	计量单位	m	工程量	126
清单综合单价组成明细							
项目	规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	二类工	工日	0.3268	74	3047.31		
	一类工	工日	0.9461	77	9179.45		
材料	石棉橡胶板低压 δ0.8~6	kg	0.0541	5.57	37.94		
	破布	kg	0.0107	6	8.09		
	铁砂布2#	张	0.0151	0.86	1.64		
	其它材料费	元	0.9075	0.86	98.34		
	镀锌半圆头螺栓M2~5*15~50	套	1.4	0.09	15.88		
	镀锌管卡(钢管用)DN32	个	0.7	1.63	143.77		
	砂轮片 φ400	片	0.005	11.58	7.3		
	不锈钢焊丝1Cr18Ni9Ti	kg	0.0255	38.59	123.93		
	氩气	m3	0.0502	7.81	49.4		
	铈钨棒	g	0.085	0.33	3.53		
	镀锌铁丝13#~17#	kg	0.0425	5.15	27.57		
	白布	m	0.1197	3.43	51.74		
	电	kw·h	0.1159	0.76	11.09		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.035	3.77	16.64		
	精制带母镀锌螺栓M10*100内2平1弹垫	套	0.1371	1.1	19		
	溶剂汽油	kg	0.0165	7.89	16.45		
	无光调和漆	kg	0.0506	12.86	82		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0662	12.86	107.23		
	钢锯条	根	0.0151	0.21	0.4		
	松香水	kg	0.0165	4.72	9.84		
	清油	kg	0.0198	13.72	34.3		
	四氯化碳	kg	0.5793	10.46	763.45		
	酒精	kg	0.1159	9	131.38		
	仪表接头	套	0.2	15.93	401.44		
卫生级304不锈钢管 Φ38*1.5	m	3.9004	31.22	15343.14			
钢板 δ1.0~1.5 Q235	kg	2.8114	2.99	1059.16			
角钢	kg	0.1243	3.41	53.43			
机械	交流弧焊机容量21kVA	台班	0.024	56.34	170.41		

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表(按要素价格组成确定)

工程名称：纯化水

标段：高邮市第二人民医院制剂室新建

第 4 页 共 7 页

		台班	0.0266	96.82	325.06		
		台班	0.0217	134.91	368.6		
		台班	0.0058	351.36	256.46		
		台班	0.0058	13.23	9.66		
		台班	0.0209	14.79	38.86		
		台班	0.0178	141.61	316.96		
		台班	0.0041	33.16	17.28		
		台班	0.0033	165.26	68.67		
管理费				38.82	4891.32	-	-
利润				13.59	1712.34	-	-
清单项目综合单价				309.69			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表(按要素价格组成确定)

工程名称：纯化水

标段：高邮市第二人民医院制剂室新建

第 5 页 共 7 页

项目编码	030804001001	项目名称	U型弯	计量单位	个	工程量	15
清单综合单价组成明细							
项目	规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
人工	二类工	工日	0.6217	74	690.14		
材料	氧气	m3	0.1004	2.83	4.26		
	乙炔气	kg	0.0386	15.44	8.94		
	其它材料费	元	1.3362	0.86	17.24		
	尼龙砂轮片 Φ500*25*4	片	0.0156	10.55	2.47		
	U型弯 Φ38*1.5	个	1.01	5.88	89.08		
机械	砂轮切割机 Φ400	台班	0.0151	20.14	4.55		
管理费				18.4	276	-	-
利润				6.44	96.6	-	-
清单项目综合单价							79.28

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表(按要素价格组成确定)

工程名称：纯化水

标段：高邮市第二人民医院制剂室新建

第 6 页 共 7 页

项目编码	030703004001	项目名称	隔膜阀		计量单位	个	工程量	15
清单综合单价组成明细								
项目	规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
人工	二类工	工日	0.6179	74	685.86			
材料	精制带母镀锌螺栓M6*75	套	10	0.56	84			
	橡胶板 δ 1~15	kg	0.4248	7.72	49.19			
	隔膜阀Φ38*1.5	个	1	430	6450			
机械	台式钻床钻孔直径16mm	台班	0.0888	109.2	145.49			
管理费					18.29	274.35	-	-
利润					6.4	96	-	-
清单项目综合单价								518.99

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 表-09



# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：纯化水

标段：高邮市第二人民医院  
制剂室新建

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费			2402.74			
1.1	1.1	基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.5	2107.67			
1.2	1.2	增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.21	295.07			
2	031302010001	按质论价	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
3	031302002001	夜间施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
4	031302003001	非夜间施工照明	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装工程、仅特殊施工部位内施工项目可计取
5	031302004001	二次搬运	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-	0				

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：纯化水

标段：高邮市第二人民医院  
制剂室新建

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			技术措施项目设备费					
6	031302005001	冬雨季施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
7	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
8	031302008001	临时设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
9	031302009001	赶工措施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				在计取住宅分户验收时，大型土石方工程和地下室部分不计入计费基础
11	031302012001	建筑工人实名制	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：纯化水

标段：高邮市第二人民医院  
制剂室新建

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率(%)	调整后 金额(元)	备注
13	031302013001	特殊施工降效	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
14	031302014001	协管费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
合 计					2402.74			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：



# 计日工表

标段：高邮市第二人民医院制剂室新建

工程名称：纯化水

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1							
人工小计							
2	材料						
2.1							
材料小计							
3	机械						
3.1							
机械小计							
4	企业管理费和利润						
4.1							
企业管理费和利润小计							
总计							

# 规费、税金项目清单与计价表

标段：高邮市第二人民医院制剂室新建

工程名称：纯化水

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税			4173.09
1.1	社会保险费	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费	142914.31	2.4	3429.94
1.2	住房公积金	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费	142914.31	0.42	600.24
1.3	环境保护税	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费	142914.31	0.1	142.91
2	税金	分部分项工程+措施项目+其他项目+规费-(甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费)/1.01	147087.4	9	13237.87
合 计					17410.96

# 承包人供应主要材料汇总表

工程名称：纯化水

第 1 页 共 2 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号等特殊要求	单位	数量	单价	合价
1	01630402	铈钨棒		g	10.70496	0.33	3.53
2	02010106	橡胶板	δ 1~15	kg	6.372	7.72	49.19
3	02010506	石棉橡胶板	低压 δ 0.8~6	kg	22.25938	5.57	123.98
4	02090302	塑料布		kg	17.03052	7.72	131.48
5	02270106	白布		m	15.08422	3.43	51.74
6	02270131	破布		kg	7.14152	6	42.85
7	02290103	线麻		kg	0.05793	10.29	0.6
8	02330104	草袋		m2	5.7927	1.29	7.47
9	03050507	精制带母镀锌螺栓	M6*75	套	150	0.56	84
10	03050654	精制带母镀锌螺栓	M10*100内2平1弹垫	套	17.27309	1.1	19
11	03053521	镀锌半圆头螺栓	M2~5*15~50	套	176.4	0.09	15.88
12	03210211	砂轮片	φ 400	片	0.63	11.58	7.3
13	03210409	尼龙砂轮片	φ 500*25*4	片	0.234	10.55	2.47
14	03270104	铁砂布	2#	张	4.90512	0.86	4.22
15	03410205	电焊条	J422	kg	2.51017	4.97	12.48
16	03410206	电焊条	J422 φ 3.2	kg	4.41431	3.77	16.64
17	03410900	碳钢气焊条		kg	0.77236	12.86	9.93
18	03430205	不锈钢焊丝	1Cr18Ni9Ti	kg	3.21149	38.59	123.93
19	03510701	铁钉		kg	0.19309	3.6	0.7
20	03570217	镀锌铁丝	8#~12#	kg	8.49595	5.15	43.75
21	03570225	镀锌铁丝	13#~17#	kg	5.35248	5.15	27.57
22	03590201	斜垫铁	Q235 1#	kg	8.06343	5.15	41.53
23	03590306	钩头成对斜垫铁	Q235 6#	kg	115.20512	6.43	740.77
24	03590404	平垫铁	Q235 3#	kg	77.31317	4.29	331.67
25	03652422	钢锯条		根	1.90512	0.21	0.4
26	04010611	水泥	32.5级	kg	212.39882	0.27	57.35
27	04030102	黄砂		m3	0.31281	120.46	37.68
28	04050201	碎石		m3	0.36687	99.09	36.35
29	05030700	木板材		m3	0.0502	1543.59	77.49
30	11030305	醇酸防锈漆	C53-1	kg	8.33815	12.86	107.23
31	11112504	无光调和漆		kg	6.37622	12.86	82
32	11112522	白油漆		kg	0.38618	10.29	3.97
33	11112524	厚漆		kg	0.57927	8.58	4.97



给排水 工程

---

# 定 额 预 算 单

委托单位： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

年 月 日

给排水 工程

## 定 额 预 算 单

招 标 人： \_\_\_\_\_

工 程 名 称： \_\_\_\_\_ 给排水 \_\_\_\_\_

定额预算总价 (小写)： \_\_\_\_\_ 45,738.02 \_\_\_\_\_

(大写)： \_\_\_\_\_ 肆万伍仟柒佰叁拾捌元零贰分 \_\_\_\_\_

委托单位： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)


编 制 人： \_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)

编制时间：

# 总 说 明

工程名称： 给排水

第 1 页 共 1 页



# 单位工程预算报价汇总表

工程名称：给排水

标段：高邮市第二人民医院制剂室新建

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额：(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	40085.52	
1.1	人工费	10837.05	
1.2	材料费	23071.87	
1.3	施工机具使用费	325.13	
1.4	企业管理费	4333.86	
1.5	利润	1517.61	
2	措施项目	685.46	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	685.46	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	685.46	
3	其他项目		—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：专业工程暂估价		—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
4	规费	1190.51	—
5	税金	3776.53	—
6	工程造价	45738.02	
投标报价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		45,738.02	0

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水

标段：高邮市第二人民医院制剂室新建

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
	B12	十二、给排水					30195.41	
1	031001006001	给水管道	1. 材质：PP-R给水管 2. 规格：Φ32 3. 做法：含支架、配件、管件等 4. 具体做法见图纸	m	48	25.04	1201.92	
2	031001006002	给水管道	1. 材质：PP-R给水管 2. 规格：Φ25 3. 做法：含支架、配件、管件等 4. 具体做法见图纸	m	32	19.27	616.64	
3	031001006003	给水管道	1. 材质：PP-R给水管 2. 规格：Φ20 3. 做法：含支架、配件、管件等 4. 具体做法见图纸	m	20	13.57	271.4	
4	031003001001	阀门	1. 材质：全铜球阀 2. 规格：Φ32 3. 做法：含支架、配件、管件等 4. 具体做法见图纸	个	1	101.84	101.84	
5	031003001002	阀门	1. 材质：全铜球阀 2. 规格：Φ25 3. 做法：含支架、配件、管件等 4. 具体做法见图纸	个	3	81.57	244.71	
6	031003001003	阀门	1. 材质：全铜角阀 2. 规格：Φ20 3. 做法：含支架、配件、管件等 4. 具体做法见图纸	个	12	47.41	568.92	
本页小计							3005.43	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水

标段：高邮市第二人民医院制剂室新建

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
7	031004009001	小厨宝	1. 名称：厨房用小厨宝 2. 规格：流量10-20L/min 3. 电压：220V 4. 功率：2KW	个	1	2256.2	2256.2		
8	031001006004	排水管道	1. 材质：PVC管 2. 规格：Φ50 3. 做法：含配件、安装及测试全部费用 4. 具体做法见图纸	m	45	53.56	2410.2		
9	031001006005	排水管道	1. 材质：PVC管 2. 规格：Φ75 3. 做法：含配件、安装及测试全部费用 5. 具体做法见图纸	m	26	70.04	1821.04		
10	031001006006	排水管道	1. 材质：PVC管 2. 规格：Φ100 3. 做法：含配件、安装及测试全部费用 6. 具体做法见图纸	m	240	78.96	18950.4		
11	031004014001	洁净地漏	1. 名称：洁净地漏 2. 材质：304不锈钢 3. 规格：DN50	个	2	158.81	317.62		
12	031009001002	采暖工程系统调试		系统	1	1434.52	1434.52		
	B14	十四、消防给水					9890.11		
13	030901010001	室内消火栓	室内消火栓 单栓 DN65（含水龙带及冲水龙头）	套	4	976.15	3904.6		
本页小计								31094.58	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水

标段：高邮市第二人民医院制剂室新建

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
14	030901013001	灭火器	手提式MF/ABC4磷酸铵灭火器组（每组2具）	组	8	169.92	1359.36	
15	031001001001	热浸镀锌钢管	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：热浸镀锌钢管DN65（含管件制作安装） 3. 连接形式：沟槽式连接 4. 压力试验及冲洗设计要求：强度试验、冲洗和严密性试验	m	40	90.52	3620.8	
16	031003002001	螺纹法兰阀门	蝶阀 DN65	个	4	200.27	801.08	
17	031009001001	系统打压调试		系统	1	204.27	204.27	
		分部分项合计					40085.52	
		措施项目						
		单价措施合计						
本页小计							5985.51	
合 计							40085.52	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 综合单价分析表

工程名称：给排水

标段：高邮市第二人民医院制剂室新建

第 1 页 共 17 页

项目编码	031001006001	项目名称	给水管道	计量单位	m	工程量	48				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-57	室外塑料给水管(粘接连接) DN32	10m	0.1000	44.6	3.87		24.08	4.46	0.39		2.41
综合人工工日		小计						4.46	0.39		2.41
0.06028工日		未计价材料费						17.79			
清单项目综合单价							25.04				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	PP-R给水管 Φ32			m	1.6994	10.47	17.79				
	其他材料费					-	0.38	-			
	材料费小计					-	18.17	-			

# 综合单价分析表

工程名称：给排水

标段：高邮市第二人民医院制剂室新建

第 2 页 共 17 页

项目编码	031001006002	项目名称	给水管道	计量单位	m	工程量	32				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-56	室外塑料给水管(粘接连接) DN25	10m	0.1000	44.6	3.05		24.08	4.46	0.31		2.41
综合人工工日		小计						4.46	0.31		2.41
0.06028工日		未计价材料费						12.1			
清单项目综合单价								19.27			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	PP-R给水管 Φ25			m	1.6994	7.12	12.1				
	其他材料费					-	0.3	-			
	材料费小计					-	12.4	-			

# 综合单价分析表

工程名称：给排水

标段：高邮市第二人民医院制剂室新建

第 3 页 共 17 页

项目编码	031001006003	项目名称	给水管道	计量单位	m	工程量	20				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-55	室外塑料给水管(粘接连接) DN20	10m	0.1000	39.65	2.37		21.41	3.97	0.24		2.14
综合人工工日		小计						3.97	0.24		2.14
0.05358工日		未计价材料费						7.21			
清单项目综合单价							13.57				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	PP-R给水管 Φ20			m	1.6994	4.24	7.21				
	其他材料费					-	0.24	-			
	材料费小计					-	7.45	-			

# 综合单价分析表

工程名称：给排水

标段：高邮市第二人民医院制剂室新建

第 4 页 共 17 页

项目编码	031003001001	项目名称	阀门	计量单位	个	工程量	1				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-492	螺纹浮球阀 DN32	个	1.0000	17.35	3.62		9.37	17.35	3.62		9.37
综合人工工日		小计						17.35	3.62		9.37
0.23441工日		未计价材料费						71.5			
清单项目综合单价							101.84				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	螺纹浮球阀 DN32			个	1	71.5	71.5				
	其他材料费					-	3.64	-			
	材料费小计					-	75.14	-			

# 综合单价分析表

工程名称：给排水

标段：高邮市第二人民医院制剂室新建

第 5 页 共 17 页

项目编码	031003001002	项目名称	阀门	计量单位	个	工程量	3				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-491	螺纹浮球阀 DN25	个	1.0000	13.63	2.53		7.36	13.63	2.53		7.36
综合人工工日		小计						13.63	2.53		7.36
0.18418工日		未计价材料费						58.05			
清单项目综合单价						81.57					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	螺纹浮球阀 DN25			个	1	58.05	58.05				
	其他材料费					-	2.53	-			
	材料费小计					-	60.58	-			

# 综合单价分析表

工程名称：给排水

标段：高邮市第二人民医院制剂室新建

第 6 页 共 17 页

项目编码		031003001003		项目名称		阀门		计量单位		个		工程量		12	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
10-419	螺纹阀安装 DN20	个	1.0000	12.39	5.35		6.69	12.39	5.35		6.69				
综合人工工日		小计						12.39	5.35		6.69				
0.16743工日		未计价材料费						22.98							
清单项目综合单价								47.41							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	螺纹阀门 DN20					个	1.01	22.75	22.98						
	其他材料费							-	5.35	-					
	材料费小计							-	28.33	-					

# 综合单价分析表

工程名称：给排水

标段：高邮市第二人民医院制剂室新建

第 7 页 共 17 页

项目编码	031004009001	项目名称	小厨宝	计量单位	个	工程量	1				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-403	烘手器安装	台	1.0000	30.97	8.5		16.73	30.97	8.5		16.73
补充主材001@1	小厨宝	个	1.0000								
综合人工工日		小计						30.97	8.5		16.73
0.41858工日		未计价材料费						2200			
清单项目综合单价								2256.2			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	小厨宝 1.名称：厨房用小厨宝2.规格：流量10-20L/min3.电压：220V4.功率：2KW			个	1	2200	2200				
	其他材料费					-	8.5	-			
	材料费小计					-	2208.5	-			

# 综合单价分析表

工程名称：给排水

标段：高邮市第二人民医院制剂室新建

第 8 页 共 17 页

项目编码	031001006004	项目名称	排水管道	计量单位	m	工程量	45					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
10-309	室内承插塑料排水管(零件粘接) DN50	10m	0.1000	179.66	25.98	1.86	97.01	17.97	2.6	0.19	9.7	
综合人工工日		小计				17.97	2.6	0.19	9.7			
0.24278工日		未计价材料费				23.09						
清单项目综合单价						53.56						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	扁钢 <-59			kg	0.1005	3.64	0.37					
	承插塑料排水管 dn50			m	1.6191	12.28	19.88					
	承插塑料排水管件 dn50			个	0.902	3.56	3.21					
	其他材料费						-	2.23	-			
	材料费小计						-	25.69	-			

# 综合单价分析表

工程名称：给排水

标段：高邮市第二人民医院制剂室新建

第 9 页 共 17 页

项目编码	031001006005	项目名称	排水管道	计量单位	m	工程量	26				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-310	室内承插塑料排水管(零件粘接) DN75	10m	0.1000	245.32	33.51	1.86	132.47	24.53	3.35	0.19	13.25
综合人工工日		小计						24.53	3.35	0.19	13.25
0.33152工日		未计价材料费						28.73			
清单项目综合单价							70.04				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	扁钢 <-59			kg	0.1272	3.64	0.46				
	承插塑料排水管 dn75			m	1.6124	12.54	20.22				
	承插塑料排水管件 dn75			个	1.076	7.91	8.51				
	其他材料费						-	2.89	-		
	材料费小计						-	32.08	-		

# 综合单价分析表

工程名称：给排水

标段：高邮市第二人民医院制剂室新建

第 10 页 共 17 页

项目编码	031001006006	项目名称	排水管道	计量单位	m	工程量	240				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
10-311	室内承插塑料排水管(零件 粘接) DN110	10m	0.1000	272.58	45.8	1.86	147.19	27.26	4.58	0.19	14.72
综合人工工日		小计						27.26	4.58	0.19	14.72
0.36835工日		未计价材料费						32.21			
清单项目综合单价							78.96				
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	扁钢 <-59			kg	0.2679	3.64	0.98				
	膨胀螺栓 M16*200			套	0.432	2.74	1.18				
	承插塑料排水管 dn110			m	1.4265	14.07	20.07				
	承插塑料排水管件 dn110			个	1.138	10.67	12.14				
	其他材料费					-	2.42	-			
	材料费小计					-	36.79	-			

# 综合单价分析表

工程名称：给排水

标段：高邮市第二人民医院制剂室新建

第 11 页 共 17 页

项目编号		031004014001	项目名称		洁净地漏		计量单位	个	工程量	2	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-749	地漏 DN50	10个	0.1000	188.33	37.87		101.7	18.83	3.79		10.17
综合人工工日		小计						18.83	3.79		10.17
0.2545工日		未计价材料费						126			
清单项目综合单价							158.81				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	洁净地漏 1.名称：洁净地漏2.材质：304不锈钢3.规格：DN50			个	1	126	126				
	其他材料费					-	3.78	-			
	材料费小计					-	129.78	-			

# 综合单价分析表

工程名称：给排水

标段：高邮市第二人民医院制剂室新建

第 12 页 共 17 页

项目编码	031009001002	项目名称	采暖工程系统调试	计量单位	系统	工程量	1				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
BM24	系统调试费(第十册 给排水、采暖、燃气工程)	元	1.0000	258.94	1035.75		139.83	258.94	1035.75		139.83
综合人工工日				小计				258.94	1035.75		139.83
				其他材料费				-	1035.75	-	
				材料费小计				-	1035.75	-	

## 综合单价分析表

工程名称：给排水

标段：高邮市第二人民医院制剂室新建

第 13 页 共 17 页

项目编码	030901010001	项目名称	室内消火栓	计量单位	套	工程量	4				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
9-54	室内消火栓安装 双栓 DN65	套	1.0000	113.99	12.72	0.91	61.56	113.99	12.72	0.91	61.56
综合人工工日		小计					113.99	12.72	0.91	61.56	
1.54039工日		未计价材料费								786.97	
清单项目综合单价				976.15							
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	室内消火栓 室内消火栓 单栓 DN65 (含水龙带及冲水龙头)			套	1	786.97	786.97				
	其他材料费					-	12.7	-			
	材料费小计					-	799.67	-			

# 综合单价分析表

工程名称：给排水

标段：高邮市第二人民医院制剂室新建

第 14 页 共 17 页

项目编码	030901013001	项目名称	灭火器	计量单位	组	工程量	8					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
9-76	悬挂式灭火器安装	10具	0.1000	194.52	7.53		105.04	19.45	0.75		10.5	
综合人工工日		小计						19.45	0.75			10.5
0.26287工日		未计价材料费						139.22				
清单项目综合单价							169.92					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	灭火器			个	1	126.29	126.29					
	灭火器专用吊钩			个	1	12.93	12.93					
	其他材料费					-	0.75	-				
	材料费小计					-	139.97	-				

# 综合单价分析表

工程名称：给排水

标段：高邮市第二人民医院制剂室新建

第 15 页 共 17 页

项目编码		031001001001	项目名称		热浸镀锌钢管			计量单位	m	工程量	40
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-260	室内给排水、采暖钢管(焊接) DN65	10m	0.1000	263.91	33.79	65.61	142.51	26.39	3.38	6.56	14.25
综合人工工日				小计				26.39	3.38	6.56	14.25
0.35663工日				未计价材料费				39.94			
清单项目综合单价								90.52			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	焊接钢管 DN65			m	1.7078	23.15	39.54				
	压制弯头 DN65			个	0.07	5.76	0.4				
	其他材料费						-	3.37	-		
	材料费小计						-	43.31	-		

# 综合单价分析表

工程名称：给排水

标段：高邮市第二人民医院制剂室新建

第 16 页 共 17 页

项目编码	031003002001	项目名称	螺纹法兰阀门	计量单位	个	工程量	4				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-424	螺纹阀安装 DN65	个	1.0000	43.37	31.21		23.42	43.37	31.21		23.42
综合人工工日		小计						43.37	31.21		23.42
0.58602工日		未计价材料费						102.27			
清单项目综合单价							200.27				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	镀锌活接头 DN65			个	1.01	29.27	29.56				
	螺纹阀门 蝶阀 DN65			个	1.01	101.26	102.27				
	其他材料费					-	1.65	-			
	材料费小计					-	133.48	-			

# 综合单价分析表

工程名称：给排水

标段：高邮市第二人民医院制剂室新建

第 17 页 共 17 页

项目编码		031009001001	项目名称		系统打压调试		计量单位	系统	工程量	1	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
BM24	系统调试费(第十册 给排水、采暖、燃气工程)	元	1.0000	36.87	147.49		19.91	36.87	147.49		19.91
综合人工工日		小计						36.87	147.49		19.91
	其他材料费						-	147.49	-		
	材料费小计						-	147.49	-		

# 综合单价分析表(按工序价格组成确定)

工程名称: 给排水

标段: 高邮市第二人民医院制剂室新建

第 1 页 共 17 页

项目编码	031001006001	项目名称	给水管道	计量单位	m	工程量	48				
清单综合单价组成明细											
序号	工序名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1	室外塑料给水管(粘接连接) DN32	10m	0.1000	44.6	3.87	0	24.08	4.46	0.39	0	2.41
综合人工工日				小计				4.46	0.39	0	2.41
0.06028工日				未计价材料费				17.79			
清单项目综合单价							25.04				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	PP-R给水管 Φ32			m	1.6994	10.47	17.79				
	其他材料费					-	0.38	-	0		
	材料费小计					-	18.17	-	0		

注: 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表(按工序价格组成确定)

工程名称: 给排水

标段: 高邮市第二人民医院制剂室新建

第 2 页 共 17 页

项目编码	031001006002	项目名称	给水管道	计量单位	m	工程量	32				
清单综合单价组成明细											
序号	工序名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2	室外塑料给水管(粘接连接) DN25	10m	0.1000	44.6	3.05	0	24.08	4.46	0.31	0	2.41
综合人工工日				小计				4.46	0.31	0	2.41
0.06028工日				未计价材料费				12.1			
清单项目综合单价							19.27				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	PP-R给水管 Φ25			m	1.6994	7.12	12.1				
	其他材料费					-	0.3	-	0		
	材料费小计					-	12.4	-	0		

注: 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表(按工序价格组成确定)

工程名称: 给排水

标段: 高邮市第二人民医院制剂室新建

第 3 页 共 17 页

项目编码	031001006003	项目名称	给水管道	计量单位	m	工程量	20				
清单综合单价组成明细											
序号	工序名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
3	室外塑料给水管(粘接连接) DN20	10m	0.1000	39.65	2.37	0	21.41	3.97	0.24	0	2.14
综合人工工日		小计						3.97	0.24	0	2.14
0.05358工日		未计价材料费						7.21			
清单项目综合单价								13.57			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	PP-R给水管 Φ20			m	1.6994	4.24	7.21				
	其他材料费					-	0.24	-	0		
	材料费小计					-	7.45	-	0		

注: 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

## 综合单价分析表(按工序价格组成确定)

工程名称: 给排水

标段: 高邮市第二人民医院制剂室新建

第 4 页 共 17 页

项目编码	031003001001	项目名称	阀门	计量单位	个	工程量	1				
清单综合单价组成明细											
序号	工序名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4	螺纹浮球阀 DN32	个	1.0000	17.35	3.62	0	9.37	17.35	3.62	0	9.37
综合人工工日		小计						17.35	3.62	0	9.37
0.23441工日		未计价材料费						71.5			
清单项目综合单价							101.84				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	螺纹浮球阀 DN32			个	1	71.5	71.5				
	其他材料费					-	3.64	-	0		
	材料费小计					-	75.14	-	0		

注: 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

## 综合单价分析表(按工序价格组成确定)

工程名称：给排水

标段：高邮市第二人民医院制剂室新建

第 5 页 共 17 页

项目编码	031003001002	项目名称	阀门	计量单位	个	工程量	3				
清单综合单价组成明细											
序号	工序名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5	螺纹浮球阀 DN25	个	1.0000	13.63	2.53	0	7.36	13.63	2.53	0	7.36
综合人工工日		小计						13.63	2.53	0	7.36
0.18418工日		未计价材料费						58.05			
清单项目综合单价							81.57				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	螺纹浮球阀 DN25			个	1	58.05	58.05				
	其他材料费					-	2.53	-	0		
	材料费小计					-	60.58	-	0		

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表(按工序价格组成确定)

工程名称：给排水

标段：高邮市第二人民医院制剂室新建

第 6 页 共 17 页

项目编号	031003001003	项目名称	阀门	计量单位	个	工程量	12				
清单综合单价组成明细											
序号	工序名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
6	螺纹阀安装 DN20	个	1.0000	12.39	5.35	0	6.69	12.39	5.35	0	6.69
综合人工工日		小计						12.39	5.35	0	6.69
0.16743工日		未计价材料费						22.98			
清单项目综合单价								47.41			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）		
	螺纹阀门 DN20			个	1.01	22.75	22.98				
	其他材料费					-	5.35	-	0		
	材料费小计					-	28.33	-	0		

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

## 综合单价分析表(按工序价格组成确定)

工程名称: 给排水

标段: 高邮市第二人民医院制剂室新建

第 7 页 共 17 页

项目编码	031004009001	项目名称	小厨宝	计量单位	个	工程量	1					
清单综合单价组成明细												
序号	工序名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	
7	烘手器安装	台	1.0000	30.97	8.5	0	16.73	30.97	8.5	0	16.73	
8	小厨宝	个	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	
综合人工工日		小计				30.97	8.5	0	16.73			
0.41858工日		未计价材料费				2200						
清单项目综合单价						2256.2						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)			
	小厨宝 1.名称: 厨房用小厨宝2.规格: 流量10-20L/min3.电压: 220V4.功率: 2KW			个	1	2200	2200					
	其他材料费					-	8.5	-	0			
	材料费小计					-	2208.5	-	0			

注: 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表(按工序价格组成确定)

工程名称: 给排水

标段: 高邮市第二人民医院制剂室新建

第 8 页 共 17 页

项目编码	031001006004	项目名称	排水管道	计量单位	m	工程量	45					
清单综合单价组成明细												
序号	工序名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
9	室内承插塑料排水管 (零件粘接) DN50	10m	0.1000	179.66	25.98	1.86	97.01	17.97	2.6	0.19	9.7	
综合人工工日		小计				17.97	2.6	0.19	9.7			
0.24278工日		未计价材料费				23.09						
清单项目综合单价						53.56						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)			
	扁钢 <-59			kg	0.1005	3.64	0.37					
	承插塑料排水管 dn50			m	1.6191	12.28	19.88					
	承插塑料排水管件 dn50			个	0.902	3.56	3.21					
	其他材料费					-	2.23	-	0			
	材料费小计					-	25.69	-	0			

注: 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表(按工序价格组成确定)

工程名称: 给排水

标段: 高邮市第二人民医院制剂室新建

第 9 页 共 17 页

项目编码	031001006005	项目名称	排水管道	计量单位	m	工程量	26					
清单综合单价组成明细												
序号	工序名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
10	室内承插塑料排水管 (零件粘接) DN75	10m	0.1000	245.32	33.51	1.86	132.47	24.53	3.35	0.19	13.25	
综合人工工日		小计				24.53	3.35	0.19	13.25			
0.33152工日		未计价材料费				28.73						
清单项目综合单价						70.04						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)			
	扁钢 <-59			kg	0.1272	3.64	0.46					
	承插塑料排水管 dn75			m	1.6124	12.54	20.22					
	承插塑料排水管件 dn75			个	1.076	7.91	8.51					
	其他材料费					-	2.89	-		0		
	材料费小计					-	32.08	-		0		

注: 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

## 综合单价分析表(按工序价格组成确定)

工程名称: 给排水

标段: 高邮市第二人民医院制剂室新建

第 10 页 共 17 页

项目编码	031001006006	项目名称	排水管道	计量单位	m	工程量	240					
清单综合单价组成明细												
序号	工序名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
11	室内承插塑料排水管 (零件粘接) DN110	10m	0.1000	272.58	45.8	1.86	147.19	27.26	4.58	0.19	14.72	
综合人工工日		小计				27.26	4.58	0.19	14.72			
0.36835工日		未计价材料费				32.21						
清单项目综合单价						78.96						
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)			
	扁钢 <-59			kg	0.2679	3.64	0.98					
	膨胀螺栓 M16*200			套	0.432	2.74	1.18					
	承插塑料排水管 dn110			m	1.4265	14.07	20.07					
	承插塑料排水管件 dn110			个	1.138	10.67	12.14					
	其他材料费						-	2.42	-	0		
	材料费小计						-	36.79	-	0		

注: 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

## 综合单价分析表(按工序价格组成确定)

工程名称: 给排水

标段: 高邮市第二人民医院制剂室新建

第 11 页 共 17 页

项目编码	031004014001	项目名称	洁净地漏	计量单位	个	工程量	2				
清单综合单价组成明细											
序号	工序名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
12	地漏 DN50	10个	0.1000	188.33	37.87	0	101.7	18.83	3.79	0	10.17
综合人工工日		小计				18.83	3.79	0	10.17		
0.2545工日		未计价材料费				126					
清单项目综合单价						158.81					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	洁净地漏 1.名称: 洁净地漏2.材质: 304不锈钢3.规格: DN50			个	1	126	126				
	其他材料费					-	3.78	-	0		
	材料费小计					-	129.78	-	0		

注: 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表(按工序价格组成确定)

工程名称: 给排水

标段: 高邮市第二人民医院制剂室新建

第 12 页 共 17 页

项目编码	031009001002	项目名称	采暖工程系统调试	计量单位	系统	工程量	1				
清单综合单价组成明细											
序号	工序名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
13	系统调试费(第十册给排水、采暖、燃气工程)	元	1.0000	258.94	1035.75	0	139.83	258.94	1035.75	0	139.83
综合人工工日				小计				258.94	1035.75	0	139.83
				其他材料费				-	1035.75	-	0
				材料费小计				-	1035.75	-	0

注: 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

## 综合单价分析表(按工序价格组成确定)

工程名称：给排水

标段：高邮市第二人民医院制剂室新建

第 13 页 共 17 页

项目编码	030901010001	项目名称	室内消火栓	计量单位	套	工程量	4				
清单综合单价组成明细											
序号	工序名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
14	室内消火栓安装 双栓 DN65	套	1.0000	113.99	12.72	0.91	61.56	113.99	12.72	0.91	61.56
综合人工工日		小计						113.99	12.72	0.91	61.56
1.54039工日		未计价材料费						786.97			
清单项目综合单价							976.15				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	室内消火栓 室内消火栓 单栓 DN65 (含水龙带及冲水龙头)			套	1	786.97	786.97				
	其他材料费					-	12.7	-	0		
	材料费小计					-	799.67	-	0		

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

## 综合单价分析表(按工序价格组成确定)

工程名称：给排水

标段：高邮市第二人民医院制剂室新建

第 14 页 共 17 页

项目编码	030901013001	项目名称	灭火器	计量单位	组	工程量	8				
清单综合单价组成明细											
序号	工序名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
15	悬挂式灭火器安装	10具	0.1000	194.52	7.53	0	105.04	19.45	0.75	0	10.5
综合人工工日		小计						19.45	0.75	0	10.5
0.26287工日		未计价材料费						139.22			
清单项目综合单价						169.92					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	灭火器			个	1	126.29	126.29				
	灭火器专用吊钩			个	1	12.93	12.93				
	其他材料费					-	0.75	-	0		
	材料费小计					-	139.97	-	0		

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

## 综合单价分析表(按工序价格组成确定)

工程名称: 给排水

标段: 高邮市第二人民医院制剂室新建

第 15 页 共 17 页

项目编码	031001001001	项目名称	热浸镀锌钢管	计量单位	m	工程量	40				
清单综合单价组成明细											
序号	工序名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
16	室内给排水、采暖钢管(焊接) DN65	10m	0.1000	263.91	33.79	65.61	142.51	26.39	3.38	6.56	14.25
综合人工工日		小计						26.39	3.38	6.56	14.25
0.35663工日		未计价材料费						39.94			
清单项目综合单价							90.52				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	焊接钢管 DN65			m	1.7078	23.15	39.54				
	压制弯头 DN65			个	0.07	5.76	0.4				
	其他材料费					-	3.37	-	0		
	材料费小计					-	43.31	-	0		

注: 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

## 综合单价分析表(按工序价格组成确定)

工程名称: 给排水

标段: 高邮市第二人民医院制剂室新建

第 16 页 共 17 页

项目编号	031003002001	项目名称	螺纹法兰阀门	计量单位	个	工程量	4				
清单综合单价组成明细											
序号	工序名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
17	螺纹阀安装 DN65	个	1.0000	43.37	31.21	0	23.42	43.37	31.21	0	23.42
综合人工工日		小计						43.37	31.21	0	23.42
0.58602工日		未计价材料费						102.27			
清单项目综合单价								200.27			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	镀锌活接头 DN65			个	1.01	29.27	29.56				
	螺纹阀门 蝶阀 DN65			个	1.01	101.26	102.27				
	其他材料费						-	1.65	-	0	
	材料费小计						-	133.48	-	0	

注: 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



# 综合单价分析表(按要素价格组成确定)

工程名称：给排水

标段：高邮市第二人民医院制剂室新建

第 1 页 共 17 页

项目编码	031001006001	项目名称	给水管道		计量单位	m	工程量	48
清单综合单价组成明细								
项目	规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
人工	二类工	工日	0.0603	74	214.1			
材料	聚氯乙烯密封胶	kg	0.0151	12.86	9.3			
	水	m <sup>3</sup>	0.0167	4.57	3.67			
	钢锯条	根	0.013	0.21	0.13			
	砂布	张	0.03	1.03	1.48			
	电	kw·h	0.0435	0.76	1.59			
	其它材料费	元	0.0586	0.86	2.42			
	PP-R给水管Φ32	m	1.6994	10.47	854.07			
管理费				1.78	85.44	-	-	
利润				0.62	29.76	-	-	
清单项目综合单价								25.04

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表(按要素价格组成确定)

工程名称: 给排水

标段: 高邮市第二人民医院制剂室新建

第 2 页 共 17 页

项目编码	031001006002	项目名称	给水管道		计量单位	m	工程量	32
清单综合单价组成明细								
项目	规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
人工	二类工	工日	0.0603	74	142.73			
材料	聚氯乙烯密封胶	kg	0.01	12.86	4.13			
	水	m <sup>3</sup>	0.0134	4.57	1.96			
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.67			
	砂布	张	0.027	1.03	0.89			
	电	kw·h	0.0435	0.76	1.06			
	其它材料费	元	0.0385	0.86	1.06			
	PP-R给水管Φ25	m	1.6994	7.12	387.2			
管理费				1.78	56.96	-	-	
利润				0.62	19.84	-	-	
清单项目综合单价					19.27			

注: 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 表-09



## 综合单价分析表(按要素价格组成确定)

工程名称: 给排水

标段: 高邮市第二人民医院制剂室新建

第 4 页 共 17 页

项目编码	031003001001	项目名称	阀门	计量单位	个	工程量	1
清单综合单价组成明细							
项目	规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
人工	二类工	工日	0.2344	74	17.35		
材料	钢锯条	根	0.12	0.21	0.03		
	棉纱头	kg	0.0318	5.57	0.18		
	厚漆	kg	0.0234	8.58	0.2		
	镀锌管箍DN32	个	1.01	2.88	2.91		
	机油	kg	0.0151	7.72	0.12		
	线麻	kg	0.0017	10.29	0.02		
	砂纸	张	0.19	0.94	0.18		
	螺纹浮球阀DN32	个	1	71.5	71.5		
管理费				6.94	6.94	-	-
利润				2.43	2.43	-	-
清单项目综合单价					101.84		

注: 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表 (按要素价格组成确定)

工程名称：给排水

标段：高邮市第二人民医院制剂室新建

第 5 页 共 17 页

项目编码	031003001002	项目名称	阀门		计量单位	个	工程量	3
清单综合单价组成明细								
项目	规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
人工	二类工	工日	0.1842	74	40.89			
材料	钢锯条	根	0.1	0.21	0.06			
	棉纱头	kg	0.0251	5.57	0.42			
	厚漆	kg	0.0201	8.58	0.52			
	机油	kg	0.0117	7.72	0.27			
	线麻	kg	0.0017	10.29	0.05			
	砂纸	张	0.15	0.94	0.42			
	镀锌管箍DN25	个	1.01	1.93	5.85			
	螺纹浮球阀DN25	个	1	58.05	174.15			
管理费				5.45	16.35	-	-	
利润				1.91	5.73	-	-	
清单项目综合单价								81.57

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表(按要素价格组成确定)

工程名称：给排水

标段：高邮市第二人民医院制剂室新建

第 6 页 共 17 页

项目编码	031003001003	项目名称	阀门		计量单位	个	工程量	12
清单综合单价组成明细								
项目	规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
人工	二类工	工日	0.1674	74	148.68			
材料	钢锯条	根	0.1	0.21	0.25			
	棉纱头	kg	0.0201	5.57	1.34			
	橡胶板 δ 1~15	kg	0.005	7.72	0.47			
	厚漆	kg	0.0167	8.58	1.72			
	机油	kg	0.0201	7.72	1.86			
	线麻	kg	0.0017	10.29	0.21			
	砂纸	张	0.12	0.94	1.35			
	镀锌活接头DN20	个	1.01	4.7	56.96			
	螺纹阀门DN20	个	1.01	22.75	275.73			
	管理费			4.96	59.52	-	-	
	利润			1.73	20.76	-	-	
清单项目综合单价					47.41			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表(按要素价格组成确定)

工程名称: 给排水

标段: 高邮市第二人民医院制剂室新建

第 7 页 共 17 页

项目编码	031004009001	项目名称	小厨宝		计量单位	个	工程量	1
清单综合单价组成明细								
项目	规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
人工	二类工	工日	0.4186	74	30.97			
材料	其它材料费	元	0.8372	0.86	0.72			
	自攻螺钉M4*50	十个	7.0322	0.26	1.83			
	塑料膨胀管Φ8*50	十个	6.6973	0.86	5.76			
	冲击钻头Φ6~8	根	0.11	1.72	0.19			
	小厨宝1.名称:厨房用小厨宝2.规格:流量10-20L/min3.电压:220V 4.功率:2KW		个	1	2200	2200		
管理费				12.39	12.39	-	-	
利润				4.34	4.34	-	-	
清单项目综合单价					2256.2			

# 综合单价分析表(按要素价格组成确定)

工程名称: 给排水

标段: 高邮市第二人民医院制剂室新建

第 8 页 共 17 页

项目编码	031001006004	项目名称	排水管道	计量单位	m	工程量	45
清单综合单价组成明细							
项目	规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
人工	二类工	工日	0.2428	74	808.45		
材料	水	m <sup>3</sup>	0.0268	4.57	5.51		
	钢锯条	根	0.051	0.21	0.48		
	电	kw·h	0.2512	0.76	8.59		
	其它材料费	元	0.2512	0.86	9.72		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0033	3.77	0.57		
	棉纱头	kg	0.0352	5.57	8.81		
	镀锌铁丝13#~17#	kg	0.0084	5.15	1.94		
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.0184	10.72	8.88		
	丙酮	kg	0.0285	5.15	6.6		
	透气帽(铅丝球)DN50	个	0.026	1.66	1.94		
	铁砂布2#	张	0.07	0.86	2.71		
	膨胀螺栓M12*200	套	0.274	3	36.99		
	精制带母镀锌螺栓M6~12*12~50	套	0.52	0.33	7.72		
	扁钢<-59	kg	0.1005	3.64	16.46		
	承插塑料排水管dn50	m	1.6191	12.28	894.7		
承插塑料排水管件dn50	个	0.902	3.56	144.5			
机械	立式钻床钻孔直径25mm	台班	0.0017	111.08	8.37		
管理费				7.19	323.55	-	-
利润				2.52	113.4	-	-
清单项目综合单价				53.56			

注: 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表(按要素价格组成确定)

工程名称：给排水

标段：高邮市第二人民医院制剂室新建

第 9 页 共 17 页

项目编码	031001006005	项目名称	排水管道	计量单位	m	工程量	26
清单综合单价组成明细							
项目	规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	二类工	工日	0.3315	74	637.84		
材料	水	m <sup>3</sup>	0.0368	4.57	4.38		
	钢锯条	根	0.187	0.21	1.02		
	电	kw·h	0.2947	0.76	5.82		
	其它材料费	元	0.2512	0.86	5.62		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0033	3.77	0.33		
	棉纱头	kg	0.0486	5.57	7.03		
	镀锌铁丝13#~17#	kg	0.0134	5.15	1.79		
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.0318	10.72	8.87		
	丙酮	kg	0.0469	5.15	6.28		
	铁砂布2#	张	0.07	0.86	1.57		
	膨胀螺栓M12*200	套	0.316	3	24.65		
	精制带母镀锌螺栓M6~12*12~50	套	0.54	0.33	4.63		
	扁钢<-59	kg	0.1272	3.64	12.04		
	透气帽(铅丝球)DN75	个	0.05	2.38	3.09		
	承插塑料排水管dn75	m	1.6124	12.54	525.7		
	承插塑料排水管件dn75	个	1.076	7.91	221.29		
	机械	立式钻床钻孔直径25mm	台班	0.0017	111.08	4.83	
管理费				9.81	255.06	-	-
利润				3.43	89.18	-	-
清单项目综合单价				70.04			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表(按要素价格组成确定)

工程名称：给排水

标段：高邮市第二人民医院制剂室新建

第 10 页 共 17 页

项目编码	031001006006	项目名称	排水管道	计量单位	m	工程量	240
清单综合单价组成明细							
项目	规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
人工	二类工	工日	0.3684	74	6541.95		
材料	水	m <sup>3</sup>	0.0519	4.57	56.93		
	钢锯条	根	0.438	0.21	22.08		
	电	kw·h	0.3751	0.76	68.41		
	其它材料费	元	0.3349	0.86	69.12		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.005	3.77	4.54		
	棉纱头	kg	0.0502	5.57	67.15		
	镀锌铁丝13#~17#	kg	0.0134	5.15	16.56		
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.0368	10.72	94.77		
	丙酮	kg	0.0553	5.15	68.29		
	铁砂布2#	张	0.09	0.86	18.58		
	精制带母镀锌螺栓M6~12*12~50	套	0.7	0.33	55.44		
	扁钢<-59	kg	0.2679	3.64	234.03		
	透气帽(铅丝球)DN100	个	0.05	3.27	39.24		
	膨胀螺栓M16*200	套	0.432	2.74	284.08		
	承插塑料排水管dn110	m	1.4265	14.07	4817.11		
	承插塑料排水管件dn110	个	1.138	10.67	2914.19		
机械	立式钻床钻孔直径25mm	台班	0.0017	111.08	44.63		
管理费				10.9	2616	-	-
利润				3.82	916.8	-	-
清单项目综合单价				78.96			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



# 综合单价分析表(按要素价格组成确定)

工程名称：给排水

标段：高邮市第二人民医院制剂室新建

第 12 页 共 17 页

项目编码	031009001002	项目名称	采暖工程系统调试	计量单位	系统	工程量	1
清单综合单价组成明细							
项目	规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
人工	人工费调整	元	258.9372	1	258.94		
材料	材料费调整	元	1035.748 8	1	1035.75		
机械	机械费调整	元		1			
管理费					103.58	103.58	-
利润					36.25	36.25	-
清单项目综合单价				1434.52			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 表-09

## 综合单价分析表(按要素价格组成确定)

工程名称: 给排水

标段: 高邮市第二人民医院制剂室新建

第 13 页 共 17 页

项目编码	030901010001	项目名称	室内消火栓		计量单位	套	工程量	4
清单综合单价组成明细								
项目	规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
人工	二类工		工日	1.5404	74	455.96		
材料	其它材料费		元	1.4902	0.86	5.13		
	砂轮片 Φ400		片	0.045	11.58	2.08		
	水泥32.5级		kg	2.3943	0.27	2.59		
	棉纱头		kg	0.2512	5.57	5.6		
	木方材		m3	0.005	1543.59	31		
	聚四氟乙烯生料带宽20		m	3.7505	0.3	4.5		
	室内消火栓室内消火栓 单栓 DN65 (含水龙带及冲水龙头)		套	1	786.97	3147.88		
机械	管子切断套丝机直径159mm		台班	0.0301	17.76	2.14		
			台班	0.0184	20.14	1.48		
管理费					45.6	182.4	-	-
利润					15.96	63.84	-	-
清单项目综合单价					976.15			

注: 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



# 综合单价分析表(按要素价格组成确定)

工程名称: 给排水

标段: 高邮市第二人民医院制剂室新建

第 15 页 共 17 页

项目编码	031001001001	项目名称	热浸镀锌钢管	计量单位	m	工程量	40
清单综合单价组成明细							
项目	规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
人工	二类工	工日	0.3566	74	1055.63		
材料	水	m <sup>3</sup>	0.0151	4.57	2.75		
	电	kw·h	0.2126	0.76	6.46		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.1356	3.77	20.45		
	氧气	m <sup>3</sup>	0.221	2.83	25.02		
	乙炔气	kg	0.0753	15.44	46.53		
	棉纱头	kg	0.0077	5.57	1.72		
	破布	kg	0.0469	6	11.25		
	厚漆	kg	0.0033	8.58	1.15		
	尼龙砂轮片 φ100*16*3	片	0.041	3.26	5.35		
	镀锌铁丝13#~17#	kg	0.0134	5.15	2.76		
	机油	kg	0.0134	7.72	4.14		
	钢板 δ 3.5~4.0 Q235	kg	0.0167	3.57	2.39		
	碳钢气焊条	kg	0.0033	12.86	1.72		
	尼龙砂轮片 φ400	片	0.01	8.66	3.46		
	焊接钢管DN65	m	1.7078	23.15	1581.44		
	压制弯头DN65	个	0.07	5.76	16.13		
机械	管子切断机直径150mm	台班	0.005	35.69	7.17		
		台班	0.0067	22.25	5.96		
		台班	0.0787	72.65	228.68		
		台班	0.0084	61.54	20.61		
管理费				10.56	422.4	-	-
利润				3.69	147.6	-	-
清单项目综合单价				90.52			

注: 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表(按要素价格组成确定)

工程名称：给排水

标段：高邮市第二人民医院制剂室新建

第 16 页 共 17 页

项目编码	031003002001	项目名称	螺纹法兰阀门	计量单位	个	工程量	4
清单综合单价组成明细							
项目	规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
人工	二类工	工日	0.586	74	173.46		
材料	钢锯条	根	0.42	0.21	0.35		
	棉纱头	kg	0.062	5.57	1.38		
	橡胶板 δ 1~15	kg	0.0268	7.72	0.83		
	厚漆	kg	0.0402	8.58	1.38		
	机油	kg	0.0335	7.72	1.03		
	线麻	kg	0.005	10.29	0.21		
	砂纸	张	0.37	0.94	1.39		
	镀锌活接头DN65	个	1.01	29.27	118.25		
	螺纹阀门蝶阀 DN65	个	1.01	101.26	409.09		
管理费				17.35	69.4	-	-
利润				6.07	24.28	-	-
清单项目综合单价					200.27		

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水

标段：高邮市第二人民医院  
制剂室新建

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费			685.46			
1.1	1.1	基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.5	601.28			
1.2	1.2	增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.21	84.18			
2	031302010001	按质论价	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
3	031302002001	夜间施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
4	031302003001	非夜间施工照明	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
5	031302004001	二次搬运	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-	0				

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水

标段：高邮市第二人民医院  
制剂室新建

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			技术措施项目设备费					
6	031302005001	冬雨季施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
7	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
8	031302008001	临时设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
9	031302009001	赶工措施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				在计取住宅分户验收时，大型土石方工程和地下室部分不计入计费基础
11	031302012001	建筑工人实名制	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水

标段：高邮市第二人民医院  
制剂室新建

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
13	031302013001	特殊施工降效	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
14	031302014001	协管费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
合 计					685.46			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：给排水

标段：高邮市第二人民医院制剂  
室新建

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证			明细详见表-12-6
	合 计			

# 计日工表

标段：高邮市第二人民医院制剂室新建

工程名称：给排水

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1							
人工小计							
2	材料						
2.1							
材料小计							
3	机械						
3.1							
机械小计							
4	企业管理费和利润						
4.1							
企业管理费和利润小计							
总计							

# 规费、税金项目清单与计价表

标段：高邮市第二人民医院制剂室新建

工程名称：给排水

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税			1190.51
1.1	社会保险费	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费	40770.98	2.4	978.5
1.2	住房公积金	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费	40770.98	0.42	171.24
1.3	环境保护税	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费	40770.98	0.1	40.77
2	税金	分部分项工程+措施项目+其他项目+规费-(甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费)/1.01	41961.49	9	3776.53
合 计					4967.04

# 承包人供应主要材料汇总表

工程名称：给排水

第 1 页 共 3 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号等特殊要求	单位	数量	单价	合价
1	01130141	扁钢	<-59	kg	72.12349	3.64	262.53
2	01290128	钢板	δ 3.5~4.0 Q235	kg	0.66972	3.57	2.39
3	02010106	橡胶板	δ 1~15	kg	0.1674	7.72	1.29
4	02190109	聚四氟乙烯生料带	宽20	m	15.00204	0.3	4.5
5	02270131	破布		kg	1.87524	6	11.25
6	02290103	线麻		kg	0.0468	10.29	0.48
7	03031210	自攻螺钉	M4*50	十个	7.0322	0.26	1.83
8	03050573	精制带母镀锌螺栓	M6~12*12~50	套	205.44	0.33	67.8
9	03070110	膨胀螺栓	M8	套	16.24	0.3	4.87
10	03070133	膨胀螺栓	M12*200	套	20.546	3	61.64
11	03070141	膨胀螺栓	M16*200	套	103.68	2.74	284.08
12	03070807	塑料膨胀管	φ 8*50	十个	6.69733	0.86	5.76
13	03210211	砂轮片	φ 400	片	0.18	11.58	2.08
14	03210405	尼龙砂轮片	φ 100*16*3	片	1.64	3.26	5.35
15	03210408	尼龙砂轮片	φ 400	片	0.4	8.66	3.46
16	03270101	砂布		张	2.724	1.03	2.81
17	03270104	铁砂布	2#	张	26.57	0.86	22.85
18	03270202	砂纸		张	3.56	0.94	3.35
19	03410206	电焊条	J422 φ 3.2	kg	6.86814	3.77	25.89
20	03410900	碳钢气焊条		kg	0.13396	12.86	1.72
21	03570225	镀锌铁丝	13#~17#	kg	4.47561	5.15	23.05
22	03633105	冲击钻头	φ 6~8	根	0.11	1.72	0.19
23	03652422	钢锯条		根	119.541	0.21	25.1
24	04010611	水泥	32.5级	kg	11.5864	0.27	3.13
25	05030100	木方材		m3	0.02008	1543.59	31
26	11112524	厚漆		kg	0.61276	8.58	5.26
27	11590503	聚氯乙烯密封胶		kg	1.21222	12.86	15.59
28	11590504	聚氯乙烯热熔密封胶		kg	10.49632	10.72	112.52
29	12050311	机油		kg	0.96107	7.72	7.42
30	12310308	丙酮		kg	15.76051	5.15	81.17
31	12370305	氧气		m3	8.84048	2.83	25.02
32	12370335	乙炔气		kg	3.0138	15.44	46.53
33	14010323	焊接钢管	DN50	m	0.33487	20.14	6.74
34	15021106	镀锌活接头	DN20	个	12.12	4.7	56.96

# 承包人供应主要材料汇总表

工程名称：给排水

第 2 页 共 3 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号等特殊要求	单位	数量	单价	合价
35	15021111	镀锌活接头	DN65	个	4.04	29.27	118.25
36	15021307	镀锌管箍	DN25	个	3.03	1.93	5.85
37	15021308	镀锌管箍	DN32	个	1.01	2.88	2.91
38	15430305	透气帽(铅丝球)	DN50	个	1.17	1.66	1.94
39	15430306	透气帽(铅丝球)	DN75	个	1.3	2.38	3.09
40	15430307	透气帽(铅丝球)	DN100	个	12	3.27	39.24
41	19610302	其它材料费		元	111.05196	0.86	95.5
42	31110301	棉纱头		kg	16.80861	5.57	93.62
43	31150101	水		m <sup>3</sup>	16.65616	4.57	76.12
44	31150301	电		kw·h	121.80115	0.76	92.57
45	CLFTZ	材料费调整		元	1183.2432	1	1183.24
46	14010326	焊接钢管	DN65	m	68.31276	23.15	1581.44
47	14310377	承插塑料排水管	dn50	m	72.8586	12.28	894.7
48	14310378	承插塑料排水管	dn75	m	41.92193	12.54	525.7
49	14310379	承插塑料排水管	dn110	m	342.36744	14.07	4817.11
50	14311503@1	PP-R给水管	Φ25	m	54.38234	7.12	387.2
51	14311503@2	PP-R给水管	Φ32	m	81.5735	10.47	854.07
52	14311503@3	PP-R给水管	Φ20	m	33.98896	4.24	144.11
53	15071509	压制弯头	DN65	个	2.8	5.76	16.13
54	15230307	承插塑料排水管件	dn50	个	40.59	3.56	144.5
55	15230308	承插塑料排水管件	dn75	个	27.976	7.91	221.29
56	15230309	承插塑料排水管件	dn110	个	273.12	10.67	2914.19
57	16310104	螺纹阀门	DN20	个	12.12	22.75	275.73
58	16310109@1	螺纹阀门	蝶阀 DN65	个	4.04	101.26	409.09
59	16370505	螺纹浮球阀	DN25	个	3	58.05	174.15
60	16370506	螺纹浮球阀	DN32	个	1	71.5	71.5
61	18430305@1	洁净地漏	1.名称：洁净地漏 2.材质：304不锈钢 3.规格：DN50	个	2	126	252
62	20010100	灭火器		个	8	126.29	1010.32
63	20030106@1	室内消火栓	室内消火栓 单栓 DN65 (含水龙带及冲水龙头)	套	4	786.97	3147.88



压缩空气 工程

---

# 定 额 预 算 单

委托单位： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

年 月 日

压缩空气 工程

## 定 额 预 算 单

招 标 人： \_\_\_\_\_

工 程 名 称： \_\_\_\_\_ 压缩空气 \_\_\_\_\_

定额预算总价 (小写)： \_\_\_\_\_ 16,927.05 \_\_\_\_\_

(大写)： \_\_\_\_\_ 壹万陆仟玖佰贰拾柒元零伍分 \_\_\_\_\_

委托单位： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)


编 制 人： \_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)

编制时间：

# 总 说 明

工程名称： 压缩空气

第 1 页 共 1 页



# 单位工程预算报价汇总表

工程名称：压缩空气

标段：高邮市第二人民医院制  
剂室新建

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额：(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	14835.13	
1.1	人工费	4374.74	
1.2	材料费	6747.44	
1.3	施工机具使用费	1350.53	
1.4	企业管理费	1750	
1.5	利润	612.43	
2	措施项目	253.68	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	253.68	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	253.68	
3	其他项目		—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：专业工程暂估价		—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
4	规费	440.59	—
5	税金	1397.65	—
6	工程造价	16927.05	
投标报价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		16,927.05	0

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：压缩空气

标段：高邮市第二人民医院制剂室新建

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
	B13	十三、压缩空气					14835.13	
1	081102018001	空压机	1. 变频螺杆空压机 2. 用气量：0.3-0.5m <sup>3</sup> /h 2. 功率 3 KW, 3. 甲供乙安装	台	1	3627.07	3627.07	
2	030113015001	精密过滤器	1. 流量：3-5L/h 2. 口径：DN25	台	2	1089.11	2178.22	
3	031008009001	冻干机（去水分）	1. 流量：3-5L/h 2. 口径：DN25	台	1	6821.46	6821.46	
4	031001001001	热浸镀锌钢管	1. 材料名称：热镀锌钢管 2. 规格：DN25 3. 连接：丝口连接 4. 做法：含管件、支架等全部	m	36	37.51	1350.36	
5	030609003001	室内不锈钢管	1. 材质：304不锈钢 2. 规格：DN25*1.5 3. 连接：焊接 4. 做法：含管件、支架、套管等	m	3.6	74.64	268.7	
6	030611001001	不锈钢卡箍球阀	1. 材质：304不锈钢 2. 规格：DN25 3. 连接：卡箍连接 4. 做法：含全部配件	个	2	120.03	240.06	
7	030611001002	不锈钢气嘴接口	1. 材料名称：热镀锌钢管 2. 规格：DN25	个	2	174.63	349.26	
		分部分项合计					14835.13	
		措施项目						
		单价措施合计						
本页小计							14835.13	
合 计							14835.13	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 综合单价分析表

工程名称：压缩空气

标段：高邮市第二人民医院制剂室新建

第 1 页 共 9 页

项目编号		081102018001	项目名称		空压机			计量单位	台	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-153 换	机械压力机安装3t *2 单价	台	1.0000	1611.72	487.84	657.18	870.33	1611.72	487.84	657.18	870.33
综合人工工日		小计						1611.72	487.84	657.18	870.33
21.78工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							3627.07				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	钩头成对斜垫铁 Q235 5#			kg	16.328	6.43	104.99				
	平垫铁 Q235 4#~8#			kg	23.74	4.29	101.84				
	镀锌铁丝 8#~12#			kg	1.6	5.15	8.24				
	木板材			m3	0.04	1543.59	61.74				
	汽油			kg	0.306	9.12	2.79				
	煤油			kg	5.25	4.29	22.52				
	机油			kg	1.01	7.72	7.8				
	水泥 32.5级			kg	246.5	0.27	66.56				
	黄砂			m3	0.378	120.46	45.53				
	碎石			m3	0.406	99.09	40.23				
	破布			kg	0.42	6	2.52				
	其它材料费			元	15.22	0.86	13.09				
	其他材料费						-	9.98	-		

# 综合单价分析表

工程名称：压缩空气

标段：高邮市第二人民医院制剂室新建

第 2 页 共 9 页

	材料费小计			-	487.83	-	

# 综合单价分析表

工程名称：压缩空气

标段：高邮市第二人民医院制剂室新建

第 3 页 共 9 页

项目编码		030113015001	项目名称		精密过滤器		计量单位	台	工程量	2	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1350	氨液过滤器安装 φ25	台	1.0000	139.74	23.91		75.46	139.74	23.91		75.46
补充主材001@1	精密过滤器	台	1.0000								
综合人工工日				小计				139.74	23.91		
1.88843工日				未计价材料费				850			
清单项目综合单价							1089.11				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	汽油			kg	0.4142	9.12	3.78				
	煤油			kg	1.0153	4.29	4.36				
	机油			kg	0.2051	7.72	1.58				
	破布			kg	0.1076	6	0.65				
	其它材料费			元	0.6904	0.86	0.59				
	精密过滤器 1.流量：3-5L/h2.口径：DN25			台	1	850	850				
	其他材料费					-	12.95	-			
	材料费小计					-	873.91	-			

# 综合单价分析表

工程名称：压缩空气

标段：高邮市第二人民医院制剂室新建

第 4 页 共 9 页

项目编号		031008009001	项目名称		冻干机（去水分）		计量单位	台	工程量	1	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-176	液压机安装3t	台	1.0000	1927.87	535.31	667.23	1041.05	1927.87	535.31	667.23	1041.05
补充主材002@1	1. 流量：3-5L/h 2. 口径：DN25	台	1.0000								
综合人工工日		小计					1927.87	535.31	667.23	1041.05	
26.05225工日		未计价材料费					2650				
清单项目综合单价							6821.46				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	钩头成对斜垫铁 Q235 5#			kg	16.5776	6.43	106.59				
	平垫铁 Q235 4#~8#			kg	24.1029	4.29	103.4				
	镀锌铁丝 8#~12#			kg	1.6245	5.15	8.37				
	木板材			m3	0.0406	1543.59	62.67				
	汽油			kg	2.4854	9.12	22.67				
	煤油			kg	5.3303	4.29	22.87				
	机油			kg	2.0509	7.72	15.83				
	水泥 32.5级			kg	250.2681	0.27	67.57				
	黄砂			m3	0.4122	120.46	49.65				
	碎石			m3	0.4122	99.09	40.84				
	破布			kg	0.8528	6	5.12				
	其它材料费			元	16.0009	0.86	13.76				

# 综合单价分析表

工程名称：压缩空气

标段：高邮市第二人民医院制剂室新建

第 5 页 共 9 页

	1. 流量：3-5L/h 2. 口径：DN25	台	1	2650	2650		
	其他材料费			-	15.94	-	
	材料费小计			-	3185.28	-	

# 综合单价分析表

工程名称：压缩空气

标段：高邮市第二人民医院制剂室新建

第 6 页 共 9 页

项目编码	031001001001	项目名称	热浸镀锌钢管		计量单位	m	工程量	36			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
10-3	室外给排水、采暖镀锌钢管(螺纹连接) DN25	10m	0.1000	102.18	8.14	1.02	55.18	10.22	0.81	0.1	5.52
综合人工工日				小计				10.22	0.81	0.1	5.52
0.13808工日				未计价材料费				20.86			
清单项目综合单价							37.51				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	机油			kg	0.0061	7.72	0.05				
	破布			kg	0.0244	6	0.15				
	室外镀锌钢管接头零件 DN25			个	0.192	2.23	0.43				
	热镀锌钢管 DN25			m	2.061	10.12	20.86				
	其他材料费					-	0.19	-			
	材料费小计					-	21.68	-			

# 综合单价分析表

工程名称：压缩空气

标段：高邮市第二人民医院制剂室新建

第 7 页 共 9 页

项目编码	030609003001	项目名称	室内不锈钢管		计量单位	m	工程量	3.6			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
6-575	不锈钢管敷设管径22mm以下	10m	0.1000	237.66	22.28	32.02	128.33	23.77	2.23	3.2	12.83
综合人工工日		小计						23.77	2.23	3.2	12.83
0.30865工日		未计价材料费						32.6			
清单项目综合单价							74.64				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	其它材料费			元	0.2092	0.86	0.18				
	仪表接头			套	0.2	15.93	3.19				
	不锈钢管 22mm以下			m	2.0509	14.34	29.41				
	其他材料费					-	2.04	-			
	材料费小计					-	34.82	-			

# 综合单价分析表

工程名称：压缩空气

标段：高邮市第二人民医院制剂室新建

第 8 页 共 9 页

项目编码	030611001001	项目名称	不锈钢卡箍球阀		计量单位	个	工程量	2			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
6-656	内螺纹阀门 不锈钢	个	1.0000	37.57	1.43	3.31	20.29	37.57	1.43	3.31	20.29
综合人工工日		小计						37.57	1.43	3.31	20.29
0.50764工日		未计价材料费						57.43			
清单项目综合单价							120.03				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）	
	其它材料费				元	0.0812	0.86	0.07			
	仪表接头				套	2	15.93	31.86			
	不锈钢卡箍球阀 1. 材质：304不锈钢2. 规格： DN253. 连接：卡箍连接4. 做法：含全部配件				个	1	25.57	25.57			
	其他材料费						-	1.36	-		
	材料费小计						-	58.86	-		

# 综合单价分析表

工程名称：压缩空气

标段：高邮市第二人民医院制剂室新建

第 9 页 共 9 页

项目编码	030611001002	项目名称	不锈钢气嘴接口	计量单位	个	工程量	2				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
6-657	气源球阀	个	1.0000	13.52	0.08	2.19	7.3	13.52	0.08	2.19	7.3
综合人工工日		小计						13.52	0.08	2.19	7.3
0.18275工日		未计价材料费						151.54			
清单项目综合单价							174.63				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	其它材料费			元	0.0203	0.86	0.02				
	仪表接头			套	2	15.93	31.86				
	不锈钢气嘴接口 DN25			个	1	119.68	119.68				
	其他材料费					-	0.06	-			
	材料费小计					-	151.62	-			

# 综合单价分析表(按工序价格组成确定)

工程名称: 压缩空气

标段: 高邮市第二人民医院制剂室新建

第 1 页 共 9 页

项目编码	081102018001	项目名称	空压机	计量单位	台	工程量	1				
清单综合单价组成明细											
序号	工序名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
1	机械压力机安装3t 单价*2	台	1.0000	1611.72	487.84	657.18	870.33	1611.72	487.84	657.18	870.33
综合人工工日		小计						1611.72	487.84	657.18	870.33
21.78工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价							3627.07				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	钩头成对斜垫铁 Q235 5#			kg	16.328	6.43	104.99				
	平垫铁 Q235 4#~8#			kg	23.74	4.29	101.84				
	镀锌铁丝 8#~12#			kg	1.6	5.15	8.24				
	木板材			m3	0.04	1543.59	61.74				
	汽油			kg	0.306	9.12	2.79				
	煤油			kg	5.25	4.29	22.52				
	机油			kg	1.01	7.72	7.8				
	水泥 32.5级			kg	246.5	0.27	66.56				
	黄砂			m3	0.378	120.46	45.53				
	碎石			m3	0.406	99.09	40.23				
	破布			kg	0.42	6	2.52				
	其它材料费			元	15.22	0.86	13.09				
其他材料费						-	9.98	-	0		

注: 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表(按工序价格组成确定)

工程名称: 压缩空气

标段: 高邮市第二人民医院制剂室新建

第 2 页 共 9 页

	材料费小计			-	487.83	-	0

注: 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表(按工序价格组成确定)

工程名称：压缩空气

标段：高邮市第二人民医院制剂室新建

第 3 页 共 9 页

项目编码	030113015001	项目名称	精密过滤器	计量单位	台	工程量	2				
清单综合单价组成明细											
序号	工序名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
2	氨液过滤器安装 φ25	台	1.0000	139.74	23.91	0	75.46	139.74	23.91	0	75.46
3	精密过滤器	台	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0
综合人工工日		小计						139.74	23.91	0	75.46
1.88843工日		未计价材料费						850			
清单项目综合单价							1089.11				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	汽油			kg	0.4142	9.12	3.78				
	煤油			kg	1.0153	4.29	4.36				
	机油			kg	0.2051	7.72	1.58				
	破布			kg	0.1076	6	0.65				
	其它材料费			元	0.6904	0.86	0.59				
	精密过滤器 1.流量：3-5L/h2.口径：DN25			台	1	850	850				
	其他材料费					-	12.95	-		0	
	材料费小计					-	873.91	-		0	

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表(按工序价格组成确定)

工程名称：压缩空气

标段：高邮市第二人民医院制剂室新建

第 4 页 共 9 页

项目编码	031008009001	项目名称	冻干机（去水分）	计量单位	台	工程量	1				
清单综合单价组成明细											
序号	工序名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4	液压机安装3t	台	1.0000	1927.87	535.31	667.23	1041.05	1927.87	535.31	667.23	1041.05
5	1. 流量：3-5L/h 2. 口径：DN25	台	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0
综合人工工日		小计						1927.87	535.31	667.23	1041.05
26.05225工日		未计价材料费						2650			
清单项目综合单价								6821.46			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	钩头成对斜垫铁 Q235 5#			kg	16.5776	6.43	106.59				
	平垫铁 Q235 4#~8#			kg	24.1029	4.29	103.4				
	镀锌铁丝 8#~12#			kg	1.6245	5.15	8.37				
	木板材			m3	0.0406	1543.59	62.67				
	汽油			kg	2.4854	9.12	22.67				
	煤油			kg	5.3303	4.29	22.87				
	机油			kg	2.0509	7.72	15.83				
	水泥 32.5级			kg	250.2681	0.27	67.57				
	黄砂			m3	0.4122	120.46	49.65				
	碎石			m3	0.4122	99.09	40.84				
	破布			kg	0.8528	6	5.12				
	其它材料费			元	16.0009	0.86	13.76				

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

## 综合单价分析表(按工序价格组成确定)

工程名称: 压缩空气

标段: 高邮市第二人民医院制剂室新建

第 5 页 共 9 页

	1. 流量: 3-5L/h 2. 口径: DN25	台	1	2650	2650		
	其他材料费			-	15.94	-	0
	材料费小计			-	3185.28	-	0

注: 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表(按工序价格组成确定)

工程名称: 压缩空气

标段: 高邮市第二人民医院制剂室新建

第 6 页 共 9 页

项目编码	031001001001	项目名称	热浸镀锌钢管	计量单位	m	工程量	36				
清单综合单价组成明细											
序号	工序名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
6	室外给排水、采暖镀锌钢管(螺纹连接) DN25	10m	0.1000	102.18	8.14	1.02	55.18	10.22	0.81	0.1	5.52
综合人工工日		小计						10.22	0.81	0.1	5.52
0.13808工日		未计价材料费						20.86			
清单项目综合单价								37.51			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	机油			kg	0.0061	7.72	0.05				
	破布			kg	0.0244	6	0.15				
	室外镀锌钢管接头零件 DN25			个	0.192	2.23	0.43				
	热镀锌钢管 DN25			m	2.061	10.12	20.86				
	其他材料费					-	0.19	-	0		
	材料费小计					-	21.68	-	0		

注: 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

## 综合单价分析表(按工序价格组成确定)

工程名称：压缩空气

标段：高邮市第二人民医院制剂室新建

第 7 页 共 9 页

项目编码	030609003001	项目名称	室内不锈钢管	计量单位	m	工程量	3.6				
清单综合单价组成明细											
序号	工序名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
7	不锈钢管敷设管径22mm以下	10m	0.1000	237.66	22.28	32.02	128.33	23.77	2.23	3.2	12.83
综合人工工日		小计						23.77	2.23	3.2	12.83
0.30865工日		未计价材料费						32.6			
清单项目综合单价							74.64				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	其它材料费			元	0.2092	0.86	0.18				
	仪表接头			套	0.2	15.93	3.19				
	不锈钢管 22mm以下			m	2.0509	14.34	29.41				
	其他材料费					-	2.04	-	0		
	材料费小计					-	34.82	-	0		

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表(按工序价格组成确定)

工程名称：压缩空气

标段：高邮市第二人民医院制剂室新建

第 8 页 共 9 页

项目编码	030611001001	项目名称	不锈钢卡箍球阀	计量单位	个	工程量	2				
清单综合单价组成明细											
序号	工序名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
8	内螺纹阀门 不锈钢	个	1.0000	37.57	1.43	3.31	20.29	37.57	1.43	3.31	20.29
综合人工工日		小计						37.57	1.43	3.31	20.29
0.50764工日		未计价材料费						57.43			
清单项目综合单价							120.03				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	其它材料费			元	0.0812	0.86	0.07				
	仪表接头			套	2	15.93	31.86				
	不锈钢卡箍球阀 1.材质：304不锈钢2.规格：DN253.连接：卡箍连接4.做法：含全部配件			个	1	25.57	25.57				
	其他材料费					-	1.36	-	0		
	材料费小计					-	58.86	-	0		

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



# 综合单价分析表(按要素价格组成确定)

工程名称：压缩空气

标段：高邮市第二人民医院制剂室新建

第 1 页 共 7 页

项目编码	081102018001	项目名称	空压机	计量单位	台	工程量	1
清单综合单价组成明细							
项目	规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
人工	二类工	工日	21.78	74	1611.72		
材料	钩头成对斜垫铁Q235 5#	kg	16.328	6.43	104.99		
	平垫铁Q235 4#~8#	kg	23.74	4.29	101.84		
	镀锌铁丝8#~12#	kg	1.6	5.15	8.24		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.526	3.77	1.98		
	木板材	m3	0.04	1543.59	61.74		
	汽油	kg	0.306	9.12	2.79		
	煤油	kg	5.25	4.29	22.52		
	机油	kg	1.01	7.72	7.8		
	黄油(钙基脂)	kg	0.404	6.86	2.77		
	聚酯乙烯泡沫塑料	kg	0.044	47.17	2.08		
	水泥32.5级	kg	246.5	0.27	66.56		
	黄砂	m3	0.378	120.46	45.53		
	碎石	m3	0.406	99.09	40.23		
	棉纱头	kg	0.44	5.57	2.45		
	白布	m	0.204	3.43	0.7		
	破布	kg	0.42	6	2.52		
	其它材料费	元	15.22	0.86	13.09		
机械	机械费调整	元	-0.01	1	-0.01		
		台班	0.68	455.35	309.64		
		台班	0.17	85.13	14.47		
		台班	0.51	653.09	333.08		
管理费				644.69	644.69	-	-
利润				225.64	225.64	-	-
清单项目综合单价				3627.07			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表(按要素价格组成确定)

工程名称：压缩空气

标段：高邮市第二人民医院制剂室新建

第 2 页 共 7 页

项目编码	030113015001	项目名称	精密过滤器	计量单位	台	工程量	2
清单综合单价组成明细							
项目	规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
人工	二类工	工日	1.8884	74	279.49		
材料	汽油	kg	0.4142	9.12	7.56		
	煤油	kg	1.0153	4.29	8.71		
	机油	kg	0.2051	7.72	3.17		
	黄油(钙基脂)	kg	0.1036	6.86	1.42		
	棉纱头	kg	0.528	5.57	5.88		
	白布	m	0.1036	3.43	0.71		
	破布	kg	0.1076	6	1.29		
	其它材料费	元	0.6904	0.86	1.19		
	机油冷冻	kg	0.2031	7.72	3.14		
	白油漆	kg	0.1015	10.29	2.09		
	石棉橡胶板低压 δ0.8~6	kg	0.4061	5.57	4.52		
	铁砂布2#	张	2	0.86	3.44		
	塑料布	kg	0.3046	7.72	4.7		
	精密过滤器1.流量: 3-5L/h2.口径: DN25	台	1	850	1700		
	管理费				55.9	111.8	-
利润				19.56	39.12	-	-
清单项目综合单价				1089.11			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表(按要素价格组成确定)

工程名称：压缩空气

标段：高邮市第二人民医院制剂室新建

第 3 页 共 7 页

项目编码	031008009001	项目名称	冻干机（去水分）	计量单位	台	工程量	1
清单综合单价组成明细							
项目	规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
人工	二类工	工日	26.0523	74	1927.87		
材料	钩头成对斜垫铁Q235 5#	kg	16.5776	6.43	106.59		
	平垫铁Q235 4#~8#	kg	24.1029	4.29	103.4		
	镀锌铁丝8#~12#	kg	1.6245	5.15	8.37		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.534	3.77	2.01		
	木板材	m3	0.0406	1543.59	62.69		
	汽油	kg	2.4854	9.12	22.67		
	煤油	kg	5.3303	4.29	22.87		
	机油	kg	2.0509	7.72	15.83		
	黄油(钙基脂)	kg	0.6153	6.86	4.22		
	聚酯乙烯泡沫塑料	kg	0.1117	47.17	5.27		
	水泥32.5级	kg	250.2681	0.27	67.57		
	黄砂	m3	0.4122	120.46	49.65		
	碎石	m3	0.4122	99.09	40.85		
	棉纱头	kg	0.6701	5.57	3.73		
	白布	m	0.2071	3.43	0.71		
	破布	kg	0.8528	6	5.12		
	其它材料费	元	16.0009	0.86	13.76		
	1. 流量：3-5L/h 2. 口径：DN25	台	1	2650	2650		
机械	叉式起重机提升质量5t	台班	0.6904	455.35	314.37		
		台班	0.1726	85.13	14.69		
		台班	0.5178	653.09	338.17		
管理费				771.15	771.15	-	-
利润				269.9	269.9	-	-
清单项目综合单价				6821.46			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表(按要素价格组成确定)

工程名称: 压缩空气

标段: 高邮市第二人民医院制剂室新建

第 4 页 共 7 页

项目编码	031001001001	项目名称	热浸镀锌钢管		计量单位	m	工程量	36
清单综合单价组成明细								
项目	规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
人工	二类工		工日	0.1381	74	367.84		
材料	机油		kg	0.0061	7.72	1.69		
	破布		kg	0.0244	6	5.26		
	室外镀锌钢管接头零件DN25		个	0.192	2.23	15.41		
	钢锯条		根	0.038	0.21	0.29		
	尼龙砂轮片Φ400		片	0.001	8.66	0.31		
	厚漆		kg	0.0041	8.58	1.25		
	线麻		kg	0.0004	10.29	0.15		
	水		m <sup>3</sup>	0.0162	4.57	2.67		
	镀锌铁丝13#~17#		kg	0.0122	5.15	2.26		
	热镀锌钢管DN25		m	2.061	10.12	750.88		
机械	管子切断机直径60mm		台班	0.002	14.79	1.08		
			台班	0.0041	17.76	2.6		
管理费					4.09	147.24	-	-
利润					1.43	51.48	-	-
清单项目综合单价								37.51

注: 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表(按要素价格组成确定)

工程名称：压缩空气

标段：高邮市第二人民医院制剂室新建

第 5 页 共 7 页

项目编码	030609003001	项目名称	室内不锈钢管	计量单位	m	工程量	3.6
清单综合单价组成明细							
项目	规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
人工	一类工	工日	0.3086	77	85.56		
材料	白布	m	0.0122	3.43	0.15		
	其它材料费	元	0.2092	0.86	0.65		
	石棉橡胶板低压 δ0.8~6	kg	0.0284	5.57	0.57		
	铁砂布2#	张	0.03	0.86	0.09		
	镀锌铁丝13#~17#	kg	0.0122	5.15	0.23		
	镀锌半圆头螺栓M2~5*15~50	套	1.4	0.09	0.45		
	镀锌管卡(钢管用)DN20	个	0.7	1.37	3.45		
	砂轮片 φ400	片	0.003	11.58	0.13		
	不锈钢焊丝1Cr18Ni9Ti	kg	0.012	38.59	1.66		
	氩气	m <sup>3</sup>	0.0185	7.81	0.52		
	铈钨棒	g	0.0305	0.33	0.04		
	电	kw·h	0.0305	0.76	0.08		
	仪表接头	套	0.2	15.93	11.47		
	不锈钢管22mm以下	m	2.0509	14.34	105.87		
机械	管子切断机直径60mm	台班	0.0093	14.79	0.5		
		台班	0.011	96.82	3.82		
		台班	0.003	351.36	3.85		
		台班	0.003	13.23	0.15		
		台班	0.0063	141.61	3.21		
管理费				9.51	34.236	-	-
利润				3.33	11.988	-	-
清单项目综合单价				74.64			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表(按要素价格组成确定)

工程名称：压缩空气

标段：高邮市第二人民医院制剂室新建

第 6 页 共 7 页

项目编码	030611001001	项目名称	不锈钢卡箍球阀		计量单位	个	工程量	2
清单综合单价组成明细								
项目	规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
人工	二类工	工日	0.5076	74	75.13			
材料	白布	m	0.0203	3.43	0.14			
	其它材料费	元	0.0812	0.86	0.14			
	不锈钢焊丝1Cr18Ni9Ti	kg	0.0203	38.59	1.57			
	氩气	m <sup>3</sup>	0.0609	7.81	0.95			
	钨钨棒	g	0.1015	0.33	0.07			
	仪表接头	套	2	15.93	63.72			
	不锈钢卡箍球阀1. 材质：304不锈钢 2. 规格：DN253. 连接：卡箍连接4. 做法：含全部配件	个	1	25.57	51.14			
机械	氩弧焊机电流500A	台班	0.0305	96.82	5.9			
		台班	0.0162	22.42	0.73			
管理费				15.03	30.06	-	-	
利润				5.26	10.52	-	-	
清单项目综合单价				120.03				

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：压缩空气

标段：高邮市第二人民医院  
制剂室新建

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费			253.68			
1.1	1.1	基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.5	222.53			
1.2	1.2	增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.21	31.15			
2	031302010001	按质论价	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
3	031302002001	夜间施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
4	031302003001	非夜间施工照明	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮工程、仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
5	031302004001	二次搬运	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-	0				

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：压缩空气

标段：高邮市第二人民医院  
制剂室新建

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			技术措施项目设备费					
6	031302005001	冬雨季施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
7	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
8	031302008001	临时设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
9	031302009001	赶工措施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				在计取住宅分户验收时，大型土石方工程和地下室部分不计入计费基础
11	031302012001	建筑工人实名制	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：压缩空气

标段：高邮市第二人民医院  
制剂室新建

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
13	031302013001	特殊施工降效	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
14	031302014001	协管费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
合 计					253.68			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：压缩空气

标段：高邮市第二人民医院制剂室新建

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证			明细详见表-12-6
	合 计			

# 计日工表

标段：高邮市第二人民医院制剂室新建

工程名称：压缩空气

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1							
人工小计							
2	材料						
2.1							
材料小计							
3	机械						
3.1							
机械小计							
4	企业管理费和利润						
4.1							
企业管理费和利润小计							
总计							

# 规费、税金项目清单与计价表

标段：高邮市第二人民医院制剂室新建

工程名称：压缩空气

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税			440.59
1.1	社会保险费	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费	15088.81	2.4	362.13
1.2	住房公积金	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费	15088.81	0.42	63.37
1.3	环境保护税	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费	15088.81	0.1	15.09
2	税金	分部分项工程+措施项目+其他项目+规费-(甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费)/1.01	15529.4	9	1397.65
合 计					1838.24

# 承包人供应主要材料汇总表

工程名称：压缩空气

第 1 页 共 2 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号等特殊要求	单位	数量	单价	合价
1	01630402	铈钨棒		g	0.31271	0.33	0.1
2	02010506	石棉橡胶板	低压 δ0.8~6	kg	0.91456	5.57	5.09
3	02090302	塑料布		kg	0.60918	7.72	4.7
4	02190109	聚四氟乙烯生料带	宽20	m	0.40612	0.3	0.12
5	02270106	白布		m	0.70272	3.43	2.41
6	02270131	破布		kg	2.36529	6	14.19
7	02290103	线麻		kg	0.01462	10.29	0.15
8	03053521	镀锌半圆头螺栓	M2~5*15~50	套	5.04	0.09	0.45
9	03210211	砂轮片	φ400	片	0.0108	11.58	0.13
10	03210408	尼龙砂轮片	φ400	片	0.036	8.66	0.31
11	03270104	铁砂布	2#	张	4.108	0.86	3.53
12	03410206	电焊条	J422 φ3.2	kg	1.06004	3.77	4
13	03430205	不锈钢焊丝	1Cr18Ni9Ti	kg	0.08375	38.59	3.23
14	03570217	镀锌铁丝	8#~12#	kg	3.22446	5.15	16.61
15	03570225	镀锌铁丝	13#~17#	kg	0.48245	5.15	2.48
16	03590305	钩头成对斜垫铁	Q235 5#	kg	32.9056	6.43	211.58
17	03590415	平垫铁	Q235 4#~8#	kg	47.8429	4.29	205.25
18	03652422	钢锯条		根	1.368	0.21	0.29
19	04010611	水泥	32.5级	kg	496.76814	0.27	134.13
20	04030102	黄砂		m <sup>3</sup>	0.79021	120.46	95.19
21	04050201	碎石		m <sup>3</sup>	0.81821	99.09	81.08
22	05030700	木板材		m <sup>3</sup>	0.08061	1543.59	124.43
23	11112522	白油漆		kg	0.20306	10.29	2.09
24	11112524	厚漆		kg	0.1462	8.58	1.25
25	12010103	汽油		kg	3.6199	9.12	33.01
26	12010903	煤油		kg	12.61083	4.29	54.1
27	12050311	机油		kg	3.69037	7.72	28.49
28	12050318	机油	冷冻	kg	0.40612	7.72	3.14
29	12070105	黄油(钙基脂)		kg	1.22638	6.86	8.41
30	12370310	氩气		m <sup>3</sup>	0.18836	7.81	1.47
31	13121124	聚酯乙烯泡沫塑料		kg	0.15568	47.17	7.34
32	15020323	室外镀锌钢管接头零件	DN25	个	6.912	2.23	15.41
33	15370338	镀锌管卡(钢管用)	DN20	个	2.52	1.37	3.45



配套设备

工程

定 额 预 算 单

委托单位：

\_\_\_\_\_  
(单位盖章)

年 月 日

配套设备 工程

## 定 额 预 算 单

招 标 人： \_\_\_\_\_

工 程 名 称： \_\_\_\_\_ 配套设备 \_\_\_\_\_

定额预算总价 (小写)： \_\_\_\_\_ 371,906.10 \_\_\_\_\_

(大写)： \_\_\_\_\_ 叁拾柒万壹仟玖佰零陆元壹角 \_\_\_\_\_

委托单位： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)


编 制 人： \_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)

编制时间：

# 总 说 明

工程名称： 配套设备

第 1 页 共 1 页



# 单位工程预算报价汇总表

工程名称：配套设备

标段：高邮市第二人民医院制剂室新建

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额：(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	325944.29	
1.1	人工费	71260.16	
1.2	材料费	204287.61	
1.3	施工机具使用费	11916.32	
1.4	企业管理费	28503.87	
1.5	利润	9976.33	
2	措施项目	5573.64	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	5573.64	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	5573.64	
3	其他项目		—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：专业工程暂估价		—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
4	规费	9680.33	—
5	税金	30707.84	—
6	工程造价	371906.1	
投标报价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		371,906.10	0

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：配套设备

标段：高邮市第二人民医院制剂室新建

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
	B15	十五、车间配套洁净设备					109098.9	
1	FA1501013001	生物安全柜	1. 房间：315阳性间 2. 电压/功率：220V/1500W 2. 做法：甲供乙安装	台	1	30704.47	30704.47	
2	030701011001	超净工作台	1. 房间：312菌检室 2. 电压/功率：220V/1500W 2. 做法：甲供乙安装	台	1	15184.93	15184.93	
3	031006010001	全自动滚筒式洗衣机	1. 房间：洗衣间 2. 规格：6-8KG 3. 电压/功率：220V，1.2KW	台	1	4764.4	4764.4	
4	030703008001	不锈钢传递窗	1. 材质：304不锈钢 2. 规格：外径600*600*600 3. 配置：配紫外线消毒 4. 控制：电子联锁	台	6	7174.53	43047.18	
5	031004009001	自动干手器	1. 材料名称：托盘式干手器 2. 电压/功率：220V/1500W	个	3	489.34	1468.02	
6	031006013001	自动手消毒器	1. 材料名称：托盘式手消毒器 2. 电压/功率：220V/60W	个	3	819.41	2458.23	
7	080702009001	电子联锁	1. 材料名称：缓冲间电子联锁 2. 规格：二门控制	套	3	2465.69	7397.07	
8	FC0203015001	暗装式压差表	1. 材料名称：暗装式指针压差表 2. 规格：0-60Pa	套	10	407.46	4074.6	
	B16	十六、配套设备					216845.39	
本页小计							109098.9	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：配套设备

标段：高邮市第二人民医院制剂室新建

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
9	080703003001	不锈钢操作台	1. 房间：209洁具室 2. 材质：304不锈钢 3. 规格：1200*400*800	个	1	3056.92	3056.92		
10	080703003002	不锈钢操作台	1. 房间：107贴签室 2. 材质：304不锈钢 3. 规格：2000*1200*800	个	1	4356.92	4356.92		
11	080703003003	不锈钢操作台	1. 房间：217，213分装配制室 2. 材质：304不锈钢 3. 规格：1200*600*800	个	4	3356.92	13427.68		
12	080703003004	不锈钢操作台	1. 房间：214，210称量室 2. 材质：304不锈钢 3. 规格：1400*600*800	个	2	4032.92	8065.84		
13	080703003005	不锈钢操作台	1. 房间：215，211加热室 2. 材质：304不锈钢 3. 规格：转角1500-1500*600*800	个	2	3616.92	7233.84		
14	080703003006	不锈钢操作台	1. 房间：106缓冲间 2. 材质：304不锈钢 3. 规格：1800*600*800	个	1	3728.92	3728.92		
本页小计								39870.12	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：配套设备

标段：高邮市第二人民医院制剂室新建

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
15	080703003007	不锈钢操作台	1. 房间：312菌检，315阳性室 2. 材质：304不锈钢 3. 规格：2000*600*800	个	2	4196.92	8393.84		
16	080703003008	带水池不锈钢台	1. 房间：109清洗间 2. 材质：304不锈钢 3. 规格：2300*600*800 4. 水槽：800*600*250，500*400*250 5. 位置：靠墙安装含不锈钢下水管件	个	1	5500.92	5500.92		
17	080703003009	带水池不锈钢台	1. 房间：205存放间 2. 材质：304不锈钢 3. 规格：2300*600*800 4. 水槽：800*600*250 5. 位置：靠墙安装含不锈钢下水管件	个	1	5500.92	5500.92		
18	080703003010	带水池不锈钢台	1. 房间：206清洗间 2. 材质：304不锈钢 3. 规格：2300*600*800 4. 水槽：800*600*250，500*400*250 5. 位置：靠墙安装含不锈钢下水管件	个	1	5500.92	5500.92		
本页小计							24896.6		

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：配套设备

标段：高邮市第二人民医院制剂室新建

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
19	080703003011	带水池不锈钢台	1. 房间：208洗衣房 2. 材质：304不锈钢 3. 规格：2000*800*800 4. 水槽：500*400*250 5. 位置：靠墙安装含不锈钢下水管件	个	1	5388.92	5388.92		
20	031004008001	拖把架	1. 房间：209洁具间 304洁具间 2. 材质：304不锈钢 3. 规格：2000*600*800 4. 位置：靠墙放置含不锈钢下水管件	个	2	1309.45	2618.9		
21	031004004001	不锈钢洗手池	1. 材质：304不锈钢 2. 规格：500*400*800 4. 水槽：400*300*150 4. 位置：靠墙安装含不锈钢下水管件	个	10	1211.67	12116.7		
22	060106005001	转动小车	1. 房间：脱包间 2. 材质：304不锈钢 3. 规格：600*400*200	个	1	2779.88	2779.88		
23	011501005001	不锈钢鞋柜	1. 房间：201一更 2. 材质：304不锈钢 3. 规格：300*300*1400	个	1	2017.68	2017.68		
本页小计								24922.08	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：配套设备

标段：高邮市第二人民医院制剂室新建

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
24	011501005002	不锈钢鞋柜	1. 房间：309一更 2. 材质：304不锈钢 3. 规格：300*300*1000	个	1	2017.68	2017.68		
25	011501005003	不锈钢存放柜	1. 房间：207存放间 2. 材质：304不锈钢 3. 规格：900*450*800	个	3	2017.68	6053.04		
26	011501005004	标签柜	1. 房间：107贴签室 2. 材质：全钢喷塑 3. 规格：900*450*800	个	2	2017.68	4035.36		
27	011501005005	试剂柜	1. 房间：306理化间 2. 材质：全钢喷塑 3. 规格：900*450*800	个	1	2017.68	2017.68		
28	011501005006	留样柜	1. 房间：307留样室 2. 材质：全钢喷塑 3. 规格：900*450*800	个	2	2017.68	4035.36		
29	011501005007	危险品柜	1. 房间：305危险品库 2. 材质：全钢喷塑 3. 规格：900*450*800	个	1	2017.68	2017.68		
30	011501005008	不锈钢更衣柜	1. 房间：201，202更衣间 2. 材质：304不锈钢 3. 规格：900*450*800	个	2	2017.68	4035.36		
本页小计							24212.16		

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：配套设备

标段：高邮市第二人民医院制剂室新建

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
31	011501018001	货架	1. 材质：全钢喷塑 2. 规格：1200*600*2400 三层 3. 节数：2节/套	个	8	2017.68	16141.44		
32	011501018002	货架	1. 材质：全钢喷塑 2. 规格：1200*600*2400 三层 3. 节数：3节/套	个	1	2017.68	2017.68		
33	011501018003	边台	1. 房间：301, 302休息资料室 2. 材质：全钢喷塑边台 3. 规格：6000*750*800*5人位 4. 配置：钢木结构、实心理化板台面，选用12.7mm厚边缘双层加厚并作R型抛光处理、下部做地税凹槽，台上设岛式插座	个	2	19519.97	39039.94		
本页小计								57199.06	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：配套设备

标段：高邮市第二人民医院制剂室新建

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
34	011501018004	边台	1. 房间：306理化室 2. 材质：全钢喷塑转角边台 3. 规格：6000*750*800*2人位 4. 配置：钢木结构、实心理化板台面，选用12.7mm厚边缘双层加厚并作R型抛光处理、下部做地槽、台上设岛式插座，水池处设洗眼器。	个	1	19395.97	19395.97		
35	011501018005	边台	1. 房间：306理化室 2. 材质：全钢喷塑边台 3. 规格：2200*750*800 4. 配置：钢木结构、实心理化板台面，选用12.7mm厚边缘双层加厚并作R型抛光处理、下部做地槽、台上设岛式插座	个	1	14243.32	14243.32		
36	011501005009	资料柜	1. 房间：301，302休息资料室 2. 材质：12mm免漆板柜体、定制门板 3. 规格：6000*750*2600至顶 4. 做法：与建设单位确定后定货	个	1	2017.68	2017.68		
本页小计								35656.97	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：配套设备

标段：高邮市第二人民医院制剂室新建

第 8 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
37	011501005010	高温台	1. 房间：308培养室 2. 材质：全钢耐高温台 3. 规格：800*600*300	个	5	2017.68	10088.4		
		分部分项合计					325944.29		
		措施项目							
		单价措施合计							
本页小计								10088.4	
合 计								325944.29	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 综合单价分析表

工程名称：配套设备

标段：高邮市第二人民医院制剂室新建

第 1 页 共 37 页

项目编码		FA1501013001	项目名称		生物安全柜		计量单位	台	工程量	1		
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
借18-106 换	酒吧吊柜 单价*5	m	2.0000	3783.4	8680.35	845.45	2043.04	7566.8	17360.7	1690.9	4086.08	
综合人工工日		小计						7566.8	17360.7	1690.9	4086.08	
89.0207工日		未计价材料费										
清单项目综合单价							30704.47					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)			
	红榉胶合板 2440*1220			m2	138.1069	30.01	4144.59					
	胶合板 2440*1220*5			m2	76.1252	10.29	783.33					
	胶合板 2440*1220*18			m2	111.0679	32.59	3619.7					
	镜面玻璃条 5mm			m2	71.9653	47.17	3394.6					
	其他材料费						-	5418.51	-			
	材料费小计						-	17360.73	-			

# 综合单价分析表

工程名称：配套设备

标段：高邮市第二人民医院制剂室新建

第 2 页 共 37 页

项目编码	030701011001	项目名称	超净工作台	计量单位	台	工程量	1				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
7-58 换	净化工作台安装 单价*5.2	台	1.0000	9860.34			5324.59	9860.34			5324.59
综合人工工日		小计						9860.34			5324.59
133.24818工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							15184.93				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）		

# 综合单价分析表

工程名称：配套设备

标段：高邮市第二人民医院制剂室新建

第 3 页 共 37 页

项目编码	031006010001	项目名称	全自动滚筒式洗衣机		计量单位	台	工程量	1			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
NT10-补98	水质净化器安装DN400	台	1.0000	1249.78	313.35	726.39	674.88	1249.78	313.35	726.39	674.88
补充主材001@1	全自动滚筒式洗衣机	台	1.0000								
综合人工工日		小计						1249.78	313.35	726.39	674.88
16.88897工日		未计价材料费				1800					
清单项目综合单价						4764.4					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	全自动滚筒式洗衣机 1. 房间：洗衣间2. 规格：6-8KG3. 电压/功率：220V, 1.2KW			台	1	1800	1800				
	其他材料费					-	313.35	-			
	材料费小计					-	2113.35	-			

# 综合单价分析表

工程名称：配套设备

标段：高邮市第二人民医院制剂室新建

第 4 页 共 37 页

项目编码	030703008001	项目名称	不锈钢传递窗	计量单位	台	工程量	6				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
7-418	钢百叶窗框内面积2.0m2以内	个	1.0000	200.09	16.39		108.05	200.09	16.39		108.05
补充主材002@1	不锈钢传递窗	台	1.0000								
综合人工工日		小计						200.09	16.39		108.05
2.7039工日		未计价材料费						6850			
清单项目综合单价						7174.53					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	不锈钢传递窗 1. 材质：304不锈钢2. 规格：外径600*600*6003. 配置：配紫外线消毒4. 控制：电子连锁			台	1	6850	6850				
	其他材料费					-	16.39	-			
	材料费小计					-	6866.39	-			

# 综合单价分析表

工程名称：配套设备

标段：高邮市第二人民医院制剂室新建

第 5 页 共 37 页

项目编码		031004009001	项目名称		自动干手器		计量单位	个	工程量	3	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-403	烘手器安装	台	1.0000	76.96	20.83		41.55	76.96	20.83		41.55
补充主材003@1	自动干手器	个	1.0000								
综合人工工日		小计						76.96	20.83		41.55
1.03996工日		未计价材料费						350			
清单项目综合单价							489.34				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	自动干手器 1.材料名称：托盘式干手器2.电压/功率：220V/1500W				个	1	350	350			
	其他材料费						-	20.83	-		
	材料费小计						-	370.83	-		

# 综合单价分析表

工程名称：配套设备

标段：高邮市第二人民医院制剂室新建

第 6 页 共 37 页

项目编码		031006013001	项目名称		自动手消毒器		计量单位	个	工程量	3	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-850	消毒器安装 干式 700*1600	台	1.0000	277.05	34.34		149.61	277.05	34.34		149.61
综合人工工日		小计					277.05	34.34		149.61	
3.74386工日		未计价材料费					358.41				
清单项目综合单价							819.41				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	自动手消毒器 1. 材料名称：托盘式手消毒器2. 电压/功率：220V/60W			台	1	358.41	358.41				
	其他材料费					-	34.35	-			
	材料费小计					-	392.76	-			

# 综合单价分析表

工程名称：配套设备

标段：高邮市第二人民医院制剂室新建

第 7 页 共 37 页

项目编码	080702009001	项目名称	电子连锁	计量单位	套	工程量	3				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
6-395	继电连锁保护系统 事故点2点以下	套	1.0000	509.29	11.76	19.62	275.02	509.29	11.76	19.62	275.02
补充主材004@1	电子连锁	套	1.0000								
综合人工工日		小计						509.29	11.76	19.62	275.02
6.61416工日		未计价材料费						1650			
清单项目综合单价							2465.69				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	电子连锁 1.材料名称：缓冲间电子连锁2.规格：二门控制			套	1	1650	1650				
	其他材料费					-	11.76	-			
	材料费小计					-	1661.76	-			

# 综合单价分析表

工程名称：配套设备

标段：高邮市第二人民医院制剂室新建

第 8 页 共 37 页

项目编码	FC0203015001	项目名称	暗装式压差表	计量单位	套	工程量	10				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借32-483	压力表、真空表 就地	块	1.0000	135.63	8.67	1.3	73.24	135.63	8.67	1.3	73.24
综合人工工日		小计				135.63	8.67	1.3	73.24		
2.05496工日		未计价材料费				188.62					
清单项目综合单价						407.46					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	仪表接头			套	1	8.62	8.62				
	暗装式压差表 1.材料名称：暗装式指针压差表2.规格：0-60Pa			套	1	180	180				
	其他材料费					-	8.68	-			
	材料费小计					-	197.3	-			

# 综合单价分析表

工程名称：配套设备

标段：高邮市第二人民医院制剂室新建

第 9 页 共 37 页

项目编码	080703003001	项目名称	不锈钢操作台	计量单位	个	工程量	1				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
6-616	操作台安装	台	1.0000	1132.81	52.04	460.36	611.71	1132.81	52.04	460.36	611.71
补充主材005@1	不锈钢操作台	个	1.0000								
综合人工工日		小计						1132.81	52.04	460.36	611.71
15.30823工日		未计价材料费						800			
清单项目综合单价							3056.92				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	不锈钢操作台 1. 房间：209洁具室2. 材质：304不锈钢3. 规格：1200*400*800			个	1	800	800				
	其他材料费					-	52.05	-			
	材料费小计					-	852.05	-			

# 综合单价分析表

工程名称：配套设备

标段：高邮市第二人民医院制剂室新建

第 10 页 共 37 页

项目编码	080703003002	项目名称	不锈钢操作台	计量单位	个	工程量	1				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
6-616	操作台安装	台	1.0000	1132.81	52.04	460.36	611.71	1132.81	52.04	460.36	611.71
补充主材006@1	不锈钢操作台	个	1.0000								
综合人工工日		小计						1132.81	52.04	460.36	611.71
15.30823工日		未计价材料费						2100			
清单项目综合单价								4356.92			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	不锈钢操作台 1. 房间：107贴签室2. 材质：304不锈钢3. 规格：2000*1200*800			个	1	2100	2100				
	其他材料费					-	52.05	-			
	材料费小计					-	2152.05	-			

# 综合单价分析表

工程名称：配套设备

标段：高邮市第二人民医院制剂室新建

第 11 页 共 37 页

项目编码	080703003003	项目名称	不锈钢操作台	计量单位	个	工程量	4				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
6-616	操作台安装	台	1.0000	1132.81	52.04	460.36	611.71	1132.81	52.04	460.36	611.71
补充主材007@1	不锈钢操作台	个	1.0000								
综合人工工日		小计						1132.81	52.04	460.36	611.71
15.30823工日		未计价材料费						1100			
清单项目综合单价								3356.92			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	不锈钢操作台 1. 房间：217，213分装配制室2. 材质：304不锈钢3. 规格：1200*600*800			个	1	1100	1100				
	其他材料费					-	52.05	-			
	材料费小计					-	1152.05	-			

# 综合单价分析表

工程名称：配套设备

标段：高邮市第二人民医院制剂室新建

第 12 页 共 37 页

项目编码	080703003004	项目名称	不锈钢操作台	计量单位	个	工程量	2				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
6-616	操作台安装	台	1.0000	1132.81	52.04	460.36	611.71	1132.81	52.04	460.36	611.71
补充主材008@1	不锈钢操作台	个	1.0000								
综合人工工日		小计						1132.81	52.04	460.36	611.71
15.30823工日		未计价材料费						1776			
清单项目综合单价								4032.92			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	不锈钢操作台 1. 房间：214, 210称量室2. 材质：304不锈钢3. 规格：1400*600*800			个	1	1776	1776				
	其他材料费					-	52.05	-			
	材料费小计					-	1828.05	-			

# 综合单价分析表

工程名称：配套设备

标段：高邮市第二人民医院制剂室新建

第 13 页 共 37 页

项目编码		080703003005		项目名称		不锈钢操作台		计量单位		个		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
6-616	操作台安装	台	1.0000	1132.81	52.04	460.36	611.71	1132.81	52.04	460.36	611.71				
补充主材009@1	不锈钢操作台	个	1.0000												
综合人工工日		小计						1132.81	52.04	460.36	611.71				
15.30823工日		未计价材料费						1360							
清单项目综合单价								3616.92							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	不锈钢操作台 1. 房间：215，211加热室2. 材质：304不锈钢3. 规格：转角1500-1500*600*800					个	1	1360	1360						
	其他材料费							-	52.05	-					
	材料费小计							-	1412.05	-					

# 综合单价分析表

工程名称：配套设备

标段：高邮市第二人民医院制剂室新建

第 14 页 共 37 页

项目编码	080703003006	项目名称	不锈钢操作台	计量单位	个	工程量	1				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
6-616	操作台安装	台	1.0000	1132.81	52.04	460.36	611.71	1132.81	52.04	460.36	611.71
补充主材010@1	不锈钢操作台	个	1.0000								
综合人工工日		小计						1132.81	52.04	460.36	611.71
15.30823工日		未计价材料费						1472			
清单项目综合单价								3728.92			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	不锈钢操作台 1. 房间：106缓冲间2. 材质：304不锈钢3. 规格：1800*600*800			个	1	1472	1472				
	其他材料费					-	52.05	-			
	材料费小计					-	1524.05	-			

# 综合单价分析表

工程名称：配套设备

标段：高邮市第二人民医院制剂室新建

第 15 页 共 37 页

项目编码	080703003007	项目名称	不锈钢操作台	计量单位	个	工程量	2				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
6-616	操作台安装	台	1.0000	1132.81	52.04	460.36	611.71	1132.81	52.04	460.36	611.71
补充主材01 1@1	不锈钢操作台	个	1.0000								
综合人工工日		小计						1132.81	52.04	460.36	611.71
15.30823工日		未计价材料费						1940			
清单项目综合单价							4196.92				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	不锈钢操作台 1. 房间：312菌检，315阳性室2. 材质：304不锈钢3. 规格：2000*600*800			个	1	1940	1940				
	其他材料费					-	52.05	-			
	材料费小计					-	1992.05	-			

# 综合单价分析表

工程名称：配套设备

标段：高邮市第二人民医院制剂室新建

第 16 页 共 37 页

项目编码	080703003008	项目名称	带水池不锈钢台	计量单位	个	工程量	1				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
6-616	操作台安装	台	1.0000	1132.81	52.04	460.36	611.71	1132.81	52.04	460.36	611.71
补充主材012@1	带水池不锈钢台	个	1.0000								
综合人工工日		小计						1132.81	52.04	460.36	611.71
15.30823工日		未计价材料费						3244			
清单项目综合单价						5500.92					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	带水池不锈钢台 1.房间：109清洗间2.材质：304不锈钢3.规格：2300*600*8004.水槽：800*600*250, 500*400*2505.位置：靠墙安装含不锈钢下水管件			个	1	3244	3244				
	其他材料费					-	52.05	-			
	材料费小计					-	3296.05	-			

# 综合单价分析表

工程名称：配套设备

标段：高邮市第二人民医院制剂室新建

第 17 页 共 37 页

项目编码	080703003009	项目名称	带水池不锈钢台	计量单位	个	工程量	1				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
6-616	操作台安装	台	1.0000	1132.81	52.04	460.36	611.71	1132.81	52.04	460.36	611.71
补充主材013@1	带水池不锈钢台	个	1.0000								
综合人工工日		小计						1132.81	52.04	460.36	611.71
15.30823工日		未计价材料费						3244			
清单项目综合单价						5500.92					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	带水池不锈钢台 1.房间：205存放间2.材质：304不锈钢3.规格：2300*600*8004.水槽：800*600*2505.位置：靠墙安装含不锈钢下水管件			个	1	3244	3244				
	其他材料费					-	52.05	-			
	材料费小计					-	3296.05	-			

# 综合单价分析表

工程名称：配套设备

标段：高邮市第二人民医院制剂室新建

第 18 页 共 37 页

项目编码	080703003010	项目名称	带水池不锈钢台	计量单位	个	工程量	1				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
6-616	操作台安装	台	1.0000	1132.81	52.04	460.36	611.71	1132.81	52.04	460.36	611.71
补充主材014@1	带水池不锈钢台	个	1.0000								
综合人工工日		小计						1132.81	52.04	460.36	611.71
15.30823工日		未计价材料费						3244			
清单项目综合单价						5500.92					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	带水池不锈钢台 1.房间：206清洗间2.材质：304不锈钢3.规格：2300*600*8004.水槽：800*600*250，500*400*2505.位置：靠墙安装含不锈钢下水管件			个	1	3244	3244				
	其他材料费					-	52.05	-			
	材料费小计					-	3296.05	-			

# 综合单价分析表

工程名称：配套设备

标段：高邮市第二人民医院制剂室新建

第 19 页 共 37 页

项目编码	080703003011	项目名称	带水池不锈钢台	计量单位	个	工程量	1				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
6-616	操作台安装	台	1.0000	1132.81	52.04	460.36	611.71	1132.81	52.04	460.36	611.71
补充主材015@1	带水池不锈钢台	个	1.0000								
综合人工工日		小计						1132.81	52.04	460.36	611.71
15.30823工日		未计价材料费						3132			
清单项目综合单价						5388.92					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	带水池不锈钢台 1.房间：208洗衣房2.材质：304不锈钢3.规格：2000*800*8004.水槽：500*400*2505.位置：靠墙安装含不锈钢下水管件			个	1	3132	3132				
	其他材料费					-	52.05	-			
	材料费小计					-	3184.05	-			

# 综合单价分析表

工程名称：配套设备

标段：高邮市第二人民医院制剂室新建

第 20 页 共 37 页

项目编码	031004008001	项目名称	拖把架	计量单位	个	工程量	2				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-681	洗涤盆 单嘴	10组	0.1000	1132.81	320.74		611.71	113.28	32.07		61.17
综合人工工日		小计						113.28	32.07		61.17
1.53083工日		未计价材料费						1102.92			
清单项目综合单价							1309.45				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	拖把架 1. 房间：209洁具间 304洁具间2. 材质：304不锈钢3. 规格：2000*600*8004. 位置：靠墙放置含不锈钢下水管件			只	1.01	1092	1102.92				
	其他材料费					-	32.07	-			
	材料费小计					-	1134.99	-			

# 综合单价分析表

工程名称：配套设备

标段：高邮市第二人民医院制剂室新建

第 21 页 共 37 页

项目编码	031004004001	项目名称	不锈钢洗手池	计量单位	个	工程量	10				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-687	洗涤盆 回转混合龙头	10组	0.1000	1514.52	330.8		817.84	151.45	33.08		81.78
综合人工工日		小计						151.45	33.08		81.78
2.04664工日		未计价材料费						945.36			
清单项目综合单价							1211.67				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	不锈钢洗手池 1.材质：304不锈钢2.规格：500*400*8004.水槽：400*300*1504.位置：靠墙安装含不锈钢下水管件			只	1.01	936	945.36				
	其他材料费					-	33.07	-			
	材料费小计					-	978.43	-			

# 综合单价分析表

工程名称：配套设备

标段：高邮市第二人民医院制剂室新建

第 22 页 共 37 页

项目编码	060106005001	项目名称	转动小车	计量单位	个	工程量	1				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-382	单轨小车安装 起重量5t以内	台	1.0000	1394.46	164.42		753	1394.46	164.42		753
补充主材016@1	转动小车	个	1.0000								
综合人工工日		小计						1394.46	164.42		753
18.8441工日		未计价材料费						468			
清单项目综合单价						2779.88					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	转动小车 1. 房间：脱包间2. 材质：304不锈钢3. 规格：600*400*200			个	1	468	468				
	其他材料费					-	164.42	-			
	材料费小计					-	632.42	-			

# 综合单价分析表

工程名称：配套设备

标段：高邮市第二人民医院制剂室新建

第 23 页 共 37 页

项目编码	011501005001	项目名称	不锈钢鞋柜	计量单位	个	工程量	1				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-187	安装机柜、机架 落地式	台	1.0000	634.21	6.52		342.47	634.21	6.52		342.47
综合人工工日		小计						634.21	6.52		342.47
8.23649工日		未计价材料费						1034.48			
清单项目综合单价							2017.68				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	不锈钢鞋柜 1. 房间：201一更2. 材质：304不锈钢3. 规格：300*300*1400			个	1	1034.48	1034.48				
	其他材料费					-	6.52	-			
	材料费小计					-	1041	-			

# 综合单价分析表

工程名称：配套设备

标段：高邮市第二人民医院制剂室新建

第 24 页 共 37 页

项目编码		011501005002		项目名称		不锈钢鞋柜		计量单位		个		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
5-187	安装机柜、机架 落地式	台	1.0000	634.21	6.52		342.47	634.21	6.52		342.47				
综合人工工日		小计				634.21	6.52		342.47						
8.23649工日		未计价材料费				1034.48									
清单项目综合单价								2017.68							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	不锈钢鞋柜 1. 房间：309一更2. 材质：304不锈钢3. 规格：300*300*1000			个	1	1034.48	1034.48								
	其他材料费					-	6.52	-							
	材料费小计					-	1041	-							

# 综合单价分析表

工程名称：配套设备

标段：高邮市第二人民医院制剂室新建

第 25 页 共 37 页

项目编码		011501005003		项目名称		不锈钢存放柜		计量单位		个		工程量		3	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
5-187	安装机柜、机架 落地式	台	1.0000	634.21	6.52		342.47	634.21	6.52		342.47				
综合人工工日		小计						634.21	6.52			342.47			
8.23649工日		未计价材料费						1034.48							
清单项目综合单价								2017.68							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	不锈钢存放柜 1. 房间：207存放间2. 材质：304不锈钢3. 规格：900*450*800			个	1	1034.48	1034.48								
	其他材料费					-	6.52	-							
	材料费小计					-	1041	-							

# 综合单价分析表

工程名称：配套设备

标段：高邮市第二人民医院制剂室新建

第 26 页 共 37 页

项目编码	011501005004	项目名称	标签柜	计量单位	个	工程量	2				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-187	安装机柜、机架 落地式	台	1.0000	634.21	6.52		342.47	634.21	6.52		342.47
综合人工工日		小计						634.21	6.52		342.47
8.23649工日		未计价材料费						1034.48			
清单项目综合单价							2017.68				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	标签柜 1. 房间：107贴签室2. 材质：全钢喷塑3. 规格：900*450*800			个	1	1034.48	1034.48				
	其他材料费					-	6.52	-			
	材料费小计					-	1041	-			

# 综合单价分析表

工程名称：配套设备

标段：高邮市第二人民医院制剂室新建

第 27 页 共 37 页

项目编码	011501005005	项目名称	试剂柜	计量单位	个	工程量	1				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-187	安装机柜、机架 落地式	台	1.0000	634.21	6.52		342.47	634.21	6.52		342.47
综合人工工日		小计						634.21	6.52		342.47
8.23649工日		未计价材料费						1034.48			
清单项目综合单价							2017.68				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	试剂柜 1. 房间：306理化间2. 材质：全钢喷塑3. 规格：900*450*800			个	1	1034.48	1034.48				
	其他材料费					-	6.52	-			
	材料费小计					-	1041	-			

# 综合单价分析表

工程名称：配套设备

标段：高邮市第二人民医院制剂室新建

第 28 页 共 37 页

项目编号		011501005006	项目名称		留样柜		计量单位	个	工程量	2	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-187	安装机柜、机架 落地式	台	1.0000	634.21	6.52		342.47	634.21	6.52		342.47
综合人工工日		小计					634.21	6.52		342.47	
8.23649工日		未计价材料费					1034.48				
清单项目综合单价							2017.68				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	留样柜 1. 房间：307留样室2. 材质：全钢喷塑3. 规格：900*450*800			个	1	1034.48	1034.48				
	其他材料费					-	6.52	-			
	材料费小计					-	1041	-			

# 综合单价分析表

工程名称：配套设备

标段：高邮市第二人民医院制剂室新建

第 29 页 共 37 页

项目编码		011501005007	项目名称		危险品柜		计量单位	个	工程量	1	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-187	安装机柜、机架 落地式	台	1.0000	634.21	6.52		342.47	634.21	6.52		342.47
综合人工工日		小计					634.21	6.52		342.47	
8.23649工日		未计价材料费					1034.48				
清单项目综合单价							2017.68				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	危险品柜 1.房间:305危险品库2.材质:全钢喷塑3.规格:900*450*800			个	1	1034.48	1034.48				
	其他材料费					-	6.52	-			
	材料费小计					-	1041	-			

# 综合单价分析表

工程名称：配套设备

标段：高邮市第二人民医院制剂室新建

第 30 页 共 37 页

项目编号		011501005008	项目名称		不锈钢更衣柜		计量单位	个	工程量	2	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-187	安装机柜、机架 落地式	台	1.0000	634.21	6.52		342.47	634.21	6.52		342.47
综合人工工日		小计						634.21	6.52		342.47
8.23649工日		未计价材料费						1034.48			
清单项目综合单价							2017.68				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	不锈钢更衣柜 1. 房间：201，202更衣间2. 材质：304不锈钢3. 规格：900*450*800			个	1	1034.48	1034.48				
	其他材料费					-	6.52	-			
	材料费小计					-	1041	-			

# 综合单价分析表

工程名称：配套设备

标段：高邮市第二人民医院制剂室新建

第 31 页 共 37 页

项目编码	011501018001	项目名称	货架	计量单位	个	工程量	8				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-187	安装机柜、机架 落地式	台	1.0000	634.21	6.52		342.47	634.21	6.52		342.47
综合人工工日		小计						634.21	6.52		342.47
8.23649工日		未计价材料费						1034.48			
清单项目综合单价							2017.68				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	货架 1.材质：全钢喷塑2.规格：1200*600*2400 三层3.节数：2节/套			个	1	1034.48	1034.48				
	其他材料费					-	6.52	-			
	材料费小计					-	1041	-			

# 综合单价分析表

工程名称：配套设备

标段：高邮市第二人民医院制剂室新建

第 32 页 共 37 页

项目编码	011501018002	项目名称	货架	计量单位	个	工程量	1				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-187	安装机柜、机架 落地式	台	1.0000	634.21	6.52		342.47	634.21	6.52		342.47
综合人工工日		小计						634.21	6.52		342.47
8.23649工日		未计价材料费						1034.48			
清单项目综合单价							2017.68				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	货架 1.材质：全钢喷塑2.规格：1200*600*2400 三层3.节数：3节/套			个	1	1034.48	1034.48				
	其他材料费					-	6.52	-			
	材料费小计					-	1041	-			

# 综合单价分析表

工程名称：配套设备

标段：高邮市第二人民医院制剂室新建

第 33 页 共 37 页

项目编码		011501018003	项目名称		边台		计量单位	个	工程量	2	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借18-102	货架6	m2	4.5000	480.88	824.87	105.68	259.67	2163.96	3711.92	475.56	1168.52
补充主材017@1	边台	个	1.0000								
综合人工工日		小计						2163.96	3711.92	475.56	1168.52
25.45826工日		未计价材料费						12000			
清单项目综合单价							19519.97				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	胶合板 2440*1220*5			m2	103.1434	10.29	1061.35				
	白枫木装饰面板			m2	70.1974	24.01	1685.44				
	边台 1. 房间：301，302休息资料室2. 材质：全钢喷塑边台3. 规格：6000*750*800*5人位4. 配置：钢木结构、实心理化板台面，选用12.7mm厚边缘双层加厚并作R型抛光处理、下部做地税凹槽，台上设岛式插座			个	1	12000	12000				
	其他材料费						-	965.18	-		
	材料费小计						-	15711.97	-		

# 综合单价分析表

工程名称：配套设备

标段：高邮市第二人民医院制剂室新建

第 34 页 共 37 页

项目编码	011501018004	项目名称	边台	计量单位	个	工程量	1				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借18-102	货架6	m2	4.5000	480.88	824.87	105.68	259.67	2163.96	3711.92	475.56	1168.52
补充主材018@1	边台	个	1.0000								
综合人工工日		小计						2163.96	3711.92	475.56	1168.52
25.45826工日		未计价材料费						11876			
清单项目综合单价								19395.97			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	胶合板 2440*1220*5			m2	103.1434	10.29	1061.35				
	白枫木装饰面板			m2	70.1974	24.01	1685.44				
	边台 1. 房间：306理化室2. 材质：全钢喷塑转角边台3. 规格：6000*750*800*2人位4. 配置：钢木结构、实心理化板台面，选用12.7mm厚边缘双层加厚并作R型抛光处理、下部做地税凹槽，台上设岛式插座，水池处设洗眼器。			个	1	11876	11876				
	其他材料费					-	965.18	-			
	材料费小计					-	15587.97	-			

# 综合单价分析表

工程名称：配套设备

标段：高邮市第二人民医院制剂室新建

第 35 页 共 37 页

项目编码		011501018005	项目名称		边台		计量单位	个	工程量	1	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借18-102	货架6	m2	1.6500	480.88	824.87	105.68	259.67	793.45	1361.04	174.37	428.46
补充主材019@1	边台	个	1.0000								
综合人工工日		小计						793.45	1361.04	174.37	428.46
9.33469工日		未计价材料费						11486			
清单项目综合单价								14243.32			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	胶合板 2440*1220*5				m2	37.8192	10.29	389.16			
	白枫木装饰面板				m2	25.739	24.01	617.99			
	边台 1. 房间：306理化室2. 材质：全钢喷塑边台3. 规格：2200*750*8004. 配置：钢木结构、实心理化板台面，选用12.7mm厚边缘双层加厚并作R型抛光处理、下部做地税凹槽，台上设岛式插座				个	1	11486	11486			
	其他材料费						-	353.86	-		
	材料费小计						-	12847.01	-		

# 综合单价分析表

工程名称：配套设备

标段：高邮市第二人民医院制剂室新建

第 36 页 共 37 页

项目编码	011501005009	项目名称	资料柜	计量单位	个	工程量	1				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-187	安装机柜、机架 落地式	台	1.0000	634.21	6.52		342.47	634.21	6.52		342.47
综合人工工日		小计						634.21	6.52		342.47
8.23649工日		未计价材料费						1034.48			
清单项目综合单价							2017.68				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	资料柜 1. 房间：301，302休息资料室2. 材质：12mm免漆板柜体、定制门板3. 规格：6000*750*2600至顶4. 做法：与建设单位确定后定货			个	1	1034.48	1034.48				
	其他材料费					-	6.52	-			
	材料费小计					-	1041	-			

# 综合单价分析表

工程名称：配套设备

标段：高邮市第二人民医院制剂室新建

第 37 页 共 37 页

项目编号		011501005010		项目名称		高温台		计量单位	个	工程量	5
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-187	安装机柜、机架 落地式	台	1.0000	634.21	6.52		342.47	634.21	6.52		342.47
综合人工工日		小计						634.21	6.52		342.47
8.23649工日		未计价材料费						1034.48			
清单项目综合单价								2017.68			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	高温台 1. 房间：308培养室2. 材质：全钢耐高温台3. 规格：800*600*300			个	1	1034.48	1034.48				
	其他材料费					-	6.52	-			
	材料费小计					-	1041	-			

# 综合单价分析表(按工序价格组成确定)

工程名称: 配套设备

标段: 高邮市第二人民医院制剂室新建

第 1 页 共 37 页

项目编码	FA1501013001	项目名称	生物安全柜	计量单位	台	工程量	1				
清单综合单价组成明细											
序号	工序名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
1	酒吧吊柜 单价*5	m	2.0000	3783.4	8680.35	845.45	2043.04	7566.8	17360.7	1690.9	4086.08
综合人工工日		小计						7566.8	17360.7	1690.9	4086.08
89.0207工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价							30704.47				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	红榉胶合板 2440*1220			m2	138.1069	30.01	4144.59				
	胶合板 2440*1220*5			m2	76.1252	10.29	783.33				
	胶合板 2440*1220*18			m2	111.0679	32.59	3619.7				
	镜面玻璃条 5mm			m2	71.9653	47.17	3394.6				
	其他材料费					-	5418.51	-	0		
	材料费小计					-	17360.73	-	0		

注: 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表(按工序价格组成确定)

工程名称: 配套设备

标段: 高邮市第二人民医院制剂室新建

第 2 页 共 37 页

项目编号		030701011001	项目名称		超净工作台		计量单位	台	工程量	1	
清单综合单价组成明细											
序号	工序名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2	净化工作台安装 价*5.2	单台	1.0000	9860.34	0	0	5324.59	9860.34	0	0	5324.59
综合人工工日		小计					9860.34	0	0	5324.59	
133.24818工日		未计价材料费					0				
清单项目综合单价							15184.93				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	其他材料费					-	0	-	0		

注: 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表(按工序价格组成确定)

工程名称: 配套设备

标段: 高邮市第二人民医院制剂室新建

第 3 页 共 37 页

项目编码	031006010001	项目名称	全自动滚筒式洗衣机	计量单位	台	工程量	1				
清单综合单价组成明细											
序号	工序名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
3	水质净化器安装DN400	台	1.0000	1249.78	313.35	726.39	674.88	1249.78	313.35	726.39	674.88
4	全自动滚筒式洗衣机	台	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0
综合人工工日		小计						1249.78	313.35	726.39	674.88
16.88897工日		未计价材料费						1800			
清单项目综合单价								4764.4			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	全自动滚筒式洗衣机 1. 房间: 洗衣间2. 规格: 6-8KG3. 电压/功率: 220V, 1.2KW			台	1	1800	1800				
	其他材料费					-	313.35	-	0		
	材料费小计					-	2113.35	-	0		

注: 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表(按工序价格组成确定)

工程名称: 配套设备

标段: 高邮市第二人民医院制剂室新建

第 4 页 共 37 页

项目编码	030703008001	项目名称	不锈钢传递窗	计量单位	台	工程量	6				
清单综合单价组成明细											
序号	工序名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5	钢百叶窗框内面积2.0m2以内	个	1.0000	200.09	16.39	0	108.05	200.09	16.39	0	108.05
6	不锈钢传递窗	台	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0
综合人工工日		小计						200.09	16.39	0	108.05
2.7039工日		未计价材料费						6850			
清单项目综合单价								7174.53			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	不锈钢传递窗 1. 材质: 304不锈钢2. 规格: 外径600*600*6003. 配置: 配紫外线消毒4. 控制: 电子连锁			台	1	6850	6850				
	其他材料费					-	16.39	-	0		
	材料费小计					-	6866.39	-	0		

注: 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

## 综合单价分析表(按工序价格组成确定)

工程名称：配套设备

标段：高邮市第二人民医院制剂室新建

第 5 页 共 37 页

项目编码	031004009001	项目名称	自动干手器	计量单位	个	工程量	3				
清单综合单价组成明细											
序号	工序名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
7	烘手器安装	台	1.0000	76.96	20.83	0	41.55	76.96	20.83	0	41.55
8	自动干手器	个	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0
综合人工工日		小计						76.96	20.83	0	41.55
1.03996工日		未计价材料费						350			
清单项目综合单价							489.34				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	自动干手器 1.材料名称：托盘式干手器2.电压/功率：220V/1500W			个	1	350	350				
	其他材料费					-	20.83	-	0		
	材料费小计					-	370.83	-	0		

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表(按工序价格组成确定)

工程名称: 配套设备

标段: 高邮市第二人民医院制剂室新建

第 6 页 共 37 页

项目编码	031006013001	项目名称	自动手消毒器	计量单位	个	工程量	3				
清单综合单价组成明细											
序号	工序名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
9	消毒器安装 干式 700*1600	台	1.0000	277.05	34.34	0	149.61	277.05	34.34	0	149.61
综合人工工日		小计						277.05	34.34	0	149.61
3.74386工日		未计价材料费						358.41			
清单项目综合单价							819.41				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	自动手消毒器 1.材料名称: 托盘式手消毒器2.电压/功率: 220V/60W			台	1	358.41	358.41				
	其他材料费					-	34.35	-	0		
	材料费小计					-	392.76	-	0		

注: 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

## 综合单价分析表(按工序价格组成确定)

工程名称: 配套设备

标段: 高邮市第二人民医院制剂室新建

第 7 页 共 37 页

项目编码	080702009001	项目名称	电子连锁	计量单位	套	工程量	3				
清单综合单价组成明细											
序号	工序名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10	继电连锁保护系统 事故点2点以下	套	1.0000	509.29	11.76	19.62	275.02	509.29	11.76	19.62	275.02
11	电子连锁	套	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0
综合人工工日		小计						509.29	11.76	19.62	275.02
6.61416工日		未计价材料费						1650			
清单项目综合单价								2465.69			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	电子连锁 1.材料名称:缓冲间电子连锁2.规格:二门控制			套	1	1650	1650				
	其他材料费					-	11.76	-	0		
	材料费小计					-	1661.76	-	0		

注: 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表(按工序价格组成确定)

工程名称: 配套设备

标段: 高邮市第二人民医院制剂室新建

第 8 页 共 37 页

项目编码	FC0203015001	项目名称	暗装式压差表				计量单位	套	工程量	10	
清单综合单价组成明细											
序号	工序名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
12	压力表、真空表 就地	块	1.0000	135.63	8.67	1.3	73.24	135.63	8.67	1.3	73.24
综合人工工日		小计					135.63	8.67	1.3	73.24	
2.05496工日		未计价材料费					188.62				
清单项目综合单价							407.46				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)			
	仪表接头			套	1	8.62	8.62				
	暗装式压差表 1.材料名称:暗装式指针压差表2.规格:0-60Pa			套	1	180	180				
	其他材料费					-	8.68	-	0		
	材料费小计					-	197.3	-	0		

注: 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表(按工序价格组成确定)

工程名称: 配套设备

标段: 高邮市第二人民医院制剂室新建

第 9 页 共 37 页

项目编码	080703003001	项目名称	不锈钢操作台	计量单位	个	工程量	1				
清单综合单价组成明细											
序号	工序名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
13	操作台安装	台	1.0000	1132.81	52.04	460.36	611.71	1132.81	52.04	460.36	611.71
14	不锈钢操作台	个	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0
综合人工工日		小计						1132.81	52.04	460.36	611.71
15.30823工日		未计价材料费						800			
清单项目综合单价							3056.92				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	不锈钢操作台 1. 房间: 209洁具室2. 材质: 304不锈钢3. 规格: 1200*400*800			个	1	800	800				
	其他材料费					-	52.05	-	0		
	材料费小计					-	852.05	-	0		

注: 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

## 综合单价分析表(按工序价格组成确定)

工程名称: 配套设备

标段: 高邮市第二人民医院制剂室新建

第 10 页 共 37 页

项目编码	080703003002	项目名称	不锈钢操作台	计量单位	个	工程量	1					
清单综合单价组成明细												
序号	工序名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	
15	操作台安装	台	1.0000	1132.81	52.04	460.36	611.71	1132.81	52.04	460.36	611.71	
16	不锈钢操作台	个	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	
综合人工工日		小计				1132.81	52.04	460.36	611.71			
15.30823工日		未计价材料费				2100						
清单项目综合单价						4356.92						
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)			
	不锈钢操作台 1. 房间: 107贴签室2. 材质: 304不锈钢3. 规格: 2000*1200*800			个	1	2100	2100					
	其他材料费					-	52.05	-	0			
	材料费小计					-	2152.05	-	0			

注: 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表(按工序价格组成确定)

工程名称: 配套设备

标段: 高邮市第二人民医院制剂室新建

第 11 页 共 37 页

项目编码	080703003003	项目名称	不锈钢操作台	计量单位	个	工程量	4					
清单综合单价组成明细												
序号	工序名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
17	操作台安装	台	1.0000	1132.81	52.04	460.36	611.71	1132.81	52.04	460.36	611.71	
18	不锈钢操作台	个	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	
综合人工工日		小计				1132.81	52.04	460.36	611.71			
15.30823工日		未计价材料费				1100						
清单项目综合单价						3356.92						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	不锈钢操作台 1. 房间: 217, 213分装配制室2. 材质: 304不锈钢3. 规格: 1200*600*800			个	1	1100	1100					
	其他材料费					-	52.05	-	0			
	材料费小计					-	1152.05	-	0			

注: 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

## 综合单价分析表(按工序价格组成确定)

工程名称: 配套设备

标段: 高邮市第二人民医院制剂室新建

第 12 页 共 37 页

项目编码	080703003004	项目名称	不锈钢操作台	计量单位	个	工程量	2					
清单综合单价组成明细												
序号	工序名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
19	操作台安装	台	1.0000	1132.81	52.04	460.36	611.71	1132.81	52.04	460.36	611.71	
20	不锈钢操作台	个	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	
综合人工工日		小计				1132.81	52.04	460.36	611.71			
15.30823工日		未计价材料费				1776						
清单项目综合单价						4032.92						
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	不锈钢操作台 1. 房间: 214, 210称量室2. 材质: 304不锈钢3. 规格: 1400*600*800			个	1	1776	1776					
	其他材料费					-	52.05	-	0			
	材料费小计					-	1828.05	-	0			

注: 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

## 综合单价分析表(按工序价格组成确定)

工程名称: 配套设备

标段: 高邮市第二人民医院制剂室新建

第 13 页 共 37 页

项目编码	080703003005	项目名称	不锈钢操作台	计量单位	个	工程量	2				
清单综合单价组成明细											
序号	工序名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
21	操作台安装	台	1.0000	1132.81	52.04	460.36	611.71	1132.81	52.04	460.36	611.71
22	不锈钢操作台	个	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0
综合人工工日		小计						1132.81	52.04	460.36	611.71
15.30823工日		未计价材料费						1360			
清单项目综合单价							3616.92				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	不锈钢操作台 1. 房间: 215, 211加热室2. 材质: 304不锈钢3. 规格: 转角1500-1500*600*800			个	1	1360	1360				
	其他材料费					-	52.05	-	0		
	材料费小计					-	1412.05	-	0		

注: 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

## 综合单价分析表(按工序价格组成确定)

工程名称: 配套设备

标段: 高邮市第二人民医院制剂室新建

第 14 页 共 37 页

项目编码	080703003006	项目名称	不锈钢操作台	计量单位	个	工程量	1					
清单综合单价组成明细												
序号	工序名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
23	操作台安装	台	1.0000	1132.81	52.04	460.36	611.71	1132.81	52.04	460.36	611.71	
24	不锈钢操作台	个	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	
综合人工工日		小计				1132.81	52.04	460.36	611.71			
15.30823工日		未计价材料费				1472						
清单项目综合单价						3728.92						
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	不锈钢操作台 1. 房间: 106缓冲间2. 材质: 304不锈钢3. 规格: 1800*600*800			个	1	1472	1472					
	其他材料费					-	52.05	-	0			
	材料费小计					-	1524.05	-	0			

注: 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表(按工序价格组成确定)

工程名称: 配套设备

标段: 高邮市第二人民医院制剂室新建

第 15 页 共 37 页

项目编码	080703003007	项目名称	不锈钢操作台	计量单位	个	工程量	2				
清单综合单价组成明细											
序号	工序名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
25	操作台安装	台	1.0000	1132.81	52.04	460.36	611.71	1132.81	52.04	460.36	611.71
26	不锈钢操作台	个	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0
综合人工工日		小计						1132.81	52.04	460.36	611.71
15.30823工日		未计价材料费						1940			
清单项目综合单价							4196.92				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	不锈钢操作台 1. 房间: 312菌检, 315阳性室2. 材质: 304不锈钢3. 规格: 2000*600*800			个	1	1940	1940				
	其他材料费					-	52.05	-	0		
	材料费小计					-	1992.05	-	0		

注: 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表(按工序价格组成确定)

工程名称: 配套设备

标段: 高邮市第二人民医院制剂室新建

第 16 页 共 37 页

项目编码	080703003008	项目名称	带水池不锈钢台	计量单位	个	工程量	1				
清单综合单价组成明细											
序号	工序名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
27	操作台安装	台	1.0000	1132.81	52.04	460.36	611.71	1132.81	52.04	460.36	611.71
28	带水池不锈钢台	个	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0
综合人工工日		小计						1132.81	52.04	460.36	611.71
15.30823工日		未计价材料费						3244			
清单项目综合单价							5500.92				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	带水池不锈钢台 1. 房间: 109清洗间2. 材质: 304不锈钢3. 规格: 2300*600*8004. 水槽: 800*600*250, 500*400*2505. 位置: 靠墙安装含不锈钢下水管件			个	1	3244	3244				
	其他材料费					-	52.05	-	0		
	材料费小计					-	3296.05	-	0		

注: 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表(按工序价格组成确定)

工程名称: 配套设备

标段: 高邮市第二人民医院制剂室新建

第 17 页 共 37 页

项目编码	080703003009	项目名称	带水池不锈钢台	计量单位	个	工程量	1				
清单综合单价组成明细											
序号	工序名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
29	操作台安装	台	1.0000	1132.81	52.04	460.36	611.71	1132.81	52.04	460.36	611.71
30	带水池不锈钢台	个	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0
综合人工工日		小计						1132.81	52.04	460.36	611.71
15.30823工日		未计价材料费						3244			
清单项目综合单价							5500.92				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	带水池不锈钢台 1. 房间: 205存放间2. 材质: 304不锈钢3. 规格: 2300*600*8004. 水槽: 800*600*2505. 位置: 靠墙安装含不锈钢下水管件			个	1	3244	3244				
	其他材料费					-	52.05	-	0		
	材料费小计					-	3296.05	-	0		

注: 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表(按工序价格组成确定)

工程名称: 配套设备

标段: 高邮市第二人民医院制剂室新建

第 18 页 共 37 页

项目编码	080703003010	项目名称	带水池不锈钢台	计量单位	个	工程量	1					
清单综合单价组成明细												
序号	工序名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	
31	操作台安装	台	1.0000	1132.81	52.04	460.36	611.71	1132.81	52.04	460.36	611.71	
32	带水池不锈钢台	个	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	
综合人工工日		小计				1132.81	52.04	460.36	611.71			
15.30823工日		未计价材料费				3244						
清单项目综合单价						5500.92						
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)			
	带水池不锈钢台 1. 房间: 206清洗间2. 材质: 304不锈钢3. 规格: 2300*600*8004. 水槽: 800*600*250, 500*400*2505. 位置: 靠墙安装含不锈钢下水管件			个	1	3244	3244					
	其他材料费					-	52.05	-	0			
	材料费小计					-	3296.05	-	0			

注: 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表(按工序价格组成确定)

工程名称: 配套设备

标段: 高邮市第二人民医院制剂室新建

第 19 页 共 37 页

项目编码	080703003011	项目名称	带水池不锈钢台	计量单位	个	工程量	1				
清单综合单价组成明细											
序号	工序名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
33	操作台安装	台	1.0000	1132.81	52.04	460.36	611.71	1132.81	52.04	460.36	611.71
34	带水池不锈钢台	个	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0
综合人工工日		小计						1132.81	52.04	460.36	611.71
15.30823工日		未计价材料费						3132			
清单项目综合单价							5388.92				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	带水池不锈钢台 1. 房间: 208洗衣房2. 材质: 304不锈钢3. 规格: 2000*800*8004. 水槽: 500*400*2505. 位置: 靠墙安装含不锈钢下水管件			个	1	3132	3132				
	其他材料费					-	52.05	-	0		
	材料费小计					-	3184.05	-	0		

注: 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

## 综合单价分析表(按工序价格组成确定)

工程名称: 配套设备

标段: 高邮市第二人民医院制剂室新建

第 20 页 共 37 页

项目编码	031004008001	项目名称	拖把架	计量单位	个	工程量	2				
清单综合单价组成明细											
序号	工序名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
35	洗涤盆 单嘴	10组	0.1000	1132.81	320.74	0	611.71	113.28	32.07	0	61.17
综合人工工日		小计						113.28	32.07	0	61.17
1.53083工日		未计价材料费						1102.92			
清单项目综合单价							1309.45				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	拖把架 1. 房间: 209洁具间 304洁具间2. 材质: 304不锈钢3. 规格: 2000*600*8004. 位置: 靠墙放置含不锈钢下水管件			只	1.01	1092	1102.92				
	其他材料费					-	32.07	-	0		
	材料费小计					-	1134.99	-	0		

注: 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

## 综合单价分析表(按工序价格组成确定)

工程名称: 配套设备

标段: 高邮市第二人民医院制剂室新建

第 21 页 共 37 页

项目编码	031004004001	项目名称	不锈钢洗手池	计量单位	个	工程量	10				
清单综合单价组成明细											
序号	工序名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
36	洗涤盆 回转混合龙头	10组	0.1000	1514.52	330.8	0	817.84	151.45	33.08	0	81.78
综合人工工日		小计				151.45	33.08	0	81.78		
2.04664工日		未计价材料费				945.36					
清单项目综合单价						1211.67					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	不锈钢洗手池 1.材质:304不锈钢2.规格:500*400*8004.水槽:400*300*1504.位置:靠墙安装含不锈钢下水管件			只	1.01	936	945.36				
	其他材料费					-	33.07	-	0		
	材料费小计					-	978.43	-	0		

注: 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表(按工序价格组成确定)

工程名称：配套设备

标段：高邮市第二人民医院制剂室新建

第 22 页 共 37 页

项目编码	060106005001	项目名称	转动小车	计量单位	个	工程量	1				
清单综合单价组成明细											
序号	工序名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
37	单轨小车安装 起重 量5t以内	台	1.0000	1394.46	164.42	0	753	1394.46	164.42	0	753
38	转动小车	个	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0
综合人工工日		小计						1394.46	164.42	0	753
18.8441工日		未计价材料费						468			
清单项目综合单价								2779.88			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	转动小车 1. 房间：脱包间2. 材质：304不锈钢3. 规格：600*400*200			个	1	468	468				
	其他材料费					-	164.42	-	0		
	材料费小计					-	632.42	-	0		

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表(按工序价格组成确定)

工程名称: 配套设备

标段: 高邮市第二人民医院制剂室新建

第 23 页 共 37 页

项目编码	011501005001	项目名称	不锈钢鞋柜	计量单位	个	工程量	1				
清单综合单价组成明细											
序号	工序名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
39	安装机柜、机架落地式	台	1.0000	634.21	6.52	0	342.47	634.21	6.52	0	342.47
综合人工工日		小计						634.21	6.52	0	342.47
8.23649工日		未计价材料费						1034.48			
清单项目综合单价								2017.68			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	不锈钢鞋柜 1. 房间: 201一更2. 材质: 304不锈钢3. 规格: 300*300*1400			个	1	1034.48	1034.48				
	其他材料费					-	6.52	-	0		
	材料费小计					-	1041	-	0		

注: 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表(按工序价格组成确定)

工程名称：配套设备

标段：高邮市第二人民医院制剂室新建

第 24 页 共 37 页

项目编码	011501005002	项目名称	不锈钢鞋柜	计量单位	个	工程量	1				
清单综合单价组成明细											
序号	工序名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
40	安装机柜、机架落地式	台	1.0000	634.21	6.52	0	342.47	634.21	6.52	0	342.47
综合人工工日		小计						634.21	6.52	0	342.47
8.23649工日		未计价材料费						1034.48			
清单项目综合单价							2017.68				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	不锈钢鞋柜 1. 房间：309一更2. 材质：304不锈钢3. 规格：300*300*1000			个	1	1034.48	1034.48				
	其他材料费					-	6.52	-	0		
	材料费小计					-	1041	-	0		

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表(按工序价格组成确定)

工程名称：配套设备

标段：高邮市第二人民医院制剂室新建

第 25 页 共 37 页

项目编码	011501005003	项目名称	不锈钢存放柜	计量单位	个	工程量	3				
清单综合单价组成明细											
序号	工序名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
41	安装机柜、机架落地式	台	1.0000	634.21	6.52	0	342.47	634.21	6.52	0	342.47
综合人工工日		小计						634.21	6.52	0	342.47
8.23649工日		未计价材料费						1034.48			
清单项目综合单价							2017.68				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	不锈钢存放柜 1. 房间：207存放间2. 材质：304不锈钢3. 规格：900*450*800			个	1	1034.48	1034.48				
	其他材料费					-	6.52	-	0		
	材料费小计					-	1041	-	0		

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

## 综合单价分析表(按工序价格组成确定)

工程名称: 配套设备

标段: 高邮市第二人民医院制剂室新建

第 26 页 共 37 页

项目编码	011501005004	项目名称	标签柜	计量单位	个	工程量	2				
清单综合单价组成明细											
序号	工序名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
42	安装机柜、机架落地式	台	1.0000	634.21	6.52	0	342.47	634.21	6.52	0	342.47
综合人工工日		小计						634.21	6.52	0	342.47
8.23649工日		未计价材料费						1034.48			
清单项目综合单价							2017.68				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	标签柜 1. 房间: 107贴签室2. 材质: 全钢喷塑3. 规格: 900*450*800			个	1	1034.48	1034.48				
	其他材料费					-	6.52	-	0		
	材料费小计					-	1041	-	0		

注: 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表(按工序价格组成确定)

工程名称: 配套设备

标段: 高邮市第二人民医院制剂室新建

第 27 页 共 37 页

项目编码	011501005005	项目名称	试剂柜	计量单位	个	工程量	1				
清单综合单价组成明细											
序号	工序名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
43	安装机柜、机架落地式	台	1.0000	634.21	6.52	0	342.47	634.21	6.52	0	342.47
综合人工工日		小计						634.21	6.52	0	342.47
8.23649工日		未计价材料费						1034.48			
清单项目综合单价							2017.68				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	试剂柜 1. 房间: 306理化间2. 材质: 全钢喷塑3. 规格: 900*450*800			个	1	1034.48	1034.48				
	其他材料费					-	6.52	-	0		
	材料费小计					-	1041	-	0		

注: 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表(按工序价格组成确定)

工程名称: 配套设备

标段: 高邮市第二人民医院制剂室新建

第 28 页 共 37 页

项目编码	011501005006	项目名称	留样柜	计量单位	个	工程量	2				
清单综合单价组成明细											
序号	工序名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
44	安装机柜、机架落地式	台	1.0000	634.21	6.52	0	342.47	634.21	6.52	0	342.47
综合人工工日		小计						634.21	6.52	0	342.47
8.23649工日		未计价材料费						1034.48			
清单项目综合单价							2017.68				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	留样柜 1. 房间: 307留样室2. 材质: 全钢喷塑3. 规格: 900*450*800			个	1	1034.48	1034.48				
	其他材料费					-	6.52	-	0		
	材料费小计					-	1041	-	0		

注: 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表(按工序价格组成确定)

工程名称: 配套设备

标段: 高邮市第二人民医院制剂室新建

第 29 页 共 37 页

项目编码	011501005007	项目名称	危险品柜	计量单位	个	工程量	1				
清单综合单价组成明细											
序号	工序名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
45	安装机柜、机架落地式	台	1.0000	634.21	6.52	0	342.47	634.21	6.52	0	342.47
综合人工工日		小计						634.21	6.52	0	342.47
8.23649工日		未计价材料费						1034.48			
清单项目综合单价							2017.68				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	危险品柜 1. 房间: 305危险品库2. 材质: 全钢喷塑3. 规格: 900*450*800			个	1	1034.48	1034.48				
	其他材料费					-	6.52	-	0		
	材料费小计					-	1041	-	0		

注: 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表(按工序价格组成确定)

工程名称：配套设备

标段：高邮市第二人民医院制剂室新建

第 30 页 共 37 页

项目编码	011501005008	项目名称	不锈钢更衣柜	计量单位	个	工程量	2				
清单综合单价组成明细											
序号	工序名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
46	安装机柜、机架落地式	台	1.0000	634.21	6.52	0	342.47	634.21	6.52	0	342.47
综合人工工日		小计						634.21	6.52	0	342.47
8.23649工日		未计价材料费						1034.48			
清单项目综合单价							2017.68				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	不锈钢更衣柜 1. 房间：201，202更衣间2. 材质：304不锈钢3. 规格：900*450*800			个	1	1034.48	1034.48				
	其他材料费					-	6.52	-	0		
	材料费小计					-	1041	-	0		

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

## 综合单价分析表(按工序价格组成确定)

工程名称: 配套设备

标段: 高邮市第二人民医院制剂室新建

第 31 页 共 37 页

项目编码	011501018001	项目名称	货架	计量单位	个	工程量	8				
清单综合单价组成明细											
序号	工序名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
47	安装机柜、机架落地式	台	1.0000	634.21	6.52	0	342.47	634.21	6.52	0	342.47
综合人工工日		小计						634.21	6.52	0	342.47
8.23649工日		未计价材料费						1034.48			
清单项目综合单价							2017.68				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	货架 1. 材质: 全钢喷塑2. 规格: 1200*600*2400 三层3. 节数: 2节			个	1	1034.48	1034.48				
	其他材料费					-	6.52	-	0		
	材料费小计					-	1041	-	0		

注: 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表(按工序价格组成确定)

工程名称: 配套设备

标段: 高邮市第二人民医院制剂室新建

第 32 页 共 37 页

项目编码	011501018002	项目名称	货架	计量单位	个	工程量	1				
清单综合单价组成明细											
序号	工序名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
48	安装机柜、机架落地式	台	1.0000	634.21	6.52	0	342.47	634.21	6.52	0	342.47
综合人工工日		小计						634.21	6.52	0	342.47
8.23649工日		未计价材料费						1034.48			
清单项目综合单价							2017.68				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	货架 1. 材质: 全钢喷塑2. 规格: 1200*600*2400 三层3. 节数: 3节			个	1	1034.48	1034.48				
	其他材料费					-	6.52	-	0		
	材料费小计					-	1041	-	0		

注: 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表(按工序价格组成确定)

工程名称: 配套设备

标段: 高邮市第二人民医院制剂室新建

第 33 页 共 37 页

项目编码	011501018003	项目名称	边台	计量单位	个	工程量	2				
清单综合单价组成明细											
序号	工序名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
49	货架6	m2	4.5000	480.88	824.87	105.68	259.67	2163.96	3711.92	475.56	1168.52
50	边台	个	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0
综合人工工日		小计						2163.96	3711.92	475.56	1168.52
25.45826工日		未计价材料费						12000			
清单项目综合单价								19519.97			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	胶合板 2440*1220*5			m2	103.1434	10.29	1061.35				
	白枫木装饰面板			m2	70.1974	24.01	1685.44				
	边台 1. 房间: 301, 302休息资料室2. 材质: 全钢喷塑边台3. 规格: 6000*750*800*5人位4. 配置: 钢木结构、实心理化板台面, 选用12.7mm厚边缘双层加厚并作R型抛光处理、下部做地税凹槽, 台上设岛式插座			个	1	12000	12000				
	其他材料费					-	965.18	-	0		
	材料费小计					-	15711.97	-	0		

注: 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表(按工序价格组成确定)

工程名称: 配套设备

标段: 高邮市第二人民医院制剂室新建

第 34 页 共 37 页

项目编码	011501018004	项目名称	边台	计量单位	个	工程量	1				
清单综合单价组成明细											
序号	工序名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
51	货架6	m2	4.5000	480.88	824.87	105.68	259.67	2163.96	3711.92	475.56	1168.52
52	边台	个	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0
综合人工工日		小计						2163.96	3711.92	475.56	1168.52
25.45826工日		未计价材料费						11876			
清单项目综合单价								19395.97			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	胶合板 2440*1220*5			m2	103.1434	10.29	1061.35				
	白枫木装饰面板			m2	70.1974	24.01	1685.44				
	边台 1. 房间: 306理化室2. 材质: 全钢喷塑转角边台3. 规格: 6000*750*800*2人位4. 配置: 钢木结构、实心理化板台面, 选用12.7mm厚边缘双层加厚并作R型抛光处理、下部做地税凹槽, 台上设岛式插座, 水池处设洗眼器。			个	1	11876	11876				
	其他材料费					-	965.18	-	0		
	材料费小计					-	15587.97	-	0		

注: 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表(按工序价格组成确定)

工程名称: 配套设备

标段: 高邮市第二人民医院制剂室新建

第 35 页 共 37 页

项目编码	011501018005	项目名称	边台	计量单位	个	工程量	1				
清单综合单价组成明细											
序号	工序名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
53	货架6	m2	1.6500	480.88	824.87	105.68	259.67	793.45	1361.04	174.37	428.46
54	边台	个	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0
综合人工工日		小计						793.45	1361.04	174.37	428.46
9.33469工日		未计价材料费						11486			
清单项目综合单价								14243.32			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	胶合板 2440*1220*5			m2	37.8192	10.29	389.16				
	白枫木装饰面板			m2	25.739	24.01	617.99				
	边台 1. 房间: 306理化室2. 材质: 全钢喷塑边台3. 规格: 2200*750*8004. 配置: 钢木结构、实心理化板台面, 选用12.7mm厚边缘双层加厚并作R型抛光处理、下部做地税凹槽, 台上设岛式插座			个	1	11486	11486				
	其他材料费					-	353.86	-	0		
	材料费小计					-	12847.01	-	0		

注: 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表(按工序价格组成确定)

工程名称: 配套设备

标段: 高邮市第二人民医院制剂室新建

第 36 页 共 37 页

项目编码	011501005009	项目名称	资料柜	计量单位	个	工程量	1				
清单综合单价组成明细											
序号	工序名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
55	安装机柜、机架落地式	台	1.0000	634.21	6.52	0	342.47	634.21	6.52	0	342.47
综合人工工日		小计						634.21	6.52	0	342.47
8.23649工日		未计价材料费						1034.48			
清单项目综合单价							2017.68				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	资料柜 1. 房间: 301, 302休息资料室2. 材质: 12mm免漆板柜体、定制门板3. 规格: 6000*750*2600至顶4. 做法: 与建设单位确定后定货			个	1	1034.48	1034.48				
	其他材料费					-	6.52	-	0		
	材料费小计					-	1041	-	0		

注: 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



# 综合单价分析表(按要素价格组成确定)

工程名称: 配套设备

标段: 高邮市第二人民医院制剂室新建

第 1 页 共 37 页

项目编码	FA1501013001	项目名称	生物安全柜	计量单位	台	工程量	1
清单综合单价组成明细							
项目	规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	人工费调整	元	0.04	1	0.04		
	一类工	工日	89.0207	85	7566.76		
材料	材料费调整	元	0.02	1	0.02		
	红榉胶合板2440*1220	m2	138.1069	30.01	4144.59		
	胶合板2440*1220*5	m2	76.1252	10.29	783.33		
	胶合板2440*1220*18	m2	111.0679	32.59	3619.7		
	聚醋酸乙烯乳液	kg	67.8055	4.29	290.89		
	塑料透光片	m2	9.5676	25.73	246.18		
	镜面玻璃条5mm	m2	71.9653	47.17	3394.61		
	榉木封边线10*25	m	170.5537	2.14	364.98		
	射钉	百个	6.2	18.01	111.66		
	铁钉70mm	kg	14.1435	3.6	50.92		
	双面胶带 δ 2.0	m	357.7467	6.69	2393.33		
	普通木成材	m3	0.624	1372.08	856.15		
	硅酮密封胶	L	16.0986	68.6	1104.36		
机械	机械费调整	元	-0.02	1	-0.02		
		台班	9.9836	23.9	238.61		
		台班	9.9836	17.75	177.21		
		台班	9.9836	127.72	1275.11		
管理费				3026.72	3026.72	-	-
利润				1059.35	1059.35	-	-
清单项目综合单价				30704.47			

注: 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



# 综合单价分析表(按要素价格组成确定)

工程名称：配套设备

标段：高邮市第二人民医院制剂室新建

第 3 页 共 37 页

项目编码	031006010001	项目名称	全自动滚筒式洗衣机	计量单位	台	工程量	1
清单综合单价组成明细							
项目	规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
人工	二类工	工日	16.889	74	1249.78		
材料	其它材料费	元	8.1533	0.86	7.01		
	柴油	kg	29.7138	7.74	229.98		
	石棉橡胶板低压 δ0.8~6	kg	0.4992	5.57	2.78		
	汽油	kg	0.0208	9.12	0.19		
	乙炔气	m3	0.0125	14.05	0.18		
	氧气	m3	0.0374	2.83	0.11		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M12*14~75	套	12.36	1.29	15.94		
	平焊法兰1.6MPa DN25	片	3	15.06	45.18		
	电焊条	kg	0.9152	4.97	4.55		
	钢板 δ3.5~4.0 Q235	kg	2.0799	3.57	7.43		
		全自动滚筒式洗衣机1. 房间：洗衣间2. 规格：6-8KG3. 电压/功率：220V, 1.2KW	台	1	1800	1800	
机械	其它机械费	元	53.1628	0.89	47.31		
		台班	1.248	482.28	601.86		
		台班	0.3523	219.14	77.21		
管理费				499.91	499.91	-	-
利润				174.97	174.97	-	-
清单项目综合单价				4764.4			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。







# 综合单价分析表(按要素价格组成确定)

工程名称：配套设备

标段：高邮市第二人民医院制剂室新建

第 7 页 共 37 页

项目编码	080702009001	项目名称	电子连锁	计量单位	套	工程量	3
清单综合单价组成明细							
项目	规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	一类工	工日	6.6142	77	1527.87		
材料	其它材料费	元	0.1248	0.86	0.32		
	松香焊锡丝 φ2	m	0.0416	1.72	0.21		
	铁砂布2#	张	0.2	0.86	0.52		
	线号套管	m	0.1248	0.77	0.29		
	酒精	kg	0.208	9	5.62		
	电	kw·h	0.208	0.76	0.47		
	校验材料费	元	10.8572	0.8547	27.84		
机械	数字万用表PF-56	台班	1.6556	3.29	16.34		
		台班	1.6556	6.46	32.09		
		台班	0.3203	10.85	10.43		
管理费				203.72	611.16	-	-
利润				71.3	213.9	-	-
清单项目综合单价				2465.69			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 表-09



# 综合单价分析表(按要素价格组成确定)

工程名称: 配套设备

标段: 高邮市第二人民医院制剂室新建

第 9 页 共 37 页

项目编码	080703003001	项目名称	不锈钢操作台		计量单位	个	工程量	1
清单综合单价组成明细								
项目	规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
人工	二类工	工日	15.3082	74	1132.81			
材料	其它材料费	元	5.4494	0.86	4.69			
	精制螺栓M12*20~100	套	8	0.39	3.12			
	垫铁	kg	1.6639	4.29	7.14			
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm <sup>2</sup>	m	3.3279	7.62	25.36			
	棉纱头	kg	0.416	5.57	2.32			
	标签纸	m	1.3728	6.86	9.42			
	不锈钢操作台1. 房间: 209洁具室2. 材质: 304不锈钢3. 规格: 1200*400*800	个	1	800	800			
机械	数字万用表PF-56	台班	0.129	3.29	0.42			
		台班	0.0624	10.85	0.68			
		台班	0.3203	511.59	163.87			
		台班	0.3203	922.2	295.39			
管理费				453.12	453.12	-	-	
利润				158.59	158.59	-	-	
清单项目综合单价					3056.92			

注: 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 表-09

# 综合单价分析表(按要素价格组成确定)

工程名称：配套设备

标段：高邮市第二人民医院制剂室新建

第 10 页 共 37 页

项目编码	080703003002	项目名称	不锈钢操作台		计量单位	个	工程量	1
清单综合单价组成明细								
项目	规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
人工	二类工	工日	15.3082	74	1132.81			
材料	其它材料费	元	5.4494	0.86	4.69			
	精制螺栓M12*20~100	套	8	0.39	3.12			
	垫铁	kg	1.6639	4.29	7.14			
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2	m	3.3279	7.62	25.36			
	棉纱头	kg	0.416	5.57	2.32			
	标签纸	m	1.3728	6.86	9.42			
	不锈钢操作台1. 房间：107贴签室2. 材质：304不锈钢3. 规格：2000*1200*800	个	1	2100	2100			
机械	数字万用表PF-56	台班	0.129	3.29	0.42			
		台班	0.0624	10.85	0.68			
		台班	0.3203	511.59	163.87			
		台班	0.3203	922.2	295.39			
管理费				453.12	453.12	-	-	
利润				158.59	158.59	-	-	
清单项目综合单价					4356.92			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。表-09

# 综合单价分析表(按要素价格组成确定)

工程名称: 配套设备

标段: 高邮市第二人民医院制剂室新建

第 11 页 共 37 页

项目编码	080703003003	项目名称	不锈钢操作台		计量单位	个	工程量	4
清单综合单价组成明细								
项目	规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
人工	二类工	工日	15.3082	74	4531.24			
材料	其它材料费	元	5.4494	0.86	18.75			
	精制螺栓M12*20~100	套	8	0.39	12.48			
	垫铁	kg	1.6639	4.29	28.55			
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2	m	3.3279	7.62	101.43			
	棉纱头	kg	0.416	5.57	9.27			
	标签纸	m	1.3728	6.86	37.67			
	不锈钢操作台1. 房间: 217, 213分装配制室2. 材质: 304不锈钢3. 规格: 1200*600*800	个	1	1100	4400			
机械	数字万用表PF-56	台班	0.129	3.29	1.7			
		台班	0.0624	10.85	2.71			
		台班	0.3203	511.59	655.47			
		台班	0.3203	922.2	1181.56			
管理费				453.12	1812.48	-	-	
利润				158.59	634.36	-	-	
清单项目综合单价					3356.92			

注: 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



# 综合单价分析表(按要素价格组成确定)

工程名称：配套设备

标段：高邮市第二人民医院制剂室新建

第 13 页 共 37 页

项目编码	080703003005	项目名称	不锈钢操作台		计量单位	个	工程量	2
清单综合单价组成明细								
项目	规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
人工	二类工	工日	15.3082	74	2265.62			
材料	其它材料费	元	5.4494	0.86	9.37			
	精制螺栓M12*20~100	套	8	0.39	6.24			
	垫铁	kg	1.6639	4.29	14.28			
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2	m	3.3279	7.62	50.72			
	棉纱头	kg	0.416	5.57	4.63			
	标签纸	m	1.3728	6.86	18.83			
	不锈钢操作台1. 房间：215, 211加热室2. 材质：304不锈钢3. 规格：转角1500-1500*600*800	个	1	1360	2720			
机械	数字万用表PF-56	台班	0.129	3.29	0.85			
		台班	0.0624	10.85	1.35			
		台班	0.3203	511.59	327.73			
		台班	0.3203	922.2	590.78			
管理费				453.12	906.24	-	-	
利润				158.59	317.18	-	-	
清单项目综合单价					3616.92			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表(按要素价格组成确定)

工程名称：配套设备

标段：高邮市第二人民医院制剂室新建

第 14 页 共 37 页

项目编码	080703003006	项目名称	不锈钢操作台		计量单位	个	工程量	1
清单综合单价组成明细								
项目	规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
人工	二类工		工日	15.3082	74	1132.81		
材料	其它材料费		元	5.4494	0.86	4.69		
	精制螺栓M12*20~100		套	8	0.39	3.12		
	垫铁		kg	1.6639	4.29	7.14		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm <sup>2</sup>		m	3.3279	7.62	25.36		
	棉纱头		kg	0.416	5.57	2.32		
	标签纸		m	1.3728	6.86	9.42		
	不锈钢操作台1. 房间：106缓冲间2. 材质：304不锈钢3. 规格：1800*600*800		个	1	1472	1472		
机械	数字万用表PF-56		台班	0.129	3.29	0.42		
			台班	0.0624	10.85	0.68		
			台班	0.3203	511.59	163.87		
			台班	0.3203	922.2	295.39		
管理费					453.12	453.12	-	-
利润					158.59	158.59	-	-
清单项目综合单价					3728.92			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表(按要素价格组成确定)

工程名称：配套设备

标段：高邮市第二人民医院制剂室新建

第 15 页 共 37 页

项目编码	080703003007	项目名称	不锈钢操作台	计量单位	个	工程量	2
清单综合单价组成明细							
项目	规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
人工	二类工	工日	15.3082	74	2265.62		
材料	其它材料费	元	5.4494	0.86	9.37		
	精制螺栓M12*20~100	套	8	0.39	6.24		
	垫铁	kg	1.6639	4.29	14.28		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm <sup>2</sup>	m	3.3279	7.62	50.72		
	棉纱头	kg	0.416	5.57	4.63		
	标签纸	m	1.3728	6.86	18.83		
	不锈钢操作台1. 房间：312菌检，315阳性室2. 材质：304不锈钢3. 规格：2000*600*800	个	1	1940	3880		
机械	数字万用表PF-56	台班	0.129	3.29	0.85		
		台班	0.0624	10.85	1.35		
		台班	0.3203	511.59	327.73		
		台班	0.3203	922.2	590.78		
管理费				453.12	906.24	-	-
利润				158.59	317.18	-	-
清单项目综合单价							4196.92

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表(按要素价格组成确定)

工程名称：配套设备

标段：高邮市第二人民医院制剂室新建

第 16 页 共 37 页

项目编码	080703003008	项目名称	带水池不锈钢台		计量单位	个	工程量	1
清单综合单价组成明细								
项目	规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
人工	二类工	工日	15.3082	74	1132.81			
材料	其它材料费	元	5.4494	0.86	4.69			
	精制螺栓M12*20~100	套	8	0.39	3.12			
	垫铁	kg	1.6639	4.29	7.14			
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm <sup>2</sup>	m	3.3279	7.62	25.36			
	棉纱头	kg	0.416	5.57	2.32			
	标签纸	m	1.3728	6.86	9.42			
		带水池不锈钢台1. 房间：109清洗间 2. 材质：304不锈钢3. 规格：2300*600*8004. 水槽：800*600*250, 500*400*2505. 位置：靠墙安装含不锈钢下水管件	个	1	3244	3244		
机械	数字万用表PF-56	台班	0.129	3.29	0.42			
		台班	0.0624	10.85	0.68			
		台班	0.3203	511.59	163.87			
		台班	0.3203	922.2	295.39			
管理费				453.12	453.12	-	-	
利润				158.59	158.59	-	-	
清单项目综合单价					5500.92			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表(按要素价格组成确定)

工程名称：配套设备

标段：高邮市第二人民医院制剂室新建

第 17 页 共 37 页

项目编码	080703003009	项目名称	带水池不锈钢台	计量单位	个	工程量	1
清单综合单价组成明细							
项目	规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
人工	二类工	工日	15.3082	74	1132.81		
材料	其它材料费	元	5.4494	0.86	4.69		
	精制螺栓M12*20~100	套	8	0.39	3.12		
	垫铁	kg	1.6639	4.29	7.14		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm <sup>2</sup>	m	3.3279	7.62	25.36		
	棉纱头	kg	0.416	5.57	2.32		
	标签纸	m	1.3728	6.86	9.42		
	带水池不锈钢台1. 房间：205存放间 2. 材质：304不锈钢3. 规格：2300*600*8004. 水槽：800*600*2505. 位置：靠墙安装含不锈钢下水管件	个	1	3244	3244		
机械	数字万用表PF-56	台班	0.129	3.29	0.42		
		台班	0.0624	10.85	0.68		
		台班	0.3203	511.59	163.87		
		台班	0.3203	922.2	295.39		
管理费				453.12	453.12	-	-
利润				158.59	158.59	-	-
清单项目综合单价				5500.92			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表(按要素价格组成确定)

工程名称：配套设备

标段：高邮市第二人民医院制剂室新建

第 18 页 共 37 页

项目编码	080703003010	项目名称	带水池不锈钢台	计量单位	个	工程量	1
清单综合单价组成明细							
项目	规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
人工	二类工	工日	15.3082	74	1132.81		
材料	其它材料费	元	5.4494	0.86	4.69		
	精制螺栓M12*20~100	套	8	0.39	3.12		
	垫铁	kg	1.6639	4.29	7.14		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm <sup>2</sup>	m	3.3279	7.62	25.36		
	棉纱头	kg	0.416	5.57	2.32		
	标签纸	m	1.3728	6.86	9.42		
	带水池不锈钢台1. 房间：206清洗间 2. 材质：304不锈钢3. 规格：2300*600*8004. 水槽：800*600*250，500*400*2505. 位置：靠墙安装含不锈钢下水管件	个	1	3244	3244		
机械	数字万用表PF-56	台班	0.129	3.29	0.42		
		台班	0.0624	10.85	0.68		
		台班	0.3203	511.59	163.87		
		台班	0.3203	922.2	295.39		
管理费				453.12	453.12	-	-
利润				158.59	158.59	-	-
清单项目综合单价				5500.92			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表(按要素价格组成确定)

工程名称：配套设备

标段：高邮市第二人民医院制剂室新建

第 19 页 共 37 页

项目编码	080703003011	项目名称	带水池不锈钢台		计量单位	个	工程量	1
清单综合单价组成明细								
项目	规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
人工	二类工		工日	15.3082	74	1132.81		
材料	其它材料费		元	5.4494	0.86	4.69		
	精制螺栓M12*20~100		套	8	0.39	3.12		
	垫铁		kg	1.6639	4.29	7.14		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm <sup>2</sup>		m	3.3279	7.62	25.36		
	棉纱头		kg	0.416	5.57	2.32		
	标签纸		m	1.3728	6.86	9.42		
	带水池不锈钢台1. 房间：208洗衣房 2. 材质：304不锈钢3. 规格：2000*800*8004. 水槽：500*400*2505. 位置：靠墙安装含不锈钢下水管件		个	1	3132	3132		
机械	数字万用表PF-56		台班	0.129	3.29	0.42		
			台班	0.0624	10.85	0.68		
			台班	0.3203	511.59	163.87		
			台班	0.3203	922.2	295.39		
管理费					453.12	453.12	-	-
利润					158.59	158.59	-	-
清单项目综合单价					5388.92			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。





# 综合单价分析表(按要素价格组成确定)

工程名称：配套设备

标段：高邮市第二人民医院制剂室新建

第 22 页 共 37 页

项目编码	060106005001	项目名称	转动小车	计量单位	个	工程量	1
清单综合单价组成明细							
项目	规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
人工	二类工	工日	18.8441	74	1394.46		
材料	汽油	kg	2.1215	9.12	19.35		
	其它材料费	元	3.9519	0.86	3.4		
	机油	kg	2.941	7.72	22.7		
	棉纱头	kg	1.0982	5.57	6.12		
	木板材	m3	0.0208	1543.59	32.11		
	煤油	kg	6.4228	4.29	27.55		
	黄油(钙基脂)	kg	5.4619	6.86	37.47		
	破布	kg	2.6207	6	15.72		
	转动小车1. 房间：脱包间2. 材质：304不锈钢3. 规格：600*400*200		个	1	468	468	
管理费				557.78	557.78	-	-
利润				195.22	195.22	-	-
清单项目综合单价					2779.88		

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



# 综合单价分析表(按要素价格组成确定)

工程名称：配套设备

标段：高邮市第二人民医院制剂室新建

第 24 页 共 37 页

项目编码	011501005002	项目名称	不锈钢鞋柜		计量单位	个	工程量	1
清单综合单价组成明细								
项目	规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
人工	一类工	工日	8.2365	77	634.21			
材料	棉纱头	kg	0.416	5.57	2.32			
	膨胀螺栓M12	套	4.08	1.03	4.2			
	不锈钢鞋柜1. 房间：309一更2. 材质：304不锈钢3. 规格：300*300*100		个	1	1034.48	1034.48		
管理费					253.68	253.68	-	-
利润					88.79	88.79	-	-
清单项目综合单价					2017.68			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。







# 综合单价分析表(按要素价格组成确定)

工程名称：配套设备

标段：高邮市第二人民医院制剂室新建

第 28 页 共 37 页

项目编码	011501005006	项目名称	留样柜		计量单位	个	工程量	2
清单综合单价组成明细								
项目	规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
人工	一类工	工日	8.2365	77	1268.42			
材料	棉纱头	kg	0.416	5.57	4.63			
	膨胀螺栓M12	套	4.08	1.03	8.4			
	留样柜1. 房间: 307留样室2. 材质: 全钢喷塑3. 规格: 900*450*800		个	1	1034.48	2068.96		
管理费				253.68	507.36	-	-	
利润				88.79	177.58	-	-	
清单项目综合单价					2017.68			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



# 综合单价分析表(按要素价格组成确定)

工程名称：配套设备

标段：高邮市第二人民医院制剂室新建

第 30 页 共 37 页

项目编码	011501005008	项目名称	不锈钢更衣柜	计量单位	个	工程量	2
清单综合单价组成明细							
项目	规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
人工	一类工	工日	8.2365	77	1268.42		
材料	棉纱头	kg	0.416	5.57	4.63		
	膨胀螺栓M12	套	4.08	1.03	8.4		
	不锈钢更衣柜1. 房间：201，202更衣间2. 材质：304不锈钢3. 规格：900*450*800	个	1	1034.48	2068.96		
管理费				253.68	507.36	-	-
利润				88.79	177.58	-	-
清单项目综合单价				2017.68			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。表-09





# 综合单价分析表(按要素价格组成确定)

工程名称：配套设备

标段：高邮市第二人民医院制剂室新建

第 33 页 共 37 页

项目编码	011501018003	项目名称	边台	计量单位	个	工程量	2
清单综合单价组成明细							
项目	规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	一类工	工日	25.4583	85	4327.9		
材料	胶合板2440*1220*5	m <sup>2</sup>	103.1434	10.29	2122.69		
	聚醋酸乙烯乳液	kg	39.8721	4.29	342.1		
	射钉	百个	3.51	18.01	126.43		
	铁钉70mm	kg	4.1183	3.6	29.65		
	普通木成材	m <sup>3</sup>	0.3557	1372.08	976.04		
	胶合板2440*1220*9	m <sup>2</sup>	2.2463	14.58	65.5		
	枫木线条10*20	m	9.3596	1.72	32.2		
	枫木线条10*30	m	59.7146	2.57	306.93		
	木螺钉M4*30	十个	9.3596	0.26	4.87		
	白枫木装饰面板	m <sup>2</sup>	70.1974	24.01	3370.88		
	合页40mm	只	6.03	3	36.18		
	木拉手	套	3.015	1.72	10.37		
		边台1. 房间：301, 302休息资料室2. 材质：全钢喷塑边台3. 规格：6000*750*800*5人位4. 配置：钢木结构、实心理化板台面，选用12.7mm厚边缘双层加厚并作R型抛光处理、下部做地税凹槽，台上设岛式插座	个	1	12000	24000	
机械	木工圆锯机直径500mm	台班	2.8079	23.9	134.22		
		台班	2.8079	17.75	99.68		
		台班	2.8079	127.72	717.25		
管理费				865.58	1731.16	-	-
利润				302.95	605.9	-	-
清单项目综合单价				19519.97			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表(按要素价格组成确定)

工程名称：配套设备

标段：高邮市第二人民医院制剂室新建

第 34 页 共 37 页

项目编码	011501018004	项目名称	边台	计量单位	个	工程量	1
清单综合单价组成明细							
项目	规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
人工	一类工	工日	25.4583	85	2163.95		
材料	胶合板2440*1220*5	m2	103.1434	10.29	1061.35		
	聚醋酸乙烯乳液	kg	39.8721	4.29	171.05		
	射钉	百个	3.51	18.01	63.22		
	铁钉70mm	kg	4.1183	3.6	14.83		
	普通木成材	m3	0.3557	1372.08	488.02		
	胶合板2440*1220*9	m2	2.2463	14.58	32.75		
	枫木线条10*20	m	9.3596	1.72	16.1		
	枫木线条10*30	m	59.7146	2.57	153.47		
	木螺钉M4*30	十个	9.3596	0.26	2.43		
	白枫木装饰面板	m2	70.1974	24.01	1685.44		
	合页40mm	只	6.03	3	18.09		
	木拉手	套	3.015	1.72	5.19		
		边台1. 房间：306理化室2. 材质：全钢喷塑转角边台3. 规格：6000*750*800*2人位4. 配置：钢木结构、实心理化板台面，选用12.7mm厚边缘双层加厚并作R型抛光处理、下部做地税凹槽，台上设岛式插座，水池处设洗眼器。	个	1	11876	11876	
机械	木工圆锯机直径500mm	台班	2.8079	23.9	67.11		
		台班	2.8079	17.75	49.84		
		台班	2.8079	127.72	358.63		
管理费				865.58	865.58	-	-
利润				302.95	302.95	-	-
清单项目综合单价				19395.97			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表(按要素价格组成确定)

工程名称：配套设备

标段：高邮市第二人民医院制剂室新建

第 35 页 共 37 页

项目编码	011501018005	项目名称	边台	计量单位	个	工程量	1
清单综合单价组成明细							
项目	规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
人工	一类工	工日	9.3347	85	793.45		
材料	胶合板2440*1220*5	m2	37.8192	10.29	389.16		
	聚醋酸乙烯乳液	kg	14.6198	4.29	62.72		
	射钉	百个	1.287	18.01	23.18		
	铁钉70mm	kg	1.51	3.6	5.44		
	普通木成材	m3	0.1304	1372.08	178.95		
	胶合板2440*1220*9	m2	0.8237	14.58	12.01		
	枫木线条10*20	m	3.4319	1.72	5.9		
	枫木线条10*30	m	21.8954	2.57	56.27		
	木螺钉M4*30	十个	3.4319	0.26	0.89		
	白枫木装饰面板	m2	25.739	24.01	617.99		
	合页40mm	只	2.211	3	6.63		
	木拉手	套	1.1055	1.72	1.9		
		边台1. 房间：306理化室2. 材质：全钢喷塑边台3. 规格：2200*750*800 4. 配置：钢木结构、实心理化板台面，选用12.7mm厚边缘双层加厚并作R型抛光处理、下部做地税凹槽，台上设岛式插座	个	1	11486	11486	
机械	木工圆锯机直径500mm	台班	1.0296	23.9	24.61		
		台班	1.0296	17.75	18.27		
		台班	1.0296	127.72	131.5		
管理费				317.38	317.38	-	-
利润				111.08	111.08	-	-
清单项目综合单价				14243.32			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。





# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：配套设备

标段：高邮市第二人民医院  
制剂室新建

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费			5573.64			
1.1	1.1	基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.5	4889.16			
1.2	1.2	增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.21	684.48			
2	031302010001	按质论价	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
3	031302002001	夜间施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
4	031302003001	非夜间施工照明	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
5	031302004001	二次搬运	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-	0				

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：配套设备

标段：高邮市第二人民医院  
制剂室新建

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			技术措施项目设备费					
6	031302005001	冬雨季施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
7	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
8	031302008001	临时设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
9	031302009001	赶工措施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				在计取住宅分户验收时，大型土石方工程和地下室部分不计入计费基础
11	031302012001	建筑工人实名制	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：配套设备

标段：高邮市第二人民医院  
制剂室新建

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
13	031302013001	特殊施工降效	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
14	031302014001	协管费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
合 计					5573.64			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：配套设备

标段：高邮市第二人民医院制剂室新建

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证			明细详见表-12-6
	合 计			

# 计日工表

标段：高邮市第二人民医院制剂室新建

工程名称：配套设备

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1							
人工小计							
2	材料						
2.1							
材料小计							
3	机械						
3.1							
机械小计							
4	企业管理费和利润						
4.1							
企业管理费和利润小计							
总计							

# 规费、税金项目清单与计价表

标段：高邮市第二人民医院制剂室新建

工程名称：配套设备

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率 (%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税			9680.33
1.1	社会保险费	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费	331517.93	2.4	7956.43
1.2	住房公积金	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费	331517.93	0.42	1392.38
1.3	环境保护税	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费	331517.93	0.1	331.52
2	税金	分部分项工程+措施项目+其他项目+规费-(甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费)/1.01	341198.26	9	30707.84
合 计					40388.17

# 承包人供应主要材料汇总表

工程名称：配套设备

第 1 页 共 6 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号等特殊要求	单位	数量	单价	合价
1	01130141	扁钢	<-59	kg	10.23324	3.64	37.25
2	01290128	钢板	δ 3.5~4.0 Q235	kg	2.07992	3.57	7.43
3	02010106	橡胶板	δ 1~15	kg	0.99836	7.72	7.71
4	02010506	石棉橡胶板	低压 δ 0.8~6	kg	2.37112	5.57	13.21
5	02190119	塑料透光片		m <sup>2</sup>	9.56764	25.73	246.18
6	02270131	破布		kg	2.6207	6	15.72
7	02290103	线麻		kg	0.89438	10.29	9.2
8	03030115	木螺钉	M4*30	十个	31.51079	0.26	8.19
9	03031210	自攻螺钉	M4*50	十个	52.41405	0.26	13.63
10	03031327	镀锌自攻螺钉	M6*100	十个	2.49588	0.48	1.2
11	03050135	精制螺栓	M12*20~100	套	136	0.39	53.04
12	03050507	精制带母镀锌螺栓	M6*75	套	48	0.56	26.88
13	03050571	精制带母镀锌螺栓	M2~5*4~20	套	150	0.22	33
14	03050609	精制带母镀锌螺栓	带垫 M12*14~75	套	12.36	1.29	15.94
15	03070126	膨胀螺栓	M12	套	114.24	1.03	117.67
16	03070807	塑料膨胀管	φ 8*50	十个	49.91814	0.86	42.93
17	0309199	镀锌管卡子	1.5*12~40	个	10	1.62	16.2
18	0309275	镀锌半圆头螺栓	M2~5*15~50	套	20	0.34	6.8
19	0309496	校验材料费		元	25.3751	0.8547	21.69
20	03270104	铁砂布	2#	张	0.6	0.86	0.52
21	03410200	电焊条		kg	0.91517	4.97	4.55
22	03430911	松香焊锡丝	φ 2	m	0.1248	1.72	0.21
23	03510705	铁钉	70mm	kg	28.00831	3.6	100.83
24	03512000	射钉		百个	18.017	18.01	324.49
25	03590100	垫铁		kg	28.28698	4.29	121.35
26	03633105	冲击钻头	φ 6~8	根	0.33	1.72	0.57
27	03652422	钢锯条		根	4.7	0.21	0.99
28	05030600	普通木成材		m <sup>3</sup>	1.82144	1372.08	2499.16
29	05030700	木板材		m <sup>3</sup>	0.0208	1543.59	32.11
30	05050109	胶合板	2440*1220*5	m <sup>2</sup>	423.37455	10.29	4356.52
31	05050113	胶合板	2440*1220*9	m <sup>2</sup>	7.56258	14.58	110.26
32	05050123	胶合板	2440*1220*18	m <sup>2</sup>	111.06788	32.59	3619.7
33	05050136	红榉胶合板	2440*1220	m <sup>2</sup>	138.1068	30.01	4144.59

# 承包人供应主要材料汇总表

工程名称：配套设备

第 2 页 共 6 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号等特殊要求	单位	数量	单价	合价
					8		
34	05150209	白枫木装饰面板		m2	236.33121	24.01	5674.31
35	06250731	镜面玻璃条	5mm	m2	71.96534	47.17	3394.61
36	0701226	细白布	宽0.9m	m	2.0799	7.26	15.1
37	0701227	位号牌		个	10	2.23	22.3
38	09492304	合页	40mm	只	20.301	3	60.9
39	09492706	木拉手		套	10.1505	1.72	17.46
40	10010706	枫木线条	10*20	m	31.51079	1.72	54.2
41	10010707	枫木线条	10*30	m	201.03914	2.57	516.67
42	10013306	榉木封边线	10*25	m	170.55368	2.14	364.98
43	11112524	厚漆		kg	9.38462	8.58	80.52
44	11430320	红丹粉		kg	0.1248	6.86	0.86
45	11452104	酒精		kg	0.62397	9	5.62
46	11590914	硅酮密封胶		L	21.09042	68.6	1446.8
47	11593504	油灰		kg	7.48772	1.29	9.66
48	12010103	汽油		kg	2.14232	9.12	19.54
49	12010303	柴油		kg	29.71378	7.74	229.98
50	12010903	煤油		kg	6.4228	4.29	27.55
51	12050311	机油		kg	5.60329	7.72	43.26
52	12060317	清油		kg	0.1248	13.72	1.71
53	12070105	黄油(钙基脂)		kg	5.46188	6.86	37.47
54	12370305	氧气		m3	0.03744	2.83	0.11
55	12370336	乙炔气		m3	0.01248	14.05	0.18
56	12413544	聚醋酸乙烯乳液		kg	202.04161	4.29	866.76
57	12430318	双面胶带	δ 2.0	m	357.74674	6.69	2393.33
58	13010935	油浸石棉绳		kg	1.24794	11.15	13.91
59	1401009	其他材料费		元	5.4078	0.86	4.65
60	17010935	平焊法兰	1.6MPa DN25	片	3	15.06	45.18
61	19610302	其它材料费		元	103.20581	0.86	88.76
62	19610308	校验材料费		元	32.5716	0.8547	27.84
63	25030511	BVR铜芯聚氯乙烯绝	450V/750V10mm2	m	56.57396	7.62	431.09

# 承包人供应主要材料汇总表

工程名称：配套设备

第 3 页 共 6 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号等特殊要求	单位	数量	单价	合价
		缘软线					
64	26066510	线号套管		m	0.3744	0.77	0.29
65	31090104	标签纸		m	23.33675	6.86	160.09
66	31110301	棉纱头		kg	19.8173	5.57	110.38
67	31130106	其它材料费		元	8.1533	0.86	7.01
68	31150301	电		kw·h	0.62397	0.76	0.47
69	CLFTZ	材料费调整		元	0.02	1	0.02
70	1003023@1	暗装式压差表	1.材料名称：暗装式指针压差表2.规格：0-60Pa	套	10	180	1800
71	1303006	仪表接头		套	10	8.62	86.2
72	18130101@1	拖把架	1.房间：209洁具间 304洁具间2.材质：304不锈钢3.规格：2000*600*8004.位置：靠墙放置含不锈钢下水管件	只	2.02	1092	2205.84
73	18130101@2	不锈钢洗手池	1.材质：304不锈钢2.规格：500*400*8004.水槽：400*300*1504.位置：靠墙安装含不锈钢下水管件	只	10.1	936	9453.6
74	18610102@1	自动手消毒器	1.材料名称：托盘式手消毒器2.电压/功率：220V/60W	台	3	358.41	1075.23
75	34130226@1	不锈钢鞋柜	1.房间：201一更2.材质：304不锈钢3.规格：300*300*1400	个	1	1034.48	1034.48
76	34130226@10	货架	1.材质：全钢喷塑2.规格：1200*600*2400三层3.节数：3节/套	个	1	1034.48	1034.48
77	34130226@11	资料柜	1.房间：301，302休息资料室2.材质：12mm免漆板柜体、定制门板3.规格：6000*750*2600至顶4.做法：与建设单位确定后定货	个	1	1034.48	1034.48
78	34130226@12	高温台	1.房间：308培养室2.材质：全钢耐高温台3.规格：	个	5	1034.48	5172.4

# 承包人供应主要材料汇总表

工程名称：配套设备

第 4 页 共 6 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号等特殊要求	单位	数量	单价	合价
			800*600*300				
79	34130226@2	不锈钢鞋柜	1. 房间：309一更2. 材质：304不锈钢3. 规格：300*300*1000	个	1	1034.48	1034.48
80	34130226@3	不锈钢存放柜	1. 房间：207存放间2. 材质：304不锈钢3. 规格：900*450*800	个	3	1034.48	3103.44
81	34130226@4	标签柜	1. 房间：107贴签室2. 材质：全钢喷塑3. 规格：900*450*800	个	2	1034.48	2068.96
82	34130226@5	试剂柜	1. 房间：306理化间2. 材质：全钢喷塑3. 规格：900*450*800	个	1	1034.48	1034.48
83	34130226@6	留样柜	1. 房间：307留样室2. 材质：全钢喷塑3. 规格：900*450*800	个	2	1034.48	2068.96
84	34130226@7	危险品柜	1. 房间：305危险品库2. 材质：全钢喷塑3. 规格：900*450*800	个	1	1034.48	1034.48
85	34130226@8	不锈钢更衣柜	1. 房间：201, 202更衣间2. 材质：304不锈钢3. 规格：900*450*800	个	2	1034.48	2068.96
86	34130226@9	货架	1. 材质：全钢喷塑2. 规格：1200*600*2400三层3. 节数：2节/套	个	8	1034.48	8275.84
87	补充主材001@1	全自动滚筒式洗衣机	1. 房间：洗衣间2. 规格：6-8KG3. 电压/功率：220V, 1.2KW	台	1	1800	1800
88	补充主材002@1	不锈钢传递窗	1. 材质：304不锈钢2. 规格：外径600*600*6003. 配置：配紫外线消毒4. 控制：电子联锁	台	6	6850	41100
89	补充主材003@1	自动干手器	1. 材料名称：托盘式干手器2. 电压/功率：220V/1500W	个	3	350	1050
90	补充主材004@1	电子联锁	1. 材料名称：缓冲间电子联锁2. 规格：二门控制	套	3	1650	4950
91	补充主材005@1	不锈钢操作台	1. 房间：209洁具室2. 材质：304不锈钢3. 规格：1200*400*800	个	1	800	800
92	补充主材006@1	不锈钢操作台	1. 房间：107贴签室2. 材质：304不锈钢3. 规格：900*450*800	个	1	2100	2100

# 承包人供应主要材料汇总表

工程名称：配套设备

第 5 页 共 6 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号等特殊要求	单位	数量	单价	合价
			格：2000*1200*800				
93	补充主材007@1	不锈钢操作台	1. 房间：217, 213分 装配室2. 材质：304 不锈钢3. 规格：1200* 600*800	个	4	1100	4400
94	补充主材008@1	不锈钢操作台	1. 房间：214, 210称 量室2. 材质：304不锈 钢3. 规格：1400*600* 800	个	2	1776	3552
95	补充主材009@1	不锈钢操作台	1. 房间：215, 211加 热室2. 材质：304不锈 钢3. 规格：转角1500- 1500*600*800	个	2	1360	2720
96	补充主材010@1	不锈钢操作台	1. 房间：106缓冲间2. 材质：304不锈钢3. 规 格：1800*600*800	个	1	1472	1472
97	补充主材011@1	不锈钢操作台	1. 房间：312菌检, 31 5阳性室2. 材质：304 不锈钢3. 规格：2000* 600*800	个	2	1940	3880
98	补充主材012@1	带水池不锈钢台	1. 房间：109清洗间2. 材质：304不锈钢3. 规 格：2300*600*8004. 水槽：800*600*250, 500*400*2505. 位置： 靠墙安装含不锈钢下水 管件	个	1	3244	3244
99	补充主材013@1	带水池不锈钢台	1. 房间：205存放间2. 材质：304不锈钢3. 规 格：2300*600*8004. 水槽：800*600*2505. 位置：靠墙安装含不锈 钢下水管件	个	1	3244	3244
100	补充主材014@1	带水池不锈钢台	1. 房间：206清洗间2. 材质：304不锈钢3. 规 格：2300*600*8004. 水槽：800*600*250, 500*400*2505. 位置： 靠墙安装含不锈钢下水 管件	个	1	3244	3244
101	补充主材015@1	带水池不锈钢台	1. 房间：208洗衣房2. 材质：304不锈钢3. 规 格：2000*800*8004. 水槽：500*400*2505. 位置：靠墙安装含不锈 钢下水管件	个	1	3132	3132
102	补充主材016@1	转动小车	1. 房间：脱包间2. 材	个	1	468	468

