

曲霞镇2025年农村生活污水单户处
理无害化管控工程

工程

最高投标限价

最高投标限价（小写）：1979.72

（大写）：壹仟玖佰柒拾玖元柒角贰分

招 标 人：_____
（单位盖章）

造价咨询人：

江苏志诚工程咨询管理
有限公司
（单位资质专用章）

法定代表人
或其授权人：_____
（签字或盖章）

法定代表人
或其授权人：

杨晨
（签字或盖章）

编 制 人：_____
（造价人员签字盖章专用章）



复 核 人：



编制时间：2025年6月13日

复核时间：2025年6月13日

编制说明

一、工程概况

- 1、工程名称：曲霞镇 2025 年农村生活污水单户处理无害化管控工程
- 2、建设单位：泰兴市曲霞镇人民政府
- 3、建设地点：泰兴市
- 4、工程概况：本工程为曲霞镇 2025 年农村生活污水单户处理无害化管控工程，项目内容包括新建生态滤池等。

二、编制范围

贵公司委托最高投标限价编制的范围是：曲霞镇 2025 年农村生活污水单户处理无害化管控工程包括新建生态滤池等，具体内容详见清单。

三、编制依据

- 1、本工程造价咨询合同；
- 2、《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013 及配套计量规范；
- 3、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014）；
- 4、《江苏省安装工程计价定额》（2014）；
- 5、《江苏省修缮建筑计价定额》（2009）；
- 6、《江苏省施工机械台班定额》（2007 年），以及《关于发布江苏省建筑与装饰、安装、市政计价定额（2014 年）中调整和增加机械的台班单价组成的通知》（苏建价函[2015]5 号）
- 7、《江苏省建设工程费用定额》（2014 版）
- 8、《省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知》（苏建价[2016]154 号）
- 9、材料价格按《泰州市工程造价管理》2025 年第 4 期发布的指导价执行，信息价中未包含的价格按照江苏省相邻市（县）市场信息价格计入或市场询价计取；

四、编制说明

（一）一般说明

- 1、施工现场情况：以现场踏勘情况为准。
- 2、交通运输情况：以现场踏勘情况为准。
- 3、环境保护要求：满足省、市及当地政府对环境保护的相关要求和规定。
- 4、本工程量清单中的分部分项工程量及措施项目工程量均是根据本工程特点、按照“工

工程量计算规范”的规定进行计算，仅作为施工企业投标报价的共同基础，不能作为最终结算与支付价款的依据。


5、工程量清单及其计价格式中的任何内容不得随意删除或涂改，若有错误，在招标答疑时及时提出，以“补遗”资料为准。

6、分部分项工程量清单中对工程项目的项目特征及具体做法作重点描述，详细情况见相关标准图集及规范。

(二) 其他说明

1、本工程未计取暂列金；

2、本工程最高投标限价编制按正常施工条件考虑，并结合我省地方现行的施工操作规程及施工验收规范进行编制；实际施工中，施工单位应结合我省现行的施工操作规程及施工验收规范，并按照建设单位的书面要求实施。



二〇二五年六月十三日

单项工程最高投标限价汇总表

工程名称：曲霞镇2025年农村生活污水单户处理无害化管控

第1页 共1页

序号	单位工程名称	金额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	曲霞镇2025年农村生活污水单户处理无害化管控	1979.72		31.05	41.52
合 计		1979.72		31.05	41.52

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：本表适用于单项工程最高投标限价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：曲霞镇2025年农村生活污水单户处理无害化管
控 标段：

第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费	1715.39	
1.1	人工费	457.18	
1.2	材料费	1059.20	
1.3	施工机具使用费	47.66	
1.4	企业管理费	100.94	
1.5	利润	50.41	
2	措施项目费	59.35	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	59.35	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	31.05	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	41.52	
5	税金	163.46	
最高投标限价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		1979.72	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：曲霞镇2025年农村生活污水单户处理无害化管 标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		0401 过滤池						
1	010101002001	挖一般土方	1、土壤类别：一、二类土 2、挖土深度：0.85m 3、弃土运距：施工方自行考虑	m3	3.29	6.11	20.10	
2	010103001001	回填方	1、密实度要求：符合密实度要求 2、填方材料品种：原土方	m3	1.2	17.22	20.66	
3	060105006001	土工布铺设	1、土工布包裹	m2	9.6	11.11	106.66	
4	010404001004	垫层	1、填料 2、150mm细砂	m3	0.34	229.67	78.09	
5	010404001002	垫层	1、填料 2、150mm中粗砂	m3	0.34	297.15	101.03	
6	010404001003	垫层	1、填料 2、150mm碎石	m3	0.34	353.76	120.28	
7	010607005001	砌块墙钢丝网加固	1、1500*1500*2mm、850*1500*2mm钢丝网	m2	7.35	18.61	136.78	
8	040701010001	穿孔管铺设	1、DN100 UPVC穿孔布水管（含UPVC盖板、四通接头） 2、10目尼龙纱布包裹穿孔布水管	m	6	63.91	383.46	
9	040501004002	塑料管	1、材质及规格：DN100UPVC管 2、连接形式：胶粘接 3、铺设深度：1.2m中	m	10	25.99	259.90	
10	040502003001	塑料管管件	1、三通D100（配套可打开顶盖）	个	1	38.96	38.96	
11	040504003002	塑料检查井	1、隔油池（H≤1.2m） 2、垫层、基础材质及厚度：10cm砂垫层，井座外侧回填30cm厚砂 3、检查井材质、规格：塑料井450mm*110mm（DN100）；直通 4、模板制作、安装、拆除	座	1	287.71	287.71	
		分部小计					1553.63	
本页小计							1553.63	

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：为计取规费等的使用，可在表中增设“人工费”或“人工费+机械费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：曲霞镇2025年农村生活污水单户处理无害化管控 标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		0402 道路拆除及恢复						
12	040402018001	施工缝	1、切割机锯缝	m	1.33	13.72	18.25	
13	041001001001	拆除路面	1、材质：水泥砼路面 2、厚度：综合	m ³	0.2	13.10	2.62	
14	040103002001	余方弃置	1、废弃料品种：拆除后道路垃圾 2、运距：施工方自行考虑	m ³	0.2	18.74	3.75	
15	040202011001	碎石	1、石料规格：级配碎石 2、厚度：10cm	m ²	1	31.20	31.20	
16	040203007001	水泥混凝土	1、混凝土强度等级：C30商品砼面层 2、厚度：15cm 3、含压纹、养护	m ²	1	90.59	90.59	
17	040203007002	水泥混凝土	1、道路混凝土模板	m ²	0.2	76.73	15.35	
		分部小计					161.76	
		分部分项合计					1715.39	
本页小计							161.76	
合 计							1715.39	

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：为计取规费等的使用，可在表中增设“人工费”或“人工费+机械费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：曲霞镇2025年农村生活污水单户处理无害化管 标段： 第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费		100.000	31.05			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500	25.73			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.310	5.32			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.650	28.30			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

1. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：曲霞镇2025年农村生活污水单户处理无害化管控 标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
9	041109009001	赶工措施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
11	041109011001	建筑工人实名制 费用	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					建筑工人 实名制设 备由建筑 工人工资 专用账户 开户银行 提供的， 建筑工人 实名制费 用按表中 费率乘以 0.5系数
12	041109091001	特殊条件下施工增 加费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					现场安全 隐患排查 、人员信 息动态管 理、扬尘 管控视频 监控、高 处作业防 护预警、 危大工程 监测预警 和集成平 台等设备 、软件和 管理费用
14	041109016001	新冠疫情常态化防 控	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
合 计					59.35			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

“**定额人工费**”或“**定额人工费+定额机械费**”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

承包人供应主要材料一览表

工程名称：曲霞镇2025年农村生活污水单户处理无害化管
控

标段：

第1页 共2页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	02190111	尼龙帽		个	0.4	0.74	0.30	
2	02270103	清洁棉布		kg	0.00996	5.15	0.05	
3	02330105	草袋子		只	0.43	0.86	0.37	
4	03070123	膨胀螺栓	M10×110	套		0.69		
5	03270101	砂布		张	1.09851	1.03	1.13	
6	03515100	圆钉		kg	0.12795	7.04	0.90	
7	03515121	扒钉		kg		3.94		
8	03550205~ 1	钢丝网	2mm	m2	8.085	7.91	63.95	
9	03631905	合金钎头	Φ 135	个	3.3E-05	2744.16	0.09	
10	03652401	钢锯片		片	0.008645	360.17	3.11	
11	04030107	中(粗)砂		t	0.60792	130.00	79.03	
12	04030107~ 1	中(粗)砂		t	0.702684	130.00	91.35	
13	04030107~ 2	细砂		t	0.60792	93.00	56.54	
14	04050217	碎石	40	t	0.67626	130.00	87.91	
15	04050219	碎石	60	t	0.1989	130.00	25.86	
16	05030600~ 1	普通成材		m3	0.0002	2878.07	0.58	
17	12300382	三氯乙烯		kg	0.0012	6.31	0.01	
18	12310308	丙酮		kg	0.082885	5.15	0.43	
19	12410103	粘接剂		g	55.76	0.05	2.79	
20	15173501~ 1	三通		套	1	6.00	6.00	
21	26060701~ 1	塑料管	DN100	m	6	12.50	75.00	
22	26060701~ 2	UPVC塑料管	dn100	m	9.6455	12.50	120.57	
23	31150101	水		m3	0.3224	4.77	1.54	
24	31150301	电		kW·h	0.3315	0.59	0.20	
25	32011111~ 1	组合钢模板		kg	0.1324	4.29	0.57	
26	32020115	零星卡具		kg	0.474	10.86	5.15	
27	33030101	土工布		m2	10.70592	4.55	48.71	
28	33030101~ 1	尼龙纱布	10目	m2	4.23776	4.55	19.28	
29	80210147~ 1	C30粒径40砣 32.5级坍落度 35-50(商品砣) (非泵送)		m3	0.153	408.01	62.43	
30	CL0002	四通接头		个	3	36.00	108.00	
31	CL0003~1	UPVC盖板		个	7	12.00	84.00	
32	CL0003~2	检查口		个	1	6.00	6.00	

