

2025年度常州市金坛区建国水库维修
养护（运行维护）工程

工程

标底

合同编号：

总价（小写）： 1326234.16 (元)

（大写）： 壹佰叁拾贰万陆仟贰佰叁拾肆元壹角陆分 (元)

编制人员： _____

审查人员： _____

监督、监察人员： _____

编制时间： 2025-11-20

工程项目总价表

合同编号:

第1页 共1页

工程名称: 2025年度常州市金坛区建国水库维修养护(运行维护)工程

[illegible]

建筑工程分类分项工程量清单计价表

合同编号：

第1页 共2页

工程名称：2025年度常州市金坛区建国水库维修养护（运行维护）工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	项目工作内容	计量单位	工程数量	单价（元）	合价（元）	主要技术条款编码
1	50	水利工程				1		1055266.16	
1.1	5001	水利建筑工程				1		1055266.16	
1.1.1	500108002001	水泥土搅拌防渗墙	桩号0+006至0+136 (溢洪道以南)设置垂直防渗墙,防渗墙采用双排水泥土搅拌防渗墙,桩径35cm,桩长13m,搭接长度10cm,最小成墙厚度不小于49cm,各种土质情况综合考虑,含施工过程中引孔等费用,做法详见设计图,按单排成墙立面积(成墙长度*成墙高度)计量		m2	3380	177.81	600997.8	
1.1.2	500114001001	草坪护坡	恢复草皮护坡,马尼拉草皮,养护期两年,做法按设计图		m2	2000	22.86	45720	
1.1.3	500101002001	一般土方开挖	坝顶土方开挖(原道路拆除综合在内),需利用方场内短驳备用,多余土方弃运出场,运距自行考虑		m3	699.9	20.22	14151.98	
1.1.4	500103001001	一般土方填筑	坝顶道路路基土方回填及路肩培土,土方场内短驳		m3	286.65	15.42	4420.14	
1.1.5	500114001002	现状路面处理	上坝路现状路面打毛、找平(细石砼填充),做法按设计图		m2	600	31.22	18732	
1.1.6	500103014001	玻璃纤维格栅铺设	上坝路玻璃纤维格栅铺设,按实铺面积(不含搭接)计算,做法按设计图		m2	600	14.06	8436	
1.1.7	500114001003	石灰稳定土	20cm厚石灰稳定土(石灰含量10%,压实度>0.96),做法按设计图		m2	680	28.34	19271.2	

建筑工程分类分项工程量清单计价表

合同编号:

第2页 共2页

工程名称：2025年度常州市金坛区建国水库维修养护（运行维护）工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	项目工作内容	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
1.1.8	500114001004	水泥稳定碎石	20cm厚水泥稳定碎石（水泥含量5%，压实度>0.96），厂拌机铺，土工布洒水养护，做法按设计图		m ²	612	104.87	64180.44	
1.1.9	500114001005	中粒式沥青砼	6cm厚中粒式沥青砼AC-20，做法按设计图		m ²	1110	109.72	121789.2	
1.1.10	500114001006	粘层油	PC3沥青粘层油，用量0.5L/m ² ，做法按设计图		m ²	1110	3.57	3962.7	
1.1.11	500114001007	细粒式沥青砼	4cm厚细粒式沥青砼AC-13（玄武岩），做法按设计图		m ²	1110	106.17	117848.7	
1.1.12	500114001008	防护隔离网	新建防护隔离网，含基础等图示全部内容，做法按设计图		m	200	178.78	35756	
		合计						1055266.16	

设备采购和安装工程分类分项工程量清单计价表

合同编号:

第1页 共1页

工程名称：2025年度常州市金坛区建国水库维修养护（运行维护）工程

[illegible]

