

八、投标分项报价表（分包号：采购包1）

1. 地面科技设施								
1.1 龙江路辽河路地面科技设施								
序号	设备名称	技术参数	品牌	型号	单位	数量	单价	合计
1	900 万环保电警抓拍摄像机	技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试；	海康威视	iDS-TCE900-BY	个	8	11700	93600
2	900 万环保卡口抓拍摄像机	技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试；	海康威视	iDS-TCV900-BY	个	11	10500	115500
3	环保补光灯	技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试；	海康威视	CXBG-1-1-PS-A-3B-I (CXBG-2-H/2-MC-A-3B-I)	个	24	3370	80880
4	800 万环保卡口抓拍摄像机	技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试；	海康威视	iDS-TCV900-BY	个	4	10500	42000
5	红绿灯信号检测器	技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试；	合肥讯图	HFXT-JTJC-02	方向	4	3510	14040
6	雷视一体机	技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试；	南京慧尔视	DTAM D49-V	台	4	50500	202000
7	高清监控	技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试；	海康威视	DS-2SK8P248MXS-DFW/SP (40x25x25x) (B)	个	4	12205	48820
8	主控机	技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试；	海康威视	DS-TP50-12R/8T	台	2	8500	17000
9	1 光 4 电千兆工业交换机	技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试；	恒信和安	MIB12G-4EG1G-EI	个	7	515	3605
10	1 光 8 电千兆工业交	技术参数详见采购需求三、技术要求中	恒信和安	MIB12G-8EG-4G-EIB	个	4	795	3180

	换机	的主要设备选型，含接入及调试；						
1 1 1	8光8电千兆工业交换机	技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试；	恒信和安	MIB12G-8EG8G-EI	个	2	2100	4200
1 2	光模块	60km 千兆光模块，单模，含接入及调试；	恒信和安	SFP-GE60	个	4	345	1380
1 3	光模块	20km 千兆光模块，单模，含接入及调试；	恒信和安	SFP-GE20	个	20	120	2400
1 4	杆件及基础	八角长臂杆（H6.5，L17）：高6.5米；臂长17米；立杆与横杆均为正八边形锥形杆；立柱钢板厚度10mm，挑臂钢板厚度6-8mm，杆件表面需镀锌处理及喷塑；含C25砼基础、模板、钢筋、螺栓、预埋、法兰等所有五金配件；含土方开挖、回填、外运、运距及卸场自行考虑	国产优质	定制	根	2	25700	51400
1 5	杆件及基础	圆形长臂杆（H7.0，L21）：高7.0米；臂长21米；立杆与横杆均为圆形杆；立柱钢板厚度12mm，挑臂钢板厚度12-4mm，杆件表面需镀锌处理及喷塑；含C20垫层、C40砼基础、模板、钢筋、螺栓、预埋、法兰等所有五金配件；含土方开挖、回填、外运、运距及卸场自行考虑	国产优质	定制	根	1	49000	49000
1 6	杆件及基础	八角长臂杆（H6.5，L14）：高6.5米；臂长14米；立杆与横杆均为正八边形锥形杆；立柱钢板厚度8mm，挑臂钢板厚度	国产优质	定制	根	1	20400	20400

		5mm, 杆件表面需镀锌处理及喷塑; 含 C25 砼基础、模板、钢筋、螺栓、预埋、法兰等所有五金配件; 含土方开挖、回填、外运、运距及卸场自行考虑						
1 7	杆件及基础	八角长臂杆 (H6.5, L10): 高 6.5 米; 臂长 10 米; 立杆与横杆均为正八边形锥杆; 立柱钢板厚度 6mm, 挑臂钢板厚度 4mm, 杆件表面需镀锌处理及喷塑; 含 C25 砼基础、模板、钢筋、螺栓、预埋、法兰等所有五金配件; 含土方开挖、回填、外运、运距及卸场自行考虑	国产优质	定制	根	1	15600	15600
1 8	杆件及基础	八角长臂杆 (H6.5, L5): 立杆与横杆均为正八边形锥杆; 高 6.5 米; 臂长 5 米; 立柱钢板厚度 6mm, 挑臂钢板厚度 4mm, 杆件表面需镀锌处理及喷塑; 含 C25 砼基础、模板、钢筋、螺栓、预埋、法兰等所有五金配件; 含土方开挖、回填、外运、运距及卸场自行考虑	国产优质	定制	根	1	7800	7800
1 9	监控落地机箱	通风、防雨、防尘、防盗, 尺寸 1600 mm *700 mm *500 mm; 含辅材	国产优质	定制	个	1	4000	4000
2 0	抱杆机箱	尺寸 600*500*250, RAL7040, 含电源、空开、防雷、元器件; 含辅材	国产优质	定制	个	11	1600	17600

2 1	路口电源箱	立柱安装, 电气元器件; 含电源开关、避雷板、开关等, 通风、防雨、防尘、防盗, 尺寸: 710mmx530mmx1000mm ;	国产优质	定制	套	1	4865	4865
2 2	辅助控制器	技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型, 含接入及调试;	海康威视	TLD-2016-N	台	1	1700	1700
2 3	箱变至电源箱电缆	YJV-3*16	国产优质	定制	米	350	60	21000
2 4	主电源线及敷设	RVV3*2.5	国产优质	定制	米	600	15	9000
2 5	摄像机电源线及敷设	RVV3*1	国产优质	定制	米	600	7.2	4320
2 6	信号控制线及敷设	RVV4*1	国产优质	定制	米	30	9.3	279
2 7	光缆及敷设	4 芯	国产优质	定制	米	600	7.2	4320
2 8	网线及敷设	超 5 类	国产优质	定制	米	700	8.2	5740
2 9	摄像机和雷视一体机安装支架	定制; 随摄像机、雷视一体机等设备自带; 含绑扎带、绝缘胶布、螺丝螺帽等辅材	国产优质	定制	个	30	110	3300
3 0	PE 管及敷设	PE 管 (75) 及敷设, 含开挖、埋管、废料外运、恢复 (或回填) 等	国产优质	定制	米	400	70	28000
3 1	光缆熔接及辅材	光缆熔接、熔接包等	国产优质	定制	处	12	60	720
3 2	机箱基础	机箱基础 900*860*900mm; 含 C25 砼基础、模板、钢筋、螺栓、预埋、PVC 管、法兰等所有五金配件; 含土方开挖、回填、外运、运距及卸场自行考虑	国产优质	定制	个	2	1500	3000
3	接地桩	Φ 40, 热镀锌, 长	国产优质	定制	个	12	130	1560

3		1500mm						
3 4	手井及井盖	砖砌手孔井 500*500*700, 含复合材料井盖、带接地、土方挖填及外运等所有内容	国产优质	定制	个	6	650	3900
3 5	通讯链路	可采用光纤或 OLT 方案。光纤方案: 光纤租用费; 包含光纤尾纤、光纤熔接、光纤终端盒、光缆接头包等, 双芯裸光纤, 禁止串联, 6 年租赁费。OLT 方案: 含 ONU 设备、6 年数据传输等, OLT 方案: 含 ONU 设备、6 年数据传输等。	国产优质	定制	项	1	9000	9000
3 6	小计							895109

1.2 龙江路云河路地面科技设施

序号	设备名称	技术参数	品牌	型号	单位	数量	单价	合价
1	900 万环保电警抓拍摄像机	技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型, 含接入及调试;	海康威视	iDS-TCE900-BY	个	5	11700	58500
2	900 万环保卡口抓拍摄像机	技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型, 含接入及调试;	海康威视	iDS-TCV900-BY	个	6	10500	63000
3	环保补光灯	技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型, 含接入及调试;	海康威视	CXBG-1-1-PS-A-3B-I (CXBG-2-H/2-MC-A-3B-I)	个	14	3370	47180
4	800 万环保卡口抓拍摄像机	技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型, 含接入及调试;	海康威视	iDS-TCV900-BY	个	3	10500	31500
5	红绿灯信号检测器	技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型, 含接入及调试;	合肥讯图	HFXT-JTJC-02	方向	3	3510	10530

6	雷视一体机	技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试；	南京慧尔视	DTAM D49-V	台	3	50500	151500
7	高清监控	技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试；	海康威视	DS-2SK8P248MXS-DFW/SP (40x25x25x) (B)	个	3	12205	36615
8	主控机	技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试；	海康威视	DS-TP50-12R/8T	台	2	8500	17000
9	1光4电千兆工业交换机	技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试；	恒信和安	MIB12G-4EG1G-EI	个	3	515	1545
10	1光8电千兆工业交换机	技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试；	恒信和安	MIB12G-8EG-4G-EIB	个	3	795	2385
11	8光8电千兆工业交换机	技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试；	恒信和安	MIB12G-8EG8G-EI	个	1	2100	2100
12	光模块	60km 千兆光模块，单模，含接入及调试；	恒信和安	SFP-GE60	个	2	345	690
13	光模块	20km 千兆光模块，单模，含接入及调试；	恒信和安	SFP-GE20	个	12	120	1440
14	杆件及基础	八角长臂杆（H6.5，L13）：高6.5米；臂长13米；立杆与横杆均为正八边形锥形杆；立柱钢板厚度8mm，挑臂钢板厚度5mm，杆件表面需镀锌处理及喷塑；含C25砼基础、模板、钢筋、螺栓、预埋、法兰等所有五金配件；含土方开挖、回填、外运、运距及卸场自行考虑	国产优质	定制	根	1	18600	18600
15	落地机箱	通风、防雨、防尘、防盗，尺寸1600mm	国产优质	定制	个	1	4000	4000

		*700 mm *500 mm; 含辅材						
1 6	抱杆机箱	尺寸 600*500*250, RAL7040, 含电源、 空开、防雷、元器件; 含辅材	国产优质	定制	个	6	1600	9600
1 7	路口电源箱	立柱安装, 电气元器 件; 含电源开关、避 雷板、开关等, 通风、 防雨、防尘、防盗, 尺 寸: 710mmx530mmx1000 mm	国产优质	定制	套	1	4865	4865
1 8	辅助控制 器	技术参数详见采购 需求三、技术要求中 的主要设备选型, 含 接入及调试;	海康威视	TLD-2016-N	台	1	1700	1700
1 9	箱变至电 源箱电缆	YJV-3*16	国产优质	定制	米	700	60	42000
2 0	主电源线 及敷设	RVV3*2.5	国产优质	定制	米	400	15	6000
2 1	摄像机电 源线及敷 设	RVV3*1	国产优质	定制	米	380	7.2	2736
2 2	信号控制 线及敷设	RVV4*1	国产优质	定制	米	30	9.3	279
2 3	光缆及敷 设	4 芯	国产优质	定制	米	400	7.2	2880
2 4	网线及敷 设	超 5 类	国产优质	定制	米	400	8.2	3280
2 5	摄像机和 雷视一体 机安装支 架	定制, 随摄像机、雷 视一体机等设备自 带; 含绑扎带、绝缘 胶布、螺丝螺帽等辅 材	国产优质	定制	个	20	110	2200
2 6	PE 管及敷 设	PE 管 (75) 及敷设, 含开挖、埋管、废料 外运、恢复 (或回填) 等	国产优质	定制	米	150	70	10500
2 7	光缆熔接 及辅材	光缆熔接、熔接包等	国产优质	定制	处	8	60	480
2 8	机箱基础	机箱基础 900*860*900mm; 含 C25 砼基础、模板、	国产优质	定制	个	2	1500	3000

		钢筋、螺栓、预埋、PVC管、法兰等所有五金配件；含土方开挖、回填、外运、运距及卸场自行考虑						
29	接地桩	Φ40，热镀锌，长1500mm	国产优质	定制	个	4	130	520
30	手井及井盖	砖砌手孔井500*500*700，含复合材料井盖、带接地、土方挖填及外运等所有内容	国产优质	定制	个	6	650	3900
31	通讯线路	可采用光纤或OLT方案。光纤方案：光纤租用费；包含光纤尾纤、光纤熔接、光纤终端盒、光缆接头包等，双芯裸光纤，禁止串联，6年租赁费。OLT方案：含ONU设备、6年数据传输等。	国产优质	定制	项	1	9000	9000
32	小计							549525

1.3 龙江路嫩江路地面科技设施

序号	设备名称	技术参数	品牌	型号	单位	数量	单价	合价
1	900万环保电警抓拍摄像机	技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试；	海康威视	iDS-TCE900-BY	个	8	11700	93600
2	900万环保卡口抓拍摄像机	技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试；	海康威视	iDS-TCV900-BY	个	11	10500	115500
3	环保补光灯	技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试；	海康威视	CXBG-1-1-PS-A-3B-I (CXBG-2-H/2-MC-A-3B-I)	个	24	3370	80880
4	800万环保卡口抓拍摄像机	技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试；	海康威视	iDS-TCV900-BY	个	4	10500	42000

5	红绿灯信号检测器	技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试；	合肥讯图	HFXT-JTJC-02	方向	4	3510	14040
6	雷视一体机	技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试；	南京慧尔视	DTAM D49-V	台	4	50500	202000
7	高清监控	技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试；	海康威视	DS-2SK8P248MXS-DFW/SP (40x25x25x) (B)	个	4	12205	48820
8	主控机	技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试；	海康威视	DS-TP50-12R/8T	台	2	8500	17000
9	1光4电千兆工业交换机	技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试；	恒信和安	MIB12G-4EG1G-EI	个	5	515	2575
10	1光8电千兆工业交换机	技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试；	恒信和安	MIB12G-8EG-4G-EIB	个	5	795	3975
11	8光8电千兆工业交换机	技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试；	恒信和安	MIB12G-8EG8G-EI	个	2	2100	4200
12	光模块	60km 千兆光模块，单模，含接入及调试；	恒信和安	SFP-GE60	个	2	345	690
13	光模块	20km 千兆光模块，单模，含接入及调试；	恒信和安	SFP-GE20	个	20	120	2400
14	杆件及基础	八角长臂 T 杆(H6.5, L13+5)：高 6.5 米；臂长 13+5 米；立杆与横杆均为正八边形锥形杆；立柱钢板厚度 8mm，挑臂钢板厚度 6mm，杆件表面需镀锌处理及喷塑；含 C25 砼基础、模板、钢筋、螺栓、预埋、法兰等所有五金配件；含土方开挖、回	国产优质	定制	根	2	25000	50000

		填、外运、运距及卸场自行考虑						
1 5	杆件及基础	八角长臂杆（H6.5，L12）：高6.5米；臂长12米；立杆与横杆均为正八边形锥杆；立柱钢板厚度8mm，挑臂钢板厚度5mm，杆件表面需镀锌处理及喷塑；含C25砼基础、模板、钢筋、螺栓、预埋、法兰等所有五金配件；含土方开挖、回填、外运、运距及卸场自行考虑	国产优质	定制	根	1	18350	18350
1 6	杆件及基础	八角长臂杆（H6.5，L11）：高6.5米；臂长11米；立杆与横杆均为正八边形锥杆；立柱钢板厚度6mm，挑臂钢板厚度4mm，杆件表面需镀锌处理及喷塑；含C25砼基础、模板、钢筋、螺栓、预埋、法兰等所有五金配件；含土方开挖、回填、外运、运距及卸场自行考虑	国产优质	定制	根	1	17000	17000
1 7	落地机箱	通风、防雨、防尘、防盗，尺寸1600 mm*700 mm*500 mm；含辅材	国产优质	定制	个	1	4000	4000
1 8	抱杆机箱	尺寸600*500*250，RAL7040，含电源、空开、防雷、元器件；含辅材	国产优质	定制	个	10	1600	16000
1 9	路口电源箱	立柱安装，电气元器件；含电源开关、避雷板、开关等，通风、	国产优质	定制	套	1	4865	4865

		防雨、防尘、防盗， 尺寸:710mmx530mmx1000 mm						
20	辅助控制器	技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试；	海康威视	TLD-2016-N	台	1	1700	1700
21	箱变至电源箱电缆	YJV-3*16	国产优质	定制	米	300	60	18000
22	主电源线路及敷设	RVV3*2.5	国产优质	定制	米	600	15	9000
23	摄像机电源线路及敷设	RVV3*1	国产优质	定制	米	600	7.2	4320
24	信号控制线路及敷设	RVV4*1	国产优质	定制	米	30	9.3	279
25	光缆及敷设	4 芯	国产优质	定制	米	600	7.2	4320
26	网线及敷设	超5类	国产优质	定制	米	700	8.2	5740
27	摄像机和雷视一体机安装支架	定制，随摄像机、雷视一体机等设备自带；含绑扎带、绝缘胶布、螺丝螺帽	国产优质	定制	个	31	110	3410
28	PE 管及敷设	PE 管（75）及敷设，含开挖、埋管、废料外运、恢复（或回填）等	国产优质	定制	米	350	70	24500
29	光缆熔接及辅材	光缆熔接、熔接包等	国产优质	定制	处	12	60	720
30	机箱基础	机箱基础 900*860*900mm；含C25 砼基础、模板、钢筋、螺栓、预埋、PVC 管、法兰等所有五金配件；含土方开挖、回填、外运、运距及卸场自行考虑	国产优质	定制	个	2	1500	3000
31	接地桩	Φ 40，热镀锌，长1500mm	国产优质	定制	个	7	130	910
32	手井及井盖	砖砌手孔井 500*500*700，含复合材料井盖、带接	国产优质	定制	个	5	650	3250

		地、土方挖填及外运等所有内容						
3 3	通讯链路	可采用光纤或 OLT 方案。光纤方案：光纤租用费；包含光纤尾纤、光纤熔接、光纤终端盒、光缆接头包等，双芯裸光纤，禁止串联，6 年租赁费；OLT 方案：含 ONU 设备、6 年数据传输等。	国产优质	定制	项	1	9000	9000
3 4	小计							826044
1.4 龙江路浏阳河路地面科技设施								
序号	设备名称	技术参数	品牌	型号	单位	数量	单价	合价
1	900 万环保电警抓拍摄像机	技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试；	海康威视	iDS-TCE900-BY	个	9	11700	105300
2	900 万环保卡口抓拍摄像机	技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试；	海康威视	iDS-TCV900-BY	个	14	10500	147000
3	环保补光灯	技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试；	海康威视	CXBG-1-1-PS-A-3B-I (CXBG-2-H/2-MC-A-3B-I)	个	28	3370	94360
4	800 万环保卡口抓拍摄像机	技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试；	海康威视	iDS-TCV900-BY	个	4	10500	42000
5	红绿灯信号检测器	技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试；	合肥讯图	HFXT-JTJC-02	方向	4	3510	14040
6	雷视一体机	技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试；	南京慧尔视	DTAM D49-V	台	4	50500	202000

7	高清监控	技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试；	海康威视	DS-2SK8P248MXS-DFW/SP (40x25x25x) (B)	个	4	12205	48820
8	主控机	技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试；	海康威视	DS-TP50-12R/8T	台	2	8500	17000
9	1光4电千兆工业交换机	技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试；	恒信和安	MIB12G-4EG1G-EI	个	7	515	3605
10	1光8电千兆工业交换机	技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试；	恒信和安	MIB12G-8EG-4G-EIB	个	4	795	3180
11	8光8电千兆工业交换机	技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试；	恒信和安	MIB12G-8EG8G-EI	个	2	2100	4200
12	光模块	60km 千兆光模块，单模，含接入及调试；	恒信和安	SFP-GE60	个	2	345	690
13	光模块	20km 千兆光模块，单模，含接入及调试；	恒信和安	SFP-GE20	个	22	120	2640
14	杆件及基础	八角长臂T杆(H6.5, L17+5)：高6.5米；臂长17+5米；立杆与横杆均为正八边形锥形杆；立柱钢板厚度10mm，挑臂钢板厚度6mm，杆件表面需镀锌处理及喷塑；含C25砼基础、模板、钢筋、螺栓、预埋、法兰等所有五金配件；含土方开挖、回填、外运、运距及卸场自行考虑	国产优质	定制	根	1	35000	35000
15	杆件及基础	八角长臂杆(H6.5, L17)：高6.5米；臂长17米；立杆与横杆均为正八边形锥形杆；立柱钢板厚度10mm，挑臂钢板厚度	国产优质	定制	根	1	25700	25700

		6-4mm, 杆件表面需镀锌处理及喷塑; 含 C25 砼基础、模板、钢筋、螺栓、预埋、法兰等所有五金配件; 含土方开挖、回填、外运、运距及卸场自行考虑						
1 6	杆件及基础	八角长臂杆 (H6.5, L12): 高 6.5 米; 臂长 12 米; 立杆与横杆均为正八边形锥杆; 立柱钢板厚度 8mm, 挑臂钢板厚度 6mm, 杆件表面需镀锌处理及喷塑; 含 C25 砼基础、模板、钢筋、螺栓、预埋、法兰等所有五金配件; 含土方开挖、回填、外运、运距及卸场自行考虑	国产优质	定制	根	2	18350	36700
1 7	杆件及基础	八角长臂杆 (H6.5, L5): 立杆与横杆均为正八边形锥杆; 高 6.5 米; 臂长 5 米; 立柱钢板厚度 6mm, 挑臂钢板厚度 4mm, 杆件表面需镀锌处理及喷塑; 含 C25 砼基础、模板、钢筋、螺栓、预埋、法兰等所有五金配件; 含土方开挖、回填、外运、运距及卸场自行考虑	国产优质	定制	根	1	7800	7800
1 8	落地机箱	通风、防雨、防尘、防盗, 尺寸 1600 mm *700 mm *500 mm; 含辅材	国产优质	定制	个	1	4000	4000
1 9	抱杆机箱	尺寸 600*500*250, RAL7040, 含电源、空开、防雷、元器件; 含辅材	国产优质	定制	个	11	1600	17600

20	路口电源箱	立柱安装, 电气元器件; 含电源开关、避雷板、开关等, 通风、防雨、防尘、防盗, 尺寸: 通风、防雨、防尘、防盗, 尺寸: 710mmx530mmx1000mm; 含辅材	国产优质	定制	套	1	4865	4865
21	辅助控制器	技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型, 含接入及调试;	海康威视	TLD-2016-N	台	1	1700	1700
22	箱变至电源箱电缆	YJV-3*16	国产优质	定制	米	250	60	15000
23	主电源线缆及敷设	RVV3*2.5	国产优质	定制	米	650	15	9750
24	摄像机电源线缆及敷设	RVV3*1	国产优质	定制	米	650	7.2	4680
25	信号控制线及敷设	RVV4*1	国产优质	定制	米	30	9.3	279
26	光缆及敷设	4 芯	国产优质	定制	米	650	7.2	4680
27	网线及敷设	超 5 类	国产优质	定制	米	750	8.2	6150
28	摄像机和雷视一体机安装支架	定制, 随摄像机、雷视一体机等设备自带; 含绑扎带、绝缘胶布、螺丝螺帽等辅材	国产优质	定制	个	35	110	3850
29	PE 管及敷设	PE 管 (75) 及敷设, 含开挖、埋管、废料外运、恢复 (或回填) 等	国产优质	定制	米	450	70	31500
30	光缆熔接及辅材	光缆熔接、熔接包等	国产优质	定制	处	12	60	720
31	机箱基础	机箱基础 900*860*900mm; 含 C25 砼基础、模板、钢筋、螺栓、预埋、PVC 管、法兰等所有五金配件; 含土方开挖、回填、外运、运距及卸场自行考虑	国产优质	定制	个	2	1500	3000

3 2	接地桩	Φ40, 热镀锌, 长1500mm	国产优质	定制	个	13	130	1690
3 3	手井及井盖	砖砌手孔井500*500*700, 含复合材料井盖、带接地、土方挖填及外运等所有内容;	国产优质	定制	个	5	650	3250
3 4	通讯链路	可采用光纤或OLT方案。光纤方案: 光纤租用费; 包含光纤尾纤、光纤熔接、光纤终端盒、光缆接头包等。双芯裸光纤, 禁止串用, 6年租赁费; OLT方案: 含ONU设备、6年数据传输等。	国产优质	定制	项	1	9000	9000
3 5	小计							911749

1.5 龙江路北海路地面科技设施

序号	设备名称	技术参数	品牌	型号	单位	数量	单价	合价
1	900 万环保电警抓拍摄像机	技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型, 含接入及调试;	海康威视	iDS-TCE900-BY	个	7	11700	81900
2	900 万环保卡口抓拍摄像机	技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型, 含接入及调试;	海康威视	iDS-TCV900-BY	个	10	10500	105000
3	环保补光灯	技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型, 含接入及调试;	海康威视	CXBG-1-1-PS-A-3B-I (CXBG-2-H/2-MC-A-3B-I)	个	23	3370	77510
4	800 万环保卡口抓拍摄像机	技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型, 含接入及调试;	海康威视	iDS-TCV900-BY	个	4	10500	42000
5	红绿灯信号检测器	技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型, 含接入及调试;	合肥讯图	HFXT-JTJC-02	方向	4	3510	14040
6	雷视一体机	技术参数详见采购需求三、技术要求中	南京慧尔视	DTAM D49-V	台	4	50500	202000

		的主要设备选型，含接入及调试；						
7	高清监控	技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试；	海康威视	DS-2SK8P248MXS-DFW/SP(40x25x25x)(B)	个	4	12205	48820
8	主控机	技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试；	海康威视	DS-TP50-12R/8T	台	2	8500	17000
9	1光4电千兆工业交换机	技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试；	恒信和安	MIB12G-4EG1G-EI	个	6	515	3090
10	1光8电千兆工业交换机	技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试；	恒信和安	MIB12G-8EG-4G-EIB	个	4	795	3180
11	8光8电千兆工业交换机	技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试；	恒信和安	MIB12G-8EG8G-EI	个	2	2100	4200
12	光模块	60km 千兆光模块，单模，含接入及调试；	恒信和安	SFP-GE60	个	2	345	690
13	光模块	20km 千兆光模块，单模，含接入及调试；	恒信和安	SFP-GE20	个	20	120	2400
14	杆件及基础	八角长臂杆（H6.5，L17）：高6.5米；臂长17米；立杆与横杆均为正八边形锥形杆；立柱钢板厚度10mm，挑臂钢板厚度6-4mm，杆件表面需镀锌处理及喷塑；含C25砼基础、模板、钢筋、螺栓、预埋、法兰等所有五金配件；含土方开挖、回填、外运、运距及卸场自行考虑	国产优质	定制	根	1	25700	25700

15	杆件及基础	八角长臂T杆(H6.5, L13+5)：高6.5米；臂长13+5米；立杆与横杆均为正八边形锥杆；立柱钢板厚度8mm，挑臂钢板厚度6mm，杆件表面需镀锌处理及喷塑；含C25砼基础、模板、钢筋、螺栓、预埋、法兰等所有五金配件；含土方开挖、回填、外运、运距及卸场自行考虑	国产优质	定制	根	1	25000	25000
16	杆件及基础	八角长臂杆(H6.5, L10)：高6.5米；臂长10米；立杆与横杆均为正八边形锥杆；立柱钢板厚度6mm，挑臂钢板厚度4mm，杆件表面需镀锌处理及喷塑；含C25砼基础、模板、钢筋、螺栓、预埋、法兰等所有五金配件；含土方开挖、回填、外运、运距及卸场自行考虑	国产优质	定制	根	1	15600	15600
17	杆件及基础	八角长臂杆(H6.5, L5)：立杆与横杆均为正八边形锥杆；高6.5米；臂长5米；立柱钢板厚度6mm，挑臂钢板厚度4mm，杆件表面需镀锌处理及喷塑；含C25砼基础、模板、钢筋、螺栓、预埋、法兰等所有五金配件；含土方开挖、回填、外运、运距及卸场自行考虑	国产优质	定制	根	1	7800	7800
18	落地机箱	通风、防雨、防尘、防盗，尺寸1600mm	国产优质	定制	个	1	4000	4000

		*700 mm *500 mm; 含辅材						
1 9	抱杆机箱	尺寸 600*500*250, RAL7040, 含电源、 空开、防雷、元器件; 含辅材	国产优质	定制	个	10	1600	16000
2 0	路口电源箱	立柱安装, 电气元器 件; 含电源开关、避 雷板、开关等, 通风、 防雨、防尘、防盗, 尺 寸: 710mmx530mmx1000 mm	国产优质	定制	套	1	4865	4865
2 1	辅助控制 器	技术参数详见采购 需求三、技术要求中 的主要设备选型, 含 接入及调试	海康威视	TLD-2016-N	台	1	1700	1700
2 2	箱变至电 源箱电缆	YJV-3*16	国产优质	定制	米	200	60	12000
2 3	主电源线 及敷设	RVV3*2.5	国产优质	定制	米	600	15	9000
2 4	摄像机电 源线及敷 设	RVV3*1	国产优质	定制	米	600	7.2	4320
2 5	信号控制 线及敷设	RVV4*1	国产优质	定制	米	30	9.3	279
2 6	光缆及敷 设	4 芯	国产优质	定制	米	600	7.2	4320
2 7	网线及敷 设	超 5 类	国产优质	定制	米	700	8.2	5740
2 8	摄像机和 雷视一体 机安装支 架	定制, 随摄像机、雷 视一体机等设备自 带; 含绑扎带、绝缘 胶布、螺丝螺帽	国产优质	定制	个	29	110	3190
2 9	PE 管及敷 设	PE 管 (75) 及敷设, 含开挖、埋管、废料 外运、恢复 (或回填) 等	国产优质	定制	米	240	70	16800
3 0	光缆熔接 及辅材	光缆熔接、熔接包等	国产优质	定制	处	11	60	660
3 1	机箱基础	机箱基础 900*860*900mm; 含 C25 砼基础、模板、 钢筋、螺栓、预埋、	国产优质	定制	个	2	1500	3000

		PVC管、法兰等所有五金配件；含土方开挖、回填、外运、运距及卸场自行考虑						
3 2	接地桩	Φ40，热镀锌，长1500mm	国产优质	定制	个	13	130	1690
3 3	手井及井盖	砖砌手孔井500*500*700，含复合材料井盖、带接地、土方挖填及外运等所有内容	国产优质	定制	个	5	650	3250
3 4	通讯线路	可采用光纤或OLT方案。光纤方案：光纤租用费；包含光纤尾纤、光纤熔接、光纤终端盒、光缆接头盒等；双芯裸光纤，禁止串联，6年租赁费；OLT方案：含ONU设备、6年数据传输等。	国产优质	定制	项	1	9000	9000
3 5	小计							775744

1.6 龙江路 S122 地面科技设施

序号	设备名称	技术参数	品牌	型号	单位	数量	单价	合价
1	900 万环保电警抓拍摄像机	技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试；	海康威视	iDS-TCE900-BY	个	10	11700	117000
2	900 万环保卡口抓拍摄像机	技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试；	海康威视	iDS-TCV900-BY	个	14	10500	147000
3	环保补光灯	技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试；	海康威视	CXBG-1-1-PS-A-3B-I (CXBG-2-H/2-MC-A-3B-I)	个	30	3370	101100
4	800 万环保卡口抓拍摄像机	技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试；	海康威视	iDS-TCV900-BY	个	4	10500	42000

5	红绿灯信号检测器	技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试；	合肥讯图	HFXT-JTJC-02	方向	4	3510	14040
6	雷视一体机	技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试；	南京慧尔视	DTAM D49-V	台	4	50500	202000
7	高清监控	技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试；	海康威视	DS-2SK8P248MXS-DFW/SP (40x25x25x) (B)	个	4	12205	48820
8	主控机	技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试；	海康威视	DS-TP50-12R/8T	台	2	8500	17000
9	1光4电千兆工业交换机	技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试；	恒信和安	MIB12G-4EG1G-EI	个	7	515	3605
10	1光8电千兆工业交换机	技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试；	恒信和安	MIB12G-8EG-4G-EIB	个	4	795	3180
11	8光8电千兆工业交换机	技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试；	恒信和安	MIB12G-8EG8G-EI	个	2	2100	4200
12	光模块	60km 千兆光模块，单模，含接入及调试；	恒信和安	SFP-GE60	个	2	345	690
13	光模块	20km 千兆光模块，单模，含接入及调试；	恒信和安	SFP-GE20	个	22	120	2640
14	杆件及基础	八角长臂 T 杆(H6.5, L17+12)：高 6.5 米；臂长 17+12 米；立杆与横杆均为正八边形锥形杆；立柱钢板厚度 10mm，挑臂钢板厚度 6mm，杆件表面需镀锌处理及喷塑；含 C25 砼基础、模板、钢筋、螺栓、预埋、法兰等所有五金配件；含土方开挖、回	国产优质	定制	根	1	39700	39700

		填、外运、运距及卸场自行考虑						
1 5	杆件及基础	八角长臂杆（H6.5，L15）：高 6.5 米；臂长 15 米；立杆与横杆均为正八边形锥杆；立柱钢板厚度 10mm，挑臂钢板厚度 6-4mm，杆件表面需镀锌处理及喷塑；含 C25 砼基础、模板、钢筋、螺栓、预埋、法兰等所有五金配件；含土方开挖、回填、外运、运距及卸场自行考虑	国产优质	定制	根	1	25000	25000
1 6	杆件及基础	八角长臂杆（H6.5，L14）：高 6.5 米；臂长 14 米；立杆与横杆均为正八边形锥杆；立柱钢板厚度 8mm，挑臂钢板厚度 5mm，杆件表面需镀锌处理及喷塑；含 C25 砼基础、模板、钢筋、螺栓、预埋、法兰等所有五金配件；含土方开挖、回填、外运、运距及卸场自行考虑含 C25 砼基础、模板、钢筋、螺栓、预埋、法兰等所有五金配件；含土方开挖、回填、外运、运距及卸场自行考虑	国产优质	定制	根	1	20400	20400

1 7	杆件及基础	八角长臂杆（H6.5，L13）：高6.5米；臂长13米；立杆与横杆均为正八边形锥杆；立柱钢板厚度8mm，挑臂钢板厚度5mm，杆件表面需镀锌处理及喷塑；含C25砼基础、模板、钢筋、螺栓、预埋、法兰等所有五金配件；含土方开挖、回填、外运、运距及卸场自行考虑 含C25砼基础、模板、钢筋、螺栓、预埋、法兰等所有五金配件；含土方开挖、回填、外运、运距及卸场自行考虑	国产优质	定制	根	1	18600	18600
1 8	杆件及基础	八角长臂杆（H6.5，L12）：高6.5米；臂长12米；立杆与横杆均为正八边形锥杆；立柱钢板厚度8mm，挑臂钢板厚度5mm，杆件表面需镀锌处理及喷塑；含C25砼基础、模板、钢筋、螺栓、预埋、法兰等所有五金配件；含土方开挖、回填、外运、运距及卸场自行考虑	国产优质	定制	根	1	18350	18350
1 9	杆件及基础	八角长臂杆（H6.5，L10）：高6.5米；臂长10米；立杆与横杆均为正八边形 含C25砼基础、模板、钢筋、螺栓、预埋、法兰等所有五金配件；含土方开挖、回填、外运、运距及卸场自行考虑	国产优质	定制	根	1	15600	15600

20	落地机箱	通风、防雨、防尘、防盗，尺寸 1600 mm *700 mm *500 mm；含辅材	国产优质	定制	个	1	4000	4000
21	抱杆机箱	尺寸 600*500*250，RAL7040，含电源、空开、防雷、元器件；含辅材	国产优质	定制	个	11	1600	17600
22	路口电源箱	立柱安装，电气元器件；含电源开关、避雷板、开关等，通风、防雨、防尘、防盗，尺寸：通风、防雨、防尘、防盗，尺寸：710mm*530mm*1000 mm；含辅材	国产优质	定制	套	1	4865	4865
23	辅助控制器	技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型；含接入及调试；	海康威视	TLD-2016-N	台	1	1700	1700
24	箱变至电源箱电缆	YJV-3*16	国产优质	定制	米	700	60	42000
25	主电源线及敷设	RVV3*2.5	国产优质	定制	米	600	15	9000
26	摄像机电源线及敷设	RVV3*1	国产优质	定制	米	600	7.2	4320
27	信号控制线及敷设	RVV4*1	国产优质	定制	米	30	9.3	279
28	光缆及敷设	4 芯	国产优质	定制	米	600	7.2	4320
29	网线及敷设	超 5 类	国产优质	定制	米	700	8.2	5740
30	摄像机和雷视一体机安装支架	定制，随摄像机、雷视一体机等设备自带；含绑扎带、绝缘胶布、螺丝螺帽	国产优质	定制	个	36	110	3960
31	PE 管及敷设	PE 管（75）及敷设，含开挖、埋管、废料外运、恢复（或回填）等	国产优质	定制	米	300	70	21000
32	光缆熔接及辅材	光缆熔接、熔接包等	国产优质	定制	处	12	60	720

3 3	机箱基础	机箱基础 900*860*900mm；含 C25 砼基础、模板、 钢筋、螺栓、预埋、 PVC 管、法兰等所有 五金配件；含土方开 挖、回填、外运、运 距及卸场自行考虑	国产优质	定制	个	2	1500	3000
3 4	接地桩	Φ40，热镀锌，长 1500mm	国产优质	定制	个	14	130	1820
3 5	手井及井 盖	砖砌手孔井 500*500*700，含复 合材料井盖、带接 地，土方回填及外运 等所有内容	国产优质	定制	个	4	650	2600
3 6	通讯链路	可采用光纤或 OLT 方 案；光纤方案：光纤 租用费；包含光纤尾 纤、光纤熔接、光纤 终端盒、光缆接头包 等，双芯裸光纤，禁 止串联，6 年租赁 费；OLT 方案：含 ONU 设备、6 年数据传输 等。	国产优质	定制	项	1	9000	9000
3 7	小计							976849

1.7 龙江路创业路地面科技设施

序 号	设备名称	技术参数	品牌	型号	单 位	数 量	单 价	合 价
1	900 万环 保电警抓 拍摄像机	技术参数详见采购 需求三、技术要求中 的主要设备选型，含 接入及调试；	海康威视	iDS-TCE900-BY	个	6	11700	70200
2	900 万环 保卡口抓 拍摄像机	技术参数详见采购 需求三、技术要求中 的主要设备选型，含 接入及调试；	海康威视	iDS-TCV900-BY	个	10	10500	105000
3	环保补光 灯	技术参数详见采购 需求三、技术要求中 的主要设备选型，含 接入及调试；	海康威视	CXBG-1-1-PS-A-3B-I (CXBG-2-H/2-MC-A-3 B-I)	个	22	3370	74140
4	800 万环 保卡口抓	技术参数详见采购 需求三、技术要求中	海康威视	iDS-TCV900-BY	个	4	10500	42000

	拍摄像机	的主要设备选型，含接入及调试；						
5	红绿灯信号检测器	技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试；	合肥讯图	HFXT-JTJC-02	方向	4	3510	14040
6	雷视一体机	技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试；	南京慧尔视	DTAM D49-V	台	4	50500	202000
7	高清监控	技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试；	海康威视	DS-2SK8P248MXS-DFW/SP(40x25x25x)(B)	个	4	12205	48820
8	主控机	技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试；	海康威视	DS-TP50-12R/8T	台	2	8500	17000
9	1光4电千兆工业交换机	技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试；	恒信和安	MIB12G-4EG1G-EI	个	6	515	3090
10	1光8电千兆工业交换机	技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试；	恒信和安	MIB12G-8EG-4G-EIB	个	3	795	2385
11	8光8电千兆工业交换机	技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试；	恒信和安	MIB12G-8EG8G-EI	个	2	2100	4200
12	光模块	60km 千兆光模块，单模，含接入及调试；	恒信和安	SFP-GE60	个	2	345	690
13	光模块	20km 千兆光模块，单模，含接入及调试；	恒信和安	SFP-GE20	个	18	120	2160
14	杆件及基础	八角长臂 T 杆(H6.5, L17+5)：高 6.5 米；臂长 17+5 米；立杆与横杆均为正八边形锥形杆；立柱钢板厚度 10mm，挑臂钢板厚度 6mm，杆件表面需镀锌处理及喷塑；含 C25 砼基础、模板、钢筋、螺栓、预埋、	国产优质	定制	根	1	35000	35000

		法兰等所有五金配件；含土方开挖、回填、外运、运距及卸场自行考虑						
15	杆件及基础	八角长臂T杆(H6.5, L13+5)：高6.5米；臂长13+5米；立杆与横杆均为正八边形锥杆；立柱钢板厚度8mm，挑臂钢板厚度6mm，杆件表面需镀锌处理及喷塑；含C25砼基础、模板、钢筋、螺栓、预埋、法兰等所有五金配件；含土方开挖、回填、外运、运距及卸场自行考虑	国产优质	定制	根	2	25000	50000
16	杆件及基础	八角长臂杆(H6.5, L10)：高6.5米；臂长10米；立杆与横杆均为正八边形锥杆；立柱钢板厚度6mm，挑臂钢板厚度4mm，杆件表面需镀锌处理及喷塑；含C25砼基础、模板、钢筋、螺栓、预埋、法兰等所有五金配件；含土方开挖、回填、外运、运距及卸场自行考虑	国产优质	定制	根	1	15600	15600
17	落地机箱	通风、防雨、防尘、防盗，尺寸1600 mm*700 mm*500 mm；含辅材	国产优质	定制	个	1	4000	4000
18	抱杆机箱	尺寸600*500*250，RAL7040，含电源、空开、防雷、元器件；含辅材	国产优质	定制	个	9	1600	14400
19	路口电源箱	立柱安装，电气元器件；含电源开关、避雷板、开关等，通风、	国产优质	定制	套	1	4865	4865

		防雨、防尘、防盗， 尺寸:710mmx530mmx1000 mm；含辅材						
2 1	辅助控制 器	技术参数详见采购 需求三、技术要求中 的主要设备选型，含 接入及调试；	海康威视	TLD-2016-N	台	1	1700	1700
2 2	箱变至电 源箱电缆	YJV-3*16	国产优质	定制	米	180	60	10800
2 3	主电源线 及敷设	RVV3*2.5	国产优质	定制	米	600	15	9000
2 4	摄像机电 源线及敷 设	RVV3*1	国产优质	定制	米	600	7.2	4320
2 5	信号控制 线及敷设	RVV4*1	国产优质	定制	米	30	9.3	279
2 6	光缆及敷 设	4 芯	国产优质	定制	米	500	7.2	3600
2 7	网线及敷 设	超5类	国产优质	定制	米	600	8.2	4920
2 8	摄像机和 雷视一体 机安装支 架	定制，随摄像机、雷 视一体机等设备自 带；含绑扎带、绝缘 胶布、螺丝螺帽	国产优质	定制	个	28	110	3080
2 9	PE 管及敷 设	PE 管（75）及敷设， 含开挖、埋管、废料 外运、恢复（或回填） 等	国产优质	定制	米	150	70	10500
3 0	光缆熔接 及辅材	光缆熔接、熔接包等	国产优质	定制	处	10	60	600
3 1	机箱基础	机箱基础 900*860*900mm；含 C25 砼基础、模板、 钢筋、螺栓、预埋、 PVC 管、法兰等所有 五金配件；含土方开 挖、回填、外运、运 距及卸场自行考虑	国产优质	定制	个	2	1500	3000
3 2	接地桩	Φ 40，热镀锌，长 1500mm	国产优质	定制	个	12	130	1560
3 3	手井及井 盖	砖砌手孔井 500*500*700，含复 合材料井盖、带接	国产优质	定制	个	2	650	1300

		地、土方挖填及外运等所有内容						
3 4	通讯链路	可采用光纤或 OLT 方案。光纤方案：光纤租用费；包含光纤尾纤、光纤熔接、光纤终端盒、光缆接头包等，双芯裸光纤，禁止串联，6 年租赁费；OLT 方案：含 ONU 设备、6 年数据传输等。	国产优质	定制	项	1	9000	9000
3 5	小计							773249
1.8 龙江路蕪江路地面科技设施								
序号	设备名称	技术参数	品牌	型号	单位	数量	单价	合价
1	900 万环保电警抓拍摄像机	技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试；	海康威视	iDS-TCE900-BY	个	6	11700	70200
2	900 万环保卡口抓拍摄像机	技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试；	海康威视	iDS-TCV900-BY	个	11	10500	115500
3	环保补光灯	技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试；	海康威视	CXBG-1-1-PS-A-3B-I (CXBG-2-H/2-MC-A-3B-I)	个	22	3370	74140
4	800 万环保卡口抓拍摄像机	技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试；	海康威视	iDS-TCV900-BY	个	4	10500	42000
5	红绿灯信号检测器	技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试；	合肥讯图	HFXT-JTJC-02	方向	4	3510	14040
6	雷视一体机	技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试；	南京慧尔视	DTAM D49-V	台	4	50500	202000

7	高清监控	技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试；	海康威视	DS-2SK8P248MXS-DFW/SP (40x25x25x) (B)	个	4	12205	48820
8	主控机	技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试；	海康威视	DS-TP50-12R/8T	台	2	8500	17000
9	1光4电千兆工业交换机	技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试；	恒信和安	MIB12G-4EG1G-EI	个	5	515	2575
10	1光8电千兆工业交换机	技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试；	恒信和安	MIB12G-8EG-4G-EIB	个	4	795	3180
11	8光8电千兆工业交换机	技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试；	恒信和安	MIB12G-8EG8G-EI	个	2	2100	4200
12	光模块	60km 千兆光模块，单模，含接入及调试；	恒信和安	SFP-GE60	个	2	345	690
13	光模块	20km 千兆光模块，单模，含接入及调试；	恒信和安	SFP-GE20	个	18	120	2160
14	杆件及基础	八角长臂 T 杆(H6.5, L17+5)：高 6.5 米；臂长 17+5 米；立杆与横杆均为正八边形锥形杆；立柱钢板厚度 10mm，挑臂钢板厚度 6mm，杆件表面需镀锌处理及喷塑；含 C25 砼基础、模板、钢筋、螺栓、预埋、法兰等所有五金配件；含土方开挖、回填、外运、运距及卸场自行考虑	国产优质	定制	根	1	35000	35000
15	杆件及基础	八角长臂 T 杆(H6.5, L11+2)：高 6.5 米；臂长 11+2 米；立杆与横杆均为正八边形锥形杆；立柱钢板厚度 6mm，挑臂钢板厚	国产优质	定制	根	2	18180	36360

		度 4mm, 杆件表面需镀锌处理及喷塑; 含 C25 砼基础、模板、钢筋、螺栓、预埋、法兰等所有五金配件; 含土方开挖、回填、外运、运距及卸场自行考虑						
16	杆件及基础	八角长臂杆 (H6.5, L11): 高 6.5 米; 臂长 11 米; 立杆与横杆均为正八边形锥形杆; 立柱钢板厚度 6mm, 挑臂钢板厚度 4mm, 杆件表面需镀锌处理及喷塑; 含 C25 砼基础、模板、钢筋、螺栓、预埋、法兰等所有五金配件; 含土方开挖、回填、外运、运距及卸场自行考虑	国产优质	定制	根	1	17000	17000
17	落地机箱	通风、防雨、防尘、防盗, 尺寸 1600 mm *700 mm *500 mm; 含辅材	国产优质	定制	个	1	4000	4000
18	抱杆机箱	尺寸 600*500*250, RAL7040, 含电源、空开、防雷、元器件; 含辅材	国产优质	定制	个	9	1600	14400
19	路口电源箱	立柱安装, 电气元件; 含电源开关、避雷板、开关等, 通风、防雨、防尘、防盗, 尺寸: 通风、防雨、防尘、防盗, 尺寸: 710mm*530mm*1000 mm; 含辅材	国产优质	定制	套	1	4865	4865
20	辅助控制器	技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型, 含接入及调试;	海康威视	TLD-2016-N	台	1	1700	1700
21	箱变至电源箱电缆	YJV-3*16	国产优质	定制	米	350	60	21000

2 2	主电源线及敷设	RVV3*2.5	国产优质	定制	米	600	15	9000
2 3	摄像机电源线及敷设	RVV3*1	国产优质	定制	米	600	7.2	4320
2 4	信号控制线及敷设	RVV4*1	国产优质	定制	米	30	9.3	279
2 5	光缆及敷设	4 芯	国产优质	定制	米	550	7.2	3960
2 6	网线及敷设	超 5 类	国产优质	定制	米	600	8.2	4920
2 7	摄像机和雷视一体机安装支架	定制，随摄像机、雷视一体机等设备自带，含绑孔带、绝缘胶布、螺丝螺帽	国产优质	定制	个	29	110	3190
2 8	PE 管及敷设	PE 管（75）及敷设，含开挖、埋管、废料外运、恢复（或回填）等	国产优质	定制	米	400	70	28000
2 9	光缆熔接及辅材	光缆熔接、熔接包等	国产优质	定制	处	10	60	600
3 0	机箱基础	机箱基础 900*860*900mm；含 C25 砼基础、模板、钢筋、螺栓、预埋、PVC 管、法兰等所有五金配件；含土方开挖、回填、外运、运距及卸场自行考虑	国产优质	定制	个	2	1500	3000
3 1	接地桩	Φ 40，热镀锌，长 1500mm	国产优质	定制	个	12	130	1560
3 2	手井及井盖	砖砌手孔井 500*500*700，含复合材料井盖、带接地、土方挖填及外运等所有内容	国产优质	定制	个	3	650	1950
3 3	通讯链路	可采用光纤或 OLT 方案。光纤方案：光纤租用费；包含光纤尾纤、光纤熔接、光纤终端盒、光缆接头包等，双芯裸光纤，禁止串联，6 年租赁费；OLT 方案：含 ONU	国产优质	定制	项	1	9000	9000

		设备、6 年数据传输等。						
3 4	小计							800609
1.9 诱导屏及其他地面科技设施								
序号	设备名称	技术参数	品牌	型号	单位	数量	单价	合价
1	诱导屏	技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试；	大华	DH-PHTOA10-SH	套	4	165000	660000
2	车速预警	技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试；	海康威视	CSTXP-2-A2-D-LS-1	套	2	24000	48000
3	移动抓拍设备	技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试；	文康	CS-01-TJ I	套	6	82000	492000
4	1 光 4 电千兆工业交换机	技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试；	恒信和安	MIB12G-4EG1G-EI	个	4	515	2060
5	光模块	80km 千兆光模块，单模，含接入及调试；	恒信和安	SFP-GE80	个	8	450	3600
6	杆件及基础	3F 标志杆（Φ299）：Q235 钢；立杆Φ299*10*8000mm，横梁Φ140*6*4500mm；杆件及紧固件均热镀锌及喷塑处理；含 C30 砼基础、C15 垫层、模板、钢筋、螺栓、预埋、法兰等所有五金配件；含土方开挖、回填、外运、运距及卸场自行考虑	国产优质	定制	根	4	78400	313600
7	抱杆机箱	尺寸 600*500*250，RAL7040，含电源、空开、防雷、元器件；含辅材	国产优质	定制	个	6	1600	9600

8	红绿灯信号检测器	技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试；	合肥讯图	HFXT-JTJC-02	方向	58	3510	203580
9	主电源线及敷设	YJV3*16	国产优质	定制	米	1000	15	15000
10	摄像机电源线及敷设	YJV3*4	国产优质	定制	米	60	7.2	432
11	接地桩	Φ20，镀锌，长1500mm，含接地极调试	国产优质	定制	个	4	120	480
12	手井及井盖	砖砌手孔井500*500*700，含复合材料井盖、带接地、土方挖填及外运等所有内容	国产优质	定制	个	14	650	9100
13	通讯链路	可采用光纤或OLT方案。光纤方案：光纤租用费；包含光纤尾纤、光纤熔接、光纤终端盒、光缆接头包等，双芯裸光纤，禁止串联，6年租赁费；OLT方案：含ONU设备、6年数据传输等。	国产优质	定制	项	1	9000	9000
14	小计							1766452

2. 桥面科技设施

2.1 固定测速（含反向高清人车卡口监控）科技设施

序号	设备名称	技术参数	品牌	型号	单位	数量	单价	合价
1	前端设备机箱	通风、防雨、防尘、防盗，尺寸 650 mm *455 mm *895 mm，含辅材	国产优质	定制	台	8	4220	33760
2	主控制器	技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试；	大华	DH-ITSE1200	台	12	8500	102000
3	网络避雷器	技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含	国产优质	定制	台	8	300	2400

		接入及调试;						
4	环保高清摄像机	技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型,含接入及调试;	大华	DH-CP902-YGLJ-L	台	16	9500	152000
5	人车环保卡口摄像机	技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型,含接入及调试;	大华	DH-CP902-YGLJ	台	32	10500	336000
6	环保补光灯	技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型,含接入及调试;	大华	CXBG-1-1-PS-A-DH-I TALF-300AG-F	只	56	3370	188720
7	电气元器件	含电源开关、避雷板、开关等	国产优质	定制	套	8	300	2400
8	测速单元	技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型,含接入及调试;	国产优质	定制	台	28	9500	266000
9	4光8电千兆工业交换机	技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型,含接入及调试;	国产优质	定制	台	8	1700	13600
10	总电源线及敷设	Rvv3×2.5	国产优质	定制	米	400	15	6000
11	电源线及敷设	RVV3×1.5	国产优质	定制	米	500	11.2	5600
12	摄像机电源线及敷设	RVV3×1	国产优质	定制	米	700	7.2	5040
13	网线及敷设	超5类线	国产优质	定制	米	800	8.2	6560
14	控制线及敷设	Rvv2×0.5mm	国产优质	定制	米	700	10	7000
15	安装支架	定制,含绑扎带、绝缘胶布、螺丝螺帽	国产优质	定制	个	132	110	14520
16	小计							1141600

2.2 上匝道高清电子警察（含反向高清人车卡口监控）科技设施

序号	设备名称	技术参数	品牌	型号	单位	数量	单价	合价
1	前端设备机箱	通风、防雨、防尘、防盗,尺寸1600mm	国产优质	定制	台	8	4220	33760

		*700 mm *500 mm						
2	主控制器	技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试；	海康威视	DS-TP50-12R/8T	台	8	8500	68000
3	网络避雷器	技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试；	国产优质	定制	台	8	300	2400
4	环保高清摄像机	技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试；	海康威视	iDS-TCE900-BY	台	8	9500	76000
5	人车环保卡口摄像机	技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试；	海康威视	iDS-TCV900-BY	台	8	10500	84000
6	环保补光灯	技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试；	海康威视	CXBG-1-1-PS-A-3B-I (CXBG-2-H/2-MC-A-3B-I)	只	16	3370	53920
7	非机动车安全警示一体机	技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型标准，含接入及调试；	海康威视	iDS-TCS40P-802/250 /LED/123/GLE	套	8	32800	262400
8	辅助控制器	技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试；	海康威视	TLD-2016-N	台	8	1700	13600
9	电气元器件	含电源开关、避雷板、开关等	国产优质	定制	套	8	300	2400
10	4光8电千兆工业交换机	技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试；	恒信和安	MIB12G-8EG-4G-MIB	台	8	1700	13600
11	杆件及基础	八角长臂杆（H6.5，L16）；高6.5米；臂长16米；立杆与横杆均为正八边形锥形杆；立柱钢板厚度10mm，挑臂钢板厚度6-4mm，杆件表面需镀锌处理及喷塑；含	国产优质	定制	根	8	25400	203200

		C25 砼基础、模板、钢筋、螺栓、预埋、法兰等所有五金配件；含土方开挖、回填、外运、运距及卸场自行考虑						
1 2	总电源线及敷设	Rvv3×2.5	国产优质	定制	米	600	15	9000
1 3	电源线及敷设	RVV3×1.5	国产优质	定制	米	600	11.2	6720
1 4	摄像机电源线及敷设	RVV3×1	国产优质	定制	米	300	7.2	2160
1 5	网线及敷设	超五类线	国产优质	定制	米	300	8.2	2460
1 6	信号线及敷设	Rvv2×1	国产优质	定制	米	350	7.3	2555
1 7	安装支架	定制，含绑孔带、绝缘胶布、螺丝螺帽	国产优质	定制	个	32	110	3520
1 8	机箱底座	C10#槽钢，尺寸860mm×620mm	国产优质	定制	个	8	300	2400
1 9	机箱基础	钢筋混凝土，强度C25，尺寸500mm×500mm×800mm，含砼基础、模板；含土方开挖、回填、螺栓、预埋、法兰等所有工作内容，含土方外运，运距自行考虑	国产优质	定制	套	8	1660	13280
2 0	接地桩	Φ20，镀锌，长1500mm	国产优质	定制	根	16	120	1920
2 1	PE管(75)及敷设	直径75mm	国产优质	定制	米	1900	58	110200
2 2	机动车道开挖	500*600mm 砼；开挖、废料外运、恢复（或回填）等所有内容	国产优质	定制	米	600	200	120000
2 3	绿化带开挖	400*400mm；开挖、废料外运、恢复（或回填）等所有内容	国产优质	定制	米	700	60	42000
2 4	开挖人行道	400*400mm；开挖、废料外运、恢复（或回填）等所有内容	国产优质	定制	米	600	73	43800

2 5	牵引管	水平导向钻进：2 孔 DN75PE 增强塑料管 牵引施工（含 Φ75PE 管）；含工作坑、接 收坑、管道接口及牵 引、余方弃置等所有 工作内容	国产优质	定制	米	200	300	60000
2 6	小窨井	砖砌手孔井 500*500*700，含复 合材料井盖、带接 地、土方挖填及外运 等所有内容	国产优质	定制	个	22	720	15840
2 7	小计							1249135

2.3 下匝道高清人车卡口监控科技设施

序 号	设备名称	技术参数	品牌	型号	单 位	数 量	单 价	合 价
1	前端设备 机箱	通风、防雨、防尘、 防盗，尺寸 1600 mm *700 mm*500 mm； 含辅材	国产优质	定制	台	8	4220	33760
2	主控制器	技术参数详见采购 需求三、技术要求中 的主要设备选型，含 接入及调试；	海康威视	DS-TP50-12R/8T	台	8	8500	68000
3	网络避雷 器	技术参数详见采购 需求三、技术要求中 的主要设备选型，含 接入及调试；	国产优质	定制	台	8	300	2400
4	人车环保 卡口摄像机	技术参数详见采购 需求三、技术要求中 的主要设备选型，含 接入及调试；	海康威视	iDS-TCV900-BY	台	8	10500	84000
5	环保补光 灯	技术参数详见采购 需求三、技术要求中 的主要设备选型，含 接入及调试；	海康威视	CXBG-1-1-PS-A-3B-I (CXBG-2-H/2-MC-A-3 B-I)	只	16	3370	53920
6	非机动车 安全警示 一体机	技术参数详见采购 需求三、技术要求中 的主要设备选型，含 接入及调试；	海康威视	iDS-TCS40P-802/250 /LED/123/GLE	套	8	32800	262400
7	电气元器 件	含电源开关、避雷 板、开关等	国产优质	定制	套	16	300	4800

8	4光8电千兆工业交换机	技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试；	恒信和安	MIB12G-8EG-4G-MIB	台	8	1700	13600
9	杆件及基础	八角长臂杆（H6.5，L16）：高6.5米；臂长16米；立杆与横杆均为正八边形锥形杆；立柱钢板厚度10mm，挑臂钢板厚度6-4mm，杆件表面需镀锌处理及喷塑；含C25砼基础、模板、钢筋、螺栓、预埋、法兰等所有五金配件；含土方开挖、回填、外运、运距及卸场自行考虑	国产优质	定制	根	8	25400	203200
10	总电源线及敷设	Rvv3×12.5	国产优质	定制	米	1000	15	15000
11	电源线及敷设	RVV3×1.5	国产优质	定制	米	1000	11.2	11200
12	摄像机电源线及敷设	RVV3×1	国产优质	定制	米	800	7.2	5760
13	网线及敷设	超5类线	国产优质	定制	米	800	8.2	6560
14	安装支架	定制，含绑扎带、绝缘胶布、螺丝螺帽	国产优质	定制	个	24	110	2640
15	机箱底座	C10#槽钢，尺寸860mm×620mm	国产优质	定制	个	8	300	2400
16	机箱基础	机箱基础；钢筋混凝土，强度C25，尺寸500mm×500mm×800mm，含砼基础、模板；含土方开挖、回填、螺栓、预埋、法兰等所有工作内容，含土方外运，运距自行考虑	国产优质	定制	套	8	1660	13280
17	接地桩	φ20，镀锌，长1500mm	国产优质	定制	根	16	120	1920
18	PE管（75）及敷设	直径75mm	国产优质	定制	米	2400	58	139200

19	机动车道开挖	500*600mm 砼; 开挖、废料外运、恢复(或回填)等所有内容	国产优质	定制	米	600	200	120000
20	绿化带开挖	400*400mm; 开挖、废料外运、恢复(或回填)等所有内容	国产优质	定制	米	1200	60	72000
21	开挖人行道	400*400mm; 开挖、废料外运、恢复(或回填)等所有内容	国产优质	定制	米	600	73	43800
22	牵引管	水平导向钻进: 2 孔 DN75PE 增强塑料管 牵引施工(含 ϕ 75PE 管); 含工作坑、接收坑、管道接口及牵引、余方弃置等所有工作内容	国产优质	定制	米	300	300	90000
23	小窨井	砖砌手孔井 500*500*700, 含复合材料井盖、带接 地, 土方挖填及外运等所有内容	国产优质	定制	个	22	720	15840
24	小计							1265680

2.4 交通流量采集科技设施

序号	设备名称	技术参数	品牌	型号	单位	数量	单价	合价
1	雷视一体机	技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型, 含接入及调试;	南京慧尔视	DTAM D49-V	套	50	50500	2525000
2	网络避雷器	技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型, 含接入及调试;	国产优质	定制	只	50	300	15000
3	杆件	Φ 219, Q235, (H6. 3, L5. 5); 立柱 ϕ 219*10*6300mm, 横梁 ϕ 140*8*5500mm, 杆件表面需镀锌处理及喷塑	国产优质	定制	根	12	30000	360000
4	控制箱	600*500*250, RAL7040, 含电源、空开、防雷、元器件及辅材	国产优质	定制	只	50	1600	80000

5	1光4电千兆工业交换机	技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试；	恒信和安	MIB12G-4EG1G-EI	台	50	515	25750
6	网线及敷设	CAT5E；超5类线	国产优质	定制	米	800	8.2	6560
7	电源线及敷设	RVV3×1	国产优质	定制	米	800	7.2	5760
8	小计							3018070

2.5 上匝道交通信号控制科技设施

序号	设备名称	技术参数	品牌	型号	单位	数量	单价	合价
1	匝道信号控制器	技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试；	宝康	XHJ-CW-GA-BK1400	套	8	46250	370000
2	入口匝道诱导屏	技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试；	大华	DH-PHTOA10-SH	套	8	118000	944000
3	车道指示灯	600mm*600mm，红叉绿箭，	海康威视	CD600-3-11L	套	16	4100	65600
4	1光4电千兆工业交换机	技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试；	恒信和安	MIB12G-4EG1G-EI	台	8	515	4120
5	网线及敷设	CAT5E；超5类线	国产优质	定制	米	200	8.2	1640
6	匝道屏电源线	YJV3*4	国产优质	定制	米	200	25.5	5100
7	电源线及敷设	RVV4×1	国产优质	定制	米	400	13.3	5320
8	控制信号线及敷设	RVVSP2*2*1	国产优质	定制	米	200	11.5	2300
9	小计							1398080

2.6 压线抓拍科技设施

序号	设备名称	技术参数	品牌	型号	单位	数量	单价	合价
1	压线抓拍电子警察	技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试；	大华	DH-CP2802	套	17	22500	382500
2	网络避雷器	技术参数详见采购需求三、技术要求中	国产优质	定制	只	17	300	5100

		的主要设备选型，含接入及调试；						
3	杆件	Φ219，Q235，(H6，L6)；立柱Φ219*10*6000mm，横梁Φ140*8*6000mm，杆件表面需镀锌处理及喷塑	国产优质	定制	套	17	31000	527000
4	控制箱	600*500*250，RAL7040，304，户外型，含电源、空开、防雷、元器件及辅材	国产优质	定制	根	17	1600	27200
5	1光4电千兆工业交换机	技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试；	恒信和安	MIB12G-4EG1G-EI	台	17	515	8755
6	网线及敷设	超5类线	国产优质	定制	米	800	8.2	6560
7	电源线及敷设	RVV3*1	国产优质	定制	米	800	7.2	5760
8	安装支架	定制，含绑扎带、绝缘胶布、螺丝螺帽	国产优质	定制	个	17	110	1870
9	小计							964745

2.7 交通信息发布科技设施

序号	设备名称	技术参数	品牌	型号	单位	数量	单价	合价
1	流出诱导屏文字屏	技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试；	大华	DH-PHTOA10-SH	套	6	200000	1200000
2	流入诱导屏	技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试；	大华	DH-PHTOA10-SH	套	8	175000	1400000
3	交通信息发布屏安装F杆及基础	3F标志杆：Q235钢；立杆Φ299*10*8000mm，横梁Φ140*6*4500mm；杆件及紧固件均热镀锌及喷塑处理；含螺栓、法兰、螺母等所有五金配件；含C30砼基础、C15砼垫层、模板、钢筋、	国产优质	定制	套	8	38000	304000

		螺栓、预埋、法兰等所有五金配件；含土方开挖、回填、外运、运距及卸场自行考虑						
4	控制箱	600*500*250，RAL7040，304，户外型，含电源、空开、防雷、元器件及辅材	国产优质	定制	只	14	1600	22400
5	网络避雷器	技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试；	国产优质	定制	台	14	300	4200
6	1光4电千兆工业交换机	技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试；	恒信和安	MIB12G-4EG1G-EI	台	14	515	7210
7	电源线	RVV3*4	国产优质	定制	米	2500	25	62500
8	网线及敷设	CAT5E，超5类线	国产优质	定制	米	200	8.2	1640
9	小窨井	砖砌手孔井500*500*700，含复合材料井盖、带接地、土方挖填及外运等所有内容	国产优质	定制	个	56	720	40320
10	小计							3042270

2.8 语音广播科技设施

序号	设备名称	技术参数	品牌	型号	单位	数量	单价	合价
1	室外防水音柱	技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试；	VOKON	VL-T850	套	396	2000	792000
2	音频控制器	技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试；	VOKON	VT-2000C	台	22	16200	356400
3	音频解码器	技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试；	VOKON	HP-9035	台	22	8500	187000

4	控制箱	700*600*600, 喷塑, RAL7040, 含电源、空开、防雷、元器件及辅材	国产优质	定制	只	22	1700	37400
5	1光4电千兆工业交换机	技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型, 含接入及调试;	恒信和安	MIB12G-4EG1G-EI	台	22	515	11330
6	固定支架	定制, 含绑扎带、绝缘胶布、螺丝螺帽	国产优质	定制	套	22	110	2420
7	接入授权licence	接入现有语音广播许可授权, 含接入及调试	国产优质	定制	套	22	1800	39600
8	网线及敷设	CAT5E, 超五类线	国产优质	定制	米	150	8.2	1230
9	音频控制线及敷设	175sp2*2.5	国产优质	定制	米	11000	21.3	234300
10	小计							1661680

2.9 高清道路监控科技设施

序号	设备名称	技术参数	品牌	型号	单位	数量	单价	合价
1	高清道路监控	技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型, 含接入及调试;	大华	DH-SDT-8X459D-ABZX/2Z-AD3E-08560-EDH LA	套	27	12205	329535
2	高空监控	技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型, 含接入及调试;	大华	DH-SD-8C1869D-HNA-FDZ-AYFEH	套	3	13000	39000
3	网络避雷器	技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型, 含接入及调试;	国产优质	定制	只	30	300	9000
4	杆件	Φ102*6*3600 单柱式立杆; 杆件及紧固件均热镀锌及喷塑处理	国产优质	定制	根	30	2500	75000
5	高空支架	定制, 含绑扎带、绝缘胶布、螺丝螺帽	国产优质	定制	套	3	110	330
6	控制箱	600*500*250, RAL7040, 304, 户外型, 含电源、空开、	国产优质	定制	只	26	1600	41600

		防雷、元器件及附件							
7	1光4电千兆工业交换机	技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试；	恒信和安	MIB12G-4EG1G-EI	台	26	515	13390	
8	网线及敷设	CAT5E；超5类线	国产优质	定制	米	1100	8.2	9020	
9	电源线及敷设	RVV3×2.5	国产优质	定制	米	500	15	7500	
10	电源线及敷设	RVV3×1.5	国产优质	定制	米	900	11.2	10080	
11	小计								534455
2.10 气象监测系统科技设施									
序号	设备名称	技术参数	品牌	型号	单位	数量	单价	合价	
1	智能球型摄像机	技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试；	大华	DH-SDT-8C1A425-6PA-GBAZJ-D3EV08	套	1	6800	6800	
2	一体式五要素气象传感器	技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试；	大华	DH-ITSJC-9202	套	1	15000	15000	
3	非侵入式路面传感器	技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试；	大华	DH-ITSJC-9211	只	1	87000	87000	
4	微型能见度仪	技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试；	大华	DH-ITSJC-9221	根	1	32000	32000	
5	多功能杆件	Q235, 热镀锌, 喷塑（设备自带），底部法兰需与预埋基础配套	国产优质	定制	套	1	9000	9000	
6	控制箱	600*500*250, RAL7040, 304, 户外型，含电源、空开、防雷、元器件及辅材	国产优质	定制	只	1	1600	1600	
7	4光8电千兆工业交	技术参数详见采购需求三、技术要求中	恒信和安	MIB12G-8EG-4G-MIB	台	1	1700	1700	

3. 地面及高架中心配套硬件

序号	设备名称	技术参数	品牌	型号	单位	数量	单价	合价
1	高性能应用服务器	技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试；	华为	FusionCube 1000	台	1	188000	188000
2	视音频处理服务器	技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试；	科达	SKY X310L-1080P30	台	1	42720	42720
3	图片云存储服务器	技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试；	华为	OceanStor Pacific 9340	台	1	398000	398000
4	图片分析处理服务器	技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试；	昆仑	KunLun G5580	台	1	28000	28000
5	视频云存储服务器	技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试；	华为	OceanStor Pacific 9340	台	2	255580	511160
6	视频图像融合接入网关	技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试；	锐菲	YLIT-IASTW-GC25 6	台	1	288000	288000
7	视频检测分析服务器	技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试；	海康威视	iDS-TSE900-F/64	台	1	1320000	1320000

8	边缘计算单元	技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试；	北京开云	KY-EA-H01	台	2	137000	274000
9	通讯模块	技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试；	大华	DH-UC50-ITG91A-2E1	台	1	12500	12500
10	小计							3062380



4.匝道口管控系统

序号	设备名称	技术参数	品牌	型号	单位	数量	单价	合价
1	可变情报板	技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试；	大华	DH-PHTOA10-SH	台	2	41785	83570
2	入口控制车道指示器	技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试；	国产优质	定制	台	2	1800	3600
3	匝道控制器	技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试；	宝康	XHJ-CW-GA-BK1400	台	2	47000	94000
4	2光8电千兆工业交换机	技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试；	恒信和安	MIB12G-8EG-2G-MI	台	2	1240	2480
5	杆件及基础	八角长臂杆（H6.2，L8）：高6.2米；臂长8米；立杆与横杆均为正八边形锥形杆；立柱钢板厚度7mm，挑臂钢板厚度8mm，杆件表面需镀锌处理及喷塑；含C25砼基础、模板、钢筋、螺栓、预埋、法兰等所有五金配件；含土方开挖、回填、外运、运距及卸场自行考虑	国产优质	定制	台	2	9800	19600
6	抱杆机箱	尺寸600*500*250mm，RAL7040，含电源、空开、防雷、元器件及辅材	国产优质	定制	台	2	1600	3200

7	监控配电箱	尺寸 710*530*1000mm, 立柱安装, 电气元 器件, 通风、防雨、 防尘、防盗, 含电 源开关, 避雷板、 开关灯及辅材	国产 优质	定制	台	2	2500	5000
8	机箱基础	机箱基础 900*800*900mm; 含 C25 砼基础、模板、 钢筋、螺栓、预埋、 PVC 管、法兰、接 地等所有五金配 件; 含土方开挖、 回填、外运、运距 及卸场自行考虑	国产 优质	定制	座	2	1500	3000
9	监控用分 歧光缆及 敷设	8 芯, 含熔接	国产 优质	定制	米	1400	8	11200
10	电缆及敷 设	YJV22-3*6	国产 优质	定制	米	650	35.5	23075
11	电缆及敷 设	YJV22-3*16	国产 优质	定制	米	1000	60	60000
12	主电源线 及敷设	YJV-3*2.5	国产 优质	定制	米	50	20	1000
13	配管	两根 $\phi 63/54$ 硅芯 管及敷设, 含开挖、 回填、包封	国产 优质	定制	米	800	100	80000
14	配管	2 根 $\phi 114$ 热镀锌 过路管及敷设, 含 开挖、回填、包封	国产 优质	定制	米	80	280	22400
15	光缆及敷 设	4 芯, 含熔接	国产 优质	定制	米	250	8	2000
16	网线及敷 设	超 5 类线	国产 优质	定制	米	250	8.2	2050

17	小窨井	砖砌手孔井 500*500*700, 含复 合材料井盖、带接 地、土方挖填及外 运等所有内容	国产 优质	定制	个	17	720	12240
18	小计							428415



5、高架大队勤务指挥室改造

序号	设备名称	技术参数	品牌	型号	单位	数量	单价	合价
1	400 万高清室内半球	技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试；	大华	DH-IPC-HDBW5469R-AS	4	台	780	3120
2	人脸门禁	技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试；	大华	DH-ASI82ABS-F24Z	1	套	1800	1800
3	网络硬盘录像机	技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试；	大华	DH-NVR5864-4KS3/I	1	台	5410	5410
4	监控专用硬盘	技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型；	大华	ST8000NM017B	8	块	3350	26800
5	LCD 拼接单元	技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试；	大华	DH-LS550UEH-EF	16	台	4800	76800
6	拼接屏落地柜	冷轧钢板制作，柜体拆装式结构设计，静电喷涂，符合环保标准	国产优质	定制	12	单元	4850	58200
7	液压前维护支架	技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试；	国产优质	定制	16	套	650	10400
8	拼接屏安装调试	安装调试，含辅材，Hdmi 高清线，网线，扎线带，公牛插排等附件包	国产优质	定制	16	套	560	8960

9	拼接屏控制器	技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试；	大华	DH-M80	1	台	90700	90700
10	网络控制键盘	技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型；	大华	DH-NKB5000	2	台	6000	12000
11	语音服务器	技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试；	VOKON	ZP-1000	1	台	43000	43000
12	13路高清编码器	技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试；	大华	DH-NVD1205DU-4I-8K	4	台	38800	155200
13	操作席位	技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试；	铁力山	定制	6	席位	6500	39000
14	操作椅	面料材质：网布；类别：转椅；靠背角度：120-155度(含)；填充物：海绵；扶手类型：固定扶手；升降方式：气压升降；五星脚材质：锦纶/尼龙(聚酰胺纤维)	铁力山	定制	6	张	980	5880
15	塔式图像工作站	技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试；	联想	M437	12	台	5600	67200
16	23寸液晶显示器	技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试；	联想	TE24	12	台	980	11760
17	高清会议终端	技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试；	科达	SKY X310L	2	台	45500	91000

18	高清会议 摄像机	技术参数详见采购需求 三、技术要求中的主要设 备选型，含接入及调试；	科达	MOON50	2	台	1960 0	39200
19	无线套装 （话筒+ 主机）	技术参数详见采购需求 三、技术要求中的主要设 备选型，含接入及调试；	方图	G20 WBX-1T04	2	套	1505 0	30100
20	无线话筒 天线放大 器	技术参数详见采购需求 三、技术要求中的主要设 备选型，含接入及调试；	方图	FT-9900R	2	台	4150	8300
21	功率放大 器	技术参数详见采购需求 三、技术要求中的主要设 备选型，含接入及调试；	方图	CA1	2	台	3280	6560
22	数字音频 处理器	技术参数详见采购需求 三、技术要求中的主要设 备选型，含接入及调试；	方图	FT-DSP0808A	1	台	5800	5800
23	12路调音 台	技术参数详见采购需求 三、技术要求中的主要设 备选型，含接入及调试；	方图	FT-1202FA	1	台	3080	3080
24	反馈抑制 器	技术参数详见采购需求 三、技术要求中的主要设 备选型，含接入及调试；	方图	FT-AFC0502	2	台	4500	9000
25	时序电源	技术参数详见采购需求 三、技术要求中的主要设 备选型，含接入及调试；	方图	FT-PS8	1	台	835	835
26	专业音箱	技术参数详见采购需求 三、技术要求中的主要设 备选型，含接入及调试；	方图	FT-M08V	4	台	2080	8320
27	42U 标准 机柜	42U, 600x600x2055mm, 含 电源分配单元	图腾	G26642	4	台	1980	7920
28	机房小型 精密空调	技术参数详见采购需求 三、技术要求中的主要设 备选型；	科华	KHJA-P8AU	1	台	4870 0	48700

29	UPS 不间断电源	技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型；	科华	YTR1110	1	套	37800	37800
30	48口千兆工业级交换机	技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试；	华为	S5735R-L48T4S-A-V2	2	台	5450	10900
31	多功能网关路由器	千兆综合业务网关(2GE WAN+8GE LAN)	华为	AR651	1	台	5880	5880
32	千兆光模块(20KM)	SFP-LX-25G/1.0625G/20KM 千兆单模双芯光模块	华为	SFP-GE-LX-SM1310	36	块	350	12600
33	6类非屏蔽双绞线	六类，UTP，蓝色；标准：超过 TIA/EIA-568-C.2 六类和 ISO-IEC11801-2ndClassE 信道性能要求；线缆结构：四对非屏蔽双绞，线对之间被内部十字支撑架分隔信道带宽：ACR 有效带宽 >250MHz，性能测试达 650MHz 防火等级：商用级 CM，满足 NEC 标准 UL1581 防火规范，满足 IEC60332-1 标准	秋叶原	Q-2615BL	3000	米	9	27000
34	桥架	金属桥架 100mm*50mm 含制作	国产优质	定制	30	米	65	1950
35	网络跳线	六类，UTP，RJ45，2M	秋叶原	QS5062E	100	根	30	3000
36	双孔信息面板	双孔，含模块及 86 底盒	秋叶原	QZ4403	40	套	75	3000
37	网络配线架	24 口网络配线架	秋叶原	QM6200BK	3	套	175	525

38	理线器	24 档 48 口工程级加厚型 机柜网络理线架线缆管理 器	山泽	TWAN-48	3	个	80	240
39	语音配线 架	24 口语音配线架	秋叶 原	GF-9121	1	个	80	80
40	配套改造	所有科技建设综合布线人 工费用、视频会议系统、 数字音响系统及点调系统 等迁移安装及辅材费，并 进行电路改造，含电缆进 户线，电箱，电源线、照 明线路及操作席位供电、 控制开关改造，40 公分宽 地梁开 4 公分穿线孔，拆 除部分矿棉板吊顶，该项 总价包干	国产 优质	定制	1	项	1980	1980
41	小计							980000



报价表合计

序号	子项名称	报价（元）	备注
1	地面科技设施		
1.1	龙江路辽河路地面科技设施	895109	
1.2	龙江路云河路地面科技设施	549525	
1.3	龙江路嫩江路地面科技设施	826044	
1.4	龙江路浏阳河路地面科技设施	911749	
1.5	龙江路北海路地面科技设施	775744	
1.6	龙江路 S122 地面科技设施	976849	
1.7	龙江路创业路地面科技设施	773249	
1.8	龙江路赣江路地面科技设施	800609	
1.9	诱导屏及其他地面科技设施	1766452	
	小计（元）	8275330	
2	桥面科技设施		
2.1	固定测速（含反向高清人车卡口监控）科技设施	1141600	
2.2	上匝道高清电子警察（含反向高清人车卡口监控）科技设施	1249135	
2.3	下匝道高清人车卡口监控科技设施	1265680	
2.4	交通流量采集科技设施	3018070	
2.5	上匝道交通信号控制科技设施	1398080	
2.6	压线抓拍科技设施	964745	
2.7	交通信息发布科技设施	3042270	
2.8	语音广播科技设施	1661680	
2.9	高清道路监控科技设施	534455	
2.10	气象监测系统科技设施	157660	
2.11	高架主线道路配套设施	1452500	
	小计（元）	15885875	
3	地面及高架中心配套硬件	3062380	
4	匝道口管控系统	428415	
5	高架大队勤务指挥室改造	980000	
6	不可竞争费（不可预计费：含设计变更、应急保障、产品测试、运维服务、不可抗力、隐蔽工程等费用）	2448000	
合计总价（元）（1+2+3+4+5+6）		31080000	

交付期：90 日历天完工

备注:

1. 投标报价采用总承包方式,“投标总报价”应包括所投货物(包含与货物相关的服务)费用、机械进退场费、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用,招标文件中另有规定的除外。

2. “投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

3. 投标的设备同一品牌型号在投标文件中有不同价格,如中标,结算时均按最低价计算。

4. 不可竞争费在投标时不得修改报价,否则为无效标。