

## 报 价 表（二轮）

| 序号 | 1            | 2  | 3                                                                                                                                                                                                                                           | 4  | 5              | 6  | 7  | 8       | 9         |
|----|--------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------|----|----|---------|-----------|
|    | 产品名称         | 品牌 | 规格型号                                                                                                                                                                                                                                        | 产地 | 交货时间           | 单位 | 数量 | 分项单价（元） | 分项总价（元）   |
| 1  | 空调机<br>(室内机) | 海尔 | ★制冷量 (KW) $\geq 12.5$ KW<br>★制热量 (KW) $\geq 14$ KW<br>额定功率 (KW) $\geq 0.085$ KW<br>风量 (m <sup>3</sup> /h) $\geq 1730$ m <sup>3</sup> /h<br>噪音dB (A) $\leq 44$ dB (A)<br>电源 220V-50Hz                                                        | 青岛 | 合同签订后<br>30日历天 | 台  | 48 | 4080    | 195840.00 |
| 2  | 空调机          | 海尔 | 能效等级 $\geq$ 一级<br>APF $\geq 4.5$<br>冷暖类型 冷暖<br>★额定制冷量 (KW) $\geq 47.8$ KW<br>额定制冷消耗功率 $\leq 13.7$ KW<br>★额定制热量 (KW) $\geq 53.0$ KW<br>额定制热消耗功率 $\leq 12.7$ W<br>噪音值dB (A) $\leq 61$ dB<br>冷媒管材质 铜管<br>制冷剂 R410A<br>电源 380V 3N-50Hz          | 青岛 | 合同签订后<br>30日历天 | 台  | 12 | 10350   | 124200.00 |
| 3  | 低压铜及铜合金管     | /  | 1、材质:铜管及专用接头施工<br>2、规格:按设计及规范要求配置<br>3、焊接方法:钎焊<br>4、压力试验、吹扫与清洗设计要求:符合设计及规范要求<br>5、采用闭孔难燃橡塑管壳保温, 保温厚度符合国标要求<br>6、含墙板开孔补孔、成套支吊架安装等全套<br>7、空调系统调试: 运行调试工作应在系统吹污、气密性试验、抽真空、充填冷媒等工作都已进行并达到要求, 各项记录齐全并经主管人员核实签章并确认电气系统安全的前提下, 由供应商授权调试人员按产品技术规程进行 | /  | 合同签订后<br>30日历天 |    |    | 143980  | 143980.00 |



## 报 价 表（二轮）

| 序号 | 1<br>产品名称     | 2<br>品牌 | 3<br>规格型号                                                                          | 4<br>产地 | 5<br>交货时间  | 6<br>单位 | 7<br>数量 | 8<br>分项单价（元） | 9<br>分项总价（元） |
|----|---------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|---------|---------|--------------|--------------|
| 4  | 保温材料安装        | /       | 1、介质：冷凝水管及套管安装<br>2、连接形式：粘结<br>3、规格、材质：UPVC排水管，规格按设计综合考虑<br>4、保温采用难燃B1级橡塑管壳，厚度15mm | /       | 合同签订后30日历天 | 项       | 1       | 6670         | 6670.00      |
| 5  | 空调电源（室内机及室外机） | /       | 1、设备控制线路安装<br>2、空调进线电缆及桥架施工<br>3、按设计及规范要求配置<br>4、现场勘查，综合报价<br>5、满足设计及规范要求          | /       | 合同签订后30日历天 | 项       | 1       | 24150        | 24150.00     |
| 6  | 空调外机基础        | /       | 结合现场，综合考虑，满足设计图纸及规范要求                                                              | /       | 合同签订后30日历天 | 项       | 1       | 3160         | 3160.00      |
|    | 合计            |         | 人民币大写：肆拾玖万捌仟元整                                                                     |         |            |         |         | ¥： 498000.00 |              |

