

如东县2025年度河长制文化园建设项目 工程

招标工程量清单

招 标 人：如东县水务局
(单位盖章)

造价咨询人：如东方圆房地产评估咨询有限公司
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：*
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：*
(签字或盖章)

编 制 人：*
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：*
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：

复 核 时 间：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：小洋口文化园

标段：

第1页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		入口景墙						
1	040101002001	挖沟槽土方	1、土壤类别:一、二类土 2、挖土深度:1m 以内	m3	4.21			
2	040103001001	回填方	1、密实度要求:符合要求 2、填方材料品种:素土 3、填方来源、运距:自行考虑	m3	1.59			
3	040305001001	垫层	150/100厚碎石垫层	m3	1.04			
4	040303001001	混凝土垫层	C20混凝土垫层，含模板	m3	0.25			
5	040303002001	混凝土基础	C25混凝土基础，含模板	m3	0.79			
6	010515001001	现浇构件钢筋	现浇构件钢筋直径(mm)HRB400 Φ10以内	t	0.131			
7	010515001002	现浇构件钢筋	现浇构件钢筋直径(mm)HRB400 Φ14	t	0.052			
8	040305004001	砖砌体	M7.5标准砖基础	m3	0.54			
9	040305004002	砖砌体	M7.5标准砖1砖砌墙	m3	0.96			
10	040308003001	镶贴面层	600*600*20厚芝麻灰拉槽面花岗岩 20厚1:2.5水泥砂浆	m2	10.55			
11	010603003001	钢管柱	1、50*50*3镀锌钢方管安装 2、详见图纸	t	0.017			
12	011204004001	钢骨架	30*30*1.5镀锌钢方管 制作、安装，详见图纸	t	0.136			
13	011207001001	墙面装饰板	2厚镀锌钢板折弯焊接，蓝色汽车烤漆，详见图纸	m2	9.4			
14	011207001002	墙面装饰板	6厚镀锌钢板焊接，白色汽车烤漆，详见图纸	m2	0.7			
15	011508004001	金属字	定制艺术字尺寸中文 左单 字：280X280X60	个	9			
16	011508004002	金属字	定制艺术字尺寸英文 左单 字：150X150X60	个	19			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：小洋口文化园

标段：

第2页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
17	011508004003	金属字	定制艺术字英文 park 整体：1800X960X420，含暗藏灯带，具体见设计图纸	项	1			
		分部小计						
		造型拱门						
18	040101002002	挖土方	1、土壤类别：一、二类土 2、挖土深度：1m 以内	m3	6.5			
19	040103001002	回填方	1、密实度要求：符合要求 2、填方材料品种：素土 3、填方来源、运距：自行考虑	m3	4.06			
20	040305001002	垫层	100厚碎石垫层	m3	1.12			
21	040303001002	混凝土垫层	C20混凝土垫层，含模板	m3	0.6			
22	040303002002	混凝土基础	C25混凝土基础，含模板	m3	0.72			
23	010515001003	现浇构件钢筋	现浇构件钢筋直径 (mm)HRB400 Φ10以内	t	0.031			
24	010515001004	现浇构件钢筋	现浇构件钢筋直径 (mm)HRB400 Φ20	t	0.044			
25	040901009001	预埋铁件	1、- 300*300*10, 4Φ10，长180	t	0.15			
26	050101001001	造型拱门	1.：区域范围：10000*3500*5200 2.：单根管半径：r=80-100 3.：3D电脑建模、镀锌方管激光切割塑形（定制拱形）、镀锌板双层造型、防腐处理、汽车腻子打磨、汽车烤漆渐变色艺术效果、定制丝网印刷、根据业主需求二次排版深化及制作定制立体字 4. 详见设计图纸	项	1			
		分部小计						
		中心水滴雕塑						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：小洋口文化园

标段：

第3页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
27	040101002003	挖土方	1、土壤类别：一、二类土 2、挖土深度：1m 以内	m ³	0.25			
28	040103001003	回填方	1、密实度要求：符合要求 2、填方材料品种：素土 3、填方来源、运距：自行考虑	m ³	0.15			
29	040303001003	混凝土垫层	C20混凝土垫层，含模板	m ³	0.04			
30	040303002003	混凝土基础	C25混凝土基础，含模板	m ³	0.06			
31	010515001005	现浇构件钢筋	现浇构件钢筋直径（mm）HRB400 Φ8	t	0.013			
32	040901009002	预埋铁件	1、-300*300*10，详见图纸	t	0.008			
33	050101001002	中心水滴雕塑	1.：高：3200（后期根据3D打印小样确定厚度） 2.：2.0cm厚304不锈钢 3.：3D电脑建模及3D打印小样 4.：主体：钢材、焊丝、树脂、高强模型石膏、滑石粉、麻丝、玻璃纤维布、木板（底座）、普通焊条、切片、不锈钢焊条、等离子耗材、钨极棒、高强模型石膏、滑石粉、麻丝、玻璃纤维布、氧气、乙炔、氩气、千叶片、切割打磨耗材 详见设计图纸	个	1			
		分部小计						
		导视牌						
34	040101002004	挖土方	1、土壤类别：一、二类土 2、挖土深度：1m 以内	m ³	1.05			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：小洋口文化园

标段：

第4页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
35	040103001004	回填方	1、密实度要求:符合要求 2、填方材料品种:素土 3、填方来源、运距:自行考虑	m3	0.95			
36	040303001004	混凝土垫层	C20混凝土垫层，含模板	m3	0.15			
37	040303002004	混凝土基础	C25混凝土基础，含模板	m3	0.4			
38	010515001006	现浇构件钢筋	现浇构件钢筋直径(mm)HRB400 Φ8	t	0.04			
39	040901009003	预埋铁件	1、-200*10，详见图纸	t	0.04			
40	050101001003	导视牌	1.:2500X1200X1335 2.:L造型厚度:100mm 3.:镀锌方管激光切割塑形、镀锌板双层造型、防腐处理、汽车腻子打磨、汽车烤漆、定制丝网印刷、根据业主需求二次排版深化及制作定制立体字) 详见设计图纸	个	1			
		分部小计						
		标语牌						
41	040101002005	挖土方	1、土壤类别:一、二类土 2、挖土深度:1m 以内	m3	5.94			
42	040103001005	回填方	1、密实度要求:符合要求 2、填方材料品种:素土 3、填方来源、运距:自行考虑	m3	2.88			
43	040305001003	垫层	100厚碎石垫层	m3	1.08			
44	040303002005	混凝土基础	C25混凝土基础，含模板	m3	1.92			
45	040303001005	混凝土垫层	C20混凝土，含模板	m3	0.06			
46	010515001007	现浇构件钢筋	现浇构件钢筋直径(mm)HRB400 Φ8	t	0.192			
47	040901009004	预埋铁件	1、-300*10，详见图纸	t	0.225			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：小洋口文化园

标段：

第5页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
48	050101001004	河长制宣传标语牌	1. 单个尺寸:1000X1700X100、1000X1900X100、1000X2000X100、1000X2200X100、1000X2400X100、1000X2800X100 2. :镀锌方管激光切割塑形边框、中间加厚金属网、防腐处理、汽车腻子打磨、汽车烤漆、定制丝网印刷、根据业主需求二次排版深化及制作定制立体字) 详见设计图纸	个	6			
49	050101001005	河长制历史故事宣传板	1. 尺寸:1050X1800X150 2. :镀锌方管激光切割塑形、镀锌板双层造型、防腐处理、汽车腻子打磨、汽车烤漆、定制丝网印刷、根据业主需求二次排版深化及制作定制立体字) 详见设计图纸	个	6			
50	050101001006	河长制工作宣传栏	1. 尺寸:1830X2500X80 2. :镀锌方管激光切割塑形、镀锌板双层造型、防腐处理、汽车腻子打磨、汽车烤漆、定制丝网印刷、根据业主需求二次排版深化及制作定制立体字) 详见设计图纸	个	3			
		分部小计						
		宣传栏						
51	040101002006	挖土方	1、土壤类别:一、二类土 2、挖土深度:1m 以内	m3	11.18			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：小洋口文化园

标段：

第6页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
52	040103001006	回填方	1、密实度要求:符合要求 2、填方材料品种:素土 3、填方来源、运距:自行考虑	m3	5.32			
53	040303001006	混凝土垫层	C20混凝土垫层，含模板	m3	1.6			
54	040303002006	混凝土基础	C25混凝土基础，含模板	m3	4.26			
55	010515001008	现浇构件钢筋	现浇构件钢筋直径(mm)HRB400 Φ8	t	0.426			
56	040901009005	预埋铁件	1、-200*10，详见图纸	t	0.42			
57	050101001007	节水宣传1	1. 尺寸:4900X2500X170 2. :镀锌方管激光切割塑形、镀锌板双层造型、防腐处理、汽车腻子打磨、汽车烤漆、定制丝网印刷、根据业主需求二次排版深化及制作定制立体字)	个	1			
58	050101001008	节水宣传2	1. 尺寸:7050X3000X200 2. :镀锌方管激光切割塑形、镀锌板双层造型、防腐处理、汽车腻子打磨、汽车烤漆、定制丝网印刷、根据业主需求二次排版深化及制作定制立体字)	个	1			
59	050101001009	水利缘起宣传栏	1. 尺寸:4000X1860X200 2. :镀锌方管激光切割塑形、镀锌板双层造型、防腐处理、汽车腻子打磨、汽车烤漆、定制丝网印刷、根据业主需求二次排版深化及制作定制立体字)	个	1			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：小洋口文化园

标段：

第7页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
60	050101001010	水利发展宣传栏	1. 尺寸:5460X2430X200 2. :镀锌方管激光切割塑形、镀锌板双层造型、防腐处理、汽车腻子打磨、汽车烤漆、定制丝网印刷、根据业主需求二次排版深化及制作定制立体字)	个	1			
61	050101001011	水利名人史宣传栏	1. 尺寸:5200X2300X200 2. :镀锌方管激光切割塑形、镀锌板双层造型、防腐处理、汽车腻子打磨、汽车烤漆、定制丝网印刷、根据业主需求二次排版深化及制作定制立体字)	个	1			
		分部小计						
		文化格栅背景墙						
62	040101002007	挖土方	1、土壤类别:一、二类土 2、挖土深度:1m 以内	m3	1.65			
63	040103001007	回填方	1、密实度要求:符合要求 2、填方材料品种:素土 3、填方来源、运距:自行考虑	m3	0.55			
64	040305001004	垫层	100厚碎石垫层	m3	0.3			
65	040303002007	混凝土基础	C25混凝土基础, 含模板	m3	0.8			
66	040303001007	混凝土垫层	C20混凝土, 含模板	m3	0.05			
67	040901009006	预埋铁件	1、-300*10, 详见图纸	t	0.121			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：小洋口文化园

标段：

第8页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
68	050101001012	文化格栅背景墙	1. 尺寸:区域长度: 5000*1800*150 2. :镀锌方管激光切割塑形、镀锌板双层造型、防腐处理、汽车腻子打磨、汽车烤漆、定制丝网印刷、根据业主需求二次排版深化及制作定制立体字)、立体凹凸造型效果 详见设计图纸	个	1			
		分部小计						
		河长制宣传标语						
69	040101002008	挖土方	1、土壤类别:一、二类土 2、挖土深度:1m 以内	m3	9.24			
70	040103001008	回填方	1、密实度要求:符合要求 2、填方材料品种:素土 3、填方来源、运距:自行考虑	m3	4.4			
71	040303001008	混凝土垫层	C20混凝土垫层, 含模板	m3	1.32			
72	040303002008	混凝土基础	C25混凝土基础, 含模板	m3	3.52			
73	010515001009	现浇构件钢筋	现浇构件钢筋直径 (mm)HRB400 Φ8	t	0.35			
74	040901009007	预埋铁件	1、-200*10, 详见图纸	t	0.348			
75	050101001013	河长制宣传标语	1. 尺寸:整体尺寸: 63000X3000X150、单体尺寸: 2000X2000X150 2. :镀锌方管激光切割塑形、镀锌板双层造型、防腐处理、汽车腻子打磨、汽车烤漆、定制丝网印刷、根据业主需求二次排版深化及制作定制立体字) 详见设计图纸	个	11			
		分部小计						
		其他						
本页小计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：小洋口文化园

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	050405001001	现场安全文明施工						
1.1		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.000				
1.2		标化增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.210				
2	050405011001	工程按质论价	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
3	050405002001	夜间施工						
4	050405004001	二次搬运						
5	050405005001	冬雨季施工						
6	050405007001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	050405008001	已完工程及设备保护费						
8	050405009001	临时设施费						
9	050405010001	赶工措施费						
10	05B001	特殊条件下施工增加费						
11	050405003001	非夜间施工照明						
12	050405006001	反季节栽植影响措施						
13	050405012001	建筑工人实名制费用						

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：曹埠文化园

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	050101001001	精神堡垒	1. 尺寸:3010X2700X150 2. :镀锌方管激光切割塑形、镀锌板双层造型、防腐处理、汽车腻子打磨、汽车烤漆、定制丝网印刷、根据业主需求二次排版深化及制作定制立体字 详见设计图纸	个	1			
2	050101001002	公示牌	1. :2500X1200X1335 2. :L造型厚度: 100mm 3. :镀锌方管激光切割塑形、镀锌板双层造型、防腐处理、汽车腻子打磨、汽车烤漆、定制丝网印刷、根据业主需求二次排版深化及制作定制立体字 详见设计图纸	个	1			
3	050101001003	河长制科普栏	1. 尺寸:4500X2200X200 2. :镀锌方管激光切割塑形、镀锌板双层造型、防腐处理、汽车腻子打磨、汽车烤漆、定制丝网印刷、根据业主需求二次排版深化及制作定制 详见设计图纸	个	1			
4	050101001004	工作宣传标语	1. 尺寸:单字尺寸: 1000X1000X150 2. :镀锌方管激光切割塑形、镀锌板双层造型、防腐处理、汽车腻子打磨、汽车烤漆、定制丝网印刷、根据业主需求二次排版深化及制作定制立体字 详见设计图纸	个	16			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：曹埠文化园

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
5	050101001005	互动装置	1. 尺寸:2000X1550 2. :镀锌方管激光切割塑形、镀锌板双层造型、防腐处理、汽车腻子打磨、汽车烤漆、定制丝网印刷、根据业主需求二次排版深化及制作 详见设计图纸	个	1			
6	040101002001	挖土方	1、土壤类别:一、二类土 2、挖土深度:1m 以内	m3	6.76			
7	040103001001	回填方	1、密实度要求:符合要求 2、填方材料品种:素土 3、填方来源、运距:自行考虑	m3	3.4			
8	040305001001	垫层	100厚碎石垫层	m3	0.79			
9	040303002001	混凝土基础	C25混凝土基础, 含模板	m3	2.13			
10	040303001001	混凝土垫层	C20混凝土, 含模板	m3	0.44			
11	010515001001	现浇构件钢筋	现浇构件钢筋直径(mm)HRB400 Φ8	t	0.04			
12	040901009001	预埋铁件	1、10厚钢板, 详见图纸	t	0.329			
13	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:余土外运 2. 运距:投标人自行考虑 3. 备注:含渣土费等清运出场一切费用	m3	7.68			
		分部分项工程清单合计						
		单价措施项目清单合计						
本页小计								
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：曹埠文化园

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	050405001001	现场安全文明施工						
1.1		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.000				
1.2		标化增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.210				
2	050405011001	工程按质论价	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
3	050405002001	夜间施工						
4	050405004001	二次搬运						
5	050405005001	冬雨季施工						
6	050405007001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	050405008001	已完工程及设备保护费						
8	050405009001	临时设施费						
9	050405010001	赶工措施费						
10	05B001	特殊条件下施工增加费						
11	050405003001	非夜间施工照明						
12	050405006001	反季节栽植影响措施						
13	050405012001	建筑工人实名制费用						

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：大豫文化园

标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	050101001001	入口LOGO字	1. 尺寸:整体尺寸：2750X350、单字尺 寸：350X350X100 2. :花岗岩贴面、镀锌方管激光切割塑形、镀锌板双层造型、防腐处理、汽车腻子打磨、汽车烤漆、定制丝网印刷、根据业主需求二次排版深化及制作定制立体字 详见设计图纸	个	7			
2	050101001002	宣传栏	1. 尺 寸:4960X2200X300 、宣传板尺寸 左：800X1660X60 宣传板尺寸 右：2300X1200X60 2. :镀锌方管激光切割塑形、镀锌板双层造型、防腐处理、汽车腻子打磨、汽车烤漆、定制丝网印刷、根据业主需求二次排版深化及制作定制立体字 详见设计图纸	个	1			
3	050101001003	公示牌	1. :整体尺寸：3000X2050X100 、宣传板尺 寸：1130X770X100 2. :镀锌方管激光切割塑形、镀锌板双层造型、防腐处理、汽车腻子打磨、汽车烤漆、定制丝网印刷、根据业主需求二次排版深化及制作定制立体字 详见设计图纸	个	2			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：大豫文化园

标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
4	050101001004	文化雕塑	1. 尺寸:4700X1530X300 2. :镀锌方管激光切割塑形、镀锌板双层造型、防腐处理、汽车腻子打磨、汽车烤漆、定制丝网印刷、根据业主需求二次排版深化及制作定制立体字 详见设计图纸	个	1			
5	050101001005	河长制公示牌	1. 尺寸:1200X2000X100 2. :镀锌方管激光切割塑形、穿孔镂空渐变色金属板、防腐处理、汽车腻子打磨、汽车烤漆渐变色艺术效果、定制丝网印刷、根据业主需求二次排版深化及制作定制立体字 详见设计图纸	个	1			
6	040101002001	挖土方	1、土壤类别:一、二类土 2、挖土深度:1m 以内	m3	8.08			
7	040103001001	回填方	1、密实度要求:符合要求 2、填方材料品种:素土 3、填方来源、运距:自行考虑	m3	4.72			
8	040305001001	垫层	100厚碎石垫层	m3	1.22			
9	040303002001	混凝土基础	C25混凝土基础, 含模板	m3	4.65			
10	040303001001	混凝土垫层	C20混凝土, 含模板	m3	0.2			
11	040901009001	预埋铁件	1、10厚钢板, 详见图纸	t	0.533			
12	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:余土外运 2. 运距:投标人自行考虑 3. 备注:含渣土费等清运出场一切费用	m3	9.6			
		其他						
13	050201001001	园路	素土夯实, 夯实度不小于94%	m2	312.5			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：大豫文化园

标段：

第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
14	050201001002	园路	100厚C20素混垫层	m2	9			
15	050201013001	石汀步(步石、飞石)	800*400*50厚汀步石 30厚干硬性水泥砂浆	m2	9			
16	040305001002	垫层	150/200厚碎石垫层	m3	60.7			
17	040305001003	垫层	砂垫层	m3	15.2			
18	050101009001	种植土回(换)填		m3	4.4			
19	050102012001	格绿植草格50*50*4cm		m2	220			
20	050201001003	砾石铺装		m2	83.5			
21	050201003001	青瓦立铺收边		m	324			
22	050102001001	防腐木修复	1、破损面防腐木修补； 2、整体打磨及刷油修复； 3、按项报价，投标人自行勘察现场	项	1			
23	011601001001	现场墙体拆除	1. 拆除矮墙 2. 含垃圾外运及清理 3. 投标人自行勘察现场	项	1			
24	011203001001	零星项目一般抹灰	1. 20mm厚水泥砂浆	m2	14.23			
25	011206001001	石材零星项目	1. 20mm厚花岗岩石材面层	m2	9.84			
26	040302001001	圆木桩	1. Φ 100-120 天然松木桩 桩长4m	m3	19.9			
27	040305005001	护坡	1. 草坡（喷撒草籽2遍） 2. 200厚黄土保护层 3. 土工布一层 4. 现场修坡，夯修	m2	94.91			
28	010103001001	外购土回填修坡	1. 密实度要求：分层夯实 2. 填方来源、运距：外购	m3	69			
		分部小计						
		分部分项工程清单合计						
1	041106001001	大型机械设备进出场及安拆		项	1			
		单价措施项目清单合计						
本页小计								
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：大豫文化园

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	050405001001	现场安全文明施工						
1.1		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.000				
1.2		标化增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.210				
2	050405011001	工程按质论价	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
3	050405002001	夜间施工						
4	050405004001	二次搬运						
5	050405005001	冬雨季施工						
6	050405007001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	050405008001	已完工程及设备保护费						
8	050405009001	临时设施费						
9	050405010001	赶工措施费						
10	05B001	特殊条件下施工增加费						
11	050405003001	非夜间施工照明						
12	050405006001	反季节栽植影响措施						
13	050405012001	建筑工人实名制费用						

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程

标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	050102001001	栽植红叶石楠A	1. 种类:红叶石楠A 2. 胸径或干径:8-10 cm 3. 株高、冠径:h200-250cm, p180-220 cm 4. 养护期:养护期两年, 二级养护 5. 全冠, 枝条开展, 主干挺直。 6、含支撑及绕绳	株	8			
2	050102001002	栽植银桂	1. 种类:银桂 2. 胸径或干径:d4-5 cm 3. 株高、冠径:h180-220cm, p150-180 cm 4. 养护期:养护期两年, 二级养护 5. 全冠, 树形圆整。 6、含支撑及绕绳	株	2			
3	050102001003	栽植红叶石楠B	1. 种类:红枫 2. 胸径或干径:d5-6 cm 3. 株高、冠径:h180-220cm, p150-180 cm 4. 养护期:养护期两年, 二级养护 5. 全冠不偏冠, 树形优美 6、含支撑及绕绳	株	3			
4	050102002001	栽植灌木	1. 种类:腊梅 2. 胸径或干径:d7-8 cm 3. 株高、冠径:h180-220cm, p120-150 cm 4. 养护期:养护期两年, 二级养护 5. 全冠不偏冠, 树形优美	株	4			
5	050102001004	栽植日本晚樱	1. 种类:日本晚樱 2. 胸径或干径:d7-8 cm 3. 株高、冠径:h160-200cm, p120-150 cm 4. 养护期:养护期两年, 二级养护 5. 全冠不偏冠, 树形优美。 6、含支撑及绕绳	株	6			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程

标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
6	050102001005	栽植乔木	1. 种类:紫薇 2. 胸径或干径:d7-8cm 3. 株高、冠径:h160-200cm, p120-150cm 4. 养护期:养护期两年, 二级养护 5. 全冠不偏冠, 树形优美 6. 含支撑及绕绳	株	3			
7	050102001006	栽植紫叶李	1. 种类:紫叶李 2. 胸径或干径:7-8cm 3. 株高、冠径:h160-200cm, p120-150cm 4. 养护期:养护期两年, 二级养护 5. 全冠不偏冠, 树形优美 6. 含支撑及绕绳	株	5			
8	050102001007	栽植乔木	1. 种类:榉树 2. 胸径或干径:15-16cm 3. 株高、冠径:h400-450cm, p200-250cm 4. 养护期:养护期两年, 二级养护 5. 全冠, 枝条开展, 主干挺直。 6. 含支撑及绕绳	株	2			
9	050102007001	栽植色带	1. 苗木、花卉种类:丰花月季 2. 株高或蓬径:h40-45cm, p25-30cm 3. 单位面积株数:36株/平方 4. 养护期:养护期两年, 二级养护 5. 株苗冠饱满, 观赏性强, 种植后不露土	m2	14			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程

标段：

第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
10	050102007002	栽植花叶络石	1. 苗木、花卉种类：花叶络石 2. 株高或蓬径：h20-25cm, p20-25cm 3. 单位面积株数：49株/平方 4. 养护期：养护期两年，二级养护 5. 3-4芽/丛，种植后不露土	m2	20			
11	050102007003	栽植常绿鸢尾	1. 苗木、花卉种类：常绿鸢尾 2. 株高或蓬径：h20-25cm, p10-20cm 3. 单位面积株数：64株/平方 4. 养护期：养护期两年，二级养护 5. 3-4芽/丛，种植后不露土	m2	32			
12	050102007004	栽植日本麦冬	1. 苗木、花卉种类：日本麦冬 2. 株高或蓬径：h15-20cm 3. 单位面积株数：49株/平方 4. 养护期：养护期两年，二级养护 5. 3-4芽/丛，种植后不露土	m2	30			
13	050102007005	栽植吉祥草	1. 苗木、花卉种类：吉祥草 2. 养护期：养护期两年，二级养护 3. 种植后不露土	m2	38			
14	050102012001	铺种草皮	1. 百慕大草皮满铺，每年9-10月加播黑麦草草籽，2cm细沙整平，满铺不露土 2. 养护期：养护期两年，二级养护	m2	547			
15	050101010001	整理绿化用地		m2	679			
		分部分项工程清单合计						
		单价措施项目清单合计						
本页小计								
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	050405001001	现场安全文明施工						
1.1		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.000				
1.2		标化增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.210				
2	050405011001	工程按质论价	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
3	050405002001	夜间施工						
4	050405004001	二次搬运						
5	050405005001	冬雨季施工						
6	050405007001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	050405008001	已完工程及设备保护费						
8	050405009001	临时设施费						
9	050405010001	赶工措施费						
10	05B001	特殊条件下施工增加费						
11	050405003001	非夜间施工照明						
12	050405006001	反季节栽植影响措施						
13	050405012001	建筑工人实名制费用						

总价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程

标段：

第2页 共2页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：掘港文化园

标段：

第1页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	050101001001	主题宣传牌	1. 尺寸:1830X2500X80 2. :镀锌方管激光切割塑形、镀锌板双层造型、防腐处理、汽车腻子打磨、汽车烤漆、定制丝网印刷、根据业主需求二次排版深化及制作定制立体字 详见设计图纸	个	2			
2	050101001002	治水名人录	1. 尺寸:整体尺寸: 5000X2500X150 2. :镀锌方管激光切割塑形、镀锌板双层造型、防腐处理、汽车腻子打磨、汽车烤漆、定制丝网印刷、根据业主需求二次排版深化及制作定制立体字 详见设计图纸	个	1			
3	050101001003	十六字方针展示牌	1. 尺寸:整体尺寸: 3000X2380X100、宣传栏尺寸:3000X1200X100 2. :镀锌方管激光切割塑形、镀锌板双层造型、防腐处理、汽车腻子打磨、汽车烤漆、定制丝网印刷、根据业主需求二次排版深化及制作定制立体字 详见设计图纸	个	1			
4	040101002001	挖土方	1、土壤类别:一、二类土 2、挖土深度:1m 以内	m3	2.38			
5	040103001001	回填方	1、密实度要求:符合要求 2、填方材料品种:素土 3、填方来源、运距:自行考虑	m3	-0.98			
6	040305001001	垫层	100厚碎石垫层	m3	0.72			
7	040303002001	混凝土基础	C25混凝土基础, 含模板	m3	1.28			
8	040303001001	混凝土垫层	C20混凝土, 含模板	m3	0.04			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：掘港文化园

标段：

第2页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	040901009001	预埋铁件	1、10厚钢板，详见图纸	t	0.174			
10	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:余土外运 2. 运距:投标人自行考虑 3. 备注:含渣土费等清运出场一切费用	m3	13.44			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：掘港文化园

标段：

第3页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	050101001004	户外LED屏P4	外部定制造型尺寸：4460X2400X100 屏幕尺寸：4160X1410X100 技术参数： 1. ★像素间距：≤4mm，屏体尺寸：宽3.2M*高2.88M 2. LED封装类型：表贴三合一LED 3. 箱体材质：压铸铝/户外防水箱体 4. 屏体重 量：≤30KG/m² 5. 像素中心距相对偏差：0.9% 6. PCB电路设计：PCB采用FR-4材质，灯驱合一，电路及表面处理采用多层盲孔设计及沉金工艺设计符合CQC 13-471301-2018标准。 7. 水平视角：160 °，垂直视角：160 ° 8. ★最高对比度：20000:1 9. ★亮度均匀性：99.5% 10. 色度均匀度：±0.001Cx，Cy之内 11. ★NTSC色域覆盖率：120%，YUV(PAL)色域覆盖率：170% 12. 刷新频率：≥4200HZ 13. ★低亮高灰：亮度为20%是信号处理深度（灰度等级）达到15bit,亮度为50%是信号处理深度（灰度等级）达到16bit 14. 亮度调节范围：自动/手动；1-100%；亮度可随环境亮度的变化自动调节 15. ★亮度：≥5700cd/m² 16. ★色温：1000K-	个	1			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：掘港文化园

标段：

第4页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			20000K可调 17. 动态节能：带有智能节能功能、带电黑屏节能功能，开启智能节电功能比没有开启节能45%。 18. ★LED使用寿命：200000H 19. 能源效率：4.0cd/w, 休眠模式功耗：40W/m²。 20. 喷墨技术：产品采用喷墨技术，防眩光，表面墨色一致，反光率1% 21. 自动gamma校正技术：具有自动GAMMA校正技术，通过构造非线性校正曲线和色坐标变换系统矩阵实现显示效果的不断改善，色彩还原性、色温调节范围、亮度均匀性、色度均匀性、刷新率、换帧频率等重要指标均符合广电级标准 22. PCB阻燃：V-0等级 23. ★灯管寿命：依据标准进行灯管寿命测试：样品在燃点3000h时，其光通维持率应不低于92%，出厂老化燃点6000h，其光通维持率应不低于88%，依据公式推算在燃点至70%光通维持率时寿命≥200000h（出厂6000h后送样测试结果） 24. 模组机械强度：≥35MP，抗拉强度：230mpa，屈服强度170mpa 25. 具有防电力远程窃密技术； 26. 具有防信号远程窃密技术； 27. 监控自检技术：可实现LED单点检					
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：掘港文化园

标段：

第5页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			测、通讯检测、温度检测，电源检测，温度监控等功能。 28. 除湿设计：长时间未使用屏体，屏体自动切入除湿模式，使屏体从10%-100%亮度逐步显示，达到保护LED灯 29. ★平均无故障运行：被检测设备在额定电压下正常运行，运行100000小时，全程检测被测设备，产品无任何异常，报错。 30. 所投显示屏须通过CCC强制认证，不接受OEM产品，要求3C证书中申请人、制造商、生产企业三者名称须一致，须提供证书； 31. 以上技术参数具有CMA、ilac-MRA及CNAS标识的，第三方产品检测报告，加★项必须满足项，否则不作为优先考虑，提供检测报告加盖原厂公章。 含电源、LED视频处理器、控制卡、钢结构、音柱+功放、配电系统、辅材、设备安装与调试，详见设计图纸					
		分部分项工程清单合计						
		单价措施项目清单合计						
本页小计								
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：掘港文化园

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	050405001001	现场安全文明施工						
1.1		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.000				
1.2		标化增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.210				
2	050405011001	工程按质论价	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
3	050405002001	夜间施工						
4	050405004001	二次搬运						
5	050405005001	冬雨季施工						
6	050405007001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	050405008001	已完工程及设备保护费						
8	050405009001	临时设施费						
9	050405010001	赶工措施费						
10	05B001	特殊条件下施工增加费						
11	050405003001	非夜间施工照明						
12	050405006001	反季节栽植影响措施						
13	050405012001	建筑工人实名制费用						

