采 购 合 同

项 目 名 称：南通市海门区三星镇人民政府采购2026年度农路（农桥）维修项目（二次）

项目建设地点：南通市海门区三星镇

委 托 方：南通市海门区三星镇人民政府

承 接 方：江苏发浦建设工程有限公司

合 同 编 号：

政府采购合同

甲方(需方)：南通市海门区三星镇人民政府

乙方(供方)：江苏发浦建设工程有限公司

签订地点：南通市海门区三星镇

签订时间：

根据南通市海门区三星镇人民政府采购2026年度农路（农桥）维修项目招标结果、采购单位“招标文件”的要求及乙方投标文件的承诺，根据《中华人民共和国民法典》等相关法律法规之规定，供需双方本着平等、自愿和诚实信用的原则，订立如下供需合同：

一、项目名称：南通市海门区三星镇人民政府采购2026年度农路（农桥）维修项目

二、服务范围：

本项目范围为三星镇范围内农村公路（农桥）大中修服务。线路及里程：农村公路约302km，农桥157座、财政农桥及水利农桥63座（详见附件）。具体实施内容如下：

编号	名称	单位	清单数量	全费用合同单价（元）
	清单合计			
一	农路维修			
1	农路维修路面面层18cm厚混凝土（混凝土弯拉强度4.0MPa）施工前先凿除破损原路面并外运处理，含修复区防护、保养、切割伸缩缝、刻痕、油膏嵌缝等；注：修复区施工前须使用切割机切割成矩形状。	m2	3000	140.23
2	农路维修路面面层20cm厚混凝土（混凝土弯拉强度4.0MPa）施工前先凿除破损原路面并外运处理，含修复区防护、保养、切割伸缩缝、刻痕、油膏嵌缝等；注：修复区施工前须使用切割机切割成矩形状。	m2	1000	154.94
3	农路维修路基15cm厚C15水泥混凝土基层，施工前先凿除破损原基层并外运处理，注：修复区施工前须使用切割机切割成矩形状。	m2	500	102.64
4	农路维修路面面层5cm厚细粒式沥青砼（AC-13C）；施工前先凿除破损原路面并外运处理，清理干净后满喷PC-3阳离子乳化沥青（喷油量0.8kg/m2）；注：修复区施工前须使用切割机切割成矩形状。	m2	450	93.42
5	道板砖（人行道板20*10*6cm，包括拆除费、3cmM10水泥砂浆基层、路面恢复费等）	m2	40	77.19
6	路肩土方（商品土）须保存土方尺寸影像资料	m3	200	22.17
7	补警示桩（警示桩φ76mm*1200mm钢管，面贴反光膜，C30砼基础300mm*300mm*400mm，含挖土等，钢管壁厚参照原有警示桩）	根	150	140.14
8	补三角形警示牌（下底宽700mm，高606mm，立管φ76mm*3mm*3000mm，C30砼基础600mm*600mm*800mm含挖土等）	块	30	572.46
9	补圆形警示牌（φ600mm立管φ76mm*3mm*2500mm，C30砼基础600mm*600mm*800mm含挖土等）	块	15	580.38

10	**补路铭牌**（立柱Φ76mm*3mm*3000mm，C30 砼基础 600mm*600mm*800mm 含挖土等）	块	20	412.52
11	**减速带**（500*350*50mm 优质橡胶减速垄，不得使用再生橡胶）	个	60	95.01
12	**单柱式凸面镜**（Φ1000mm 凸面镜，立管Φ76mm*3mm*3500mm，C30 砼基础 600mm*600mm*800mm 含挖土等）	根	3	712.60
13	**单柱式线性诱导标志**（400mm*800mm，铝板贴反光膜，厚度 1mm，2 根立管Φ76mm*3mm*3500mm，C30 砼基础 600mm*600mm*800mm 含挖土等）	根	3	760.91
二	**农桥维修**			
1	**桥栏杆柱（钢筋砼）更换**（每座桥维修之前须和建设单位联系，确认后方可更换，更换前后须留影像照片，影像照片中体现出更换数量）	根	90	200.32
2	**桥扶手（钢筋砼）更换**（每座桥维修之前须和建设单位联系，确认后方可更换，更换前后须留影像照片，影像照片中体现出更换数量）	根	70	171.81
3	**桥栏板（钢筋砼）更换**（每座桥维修之前须和建设单位联系，确认后方可更换，更换前后须留影像照片，影像照片中体现出更换数量）	m2	120	288.21
4	**桥栏杆柱（花岗石）更换**（每座桥维修之前须和建设单位联系，确认后方可更换，更换前后须留影像照片，影像照片中体现出更换数量）	根	15	368.18
5	**桥扶手（花岗石）更换**（每座桥维修之前须和建设单位联系，确认后方可更换，更换前后须留影像照片，影像照片中体现出更换数量）	根	15	364.22
6	**桥栏板（花岗石）更换**（每座桥维修之前须和建设单位联系，确认后方可更换，更换前后须留影像照片，影像照片中体现出更换数量）	m2	25	680.93
7	**农桥维修混凝土桥面层**（18cm 厚 C40 水泥混凝土桥面层，施工前先凿除破损原桥面并外运处理，桥面层内增加Φ8mm@100mm 钢筋网片满铺，含修复区防护、保养、切割伸缩缝、刻痕、油膏嵌缝等；注：修复区施工前边线须使用切割机切割整齐。）	m2	50	169.67
8	**农桥维修混凝土桥面层**（C40 水泥混凝土桥面层（桥梁部位浇筑厚度为 80mm 厚），施工前先凿除破损原桥面并外运处理，桥面层内增加Φ8mm@100mm 钢筋网片满铺，含修复区防护、保养、切割伸缩缝、刻痕、油膏嵌缝等；注：修复区施工前边线须使用切割机切割整齐。）	m2	50	79.25
9	**农路农桥巡查**（数字农路 APP 使用率 100%）	项	1	24330

三、合同金额：

暂定合同价为人民币（大写）：壹佰零柒万肆仟贰佰陆拾叁元伍角整（￥1074263.50 元），中标优惠率为 18.9%。合同履约过程中，当服务金额达到了暂定合同价时，则合同自动终止。最终结算按实际完成并验收合格的工程量*全费用合同单价进行结算。全费用合同单价=100%全费用单价*（1-中标优惠率。）

四、技术资料

1. 乙方应按采购（招标）文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

2. 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

五、知识产权

乙方应保证提供服务过程中不会侵犯任何第三方的知识产权。

六、转包或分包

1. 本合同范围的服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应。

七、合同履行时间、履行地点、质量要求

1. 履行时间：合同签订之日起至 2026 年 12 月 31 日。

2. 履行地点：海门区三星镇区域

3. 质量要求：合格。

八、验收

甲方服务期满后组织验收，对于单个维修项目随时抽查完成情况。

九、款项支付

不设预付款及进度款，待服务期满并验收合格后付至合同价的 60%，验收合格后满 12 个月且审计结束付至审定价的 90%，满 24 个月无质量问题的付清余款（不计息）。

每次结算金额按实际完成并验收合格的工程量*全费用合同单价计算。全费用合同单价=100%全费用单价*（1-中标优惠率）。

当实际发生额达到预算额时合同自动终止。

合同价款的支付以乙方开具发票并交甲方财务入账为必要条件。乙方应首先确保农民工工资 100%足额发放。

十、保修期：服务期满后两年。

十一、履约保证金

本项目履约保证金为：人民币伍万元整（￥50000.00 元）（以 保函 形式递交）。（履约保证金在履约结束项目验收合格后一个月内无息退还）

十二、质量保证及后续服务

1. 乙方应按采购（招标）文件规定向甲方提供服务。

2. 乙方提供的服务成果在服务期内若出现问题，乙方应负责提供免费维修服务。

3. 在维修服务期内，乙方应对出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

十三、违约责任

（一）甲方

1.甲方未按照支付条件的规定按时向乙方支付工程款时，应主动向乙方做出说明，并提出支付的补充方案，与乙方达成共识后执行。乙方不得以此要求停工，并主张停窝工损失。

2.违背廉政建设规定的条款，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方造成经济损失的，应予以赔偿。

3.甲方逾期付款的，以逾期付款金额为基数，按订立合同时一年期LPR标准计算违约金。

（二）乙方

1.经相关质监部门或项目验收组所评定的工程质量水平未达到合同规定的质量目标时，乙方除主动采取必要的补救措施（需经甲方批准）加以改进并达到合同规定的质量目标外，由此而引起的直接损失和工期延误损失偿金由乙方承担。

2.农路（农桥）巡查：乙方必须采用数字农路APP进行农路巡查（每周不少于一次）、农桥巡查（每月不少于一次），数字农路APP使用率100%。若数字农路APP出现系统问题，乙方须提供纸质巡查记录。应根据规定做好对农村公路及桥梁的日常巡查、定期检查工作，特别是要做好台风、暴雨、冰雪等灾害性气候天气到来之前的预防性巡查、灾害性天气中的应急性巡查、灾害性天气过后的补救性巡查，并做好应急抢险工作，对巡查中发现的缺陷及时处理，发现的险情和道路桥梁病害、各类损害，及时报告甲方并要立即采取安全警示措施，征得同意后实施维修。甲方每月检查一次，若发现巡查达不到要求,扣除当月巡查费用外，并处以1000元/次的罚款，若因此对甲方造成损失的，一切损失均由乙方负责赔偿。累计出现3次巡查不符合要求的，甲方有权单方面终止合同，已完成并验收合格的工程量按70%进行结算。

3. 每次维修任务单派出之后，乙方必须在5个工作日内完成维修工作。每出现一次维修逾期，处以500元/天的罚款，该款可直接从应付乙方的工程款中扣除。累计出现5次维修逾期，甲方有权单方面终止合同，已完成并验收合格的工程量按70%进行结算。

十四、补充条款：

1.项目实施过程中甲方对乙方实施技术指导和质量监督，乙方应予服从。

2.本工程使用材料必须环保并符合规范要求的，如维修过程中乙方使用劣质材料，每发现一次，扣合同价款的10%，同时乙方应及时整改，否则甲方有权解除合同，要求乙方无条件退场，已完成的应予计量工程量按70%结算工程款。

3.乙方应确保农民工工资100%足额支付。

4.乙方不得将项目转包、违法分包或出借资质给第三人挂靠，如违反甲方有权要求乙方承担合同价款20%的违约金，可直接在应付工程款中扣除，并没收乙方全部履约保证金。

5.工程量结算以最终完成并验收合格的工程量为准。

6. 财政桥和水利桥巡查每月不少于一次，乙方须提供纸质巡查记录。

十五、合同纠纷处理

本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成按下列第（二）种方式解决：

（一）提交南通仲裁委员会仲裁。

（二）依法向甲方所在地人民法院起诉。

十六、组成本合同的文件包括：

1. 本合同条款；

2. 本项目的政府采购文件和乙方投标文件；

3. 本项目在采购过程中供需双方签署的全部文字和图片资料；

4. 甲乙双方其它按规定约定事宜。

十七、本合同内容如有冲突，以政府采购文件及乙方投标文件为准。

十八、合同生效：本合同由甲乙双方签字盖章后生效。（多页合同甲乙双方必须加盖骑缝公章）

本合同一式八份，甲方四份，乙方四份。

附件一：廉政合同

附件二：安全生产合同

附件三：2026 年南通市海门区三星镇农路（农桥）管养一览表

附件四：2026 年南通市海门区三星镇农桥管养汇总表

附件五：2026 年南通市海门区三星镇财政农桥、水利农桥汇总表

附件六：技术团队成员一览表

甲方（需方）（盖章）：

地址：

法定（授权）代表人：

日期：年月日

乙方（供方）（盖章）：

地址：

法定（授权）代表人：

2026.1.5

附件一

廉政合同

甲方(全称)：南通市海门区三星镇人民政府

乙方(全称)：江苏发浦建设工程有限公司

根据国家、省工程建设和廉政建设的有关规定，为做好合同工程的廉政建设，保证工程质量与施工安全，提高建设资金的有效使用和投资效益，甲方、乙方就加强合同工程的廉政建设，订立本合同。

1、双方权利和义务

1.1 严格遵守国家有关法律法规的规定。

1.2 严格执行一切合同文件，自觉按合同办事。

1.3 双方的业务活动坚持公平、公开、公正和诚信的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外）不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

1.4 建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

1.5 发现对方在业务活动中有违反廉政建设规定的行为，应及时给予提醒和纠正。

1.6 发现对方严重违反合同的行为，有向其上级部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

2、甲方义务

2.1 甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或工作人员个人支付的费用等。

2.2 甲方及其工作人员不得参加乙方安排的宴请（工作餐除外）和娱乐活动； 不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

2.3 甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

2.4 甲方及其工作人员及其配偶、子女不得从事与甲方有关的工程材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动。

2.5 甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位或推销材料，不得要求乙方购买合同约定外的材料和设备。

2.6 甲方及其工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿

中介活动。

3、乙方义务

3.1 乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

3.2 乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方或工作人员个人支付的任何费用。

3.3 乙方不得以任何理由安排甲方及其工作人员参加宴请（工作餐除外）及娱乐活动。

3.4 乙方不得为甲方和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

4、违约责任

4.1 甲方及其工作人员违反本合同第 1 条和第 2 条规定，应依据有关规定给予廉政建设规定的处分；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方造成经济损失的， 应予赔偿。

4.2 乙方及其工作人员违反本合同第 1 条和第 3 条规定，应依据有关规定给予廉政建设规定的处分；给甲方造成经济损失的，应予赔偿；情节严重的，给予乙方一至三年内不得进入工程建设市场的处罚。

5、双方约定

本合同由双方或其上级部门负责监督执行，并由双方或其上级部门相互约请对本合同执行情况进行检查。

6、合同生效

本合同的有效期，自双方签署之日起至该主合同结束之日止。

7、合同法律效力

本合同作为南通市海门区三星镇人民政府采购 2026 年度农路（农桥）维修项目采购合同的附件，与采购合同具有同等的法律效力，经双方签署后生效。

8、合同份数

本合同一式八份，甲方四份，乙方四份。

甲方(公章)：

法定代表人(签字或盖章)：

年 月 日

2026.1.5

乙方(公章)：

法定代表人(签字或盖章)：

年 月 日

附件二

安全生产合同

甲方（全称）南通市海门区三星镇人民政府

乙方（全称）江苏发浦建设工程有限公司

为在南通市海门区三星镇人民政府采购2026年度农路（农桥）维修项目实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，经甲乙双方协商一致，特签订安全生产协议：

1、甲方职责

（1）严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程施工合同中的有关安全要求。

（2）按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（3）重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批， 同时施工，同时验收，投入使用。

（4）定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

（5）组织对乙方施工现场进行安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。

2、乙方职责

（1）严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等国家有关安全生产的法律法规等有关安全生产的规定。认真执行工程施工合同中的有关安全要求。

（2）坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本合同的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（3）建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按《公路工程安全生产监督管理办法》规定的最低数量和资质条件配备专职安全生产管理人员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

（4）乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、

暴力或妨碍治安的行为。

（5）乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产考核合格证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

（6）对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

（7）操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

（8）所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录， 保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

（9）施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

（10）乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

（11）安全生产费用按照《建设工程安全生产监督管理办法》的相关规定使用和管理。

3、违约责任

如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法追究责任。

4、本协议由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效，全部工程竣工验收后失效。

5、本协议作为南通市海门区三星镇人民政府采购2026年度农路（农桥）维修项目采购合同的附件，与采购合同具有同等的法律效力，经双方签署后生效。

6、合同份数

本合同一式八份，甲方四份，乙方四份。

甲方(公章)：

法定代表人(签字或盖章)：

年 月 日

2026.1.5

乙方(公章)：

法定代表人(签字或盖章)：

年 月 日

附件三：

2026年三星镇农村公路管养线路一览表

序号	路线名称	路线编号	里程 (km)	按技术等级分	按路面类型分	路基宽度	路面宽度	备注
1	绣女路	CB01320684	1.101	2	沥青	12.0	10.0	
2	镇南路（个簏路）	CB02320684	1.289	4	水泥	8.0	6.0	
3	五星西路（星光路）	CB03320684	0.717	4	水泥	7.0	5.0	
4	老三海线（下放段）	CB04320684	1.687	1	沥青	26.0	24.0	
5	震蒙大道	CB05320684	1.63	1	沥青	26.0	25.0	
6	星镇路（双校北路）	CB06320684	1.243	4	水泥	5	4.5	
7	五星路	CB07320684	1.209	4	水泥	5	4.5	
8	星镇路（镇中路）	CB08320684	1.5	4	水泥	8	7	
9	太阳南路	CB09320684	1.263	4	水泥	6.5	5.5	
10	金城路	CB10320684	0.954	4	水泥	5.5	4.5	
11	星河西路	CB11320684	2.526	4	水泥	9	7.5	
12	贤高南路	CB12320684	0.786	4	水泥	5.5	4.5	
13	圣秀路	CB13320684	0.817	3	水泥	10	8	
14	五星路东延	CB14320684	0.454	4	水泥	8	6	
15	宝叠路（宝兴路）	CB15320684	1.148	4	水泥	5	4.5	
16	宝兴路	CB16320684	1.153	4	水泥	5.0	4.5	
17	太阳路（不是中和北路）	CB17320684	0.547	4	水泥	5.5	4.5	
18	现代大道	CB18320684	2.48	1	沥青	17.0	16.0	
19	星河东路	CB19320684	4.338	4	水泥	9.0	7.5	
20	金中路（富民路）	CB20320684	2.681					
	富民路		1.3	4	水泥	6.5	5.0	
	水南南路		1.4	4	水泥	6.5	4.5	
21	全西路南延	CB22320684	2.768	4	水泥	5.0	4.5	
22	通贤路	CB23320684	3.45					

	通贤路		2.2	4	水泥	6.0	4.0	
	汇通路		1.2	4	水泥	6.5	4.5	
23	大岛路	CB24320684	0.873	1	水泥	26.0	22.0	
24	老叠三线	CB25320684	4.161	2	水泥	17.0	16.0	
25	老叠三线	CB25320684		2	沥青	21.0	18.0	
26	金中路北延（益南路）	CB26320684	0.539	4	水泥	5.0	4.0	
27	永富南路	CB27320684	0.998	4	水泥	5.0	4.5	
28	日升路（不是通贤路）	CB28320684	3.542	4	水泥	7.0	6.0	
29	太益东路	CB29320684	2.262	4	沥青	8.0	6.0	
30	朝水北路	CB30320684	1.422	4	水泥	5.0	4.5	
31	联东路	CB31320684	1.219	4	水泥	5.0	4.5	
32	园西路	CB32320684	2.001					
	园西路		0.8	4	水泥	6.5	4.5	
	金桥南路		1.2	4	水泥	7.0	4.5	
33	宝成路	CB33320684	1.021	4	沥青	9.0	7.0	
34	心齐北路	CB35320684	1.042	4	水泥	5.0	4.5	
35	海合二路（合理中路）	CB36320684	0.834	4	水泥	5.0	4.5	
36	星河东路北段	CB37320684	0.498	4	水泥	5.0	4.5	
37	叠林路南延	CB40320684	0.196	4	水泥	8.0	6.0	
38	赛城路南段	CB41320684	1.143	4	水泥	5.5	4.5	
39	赛城路北段	CB42320684	2.924	4	水泥	5.5	4.5	
40	环乡公路	CB43320684	4.839					
	浒通河东路		2.6	4	水泥	7	5	
	益南路		2.2	4	水泥	6	4	
41	全胜北路	CB44320684	1.513	4	水泥	5.0	4.5	
42	全西路北延	CB45320684	0.45	4	水泥	5.0	4.5	
43	林南路	CB46320684	1.299	4	水泥	5.0	4.5	
44	震林路	CB47320684	3.044	4	水泥	5.0	4.5	
45	永南路	CB48320684	1.423	4	水泥	5.0	4.5	
46	福利北路	CB49320684	1.26	4	水泥	5.0	4.5	
47	汇南北路	CB50320684	1.053	4	水泥	5.0	4.5	
48	星镇北路	CB51320684	1.193	4	水泥	5.0	4.5	

49	海合路（合理北路）	CB53320684	1.164	4	水泥	6.5	5.0	
50	茅桃路（广丰北路）	CB55320684	1.269	4	水泥	5.0	4.5	
51	永富北路	CB56320684	1.067	4	水泥	5.0	4.5	
52	宝叠东路（宝叠路）	CB58320684	1.13	4	水泥	9.0	7.5	
53	七号河路	CB59320684	3.149	4	水泥	5.0	4.0	
54	福利南路	CB62320684	0.474	4	水泥	5.0	4.5	
55	安定北路	CB64320684	1.264	4	水泥	5.0	4.5	
56	叠石东路	CB65320684	1.357	4	水泥	5.0	4.5	
57	同乐北路	CB66320684	1.008	4	水泥	5.0	4.5	
58	安定中路（太阳路）	CB68320684	1.222					
	安定中路		0.7	4	水泥	6.5	4.5	
	太阳路		0.52	4	水泥	6.5	4.5	
59	环乡公路(三星南大道)	CB69320684	4.597	4	水泥	9	7	
60	建安西路	CC02320684	5.461					
	建安西路		1.1	4	水泥	6.0	4.0	
	新安西路		0.9	4	水泥	5.5	4.5	
	彦英北路		3.5	4	水泥	6.5	4.5	
61	光荣南路	CC05320684	3.274	4	水泥	5.0	4.5	
62	光明路	CC06320684	0.963	4	水泥	5.0	4.5	
63	茅埕路	CC07320684	1.449	4	水泥	8.0	6.0	
64	振兴西路	CC10320684	0.968	4	沥青	12.0	10.0	
65	广丰南路	CC12320684	2.195	4	水泥	5.0	4.5	
66	大石中路	CC13320684	2.776	4	水泥	5.0	4.5	
67	永新中心路	CC17320684	2.675					
	永新中路		1.1	4	水泥	6.0	4.0	
	惠洪东、西路		1.6	4	水泥	6.0	4.0	
68	永安东路（永安路）	CC19320684	1.126					
	永安西路		0.6	4	水泥	6.5	4.5	
	永安东路		0.5	4	水泥	6.5	4.5	
69	彦英南路	CC20320684	3.71	4	水泥	5.0	4.5	
70	永安路(永安东路)	CC21320684	0.833	4	水泥	5.5	4.5	
71	广大路（光荣东路）	CC22320684	0.895	4	水泥	5.0	4.5	

72	光荣中路	CC23320684	0.893	4	水泥	5.0	4.5	
73	永新东路	CC25320684	1.122	4	水泥	5.5	4.5	
74	光荣路（光荣北路）	CC26320684	3.479	4	水泥	5.0	4.5	
77	宝兴路（宝兴南路）	CC34320684	0.712	4	水泥	5.0	4.5	
78	崇华东路	CC35320684	2.167					
	镇西东路		0.5	4	水泥	6.5	4.5	
	崇华东路		1.2	4	水泥	6.5	4.5	
	彦英东路		1	4	水泥	6.5	4.5	
79	大石东路	CC41320684	0.658	4	水泥	5.0	4.5	
80	双南北路（黄伟路）	CE11320684	1.947	4	水泥	5.5	3.5	
81	双北北路（文武路）	CE12320684	2.115	4	水泥	5.0	4.0	
82	联北路	CE13320684	1.363	4	水泥	5.0	4.5	
83	新凤中路（振邦路）	CE14320684	1.826	4	水泥	5.5	3.5	
84	定西北路（冬雅路）	CE16320684	1.086	4	水泥	6.5	5.5	
85	海曙路（海其路）	CE17320684	0.855	4	水泥	4.5	3.5	
86	联锁北路	CE18320684	1.131	4	水泥	5.0	3.5	
87	双南北路东延（旺南南路）	CE19320684	0.968	4	水泥	4.5	3.5	
88	镇北路	CE20320684	1.38	4	沥青	8.0	6.0	
89	平山南路	CE21320684	1.1	4	水泥	6.5	5.5	
90	新凤中路	CE22320684	0.833	4	水泥	6.5	4.5	
91	银才南路	CE23320684	1.076	4	水泥	6.5	4.5	
92	昌盛路	CE24320684	1.897	4	水泥	5.0	3.5	
93	添旺南路（跃进路）	CE25320684	1.437	4	水泥	6.5	5.5	
94	双北中路	CE26320684	0.84	4	水泥	5.0	4.5	
95	旺南二路（旺南中路）	CE27320684	1.609	4	水泥	6.5	5.5	
96	中和北路	CE28320684	0.988	4	水泥	5.0	4.5	
97	其光路	CE29320684	1.277	4	水泥	6.5	5.5	
98	德富路（新欣路）	CE31320684	0.469	4	水泥	9.0	7.0	
99	新玉路	CE32320684	1.581	4	水泥	5.0	4.0	
100	瑞西路	CE35320684	2.461					
	瑞西路		1	4	水泥	5.5	3.5	
	路东中路		1.5	4	水泥	5.5	3.5	

101	龙翔路(瑞南路)	CE37320684	0.843	4	水泥	5.5	3.5	
102	磨框北路	CE38320684	1.479	4	水泥	7.5	5.5	
103	银圩路（复圩北路）	CE39320684	1.827	4	水泥	5.0	4.0	
104	金锁北路	CE41320684	1.152	4	水泥	5.0	4.5	
105	路东路	CE43320684	1.057	4	水泥	5.0	4.5	
106	磨框北路西延	CE44320684	0.949	4	水泥	7.5	5.5	
107	双汇中路	CE47320684	2.269	4	水泥	5.0	4.5	
108	瑞平路（荣平路）	CE49320684	2.316					
	荣平路		1.1	4	水泥	7.5	5.5	
	萌希路		1.2	4	水泥	7.5	5.5	
109	胡坝路	CE50320684	2.145	4	水泥	5.0	3.5	
110	老德三线（德三北路）	CE52320684	4.529	3	水泥	9.0	7.0	
111	新玉北路	CE55320684	2.81	4	水泥	6.5	5.5	
112	志飞路	CE58320684	0.708	4	水泥	5.0	4.5	
113	圩洪村路	CE59320684	0.311	4	水泥	5.0	4.0	
114	连元沙河路	CE64320684	2.004	4	水泥	7.5	5.5	
115	汇源东路（裕球路）	Y017320684	2.474	4	水泥	6.5	5.5	
116	环乡公路	Y102320684	14.171					
	富民路		2.6	4	水泥	6.5	6.0	
	毕径河路		3.2	4	沥青	9.5	7.5	
	太林路		4.9	4	水泥	8.0	6.0	
	现代大道		1.2	4	水泥	26.0	16.0	
	叠林路		2.3	4	水泥	7.0	5.0	
117	太益路	Y104320684	4.126					
	太益中路		1.7	4	水泥	9.0	7.0	
	太益东路		2.5	4	沥青	8.0	6.0	
118	太宝线	Y107320684	8.124					
	秀竹路		4.1	4	水泥	6.5	4.5	
	茅埕路		4	4	水泥	8.0	6.0	
119	纺都大道	Y130320684	6.171	2	水泥	30.0	24.0	
120	恒丰路	Y131320684	5.371	4	水泥	6.5	5.5	
121	环镇南路（环城南路）	Y132320684	2.4	3	水泥	12.0	9.0	

122	复圩路	Y134320684	4.483					
	朝阳路		1.2	4	水泥	8.0	6.0	
	复圩路（建辉路）		2	4	水泥	7.5	6.0	
	殿龙路		1.3	4	水泥	7.5	5.5	
123	联海路	Y140320684	5.436	4	水泥	7.0	6.0	
124	双豆腐店路（平安南路）	Y142320684	3.153					
	双豆腐店路		1.9	4	水泥	7.5	5.5	
	平安南路		1.25	4	水泥	7.5	5.5	
125	广丰中路（海天路）	Y164320684	3.2	4	水泥	5.5	4.5	
126	毕径竖河路	Y001320684	0.155	4	水泥	7.0	5.0	
127	建安南路	CA01320684	2.951	4	水泥	6.5	4.5	
128	花晨路	CA15320684	1.983	4	水泥	6.5	4.5	
129	复圩中路	CA33320684	1.099	4	水泥	6.5	4.5	
130	双汇南路	CA61320684	2.259	4	水泥	6.5	4.5	
131	金贵南路	CE03320684	0.963	4	水泥	5.5	3.5	
132	园区北路	CE04320684	1.372	4	水泥			
133	平安中路	CE05320684	0.906	4	水泥	6.5	4.5	
134	中环路	CE08320684	1.095	4	水泥	7	5.5	
135	复兴河路	CE09320684	5.702					
	复兴路		4.2	4	水泥	6.5	4.5	
	复兴南路		1.5	4	水泥	6.5	4.5	
136	合理路（坝南路）	Y014320684	10					
	瑞联路		1.1	4	水泥	8	6	
	路东南路		1.4	4	水泥	8	6	
	李彬路		2.9	4	水泥	8	6	
	坝南路		2.4	4	水泥	6.5	4.5	
	合理西路、合理东路		2.2	4	水泥	6	4	
137	安乐东路		1	4	水泥	6.5	4.5	
138	安运路		1.2	4	水泥	6.5	4.5	
139	叠通路		1.6	4	水泥	6	4	
140	光荣中心路		0.9	4	水泥	5.5	4.5	
141	广丰西路		1.5	4	水泥	6.5	4.5	

142	环镇北路		0.6	4	水泥	6.5	4.5	
143	汇南路		1.1	4	水泥	6.5	4.5	
144	汇西南路		1.0	4	水泥	6.5	4.5	
145	林北路		0.8	4	水泥	6.5	4.5	
146	林西西路		0.7	4	水泥	6.5	4.5	
147	全胜中路		0.6	4	水泥	5.5	4.5	
148	通海东路		0.9	4	水泥	6.5	4.5	
149	新华中路		1.4	4	水泥	6.5	4.5	
150	彦英中路		2.2	4	水泥	6.5	4.5	
151	朝阳路		0.6	4	水泥	8	6	
152	胡坝南路		2.3	4	水泥	6	4.5	
153	六号河沿路		2.3	4	水泥	5.5	4	
154	磨框南路		1.5	4	水泥	6.5	4.5	
155	双窑北路		0.9	4	水泥	6	4	
156	双北南路		0.8	4	水泥	5.5	3.5	
157	旺南西路		0.7	4	水泥	6	4	
158	贤高东路		1.5	4	水泥	6.5	4.5	
159	振西路		1.4	4	水泥	7	5	
160	祖通路		2.2	4	水泥	5.5	3.5	
161	金贵中路		1.1	4	水泥	6.5	4.5	
162	坝西路		1.4	4	水泥	8	6	
合计			302					

附件四

2026年三星镇农村公路桥梁管养汇总一览表

序号	路线编号	桥梁名称	线路名称	桥梁中心桩号	桥长	桥宽	桥梁按按跨径分类	备注
					全长（米）			
1	Y014320684	天补北桥	合理路（坝南路）	K0+033	33	8	中桥	
2	Y014320684	坝头镇桥	合理路（坝南路）	K4+804	49	7	中桥	
3	Y014320684	李彬桥（复兴十二号桥）	合理路（坝南路）	K5+919	13.7	7	小桥	
4	Y014320684	中心竖河桥（轧钢厂桥）	合理路（坝南路）	K7+921	24.8	5.1	小桥	
5	Y014320684	民生桥（瑞金桥）	合理路（坝南路）	K9+321	19	7	小桥	
6	Y017320684	海界桥	汇源东路	K4+627	16	4.8	小桥	
7	Y102320684	毕径河路桥	环乡公路	K13+807	16	9	小桥	
8	Y104320684	双校桥	太益路	K0+539	14	7.9	小桥	
9	Y104320684	太益中桥（安定桥）	太益路	K1+229	16	8.9	小桥	
10	Y107320684	团结桥	太宝线	K0+016	19	4.5	小桥	
11	Y107320684	福林桥	太宝线	K2+422	18	5	小桥	
12	Y107320684	秀竹桥	太宝线	K3+478	15	9	小桥	
13	Y107320684	合兴桥	太宝线	K4+969	75.5	6	中桥	
14	Y107320684	跨线桥	太宝线	K6+393	245	7	大桥	
15	Y107320684	建安桥（振奋桥）	太宝线	K7+324	17	9	小桥	
16	Y130320684	纺都浒通河桥	纺都大道	K3+035	34	32.2	中桥	
17	Y130320684	纺都大桥	纺都大道	K4+259	18.8	32.3	小桥	
18	Y131320684	汇东桥	恒丰路	K2+241	13	7	小桥	
19	Y131320684	通河桥	恒丰路	K3+322	22	5.5	小桥	
20	Y131320684	恒丰南桥	恒丰路	K4+457	20	5	小桥	
21	Y134320684	汇通桥	复圩路	K0+045	16	7	小桥	

22	Y134320684	朝阳镇桥	复圩路	K1+450	32	6	中桥	
23	Y134320684	复圩桥（复兴3号桥）	复圩路	K2+342	13	7	小桥	
24	Y134320684	银才桥	复圩路	K3+441	25	5.3	小桥	
25	Y134320684	定西南桥	复圩路	K4+469	24	7	小桥	
26	Y142320684	新南桥	双豆腐店路	K0+837	16	7	小桥	
27	Y142320684	木行桥	双豆腐店路	K1+959	15	5.5	小桥	
28	Y142320684	平安南桥	平安南路	K2+046	14.5	4.7	小桥	
29	Y142320684	平安西桥	平安南路	K3+140	20	7	小桥	
30	Y164320684	广丰中桥	海天路	K2+275	22	5.5	小桥	
31	CA15320684	花晨桥（太阳桥）	花晨路	K0+016	15	5.5	小桥	
32	CA15320684	星晨桥（安定桥）	花晨路	K0+738	21	5.5	小桥	
33	CB02320684	个簏桥	个簏路	K1+363	14	8.7	小桥	
34	CB05320684	震蒙桥	震蒙大道	K0+368	19	28	小桥	
35	CB06320684	双校北桥	星镇路（双校北路）	K0+545	15	5.5	小桥	
36	CB07320684	五星桥	五星路	K1+197	17.3	9	小桥	
37	CB08320684	星镇南桥（西星桥）	星镇路（镇中路）	K0+618	13	8.3	小桥	
38	CB09320684	太平桥	太阳南路	K0+564	30	6.6	中桥	
39	CB11320684	三星横河桥	星河西路	K0+306	16	8	小桥	
40	CB11320684	星河西桥	星河西路	K0+618	13	8.3	小桥	
41	CB12320684	贤高南桥	贤高南路	K0+532	15	5	小桥	
42	CB16320684	宝兴桥	宝兴路	K0+015	20	9	小桥	
43	CB18320684	育才桥	现代大道	K0+532	15	17	小桥	
44	CB18320684	召良桥	现代大道	K1+242	18	17	小桥	
45	CB19320684	星河东桥	星河东路	K0+598	25	9	中桥	
46	CB19320684	镇西桥	星河东路	K1+655	16	8.5	小桥	
47	CB19320684	全胜桥	星河东路	K4+120	13	8.5	小桥	
48	CB20320684	吴家桥(水南桥)	金中路（富民路）	K1+194	16	7	小桥	
49	CB20320684	水南南桥	金中路（富民路）	K2+007	22	5.3	小桥	
50	CB22320684	太阳横河桥	全西路南延	K0+149	15	5.5	小桥	

51	CB22320684	全西路桥	全西路南延	K2+649	27	6	小桥	
52	CB23320684	无名桥（贤高中桥）	通贤路	K0+539	6	5.6	小桥	
53	CB23320684	通南桥	通贤路	K1+411	25	5.1	小桥	
54	CB23320684	通南路西桥（汇通南路桥）	通贤路	K2+216	18	5.1	小桥	
55	CB25320684	巨丰桥（三星竖河桥）	老叠三线	K1+210	13	17	小桥	
56	CB26320684	杨辣子桥	金中路北延（益南路）	K0+487	16	4.6	小桥	
57	CB27320684	永安桥	永富南路	K0+989	13	4.7	小桥	
58	CB28320684	祖平桥	通贤路（日升路）	K0+106	15	6	小桥	
59	CB28320684	双窑桥（双汇东桥）	通贤路（日升路）	K1+440	18.5	7	小桥	
60	CB29320684	中太桥	太益东路	K2+238	36	8	中桥	
61	CB31320684	利民桥	联东路	K0+039	30	3.6	小桥	
62	CB42320684	赛城路桥	赛城路北段	K2+900	16	5.1	小桥	
63	CB43320684	安南桥	环乡公路	K1+368	30	5.5	小桥	
64	CB43320684	永富南桥	环乡公路	K2+389	19	6	小桥	
65	CB43320684	季家桥	环乡公路	K3+046	19	6	小桥	
66	CB47320684	八字桥（震林北桥）	震林路	K0+571	19	5.5	小桥	
67	CB47320684	震林桥(金家桥)	震林路	K3+010	12	5.5	小桥	
68	CB56320684	永富桥	永富北路	K0+023	33	5.5	中桥	
69	CB56320684	富民桥	永富北路	K1+056	13	5--2	小桥	
70	CB58320684	宝叠桥	宝叠东路	K0+013	18	8	小桥	
71	CB68320684	杨家桥	安定中路（太阳路）	K0+736	19	4.7	小桥	
72	CB69320684	汇南桥	环乡公路	K2+566	16	4.9	小桥	
73	CE05320684	平安中桥	平安中路	K0+026	22	5	小桥	
74	CE08320684	孟姜庙桥	中环路	K0+784	18	4.7	小桥	
75	CE09320684	双凤桥	复兴河路	K2+057	20	6.7	中桥	
76	CE09320684	金凤桥	复兴河路	K3+186	20	6.5	中桥	
77	CE09320684	银凤桥	复兴河路	K3+463	17	6.9	小桥	

78	CE09320684	新玉北桥	复兴河路	K4+587	18	7	小桥	
79	CE09320684	复兴南桥	复兴河路	K5+294	13	7	小桥	
80	CE11320684	正大桥	双南北路	K0+951	13	7	小桥	
81	CE12320684	文武桥	双北北路	K0+870	25	5.5	小桥	
82	CE13320684	机耕桥	联北路	K1+355	20.5	5.7	小桥	
83	CE14320684	复兴河桥	新凤中路（振邦路）	K0+837	16	7	小桥	
84	CE16320684	定兴桥	定西北路	K0+012	19.5	4.1	小桥	
85	CE16320684	无名桥	定西北路	K0+987	18.5	4	小桥	
86	CE19320684	旺南二桥	旺南南路	K0+022	20	4.6	小桥	
87	CE20320684	磨框桥（瑞东桥）	镇北路	K1+701	16	5.6	小桥	
88	CE23320684	银南一号桥	银才南路	K0+009	17	5.7	小桥	
89	CE24320684	昌盛桥	昌盛路	K1+052	21.8	5.8	小桥	
90	CE27320684	旺南桥	旺南二路（旺南中路）	K0+709	20	5	小桥	
91	CE32320684	新玉桥（复兴二桥）	新玉路	K0+857	16	5	小桥	
92	CE35320684	瑞西桥	瑞西路	K0+920	22	5.5	小桥	
93	CE35320684	立新机耕桥	瑞西路	K2+427	16	5	小桥	
94	CE37320684	建设桥	龙翔路（瑞南路）	K0+014	18.5	5.1	小桥	
95	CE39320684	复圩一号桥	银圩路（复圩北路）	K0+836	16.5	4.7	小桥	
96	CE44320684	瑞祥桥	磨匡北路西延	K0+031	18	5	小桥	
97	CE44320684	磨匡北路西桥	磨匡北路西延	K0+924	15.74	5.5	小桥	
98	CE47320684	双汇中桥	双汇中路	K1+444	25	5.5	小桥	
99	CE47320684	宋季河桥	双汇中路	K2+260	25	6	小桥	
100	CE49320684	连元沙河界桥	瑞平路（荣平路）	K0+030	18	4.6	小桥	
101	CE49320684	荣平桥	瑞平路（荣平路）	K0+939	22	8	中桥	
102	CE49320684	瑞平东桥(曙光桥)	瑞平路（荣平路）	K2+306	16	4.2	小桥	
103	CE52320684	三星闸桥	德三北路	K0+038	16	8.1	小桥	
104	CE52320684	运泥河桥	德三北路	K0+192	13.5	7.6	小桥	

105	CE52320684	善家桥（毕径河桥）	德三北路）	K1+088	5	7.6	小桥	
106	CE52320684	汇南北桥（汇南河桥）	（德三北路）	K1+759	6.5	7.6	小桥	
107	CE52320684	汇平桥（汇通河桥）	（德三北路）	K2+282	11	7.6	小桥	
108	CE52320684	汇丰桥（中心河桥）	（德三北路）	K3+111	10	8	小桥	
109	CE55320684	新凤桥	新玉北路	K0+851	16.5	4.5	小桥	
110	CE59320684	圩洪村桥	圩洪村路	K0+103	24	5.5	小桥	
111	CE64320684	木行南桥	连元沙河路	K1+384	16	7	小桥	
112	CC02320684	永安西桥（建安西桥）	建安西路	K0+025	21	5.5	小桥	
113	CC02320684	彦英北桥	建安西路	K4+371	8	5.5	小桥	
114	CC02320684	彦英东桥	建安西路	K5+251	15	6	小桥	
115	CC05320684	光荣南桥	光荣南路	K1+204	14	5.5	小桥	
116	CC05320684	光荣西桥	光荣南路	K3+227	9.5	5.5	小桥	
117	CC07320684	光荣桥	茅埕路	K0+120	57.2	5.5	中桥	
118	CC07320684	建荣桥	茅埕路	K1+177	16.5	5.3	小桥	
119	CC12320684	三星河南桥（广丰南桥）	广丰南路	K1+110	16	7	小桥	
120	CC13320684	大石中桥	大石中路	K1+004	18	5	小桥	
121	CC17320684	永新十号河桥(永安中桥)）	永新中心路	K0+586	16.5	5.5	小桥	
122	CC17320684	永新桥	永新中心路	K1+701	20.2	6	中桥	
123	CC20320684	彦英南桥	彦英南路	K1+149	16	5.5	小桥	
124	CC25320684	永新东路桥	永新东路	K0+024	21	4.1	小桥	
125	CC26320684	通州交界桥	光荣路（光荣北路）	K3+478	24	5	小桥	
126	Y164320684	广丰西桥	广丰中路（海天路）	K2+248	18	5.5	小桥	
127	CA01320684	建安南桥	建安南路	K1+100	15.6	5.5	小桥	
128	CA01320684	复垦二号桥	建安南路	K3+249	18	5	小桥	
129	CA33320684	复圩二桥	复圩中路	K1+106	14	5	小桥	
130	CA61320684	十二号桥	双汇南路	K0+658	13.5	5	小桥	
131	CA61320684	十三号桥	双汇南路	K1+151	9	5	小桥	

132	CA61320684	汇通桥	双汇南路	K2+432	13	5	小桥	
133	CA61320684	汇通南桥	双汇南路	K1+604	18	5	小桥	
134	CB08320684	星镇桥	星镇路（镇中路）	K0+017	18	9	小桥	
135	CB19320684	其林桥	星河东路	K0+009	13	9	小桥	
136	CB28320684	一号桥	通贤路（日升路）	K0+007	8	5	小桥	
137	CB30320684	三号桥	朝水北路	K0+934	12	5	小桥	
138	CB30320684	四号桥	朝水北路	K0+993	12	5	小桥	
139	CB30320684	五号桥	朝水北路	K1+423	15.5	5	小桥	
140	CB31320684	联东桥	联东路	K0+015	13	5.5	小桥	
141	CB32320684	园西桥	园西路	K0+804	14	5.5	小桥	
142	CB33320684	宝成桥	宝成路	K0+504	11	5.5	小桥	
143	CB36320684	三星八字桥	海合二路（合理中路）	K0+359	15	4.5	小桥	
144	CB41320684	机耕桥	赛城路南段	K1+082	12	5	小桥	
145	CB48320684	永中桥	永南路	K1+427	14	5.5	小桥	
146	CB48320684	永南桥	永南路	K0+935	13	5.5	小桥	
147	CB49320684	福利北桥	福利北路	K0+015	15	5.5	小桥	
148	CB55320684	桃荣河桥	广丰北路	K0+873	18	5	小桥	
149	CB64320684	安定北桥	安定北路	K0+038	18.6	5.5	小桥	
150	CB66320684	同乐北桥	同乐北路	K0+675	12	5.5	小桥	
151	CB68320684	太阳桥	安定中路（太阳路）	K0+015	14	5	小桥	
152	CE25320684	跃进桥	添旺南路（跃进路）	K0+018	15	5.5	小桥	
153	CE28320684	大石桥	中和北路	K0+015	12.7	5.5	小桥	
154	CE28320684	中和北桥	中和北路	K1+025	34	5	中桥	
155	CE38320684	磨北桥	磨框北路	K0+016	14	5.5	小桥	
156	CC35320684	十号河桥	崇华东路	K0+018	17	5	小桥	
157	CC35320684	安运桥	崇华东路	K0+433	14	5.5	小桥	

附件五

2026年三星镇财政农桥、水利农桥汇总一览表

序号	行政村	桥梁名称	线路名称	桥长（米）	桥宽	桥梁按按跨径分类	建造单位	备注
1	叠石村	方沿河桥	19组20组交界道路	15	4.7	小桥	财政局	
2	叠石村	同乐竖桥	同乐中心路	13	4.7	小桥	财政局	
3	叠石村	民乐中心桥	叠林路	15.5	4.7	小桥	财政局	
4	叠石村	林家桥	叠林路	15	4.7	小桥	财政局	
5	叠石村	交界桥	7组23组交界道路	15.2	4.3	小桥	财政局	
6	叠石村	陈家桥	叠林路	17	4.7	小桥	财政局	
7	光荣村	正东桥	安乐西路	12.4	4.8	小桥	财政局	
8	光荣村	安乐桥	安乐西路	14	4.7	小桥	财政局	
9	光荣村	壮志河东桥	壮志河路	22	4.7	小桥	财政局	
10	广丰村	八号河桥	广丰南路	17	4.6	小桥	财政局	
11	广丰村	雄心桥	广丰中路	15.4	4.7	小桥	财政局	
12	汇南村	安南中桥	21组道路	12.5	4.7	小桥	财政局	
13	汇南村	东风桥	1组道路	18	4.7	小桥	财政局	
14	汇通村	双朝横河桥	村内其他道路	14.7	4.7	小桥	财政局	
15	建安村	永新西桥	永新西路	13.4	4.7	小桥	财政局	
16	建安村	长安北桥	长安路	15	4.7	小桥	财政局	
17	建安村	永兴西桥	20组道路	15	4.7	小桥	财政局	
18	金锁村	孟姜庙桥	教育路	17.4	4.7	小桥	财政局	
19	金锁村	镇西桥	22组道路	12.4	4.7	小桥	财政局	
20	金锁村	烈士北桥	全帮西路	19.4	4.7	小桥	财政局	
21	金锁村	金锁东桥	9组道路	14.8	4.7	小桥	财政局	

22	金锁村	顾家桥	35 组道路	15.6	4.7	小桥	财政局	
23	李彬村	七四桥	新玉北路和新玉路交界道路	18	4.5	小桥	财政局	
24	林西村	永北桥	安定北路	18.4	4.7	小桥	财政局	
25	林西村	永中桥	震林路	17.4	5.5	小桥	财政局	
26	平山村	平山北桥	外环车路	14.5	4.7	小桥	财政局	
27	瑞北村	平安二桥	平安中路	20.4	4.6	小桥	财政局	平安中桥
28	瑞北村	定西河中桥	定西中路	21.4	4.7	小桥	财政局	
29	瑞南村	路东石板桥	兴村路	14.4	4.7	小桥	财政局	
30	瑞祥村	瑞新二桥	30 组与新风交界道路	17.4	4.7	小桥	财政局	
31	瑞祥村	旺南六桥	35 组 5 号河道路	20.1	4.7	小桥	财政局	
32	太阳村	汤家桥	星河东路	18	4.7	小桥	财政局	
33	太阳村	安定北路桥	星河东路	19.6	4.7	小桥	财政局	
34	太阳村	太阳横河西桥	33 组与林西交界道路	19.4	4.7	小桥	财政局	30 组中心桥
35	贤高村	六号河八号桥	26 组道路	21	4.7	小桥	财政局	
36	贤高村	大方桥	14 组道路	19.3	4.7	小桥	财政局	
37	贤高村	清洁桥	19 组道路	18.7	4.7	小桥	财政局	
38	贤高村	六号河一组桥	24 组道路	22	4.7	小桥	财政局	
39	贤高村	七号河 4 号桥	42 组道路	22.2	4.7	小桥	财政局	
40	贤高村	胡通桥	51 组道路	21	4.6	小桥	财政局	
41	贤高村	富民桥	永富北路	24.3	5.1	小桥	财政局	
42	贤高村	健康桥	32 组道路	22	4.7	小桥	财政局	
43	贤高村	迎客桥	13 组道路	20	4.7	小桥	财政局	
44	贤高村	兴旺桥	13 组道路	20.4	4.7	小桥	财政局	
45	贤高村	利民桥	18 组道路	21	4.7	小桥	财政局	
46	贤高村	永富桥	26 组道路	21	4.7	小桥	财政局	
47	彦英村	新安桥	村内其他道路	13	4.7	小桥	财政局	
48	彦英村	安运河东桥	村内其他道路	18.5	4.6	小桥	财政局	
49	银才村	银复桥	老银才中心路	11	4.7	小桥	财政局	
50	银才村	复兴三号桥	银才 16 组道路	16.7	4.7	小桥	财政局	

51	银才村	银才横河桥	银才24组道路	16.5	4.7	小桥	财政局	
52	永富村	闸横河桥	老德三公路	17.5	4.7	小桥	财政局	
53	永富村	永富东桥	村内其他道路	12.7	4.7	小桥	财政局	
54	召良村	震蒙二桥	震村路	15	4.8	小桥	财政局	
55	召良村	七号河桥一组桥	秀竹路	19	4.7	小桥	财政局	
56	镇南村	星校桥	星校路与全西河路交界道路	14.6	4.7	小桥	财政局	
57	镇南村	镇南七号河桥	镇南七号河桥	15.7	4.7	小桥	财政局	
58	叠石村	同乐北路桥	同乐北路	12.5	5.2	小桥	水利局	
59	汇南村	汇南北桥	村内其它道路	12.7	7.8	小桥	水利局	
60	瑞祥村	祥瑞桥	五号河路	18.4	5.2	小桥	水利局	
61	新凤村	育新南桥	黄伟路	16.2	5.4	小桥	水利局	
62	银才村	银育西桥	砂石路	15.5	4.6	小桥	水利局	
63	永富村	富民桥	富民路	12.6	5.1	小桥	水利局	

注：63座财政农桥及水利农桥负责紧固连接件，更换磨损、腐朽或局部破坏的构件等日常维修，不负责对其进行技术性检查及安全性维护。

附件六

技术团队成员一览表

机构	项目工程师	姓名	职务	职称	主要资历、经验及承担过的工程
总部	项目主管	李立林	总经理	工程师	承担过类似工程经验 15 年
现场	项目负责人	李正山	项目经理	助工	苏 232212110004
	技术负责人	杜志刚	技术负责人	工程师	233206141583320143
	施工员	王红伟	施工员	助工	32151040600547
	质量员	彭绪欢	质量员	助工	32151090600450
	安全员	季玲玲	安全员	工程师	苏交安 C24G00021

注：请乙方如实安排技术团队成员，在履约期间不得随意更换。