投标总报价汇总表

项目名称：2025年永和片道路修缮工程

序号	名称	金额（元）
1	2025年永和片道路修缮工程	2186821.50
	合计	2186821.50

【清单大师公路软件 V8.26】

上兴镇审计办公室

投标报价汇总表

工程名称：2025年永和片道路修缮工程　　第1页 共1页

序号	章次	科目名称	金额
1	100	清单　第100章　总 则	56466.56
2			
3	200	清单　第200章　路 基	303149.19
4	300	清单　第300章　路 面	1713513.68
5	700	清单 第700章 绿化及环境保护设施	
6	第100章至第700章合计		2073129.43
7	已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计		
8	清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计		2073129.43
9	计日工合计		
10	暂列金额（不含计日工总额）		113692.07
11	投标价		2186821.50

上兴镇审计办公室

工程量清单表

工程名称：2025年永和片道路修缮工程

清单 第100章 总 则					
细目号	细目名称	单位	数量	单价	合价
101	通则				
101-1	保险费（提供建筑工程一切险）				
-a	按合同条款规定，提供建筑工程一切险	总额	1.000	5041.66	5041.66
102	工程管理				36299.93
102-1	竣工文件	总额	1.000	4033.33	4033.33
102-2	施工环保费	总额	1.000	2016.66	2016.66
102-3	安全生产费	总额	1.000	30249.94	30249.94
103	临时工程与设施				
103-1	临时道路修建、养护与拆除（包括原道路的养护）				
104	承包人驻地建设				20166.63
104-1	承包人驻地建设	总额	1.000	20166.63	20166.63
清单 第100章 总 则 合计 人民币 56466.56 元					

上兴镇审计办公室

工程量清单表

工程名称：2025年永和片道路修缮工程

细目号	细目名称	单位	数量	单价	合价

工程量清单表

工程名称：2025年永和片道路修缮工程

清单 第200章 路 基					
细目号	细目名称	单位	数量	单价	合价
202	场地清理				303149.19
202-2	挖除旧路面				303149.19
-a	挖除老路水泥板块路面(含锯缝、破碎水泥路、废弃物路边堆放）	m3	2246.400	91.84	206309.38
-b	挖除老路基层(挖水泥路路基、废弃物路边堆放）	m3	4992.000	12.66	63198.72
-c	弃方运输（剩余废弃物机械装车外运，运距综合考虑）	m3	2870.400	11.72	33641.09
203	挖方路基				
203-1	路基挖方				
204	填方路基				
204-1	路基填筑（包括填前压实）				
205	特殊地区路基处理				
205-1	软土路基处理				
清单 第200章 路 基 合计 人民币 303149.19 元					

上兴镇审计办公室

工程量清单表

工程名称：2025年永和片道路修缮工程

清单 第300章 路 面					
细目号	细目名称	单位	数量	单价	合价
302	垫层				30444.96
302-1	35cm道渣垫层	m3	4368.000	6.97	30444.96
-a	35cm道渣垫层（道渣：利用现场废弃物，厚度35cm）	m3	4368.000	6.97	30444.96
306	级配碎（砾）石底基层、基层				139008.48
306-3	5cm碎石基层	m3	624.000	222.77	139008.48
-a	5cm碎石基层	m3	624.000	222.77	139008.48
312	水泥混凝土面板				1544060.24
312-1	水泥混凝土面板	m3	2246.400	596.06	1338979.20
-a	18cm C30商品砼路面（路面养生、路面刻痕、模版制作安装及拆除、切缝、新旧路面连接处灌缝等）	m2	12480.000	107.29	1338979.20
312-2	钢筋	kg			154811.60
-a	植筋（拉杆HRB400 14 L=70cm 间距60cm）	根	4500.000	20.60	92700.00
-b	植筋（传力杆HPB300 28 L=40cm 间距30cm）	根	1000.000	47.63	47630.00
-b	带肋钢筋（路面钢筋网HRB400、HPB300）	t	3.000	4827.20	14481.60
312-3	灌缝	m	4992.000	10.07	50269.44
-b	灌缝（修复路面范围以外的灌缝，用清缝机进行清缝，并用灌浆机填缝）	m	4992.000	10.07	50269.44
清单 第300章 路 面 合计 人民币 1713513.68 元					

上兴镇审计办公室

工程量清单表

工程名称：2025年永和片道路修缮工程

清单 第700章 绿化及环境保护设施					
细目号	细目名称	单位	数量	单价	合价