

无锡市妇联实验托幼中心幼儿创意美术
室、舞蹈房及教工之家等安全维修项目 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____ 造价咨询人： _____
(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____ 法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章) (签字或盖章)

编 制 人： _____ 复 核 人： _____
(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 2025年05月02日 复 核 时 间： 2025年05月02日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：美术室装饰工程

标段：

第1页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		拆除工程						
1	01B001	拆除工程	1、保护性拆除美术室施工范围内的改造项目，包括但不限于《原始平面拆除图》中所描述的墙面、顶面、地面、门窗、墙体的拆除，水电管线、洁具灯具等的拆除等，拆除至满足本工程施工的基层要求，拆除的垃圾运至幼儿园指定地点暂存堆放 2、美术室施工范围内原有物品等按照幼儿园要求搬运至指定地点存放 3、建筑垃圾外运，运距自行考虑，含	项	1			
		分部小计						
		新建隔墙						
2	010402001001	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：加气砼砌块 2、墙体类型：卫生间隔墙 3、砂浆强度等级：M10混合砂浆	m3	2.67			
3	010402001002	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：加气砼砌块 2、墙体类型：内墙 3、砂浆强度等级：M10混合砂浆	m3	1.16			
4	010502002001	构造柱	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C25	m3	0.31			
5	010503004001	圈梁	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C25	m3	0.08			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：美术室装饰工程

标段：

第2页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
6	010503005001	过梁	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C25 3、门窗洞口过梁	m3	0.06			
7	010515001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：按照图纸综合	t	0.111			
8	011810001001	植筋	1、植筋Φ12以内	根	56			
9	011201001001	墙面一般抹灰	1、墙面1:3水泥砂浆抹灰 2、厚度：20mm	m2	60.66			
10	011210002001	金属隔断	1、轻钢龙骨石膏板隔墙，100厚 2、75系列轻钢龙骨，中间填岩棉（容重100kg/m3），双面单层12厚纸面石膏板 3、自粘胶带贴缝、钉眼封点防锈漆 4、全中间30*30*4	m2	11.51			
11	011210006001	其他隔断	1、GRG定制隔墙 2、面层艺术涂料 3、详见图纸	m2	21.18			
		分部小计						
		门窗工程						
12	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1、60系列铝合金窗，壁厚1.8 2、5+15A+5双层中空玻璃 3、含五金配件 4、窗洞口损坏处水	m2	20.93			
13	010802001001	金属（塑钢）门	1、60系列铝合金门，壁厚1.8 2、5+15A+5双层中空玻璃 3、含五金配件 4、门洞口损坏处水	m2	2.86			
14	010801002001	木质门带套	1、卫生间白色烤漆门（含门套） 2、规格：750*2200 3、材质：18mm多层板白色烤漆，E0级 4、含门锁、铰链、门吸等所有五金件	樘	2			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：美术室装饰工程

标段：

第3页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
15	010806001001	木质窗	1、成品实木烤漆装饰窗（可开启），E0级 2、规格：900*1400 3、含铰链等五金件	樘	2			
		分部小计						
		顶面装饰工程						
16	011302001001	吊顶天棚	1、Φ8mm镀锌全丝吊杆, 根据现场实际长度调节 2、60系列轻钢龙骨@400*600 3、双层9.5mm纸面石膏板面层 4、自粘胶带贴缝、钉眼封点防锈漆 5、批腻子2遍, 灰色艺术无机涂料2遍, 6、部位：美术室中间吊顶（不含透光	m2	18.31			
17	011302001002	吊顶天棚	1、Φ8mm镀锌全丝吊杆, 根据现场实际长度调节 2、60系列轻钢龙骨@400*600 3、15mm防火阻燃板+9.5mm纸面石膏板面层 4、自粘胶带贴缝、钉眼封点防锈漆 5、批腻子2遍, 白色无机涂料2遍 6、面层A级透光软	m2	7.52			
18	011302001003	吊顶天棚	1、Φ8mm镀锌全丝吊杆, 根据现场实际长度调节 2、60系列轻钢龙骨@400*600 3、双层9.5mm纸面石膏板面层 4、自粘胶带贴缝、钉眼封点防锈漆 5、批腻子2遍, 白色艺术无机涂料2遍	m2	5.4			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：美术室装饰工程

标段：

第4页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
19	011208001001	柱（梁）面装饰	1、包假梁 2、75系列轻钢龙骨骨架 3、9mm阻燃板基层 4、8mm碳晶板饰面 5、材质均为E0级	m2	18.9			
20	011208001002	柱（梁）面装饰	1、包假梁 2、75系列轻钢龙骨骨架 3、双层9.5mm纸面石膏板面层 4、自粘胶带贴缝、钉眼封点防锈漆 5、批腻子3遍，白色艺术无机涂料	m2	18.9			
21	011304002001	天棚面零星项目	1、筒灯开孔	个	8			
22	011304002002	天棚面零星项目	1、换气扇开孔	个	2			
23	011407002001	天棚喷刷涂料	1、原顶面灰色艺术无机涂料 2、两底两面	m2	183.63			
		分部小计						
		楼地面装饰工程						
24	010606013001	零星钢构件	1、美术室地台钢骨架制作、安装 2、30*30*3镀锌方钢管加	t	0.245			
25	011104002001	竹、木（复合）地板	1、美术室地台实木地板（δ=20mm） 2、基层15mm阻燃板 3、材质均为E0级	m2	15.61			
26	011103004001	塑料卷材楼地面	1、PVC地胶 2、总厚度3mm，耐磨层厚度0.55mm 3、颜色根据施工图 4、包含复合砂浆自流平地面	m2	117.7			
27	011101003001	细石混凝土楼地面	1、卫生间地坪C15细石砼垫层，厚度50mm 2、20厚1:3水泥砂	m2	5.4			
28	010904002001	楼（地）面涂膜防水	1、卫生间地面1.5厚JS聚合物水泥防水涂料 2、墙面上翻200mm	m2	9.26			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：美术室装饰工程

标段：

第5页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
29	011102003001	块料楼地面	1、卫生间地砖 300*300 2、20厚1:3干硬性 水泥砂浆结合层， 表面撒水泥粉 3、地砖表面专业美	m2	5.4			
30	011108001001	石材零星项目	1、人造石门槛石 2、30厚水泥砂浆结 合层 3、具体详见施工图	m2	0.22			
		分部小计						
		墙柱面装饰工程						
31	011204003001	块料墙面	1、卫生间墙面 300*600墙砖 2、15厚1:3水泥砂 浆找平 3、瓷砖粘接剂铺贴 4、墙砖表面专业美	m2	24.33			
32	011210003001	玻璃隔断	1、编绣区6+6防火 钢化玻璃 2、18mm阻燃板基础 +石膏板面层，E0级 3、米白色哑光不锈	m2	1.76			
33	011207001001	墙面装饰板	1、PU山岩石仿石材 饰面板 2、规格：厚度50mm 3、含勾缝 4、颜色、款式根据	m2	20.4			
34	011207001002	墙面装饰板	1、文化砖软瓷复古 青砖 2、规格： 200*60*10 3、含勾缝 4、颜色、款式根据	m2	21.2			
35	011204003002	块料墙面	1、不规则陶瓷马赛 克 2、瓷砖粘接剂铺贴 3、马赛克表面专业	m2	2.62			
36	011407001001	墙面喷刷涂料	1、墙面浅灰色艺术 漆 2、三底三面	m2	92.7			
37	010808004001	金属门窗套	1、米白色哑光不锈 钢门套 2、18mm阻燃板基 层，E0级 3、不锈钢S=1.2mm	m2	2.04			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：美术室装饰工程

标段：

第6页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
38	011208002001	成品装饰柱	1、圆木装饰柱 2、Φ150，L=3160 3、材质均为E0级	根	1			
39	011208002002	成品装饰柱	1、圆木装饰柱 2、Φ200，L=3160 3、材质均为E0级	根	2			
40	011505001001	洗漱台	1、洗手台实木台面 2、长3600，宽600，厚100 3、材质均为E0级	m ²	2.16			
41	011501008001	木壁柜	1、墙面嵌入式实木壁龛 2、规格：宽1580*高1800*深350 3、材质均为E0级	个	1			
42	01B002	实木层板	1、实木层板 2、长3170，宽300，厚40 3、材质均为E0级	块	3			
43	01B003	实木层板	1、实木层板 2、长1200，宽350，厚50 3、材质均为E0级	块	1			
44	01B004	实木层板	1、实木层板 2、长900，宽350，厚50 3、材质均为E0级	块	2			
45	011501011001	矮柜	1、浅色橡木矮柜 2、18mm实木多层板，E0级	m	17.15			
46	01B005	共享活动空间木凉亭	1、共享活动空间木凉亭（含成品木凳4个） 2、不含地台及地板 3、所有材料均为E0级	座	1			
47	01B006	印染区天然树干装饰	1、印染区天然树干装饰 2、满足幼儿园要求 具体详见施工图	项	1			
48	01B007	纸艺区白桦树装饰	1、纸艺区白桦树装饰 2、满足幼儿园要求 具体详见施工图	项	1			
49	01B008	印染区Φ60圆木横撑	1、印染区Φ60圆木横撑 2、L=3060mm 3、具体详见施工图	根	3			
50	011505010001	镜面玻璃	1、6mm成品防雾银镜	个	4			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：美术室装饰工程

标段：

第7页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
51	011210005001	成品隔断	1、成品坐便器隔断 2、规格： 575*900， $\delta=20$ 3、材质均为E0级	块	2			
52	011210005002	成品隔断	1、成品小便斗隔断 2、规格：280*590 3、材质均为E0级	块	1			
53	011505005001	卫生间扶手	1、卫生间成品扶手，L=280 2、具体款式、材质 详见施工图	个	4			
54	011505008001	卫生纸盒	1、卫生间卷纸盒 2、具体款式、材质 详见施工图	个	4			
		分部小计						
		其他						
55	01B009	保洁	1、开荒保洁 2、含美术室装饰施工范围内所有墙面、顶面、地面保洁 3、按建筑面积计算	m2	138.7			
		分部小计						
		分部分项合计						
1	011702003001	构造柱	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C20	m2	3.44			
2	011702008001	圈梁	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C25 3、非混凝土圈梁	m2	0.67			
3	011702009001	过梁	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C25 3、门洞口过梁	m2	0.72			
4	011701006001	满堂脚手架	1、施工用脚手架搭设 2、根据现场实际及施工规范，自行组 织脚手架搭设	m2	138.7			
		单价措施合计						
本页小计								
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：美术室装饰工程

标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费						
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.700				
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.220				
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位中计
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

总价措施项目清单与计价表

工程名称：美术室装饰工程

标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：美术室安装工程

标段：

第1页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		电气安装						
1	030404017001	配电箱	1、名称：陶艺教室照明配电箱PZ1 2、挂墙嵌装，底边距地1.5m	台	1			
2	030404036001	智能网关	1、名称：智能网关 2、型号：ARCM60-MS-4G/M2(LR)II	个	1			
3	030404036002	智能微型断路器	1、名称：智能微型断路器 2、型号：ARCM630LE-63-C32	个	1			
4	030404036003	智能微型断路器	1、名称：智能微型断路器 2、型号：ARCM630LE-63-C16	个	2			
5	030404036004	智能终端配电传感器	1、名称：智智能终端配电传感器 2、型号：ARCM620(LD)-2D	个	2			
6	030411001001	配管	1、名称：电气配管 2、材质、规格：SC32 3、配置形式：明配、暗配及吊顶内敷设综合考量	m	2			
7	030411001002	配管	1、名称：电气配管 2、材质、规格：JDG20 3、配置形式：明配、暗配及吊顶内敷设综合考量	m	246.89			
8	030411001003	配管	1、名称：电气配管 2、材质、规格：JDG25 3、配置形式：明配、暗配及吊顶内敷设综合考量	m	17.39			
9	030411001004	配管	1、名称：电气配管 2、材质、规格：JDG32 3、配置形式：明配、暗配及吊顶内敷设综合考量	m	14.12			
10	030411001005	配管	1、名称：电气配管 2、材质、规格：JDG40 3、配置形式：明配、暗配及吊顶内敷设综合考量	m	15.02			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：美术室安装工程

标段：

第2页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
11	030411004001	配线	1、名称：绝缘导线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：WDZ-BYJ-2.5	m	711.61			
12	030411004002	配线	1、名称：绝缘导线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：WDZ-BYJ-4	m	57.51			
13	030411004003	配线	1、名称：绝缘导线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：WDZ-BYJ-10	m	49.56			
14	030408001001	电力电缆	1、名称：配电箱进线电缆 2、规格：WDZB-BVT-5*6	m	55			
15	030408001002	电力电缆	1、名称：空调电源电缆 2、规格：WDZB-BVT-5*4	m	128.62			
16	030412004001	装饰灯	1、名称：LED软灯带 2、规格：6W/米	m	38.37			
17	030412004002	装饰灯	1、名称：发光灯膜光源 2、24V LED 硬灯条 3、规格：4W/米，4600K	m2	7.52			
18	030412004003	装饰灯	1、名称：吊灯（防眩） 2、规格：LED/36W/4600K 3、吸顶吊挂	套	10			
19	030412004004	装饰灯	1、名称：明装防眩射灯 2、规格：LED/12W/4600K	套	18			
20	030412004005	装饰灯	1、名称：嵌入式筒灯(防眩) 2、规格：LED/15W/4600K	套	8			
21	030404033001	风扇	1、名称：卫生间换气扇 2、规格：50W	台	2			
22	030412005001	荧光灯	1、名称：紫外线杀菌消毒灯 2、规格：40W 3、吊挂/离地2米	套	8			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：美术室安装工程

标段：

第3页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
23	030404034001	照明开关	1、名称：两开单控开关 2、安装方式：暗装 暗装综合考虑	个	2			
24	030404034002	照明开关	1、名称：四开单控开关 2、安装方式：暗装 暗装综合考虑	个	4			
25	030404034003	照明开关	1、名称：消毒灯开关 2、安装高度：2m 3、加开关盒盖，在盒盖上要贴上醒目的警告标志 4、安装方式：暗装	个	1			
26	030404035001	插座	1、名称：智慧插座面板 2、规格、型号：SPSCZ119-CZ-5 2、安装方式：暗装 暗装综合考虑	个	10			
27	030404035002	插座	1、名称：地插座	个	8			
28	030404035003	插座	1、名称：电窑炉专用漏电插座 2、安装方式：暗装 暗装综合考虑	个	1			
29	030411006001	接线盒	1、名称：接线盒（开关盒、灯头盒） 2、安装方式：暗装	个	76			
30	030413002001	凿（压）槽	1、名称：电气配管墙面开槽（含水泥砂浆修复、抹平） 2、规格：配管规格综合考虑	m	52.6			
31	030413002002	凿（压）槽	1、名称：电气配管地坪、楼板开槽（含水泥砂浆修复、抹平） 2、规格：配管规格综合考虑	m	89.27			
32	030414002001	送配电装置系统	1、送配电系统调试	系统	1			
		分部小计						
		智能化						
33	030411001006	配管	1、名称：电气配管 2、材质、规格：JDG20 3、配置形式：明配、暗配及吊顶内敷设 暗装综合考虑	m	48.28			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：美术室安装工程

标段：

第4页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
34	030502005001	双绞线缆	1、名称：六类网线 2、规格：Cat6UTP	m	53			
35	030502005002	双绞线缆	1、名称：超五类网线 2、规格：UTP5e	m	257.33			
36	030501012001	交换机	1、名称：无线AP 2、参数满足幼儿园要求	台	1			
37	030507008001	监控摄像设备	1、红外高清半球摄像机 2、规格：满足幼儿园要求	台	4			
分部小计								
给排水								
38	031001006001	塑料管	1、名称：PP-R给水管 2、规格：DN40冷水管 3、说明：管件综合考虑在内	m	1.22			
39	031001006002	塑料管	1、名称：PP-R给水管 2、规格：DN32冷水管 3、说明：管件综合考虑在内	m	3.83			
40	031001006003	塑料管	1、名称：PP-R给水管 2、规格：DN25冷水管 3、说明：管件综合考虑在内	m	2.64			
41	031001006004	塑料管	1、名称：PP-R给水管 2、规格：DN20 冷水管 3、说明：管件综合考虑在内	m	35.02			
42	031001006005	塑料管	1、名称：PP-R给水管 2、规格：DN20 热水管 3、说明：管件综合考虑在内	m	2.4			
43	031001006006	塑料管	1、名称：PVC排水 管 2、规格：De110 3、说明：管件综合考虑在内	m	8.59			
44	031001006007	塑料管	1、名称：PVC排水 管 2、规格：De75 3、说明：管件综合考虑在内	m	6.93			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：美术室安装工程

标段：

第5页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
45	031001006008	塑料管	1、名称：PVC排水管 2、规格：De110 3、说明：管径综合	m	8.59			
46	031003001001	螺纹阀门	1、名称：铜质截止阀 2、规格：DN40	个	1			
47	031003001002	螺纹阀门	1、名称：铜质截止阀 2、规格：DN20	个	4			
48	031003001003	螺纹阀门	1、名称：铜质止回阀 2、规格：DN20	个	2			
49	031004014001	给、排水附（配）件	1、名称：地漏 2、规格：DN50	个	2			
50	031004006001	大便器	1、名称：儿童用坐便器	组	4			
51	031004007001	小便器	1、名称：儿童用感应式小便斗	组	2			
52	031004003001	洗脸盆	1、名称：原石雕刻洗手盆（含自闭式水嘴）	组	4			
53	031006012001	热水器、开水炉	1、名称：小厨宝 2、规格：10L容积式	台	2			
54	030413002003	凿（压）槽	1、名称：给水管墙面开槽（含水泥砂浆修复、抹平） 2、规格：配管规格综合考虑	m	31.8			
55	030413002004	凿（压）槽	1、名称：排水管地坪开槽（含水泥砂浆修复、抹平） 2、规格：配管规格综合考虑	m	15.52			
		分部小计						
		分部分项合计						
本页小计								
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：美术室安装工程

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费						
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500				
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.210				
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

总价措施项目清单与计价表

工程名称：美术室安装工程

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：美术室安装工程

标段：

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：舞蹈房装饰工程

标段：

第1页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		拆除工程						
1	01B001	拆除工程	1、保护性拆除舞蹈室施工范围内的改造项目，包括但不限于《原始平面拆除图》中所描述的墙面、顶面、地面、门窗、墙体的拆除，水电管线、洁具灯具等的拆除等，拆除至满足本工程施工的基层要求，拆除的垃圾运至幼儿园指定地点暂存堆放 2、舞蹈室施工范围内原有物品等按照幼儿园要求搬运至指定地点存放 3、建筑垃圾外运，运距自行考虑，含	项	1			
		分部小计						
		新建隔墙						
2	011210002001	金属隔断	1、轻钢龙骨石膏板隔墙，100厚 2、75系列轻钢龙骨，中间填岩棉（容重100kg/m3），双面单层12厚纸面石膏板	m2	22.14			
		分部小计						
		顶面装饰工程						
3	011302001001	吊顶天棚	1、Φ8mm镀锌全丝吊杆，根据现场实际长度调节 2、60系列轻钢龙骨@400*600 3、双层9.5mm纸面石膏板面层 4、自粘胶带贴缝、钉眼封点防锈漆 5、批腻子2遍，白色无机涂料2遍， 6、部位：舞蹈室入	m2	20.72			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：舞蹈房装饰工程

标段：

第2页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
4	011302001002	吊顶天棚	1、Φ8mm镀锌全丝吊杆, 根据现场实际长度调节 2、60系列轻钢龙骨@400*600 3、15mm防火阻燃多层板基层, 9.5mm纸面石膏板面层 4、自粘胶带贴缝、钉眼封点防锈漆 5、批腻子2遍, 白色艺术无机涂料2遍, 6、部位：舞蹈室中间圆形顶	m2	7.6			
5	011302001003	吊顶天棚	1、Φ8mm镀锌全丝吊杆, 根据现场实际长度调节 2、60系列轻钢龙骨@400*600 3、9mm防火阻燃多层板基层, 8mm碳晶板面层 4、材质均为E0级 5、部位：舞蹈室地台上方	m2	11.51			
6	010810002001	木窗帘盒	1、窗帘盒200+200 2、18mm阻燃板基层, 9.5mm纸面石膏板面层 3、自粘胶带贴缝、钉眼封点防锈漆 4、批腻子2遍, 白色艺术无机涂料2遍	m	26.41			
7	011208001001	柱（梁）面装饰	1、包假梁 2、75系列轻钢龙骨骨架 3、9mm阻燃板基层 4、8mm碳晶板饰面 5、材质均为E0级	m2	22.46			
8	011304002001	天棚面零星项目	1、筒灯开孔	个	4			
9	011407002001	天棚喷刷涂料	1、原顶面白色无机涂料 2、两底两面	m2	178.84			
		分部小计						
		楼地面装饰工程						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：舞蹈房装饰工程

标段：

第3页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
10	010606013001	零星钢构件	1、舞蹈室地台钢骨架制作、安装 2、30*30*3镀锌方管钢架	t	0.193			
11	011104002001	竹、木（复合）地板	1、舞蹈室地台实木复合地板（ $\delta=18\text{mm}$ ） 2、基层15mm阻燃板 3、材质均为E0级	m ²	13.58			
12	011502001001	金属装饰线	1、地板不锈钢收边条 2、规格：20*20	m	5.4			
13	011103004001	塑料卷材楼地面	1、PVC地胶 2、总厚度3mm，耐磨层厚度0.55mm 3、颜色根据施工图 4、包含复合砂浆自流平找平	m ²	172.72			
14	011105006001	金属踢脚线	1、黑钛金不锈钢踢脚线 2、H=50mm， $\delta=1.2\text{mm}$	m	74.99			
		分部小计						
		墙柱面装饰工程						
15	011407001001	墙面喷刷涂料	1、墙面白色无机涂料 2、批腻子3遍，白色艺术无机涂料	m ²	108.54			
16	011407001002	墙面喷刷涂料	1、墙面米白色色艺术漆 2、三底三面	m ²	21.49			
17	011210002002	金属隔断	1、沿墙面75系列轻钢龙骨骨架 2、中间填岩棉（容重100kg/m ³ ） 3、单面单层12厚纸面石膏板 4、自粘胶带贴缝、	m ²	21.49			
18	011210002003	金属隔断	1、沿墙面75系列轻钢龙骨骨架 2、中间填岩棉（容重100kg/m ³ ） 3、9mm阻燃板基层 4、8mm木纹防火碳晶板面层	m ²	12.22			
19	011304001001	灯带（槽）	1、墙面回光灯槽 2、具体详见施工图	m	13.37			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：舞蹈房装饰工程

标段：

第4页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
20	011207001001	墙面装饰板	1、舞蹈室墙裙 2、9mm阻燃板基层 3、8mm木纹碳晶板 面层 4、材质均为E0级	m ²	21.72			
21	011502002001	木质装饰线	1、墙裙上口20宽实木线条收边 2、材质均为E0级	m	37.01			
22	011208001002	柱（梁）面装饰	1、舞蹈室包柱 2、30*30*2.0镀锌方管骨架，刷防锈漆三遍 3、9mm阻燃板基层 4、8mm原木色碳晶	m ²	11			
23	011207001002	墙面装饰板	1、舞蹈室墙面银镜 2、沿墙面卡式龙骨@400 3、15mm阻燃板基层 4、6mm钢化玻璃银	m ²	20.7			
24	011502002002	木质装饰线	1、墙面银镜60宽实木线条收边 2、材质均为E0级	m	13.37			
25	010801002001	木质门带套	1、服装间白色烤漆门（含门套） 2、规格：980*2100 3、材质：18mm多层板白色烤漆，E0级 4、含门锁、铰链、门吸等所有五金件	樘	1			
26	011503006001	硬木靠墙扶手	1、舞蹈室双层把杆（H=650mm） 2、横杆为Φ54mm水曲柳把杆 3、立柱为Φ48镀锌钢管立柱，可调节高度 4、材质均为E0级	m	13.64			
		分部小计						
		其他						
27	01B002	保洁	1、开荒保洁 2、含舞蹈室装饰施工范围内所有墙面、顶面、地面保洁 3、按建筑面积计算	m ²	185.85			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 舞蹈房装饰工程

标段:

第5页 共5页

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：舞蹈房装饰工程

标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费						
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.700				
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.220				
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位中计
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

总价措施项目清单与计价表

工程名称：舞蹈房装饰工程

标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：舞蹈房装饰工程

标段：

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：舞蹈房安装工程

标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		电气安装						
1	030404017001	配电箱	1、名称：舞蹈室照明配电箱AL1 2、挂墙嵌装，底边距地1.5m	台	1			
2	030404036001	智能网关	1、名称：智能网关 2、型号：ARCM60-MS-4G/M2(LR)II	个	1			
3	030404036002	智能微型断路器	1、名称：智能微型断路器 2、型号：ARCM630LE-63-C32	个	1			
4	030404036003	智能微型断路器	1、名称：智能微型断路器 2、型号：ARCM630LE-63-C16	个	1			
5	030404036004	智能终端配电传感器	1、名称：智智能终端配电传感器 2、型号：ARCM620(LD)-2D-	个	2			
6	030411001001	配管	1、名称：电气配管 2、材质、规格：JDG20 3、配置形式：明配、暗配及吊顶内敷	m	193.79			
7	030411004001	配线	1、名称：绝缘导线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：WDZ-BYJ-0.5	m	608.37			
8	030412004001	装饰灯	1、名称：LED软灯带 2、规格：6W/米	m	20.91			
9	030412004002	装饰灯	1、名称：嵌入式筒灯(防眩) 2、规格：LED/15W/4600K	套	4			
10	030412005001	荧光灯	1、名称：1200*100吊灯(防眩) 2、规格：LED/15-50W/4600K	套	26			
11	030412004003	装饰灯	1、名称：亚克力灯带 2、宽度：20mm	m	11.18			
12	030412005002	荧光灯	1、名称：紫外线杀菌消毒灯 2、规格：40W 3、吊装/离地2米	套	7			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：舞蹈房安装工程

标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
13	030404034001	照明开关	1、名称：两开单控开关 2、安装方式：暗装 暗装综合考虑	个	1			
14	030404034002	照明开关	1、名称：三开单控开关 2、安装方式：暗装 暗装综合考虑	个	1			
15	030404034003	照明开关	1、名称：四开单控开关 2、安装方式：暗装 暗装综合考虑	个	1			
16	030404034004	照明开关	1、名称：消毒灯开关 2、安装高度：2m 3、加开关盒盖，在盒盖上要贴上醒目的警告标志 4、安装方式：暗装	个	1			
17	030404035001	插座	1、名称：智慧插座面板 2、规格、型号：SPSCZ119-CZ-5 2、安装方式：暗装 暗装综合考虑	个	8			
18	030411006001	接线盒	1、名称：接线盒（开关盒、灯头盒） 2、安装方式：暗装	个	60			
19	030413002001	凿（压）槽	1、名称：电气配管墙面开槽（含水泥砂浆修复、抹平） 2、规格：配管规格综合考虑	m	40.1			
20	030413002002	凿（压）槽	1、名称：电气配管地坪、楼板开槽（含水泥砂浆修复、抹平） 2、规格：配管规格综合考虑	m	41.19			
21	030414002001	送配电装置系统	1、送配电系统调试	系统	1			
		分部小计						
		智能化						
22	030411001002	配管	1、名称：电气配管 2、材质、规格：JDG20 3、配置形式：明配、暗配及吊顶内敷设 综合考虑	m	110.49			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：舞蹈房安装工程

标段：

第3页 共3页

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：舞蹈房安装工程

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费						
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500				
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.210				
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

总价措施项目清单与计价表

工程名称：舞蹈房安装工程

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：舞蹈房安装工程

标段：

第1页 共1页

[illegible]

规费、税金项目计价表

工程名称：舞蹈房安装工程

标段：

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：教工之家装饰工程

标段：

第1页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		拆除工程						
1	01B001	拆除工程	1、保护性拆除教工之家施工范围内的改造项目，包括但不限于《原始平面拆除图》中所描述的墙面、顶面、地面、门窗、墙体的拆除，水电管线、洁具灯具等的拆除等，拆除至满足本工程施工的基层要求，拆除的垃圾运至幼儿园指定地点暂存堆放 2、教工之家施工范围内原有物品等按照幼儿园要求搬运至指定地点存放 3、建筑垃圾外运，运距自行考虑，含消纳费	项	1			
		分部小计						
		新建隔墙						
2	011210002001	金属隔断	1、轻钢龙骨石膏板隔墙，100厚 2、75系列轻钢龙骨，中间填岩棉（容重100kg/m3），双面单层12厚纸面石膏板	m2	43.22			
		分部小计						
		顶面装饰工程						
3	011302001001	吊顶天棚	1、Φ8mm镀锌全丝吊杆，根据现场实际长度调节 2、60系列轻钢龙骨@400*600 3、双层9.5mm纸面石膏板面层 4、自粘胶带贴缝、钉眼封点防锈漆 5、批腻子2遍，白色无机涂料2遍	m2	30.87			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：教工之家装饰工程

标段：

第2页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
4	011302001002	吊顶天棚	1、Φ8mm镀锌全丝吊杆, 根据现场实际长度调节 2、60系列轻钢龙骨@400*600 3、9mm防火阻燃多层板基层, 8mm碳晶板面层 4、材质均为E0级	m ²	11.51			
5	010810002001	木窗帘盒	1、窗帘盒200+200 2、18mm阻燃板基层, 9.5mm纸面石膏板面层 3、自粘胶带贴缝、钉眼封点防锈漆 4、批腻子2遍, 白色艺术无机涂料2遍	m	12.8			
6	010810002002	电动投影幕布槽盒	1、槽盒200+200+200 2、18mm阻燃板基层, 9.5mm纸面石膏板面层（内部15mm阻燃板加固） 3、自粘胶带贴缝、钉眼封点防锈漆 4、批腻子2遍, 白色无机涂料2遍 5、具体详见施工图	m	4.2			
7	011208001001	柱（梁）面装饰	1、包假梁 2、75系列轻钢龙骨骨架 3、9mm阻燃板基层 4、8mm碳晶板饰面 5、材质均为E0级	m ²	41.58			
8	011304002001	天棚面零星项目	1、筒灯开孔	个	6			
9	011407002001	天棚喷刷涂料	1、原顶面白色无机涂料 2、两底两面	m ²	158.8			
		分部小计						
		楼地面装饰工程						
10	010606013001	零星钢构件	1、舞蹈室地台钢骨架制作、安装 2、30*30*3镀锌方钢钢架	t	0.194			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：教工之家装饰工程

标段：

第3页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
11	011104002001	竹、木（复合）地板	1、教工之家地台实木复合地板（ $\delta=18\text{mm}$ ） 2、基层15mm阻燃板 3、20mm爵士白人造石材收边（踏步处抽3*2mm凹槽） 4、材质均为E0级 5、具体详见施工图	m ²	10.35			
12	011103004001	塑料卷材楼地面	1、PVC地胶 2、总厚度3mm，耐磨层厚度0.55mm 3、颜色根据施工图 4、包含复合砂浆自流平找平	m ²	119.48			
13	011103004002	塑料卷材楼地面	1、定制PVC地胶 2、总厚度3mm，耐磨层厚度0.55mm 3、颜色根据施工图 4、包含复合砂浆自流平找平	m ²	30.24			
14	011105006001	金属踢脚线	1、黑钛金不锈钢踢脚线 2、H=80mm， $\delta=1.2\text{mm}$	m	63.5			
		分部小计						
		墙柱面装饰工程						
15	010606013002	零星钢构件	1、教工之家房屋造型钢骨架制作、安装 2、60*60*2.5镀锌方管骨架，刷防锈漆	t	0.535			
16	011207001001	墙面装饰板	1、教工之家房屋造型墙顶面饰面板 2、9mm阻燃板基层 3、8mm木纹防火碳晶板面层 4、材质均为E0级	m ²	34.94			
17	011502001001	金属装饰线	1、教工之家房屋造型灰色不锈钢收边条（10+60+10） 2、 $\delta=1.2\text{mm}$	m	18.04			
18	011208001002	柱（梁）面装饰	1、教工之家包柱 2、30*30*2.0镀锌方管骨架，刷防锈漆三遍 3、9mm阻燃板基层 4、8mm原木色碳晶板面层	m ²	13.15			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：教工之家装饰工程

标段：

第4页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
19	011408001001	墙纸裱糊	1、基层批腻子三遍 2、清油封底 3、面层铺贴砖纹墙布（δ=1mm）	m ²	30.75			
20	011207001002	墙面装饰板	1、教工之家主题墙装饰 2、20*20mm桐木条 3、仿真绿植 4、具体详见施工图	m ²	10.02			
21	011207001003	墙面装饰板	1、教工之家墙面造型 2、轻钢龙骨骨架 3、18mm阻燃板基层 4、8mm木纹防火碳晶板面层 5、按展开面积计算	m ²	5.58			
22	011204003001	块料墙面	1、教工之家墙面造型 2、轻钢龙骨骨架 3、18mm阻燃板基层 4、表面贴砖100*100	m ²	8.28			
23	011407001001	墙面喷刷涂料	1、墙面白色无机涂料 2、批腻子3遍，白色艺术无机涂料	m ²	124.27			
24	010801002001	木质门带套	1、母婴室白色烤漆门（含门套） 2、规格：1050*2200 3、材质：18mm多层板白色烤漆，E0级 4、含门锁、铰链、门吸等所有五金件	樘	2			
25	011501011001	矮柜	1、母婴室矮柜 2、爵士白台面 3、所有材质E0级 4、具体详见施工图	m	4.4			
26	011501014001	吧台	1、教工之家吧台 2、所有材质E0级 3、具体详见施工图	m	3.6			
27	011501019001	书架	1、教工之家柜子 2、含预埋钢板、吊管、支撑脚金属圆管等 3、所有材质E0级 4、具体详见施工图	个	4			
28	01B002	造型小景	1、教工之家房屋造型区小景 2、具体详见施工图	项	1			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：教工之家装饰工程

标段：

第5页 共5页

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：教工之家装饰工程

标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费						
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.700				
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.220				
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位中计
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

总价措施项目清单与计价表

工程名称：教工之家装饰工程

标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：教工之家装饰工程

标段：

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：教工之家安装工程

标段：

第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		电气安装						
1	030404017001	配电箱	1、名称：教工之家照明配电箱AL2 2、挂墙嵌装，底边距地1.5m 3、具体详见施工图	台	1			
2	030404036001	智能网关	1、名称：智能网关 2、型号：ARCM60-MS-4G/M2(LR)II	个	1			
3	030404036002	智能微型断路器	1、名称：智能微型断路器 2、型号：ARCM630LE-63-C22	个	1			
4	030404036003	智能微型断路器	1、名称：智能微型断路器 2、型号：ARCM630LE-63-C16	个	1			
5	030404036004	智能终端配电传感器	1、名称：智智能终端配电传感器 2、型号：ARCM620(LD)-2D	个	2			
6	030411001001	配管	1、名称：电气配管 2、材质、规格：JDG20 3、配置形式：明配、暗配及吊顶内敷设综合单价	m	158.66			
7	030411001002	配管	1、名称：电气配管 2、材质、规格：JDG25 3、配置形式：明配、暗配及吊顶内敷设综合单价	m	36.86			
8	030411004001	配线	1、名称：绝缘导线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：WDZ-BYJ-2.5	m	493.98			
9	030411004002	配线	1、名称：绝缘导线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：WDZ-BYJ-4	m	119.58			
10	030412004001	装饰灯	1、名称：LED软灯带 2、规格：6W/米	m	28.6			
11	030412004002	装饰灯	1、名称：明装防眩射灯 2、规格：LED/12W/4600K	套	2			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：教工之家安装工程

标段：

第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
12	030412004003	装饰灯	1、名称：嵌入式筒灯(防眩) 2、规格：LED/15W/4600K	套	6			
13	030412004004	装饰灯	1、名称：吊灯（防眩） 2、规格：LED/36W/4600K 2、吸顶吊装	套	5			
14	030412005001	荧光灯	1、名称：1200*100 吊灯(防眩) 2、规格：LED/15-50W/4600K 2、吸顶吊装	套	16			
15	030404034001	照明开关	1、名称：一开单控开关 2、安装方式：暗装 明装综合考虑	个	2			
16	030404034002	照明开关	1、名称：三开单控开关 2、安装方式：暗装 明装综合考虑	个	3			
17	030404035001	插座	1、名称：智慧插座面板 2、规格、型号：SPSCZ119-CZ-5 2、安装方式：暗装 明装综合考虑	个	13			
18	030404035002	插座	1、名称：智慧插座面板（防水） 2、规格、型号：SPSCZ119-CZ-5 2、安装方式：暗装 明装综合考虑	个	2			
19	030411006001	接线盒	1、名称：接线盒（开关盒、灯头盒） 2、安装方式：暗装	个	76			
20	030413002001	凿（压）槽	1、名称：电气配管墙面开槽（含水泥砂浆修复、抹平） 2、规格：配管规格综合考虑	m	32.6			
21	030413002002	凿（压）槽	1、名称：电气配管地坪、楼板开槽（含水泥砂浆修复、抹平） 2、规格：配管规格综合考虑	m	76.43			
22	030414002001	送配电装置系统	1、送配电系统调试	系统	1			
分部小计								
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：教工之家安装工程

标段：

第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		智能化						
23	030411001003	配管	1、名称：电气配管 2、材质、规格：JDG20 3、配置形式：明配、暗配及吊顶内敷设综合考虑	m	51.11			
24	030502005001	双绞线缆	1、名称：六类网线 2、规格：Cat6UTP	m	58.62			
25	030501012001	交换机	1、名称：无线AP	台	1			
26	030502012001	信息插座	1、名称：单口网络插座 2、安装方式：暗装 明装综合考虑	个	1			
27	030502005002	音响线	1、名称：音响线 2、规格满足幼儿园要求	m	12.45			
28	030502005003	音响线	1、名称：HDMI线 2、规格满足幼儿园要求	m	12.35			
		分部小计						
		给排水						
29	031001006001	塑料管	1、名称：PP-R给水管 2、规格：DN25冷水管 3、说明：管件综合考虑在内	m	18.11			
30	031001006002	塑料管	1、名称：PP-R给水管 2、规格：DN20 冷水管 3、说明：管件综合考虑在内	m	6.47			
31	031001006003	塑料管	1、名称：PVC排水 管 2、规格：De50 2、说明：管件综合考虑在内	m	18.45			
32	031003001001	螺纹阀门	1、名称：铜质截止 阀 2、规格：DN25	个	1			
33	031003001002	螺纹阀门	1、名称：铜质截止 阀 2、规格：DN20	个	2			
34	031003001003	螺纹阀门	1、名称：铜质止回 阀 2、规格：DN20	个	1			
35	031004004001	洗涤盆	1、不锈钢水槽（含 自闭式水嘴）	组	1			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：教工之家安装工程

标段：

第4页 共4页

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：教工之家安装工程

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费						
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500				
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.210				
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

总价措施项目清单与计价表

工程名称：教工之家安装工程

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：教工之家安装工程

标段：

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：大厅外台阶、水景装饰工程

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		拆除工程						
1	01B001	拆除工程	1、保护性拆除大厅外台阶、水景施工范围内的改造项目，包括但不限于《原始平面拆除图》中所描述的墙面、顶面、地面、门窗、墙体的拆除，水电管线、洁具灯具等的拆除等，拆除至满足本工程施工的基层要求，拆除的垃圾运至幼儿园指定地点暂存堆放 2、建筑垃圾（含多余土方）外运，运距自行考虑，含消纳费	项	1			
		分部小计						
		台阶及景观池新建						
2	010101002001	挖一般土方	1、土方开挖 2、深度2m以内 3、土方类别综合考虑	m3	4.06			
3	010404001001	垫层	1、碎石垫层，厚度100mm 2、具体详见施工图	m3	2.03			
4	010501001001	垫层	1、C20细石砼垫层，厚度50 2、具体详见施工图	m3	1.02			
5	010507007001	其他构件	1、景观池壁C20细石砼浇筑 2、具体详见施工图	m3	1.61			
6	010401012001	零星砌砖	1、水景池中央砖砌体、台阶及花坛等 2、九五砖砌筑，M5混合砂浆 3、具体详见施工图	m3	2.32			
7	011201001001	墙面一般抹灰	1、零星砖砌体1:3水泥砂浆抹灰 2、厚度20mm	m2	18.64			
8	011201001002	墙面一般抹灰	1、景观池底及池壁内外1:3水泥砂浆抹灰 2、厚度20mm	m2	45.75			
9	010903002001	墙面涂膜防水	1、景观池池壁及底面防水涂料三遍 2、厚度共1.5mm	m2	44.51			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：大厅外台阶、水景装饰工程

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
10	011201001003	墙面一般抹灰	1、景观池防水涂料 外1:3水泥砂浆保护层 2、厚度10mm	m ²	44.51			
11	011102003001	块料楼地面	1、20mm芝麻灰花岗岩铺贴 2、部位：台阶、花坛及景观池等	m ²	95.14			
12	01B002	铝合金除尘毯	1、尼龙6.6活丙纶纱线，高强度不锈钢钢丝串联 2、铝合金除尘毯壁厚1.5	m ²	22.37			
13	01B003	不锈钢线性下水口	1、不锈钢线性下水口 2、展宽1250mm 3、304板材， $\delta=1.2mm$	m	12.26			
14	01B004	不锈钢出水口	1、不锈钢出水口 2、展宽780mm 3、304板材， $\delta=1.2mm$	m	1.4			
		分部小计						
		其他						
15	01B005	保洁	1、开荒保洁 2、含大厅外台阶及景观池施工范围内所有楼面、地面保	项	1			
		分部小计						
		分部分项合计						
1	011702025001	其他现浇构件	1、景观池壁C20细石砼浇筑模板 2、按模板与现浇混凝土构件的接触面积计算 3、具体详见施工方案	m ²	48.3			
		单价措施合计						
本页小计								
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：大厅外台阶、水景装饰工程

标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费						
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.100				
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.310				
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位中计
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

总价措施项目清单与计价表

工程名称：大厅外台阶、水景装饰工程

标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：大厅外台阶、水景装饰工程

标段：

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：大厅外台阶、水景安装工程

标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		电气安装						
1	030411001001	配管	1、名称：电气配管 2、材质、规格：PVC D20 3、配置形式：明配、暗配及吊顶内敷设综合考虑	m	20			
2	030411004001	配线	1、名称：绝缘导线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：WDZ-BYJ-0.5	m	60			
3	030413002001	凿（压）槽	1、名称：电气配管 墙面开槽（含水泥砂浆修复、抹平） 2、规格：配管规格综合考虑	m	20			
4	030412001001	普通灯具	1、名称：户外防水壁灯 2、距地2米安装	套	1			
		分部小计						
		给排水						
5	031001006001	塑料管	1、名称：PVC排水 管 2、规格：De50 2、说明：管件综合	m	8.58			
6	031004014001	给、排水附（配）件	1、名称：地漏 2、规格：DN50	个	4			
		分部小计						
		分部分项合计						
本页小计								
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：大厅外台阶、水景安装工程

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费						
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500				
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.210				
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

总价措施项目清单与计价表

工程名称：大厅外台阶、水景安装工程

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和

