


投标分项报价表（分包号：/）

序号	产品名称	品牌	规格型号	技术参数	产地	单位	数量	单价	总价
高清智能抓拍及视频监控升级改造系统									
1	900W 环保卡口智能抓拍单元	大华	DH-CP902-Y GXE	技术参数详见招标文件采购需求	杭州	台	320	5100	1632000
2	900W 环保电警智能抓拍单元	大华	DH-CP902-Y GXE-L	技术参数详见招标文件采购需求	杭州	台	162	4600	745200
3	800W 全结构化三目摄像机	大华	DH-IPC-MFW 8869XSA-ZR L	技术参数详见招标文件采购需求	杭州	台	930	2550	2371500
4	400W 高清三目球型摄像机	大华	DH-SDT-7C1 469D-XYZ-XYZX-BCDEJ-02800	技术参数详见招标文件采购需求	杭州	台	150	2670	400500
5	400W 高空三目球型摄像机	大华	DH-SDT-8C1 479-6P-GBL J-D3EV	技术参数详见招标文件采购需求	杭州	台	3	5000	15000
6	400W 高清违停三目球型摄像机	大华	DH-SDT-8C1 469D-6PA-G AZFA-D3EVS 2	技术参数详见招标文件采购需求	杭州	台	23	5000	115000
7	400W 超低照度枪型摄像机	大华	DH-IPC-HFW 3478M-A-LE D	技术参数详见招标文件采购需求	杭州	台	18	450	8100
8	400W 室内结构化半球	大华	DH-IPC-HDB W8469ZR1L-ZHR	技术参数详见招标文件采购需求	杭州	台	11	1200	13200
9	一体式环保补光灯	大华	CXBG-1-1-P S-A-DH-ITALF-300AG-F	技术参数详见招标文件采购需求	杭州	只	510	1500	765000



10	室外监控补光灯	大华	DH-ITALE-060AA	光源: LED; 灯珠数量≥30 颗; 光通量: 2100lm; 色温: 3600-4400K; 亮度调节: 10%-100% 连续可调; 启动阈值: 30-70 Lux 连续可调; 额定功率: 30W; 供电方式: AC170V~264V, 50Hz; RS-485 接口: 1 路; 报警输入接口: 1 路; 安装方式: 壁挂、吊装、面装; 工作温度: -30° C to +70° C; 支持 RS485、开关量、手动旋钮等多控制方式; 防护等级: IP66	杭州	只	650	550	357500
11	主控制器	大华	DH-ITSE1200	技术参数详见招标文件采购需求	杭州	台	70	3800	266000
12	辅助控制器	大华	DH-ITASD-020RA	16 路信号灯交流信号输入接口; 1 个 RS485 输出接口; 1 路 100M 网口输出; 16 路交通灯状态指示 检测、通讯单元采用微控制器设计, 稳定可靠; 输入接口采用压电保护、光电隔离等防护措施 实时输出交通灯信号状态	杭州	台	40	1200	48000
13	4 电 1 光全千兆工业级网管型交换机	华龙	FTMB-2405	技术参数详见招标文件采购需求	常州	台	700	380	266000
14	8 电 1 光全千兆工业级网管型交换机	华龙	FIM-3809	技术参数详见招标文件采购需求	常州	台	22	730	16060
15	8 电 4 光全千兆工业级网管型交换机	华龙	FIM-38012	技术参数详见招标文件采购需求	常州	台	80	1930	154400
16	室外机箱	远电	YDHW	尺寸 410mm*380mm*220mm, 含空开、电源防雷器、自动重合闸、网络防雷器、漏电保护器、2 个五孔多功能插座、温控、风扇、接线端子及光缆固定芯, 随箱附带公牛四插位五孔排插, 配置波纹管接头, 一层隔板, 颜色 RAL7040, 底部进线, 外壳防护等级 IP54, 机箱型号具有 GB 7251.12-2013 产品认证	常州	套	70	650	45500

				书和试验报告					
17	其它安装附件	国产优质	定制	含绑扎带、绝缘胶布、螺丝螺帽、抱箍、万向节支架（抱箍直径 67-127mm, 三条钢带）等	常州	处	891	55	49005
18	光纤跳线、熔接等配件	国产优质	定制	光缆终端盒、尾纤等, 含熔接	常州	处	216	100	21600
19	支架/挑杆（定制）	国产优质	定制	壁装支架、吊装支架或挑杆, 长度 0.5~4m, 具体长度根据现场定制, 含底部安装辅件	常州	根	70	120	8400
20	机箱电源线及敷设（电警卡口）	国产优质	定制	RVV3×1.5mm	常州	处	320	250	80000
21	摄像机电源线及敷设（电警卡口）	国产优质	定制	RVV3×1.5mm	常州	套	482	45	21690
22	摄像机电源线及敷设（结构化及普通监控）	国产优质	定制	RVV3×1mm	常州	处	1135	45	51075
23	四合一补光灯电源线及敷设（电警兼卡口）	国产优质	定制	RVV3×1.5mm	常州	处	510	50	25500
24	补光灯电源线及敷设（结构化）	国产优质	定制	RVV3×1mm	常州	处	650	45	29250
25	网线及敷设（电警卡口及四合一补光灯）	国产优质	定制	超 5 类线	常州	处	420	30	12600
26	网线及敷设（结构化及普通监控）	国产优质	定制	超 5 类线	常州	处	1135	30	34050
27	光缆及敷设（电警兼卡口）	国产优质	定制	4 芯	常州	处	231	50	11550
28	金属波纹管及敷设（电警兼卡口）	国产优质	定制	金属波纹管, 直径 25mm, 沿杆件、墙壁敷设, 含卡箍	常州	处	482	5	2410
29	金属波纹管及敷设（结	国产优质	定制	金属波纹管, 直径 25mm, 沿杆件、墙壁敷设, 含卡箍	常州	处	1124	5	5620

	构化及监控)								
30	电能消耗 (电警兼卡口)	国产 优质	定制	高清电警兼卡口系统(含补光灯、前端光交换机、控制器等)设备24小时持续工作、供电不间断,改造前支付。	常州	点位	30	720	21600
31	供电改造 (电警兼卡口)	国产 优质	定制	根据市政照明管理处要求规范接电,安装电表等改造。	常州	点位	30	5000	150000
32	电能消耗 (结构化及普通监控)	国产 优质	定制	高清结构化摄像机(含补光灯、前端光交换机等)设备2年24小时持续工作、供电不间断	常州	台	1135	640	726400
33	供电改造 (结构化及普通监控)	国产 优质	定制	包含开挖、管道铺设、1.5平方电线铺设、窨井制作等必要施工及材料;国网开户、安装电表等改造,竣工验收后2年过户。	常州	处	540	1500	810000
34	电警卡口低电压改造 (路灯变电箱重新取电)	国产 优质	定制	用电机箱到电源转换箱用4平方线,电源转换箱到路灯变电箱取电需6平方线,含接电改造配套设备,包括电源转接箱、电路保护装置、插座等,含开挖、窨井、线缆及敷设费用	常州	处	3	20000	60000
35	摄像机安装及调试 (电警卡口及违停抓拍)	国产 优质	定制	前端电警及卡口类摄像机及主控器安装调试费用,不论调试次数,每台摄像机收取一次费用;含设备信息深化采集与平台信息配置;车辆轨迹采集和结构化抓拍功能的不间断优化调整;按要求对相关数据进行汇聚与共享;质保期内免费提供上述服务	常州	个	482	870	419340
36	摄像机安装及调试 (结构化摄像机及高空监控)	国产 优质	定制	前端结构化类摄像机安装及调试费用,不论调试次数,每台摄像机收取一次费用;含设备信息深化采集与平台信息配置;结构化抓拍功能的不间断优化调整;按要求对相关数据进行汇聚与共享;质保期内免费提供上述服务	常州	个	967	950	918650



37	摄像机安装及调试（普通监控）	国产优质	定制	前端监控类摄像机安装及调试费用，不论调试次数，每台摄像机收取一次费用；含设备信息深化采集与平台信息配置；视频监控功能的不间断优化调整；按要求对相关数据进行汇聚与共享；质保期内免费提供上述服务	常州	个	168	950	159600
38	补光灯安装及调试	国产优质	定制	前端各类补光设备安装及调试费用，不论调试次数，每台补光设备收取一次费用	常州	个	1160	85	98600
39	主控制器机箱内部设备安装	国产优质	定制	主控制机箱内部主控制器、辅助控制器及通讯设备等安装费用，含线路整理费用	常州	处	102	250	25500
40	车道机箱内部安装及接线	国产优质	定制	车道机箱内部安装及接线费用	常州	处	966	150	144900
41	报废设备拆除及保管	国产优质	定制	含摄像机、补光灯、交换机等设备的拆除及保管	常州	处	958	20	19160
42	杆件和机箱保养	国产优质	定制	含杆件和机箱的除锈和上漆	常州	处	1584	30	46020
43	电警卡口杆件后移及安装调试	国产优质	定制	杆件、机箱、线缆、摄像机、补光灯等拆除及移机安装，含辅材及登高车配合，含基础开挖、窞井盖及井盖、浇筑、绿化、道板恢复	常州	处	3	6000	18000
44	重复点位迁移	国产优质	定制	杆件、机箱、线缆、摄像机、补光灯等拆除及移机安装，含辅材及登高车配合，含基础开挖、窞井盖及井盖、浇筑、绿化、接电、道板恢复	常州	处	152	4000	608000
45	重复点位摄像机调试	国产优质	定制	按要求调试	常州	处	163	300	48900
社会面监控对接									
1	4电1光全千兆工业级网管型交换机	恒信和安	MIB12G-4EG-1G-SIR	技术参数详见招标文件采购需求	常州	台	100	380	38000
2	安全接入交换机	恒信和安	MNB-SR6810-6E-R	技术参数详见招标文件采购需求	常州	台	17	6000	102000
中心升级扩容系统									
1	48口千兆光接入交换机	华龙	FSA-5D552	技术参数详见招标文件采购需求	常州	台	24	9000	216000

2	48口万兆光汇聚交换机	H3C	S6805-56HF-G	技术参数详见招标文件采购需求	杭州	台	6	41000	246000
3	千兆光模块(20KM)	华龙	SFP-1G-20	SFP 1.25G/1.0625G/20KM 千兆单模双芯光模块, 与48口千兆光接入交换机同一品牌	常州	块	1152	100	115200
4	10G万兆光模块	H3C	SFP-XG-SX-MM850-D	多模, SFP+ 万兆模块(850nm, 300m, LC), 与48口万兆光汇聚交换机同一品牌	杭州	块	432	150	64800
5	40G多模模块	H3C	QSFP-40G-SR4-MM850	SFP+ 万兆模块(850nm, 300m, LC), 与48口万兆光汇聚交换机同一品牌	杭州	块	24	800	19200
6	40公里10G万兆光模块	H3C	SFP-XG-LH40-SM1550-D	单模, SFP+ 万兆模块(1550nm, 40km, LC), 与48口万兆光汇聚交换机同一品牌	杭州	块	48	1450	69600
7	80公里10G万兆光模块	H3C	SFP-XG-LH80-SM1550-D	单模, SFP+ 万兆模块(1550nm, 80km, LC), 与48口万兆光汇聚交换机同一品牌	杭州	块	24	2400	57600
8	接入服务器(用于图片接入)	H3C	H3C UniServer R4930 G7	技术参数详见招标文件采购需求	杭州	台	5	76500	382500
9	接入服务器(用于视频接入)	H3C	H3C UniServer R4930 G7	技术参数详见招标文件采购需求	杭州	台	4	76500	306000
10	转发服务器(用于数据转发)	昆仑	KunLun 2280	技术参数详见招标文件采购需求	郑州	台	5	65000	325000
11	流媒体服务器(用于视频调用)	昆仑	KunLun 2280	技术参数详见招标文件采购需求	郑州	台	3	65000	195000
12	视频云存储(云中心感知网)	华为	OceanStor9000 V5	技术参数详见招标文件采购需求	深圳	台	10	205000	2050000
13	图片云存储(云中心感知网)	华为	OceanStor9000 V5	技术参数详见招标文件采购需求	深圳	台	5	225000	1125000
14	图片云存储(云中心公安网存储节点扩容)	华为	OceanStor9000 V5	技术参数详见招标文件采购需求	深圳	台	1	225000	225000
15	服务器操作系统安装及调试费用	国产优质	定制	包括接入服务器、转发服务器、流媒体服务器、视频云存储、图片云存储、应用服务器的操作系统安装及调试	常州	台	33	600	19800

				费用					
16	视频联网平台接入	高新兴	定制	前端摄像机视频接入费，含软硬件授权和在视频存储服务器上的部署工作	常州	路	2700	50	135000
17	结构化智能算法	商汤	定制	以服务引擎的方式，对图片流进行结构化、特征提取，输出全结构化特征数据，在GPU服务器上实现基于全结构化特征进行比对、全结构化布控的功能，算法须与市局相关平台算法保持一致	常州	路	1300	600	780000
18	机房光纤跳线及网线	国产优质	定制	根据现场服务器及交换机需求，采购全部光纤跳线及网线	常州	批	1	20000	20000
19	分局中心机房设备逐步迁移服务	国产优质	定制	梳理出分局和14个派出所服务器信息配置表、前端点位通讯情况信息表，更新的IP信息配置表、准入配置信息表、资产备案信息表、高新兴平台接入信息表、服务器资料表及需要修改配置表、机房设备信息表，核查的各类信息表、设备运行情况，整理出搬迁后的整体网络设备清单、网络拓扑架构、交换机配置日志、中心设备网络现状，完成分局中心机房搬迁（含所有用到的线缆辅材）。	常州	批	1	220000	220000



20	派出所监控 机房割接	国产 优质	定制	梳理出圩塘派出所前端监控和机房设备信息配置表、前端点位通讯情况信息表，将现有圩塘派出所的中心设备及线路割接至百丈派出所，割接完成后更新百丈的资产信息表，核查设备运行情况，整理出搬迁后的整体网络设备清单、网络拓扑架构和交换机配置日志；给新北分局提供资产管理、常态化数据监测、设备迁移、网络规划等服务，1名工程师驻场提供一年专业运维；负责派出所提供资产管理、光缆网线整理、常态化数据监测、设备迁移、网络规划、拓扑图绘制、灯光静电地板更换、设备定期除尘、强弱电维护、网络和机房搬迁设计规划方案等服务。适当扩容百丈所网络机房，增加机柜及供电设备（含所有用到的线缆辅材）。	常州	项	1	420000	420000
21	校时服务器	中新 创	DNTS-71-B	技术参数详见招标文件采购需求	北京	台	2	26800	53600
22	UPS 不间断 电源	雷诺 士	Reros-10KV A 工频机含 16 节 12V/100AH 圣阳电池和 1 套 A16 电 池柜	技术参数详见招标文件采购需求	常州	套	14	23500	329000



23	便携式图像工作站	联想	ThinkBook 16P	CPU 信息≥24 核 24 线程/理论单核睿频≥5.4GHz/内存配置容量≥32G/内存类型 DDR5 6400/显卡类型独立显卡/独立显卡显存容量 8GB/独立显卡显存类型 GDDR7/独立显卡显存位宽≥128bit/固态硬盘数量 1 个/固态存储容量 1TB/固态存储接口协议 PCIe4.0/屏幕尺寸 16 英寸/显示屏分辨率 2560*1600/摄像头数量 1 个/尺寸长 364.38mm; 宽 275.94mm; 厚 21.9mm/含 3 年质保	武汉	台	8	12799	102392
24	塔式图像工作站	联想	ThinkStation P368	CPU 信息≥24 核 32 线程/理论单核睿频≥5.8GHz/L3 高速缓存≥36MB/内存配置容量≥32G/内存类型 DDR5 5600/显卡类型独立显卡/独立显卡显存容量 8GB/独立显卡显存类型 GDDR7/独立显卡显存位宽≥128bit/固态硬盘数量 1 个/固态存储容量 1TB/固态存储接口协议 PCIe4.0/尺寸长 395mm; 宽 205mm; 高 420mm/含 3 年质保	武汉	台	5	11299	56495
25	49 寸显示屏	AOC	AG493QCX	49 英寸 带鱼屏 1800R 90%DCI-P3 广色域 144Hz HDR400 旋转升降 32:9 曲面显示器; 分辨率 3840*1080; 双路输出, 智慧分屏; VA 面板; 色数 16.7M; 对比度: 3000:1; 亮度: 550cd/m ² ; 1ms 响应速度; 旋转升降底座; 含 3 年质保	福清	台	5	4300	21500

老项目维保

序号	设备名称	技术参数	单位	数量	单价	总价
1	主控制器	型号: 宝康 BK-EP-M06	台	79	300	23700
2	900W 高清卡口抓拍单元	型号: 宝康 BK-CPD900、BK900、ITC902-RF2D、DH-CP902-RU2D	台	256	300	76800
3	700W 高清卡口抓拍单元	型号: 宝康 BK700	台	19	300	5700
4	高清违停球	型号: 大华 GBS480	台	61	300	18300



	机					
5	400W 结构化抓拍单元	型号：大华 DH-IPC-HF8449F-VS	台	113	300	33900
6	高清室内智能抓拍摄像机（400 万）	型号：大华 DH-IPC-HF8449K-ZRL-LED	台	114	300	34200
7	高清室外智能抓拍摄像机（400 万）	型号：大华 DH-IPC-HF8449E-RL	台	49	300	14700
8	高清结构化智能抓拍摄像机（400 万）	型号：大华 DH-IPC-HF8449E-ZVS-IRA-LED	台	17	300	5100
9	高清智能抓拍摄像机（大场景）	型号：海康 DS-2CD704XYZ-A/E2-L	台	46	300	13800
10	高清智能抓拍摄像机（200 万）	型号：大华 DH-CP235-RU1D	台	20	300	6000
11	高清智能抓拍摄像机（200 万）	型号：大华 DH-IPC-HF8249E-RL	台	127	300	38100
12	高清智能抓拍摄像机（小场景）	型号：大华 DH-IPC-HF8249F-FDI	台	34	300	10200
13	高清一体化红外抓拍摄像机	型号：大华 DH-IPC-HFW5243K-ZFD-I4	台	448	300	132900
14	高清室内智能抓拍半球（200 万）	型号：大华 DH-IPC-HDBW8249E-ZRL	台	6	300	1800
15	800W 全景摄像机	型号：海康 iDS-2VP812-A253-D	台	6	300	1800
16	200W 高空球型网络摄像机	型号：大华 DH-SD-9A1240VC-HNI	台	10	300	3000
17	高清球型网络摄像机	型号：大华 DH-SD-6A9230UA-HNI	台	52	300	15600
18	高清枪型网络摄像机	型号：大华 DH-IPC-HF8239F	台	106	300	31800
19	摄录一体机	型号：大华 DH-IPC-HFW7235M-W-S-I2	台	100	300	30000
20	高清室内半球	型号：大华 DH-IPC-HDBW5243R	台	347	300	104100
21	高清室内偏	型号：大华 DH-IPC-HDBW7233F-M	台	67	300	20100

	心半球					
22	高亮度 LED 常亮补光灯	型号：宝康 CXBG-1-CX-BK	只	92	300	27600
23	大功率 LED 灯	型号：宝康 CXBG-1-PS-BK	只	388	300	116400
24	白光灯	型号：大华 DH-ITALF-300AD-GS	只	10	300	3000
25	智能频闪灯	型号：宝康 CXBG-2-MC-BK	只	369	300	110700
26	高亮度 LED 频闪补光灯	型号：大华 DH-ITALE-060AA-P	只	10	300	3000
27	高亮度 LED 常亮补光灯	型号：大华 DH-ITALE-060AA-C	只	291	300	87300
28	楼道泛光灯	35W, 白光	只	402	300	120600
29	楼道微波雷达感应装置	室内吸顶安装，探测角度 360°，功耗<0.5W, 灯亮时间 8 秒到 12 分可调，感应距离 1-8 米可调，光感强度 2~2000lux 可调	只	411	300	123300
30	2 电 1 光商业级光纤收发器	型号：恒信和安 MIB12G-2E-1F-ENR	只	179	300	53700
31	2 电 1 光工业级光纤收发器	型号：恒信和安 MIB12G-2E-1F-EII	只	402	300	120600
32	4 口百兆工业级交换机	型号：恒信和安 MIB12G-4E-1F-MIB	台	318	300	95400
33	5 电百兆工业交换机	型号：恒信和安 MIB12G-5E-EIB	只	37	300	11100
34	6 口百兆工业级交换机	型号：恒信和安 MIB12G-6E-2F-MIB	台	60	300	18000
35	4 电 1 光千兆工业级光纤收发器	型号：恒信和安 MIB12G-4EG-1G-EIB	台	79	300	23700
36	4 电 4 光工业级交换机	型号：恒信和安 MIB12G-4E-4F-2GC	台	6	300	1800
37	8 电 4 光全千兆网管型工业交换机	型号：恒信和安 MIB12G-8EG-4G-MIB	台	80	300	24000
38	24 口百兆光接入交换机	型号：恒信和安 MNB28-24S-4G-MIB	台	76	300	22800
39	24 口千兆汇聚交换机	型号：恒信和安 MNB5700-24F-4G-HI	台	1	300	300
40	无线网桥	型号：大华 DH-PFM885-I	对	49	300	14700
41	室内楼道机箱	壁装，含空开、浪涌、防雷、插孔和风扇、光缆终端盒	只	256	300	76800
42	室外监控机箱	尺寸 410*380*220, 含空开、电源/网络防雷器、自动重合闸、多功能插座、风扇及光缆固定芯	只	124	300	37200

43	户外通信机箱	19英寸	只	30	300	9000			
44	汇聚交换机	型号: H3CLS-5560X-54F-EI	台	6	2500	15000			
45	卡口图片磁盘柜	型号: 曙光 DS800-G35H	套	1	2500	2500			
46	图片结构化服务器	型号: 曙光 X780-G30	台	1	2500	2500			
47	人像接入服务器	型号: 曙光 I420-G30	台	4	2500	10000			
48	人像存储服务器	型号: 曙光 S640-G30	台	1	2500	2500			
49	图片结构化服务器	型号: 曙光 X785-G30	台	2	2500	5000			
50	集群视频云存储节点	型号: 东方网力 NP-ICS7136	台	1	2500	2500			
51	48口万兆光交换机	型号: H3CS-6800-54QF-H3	台	1	2500	2500			
52	外部资源安全接入网关	型号: 恒信和安 MNB-SR68011	台	1	2500	2500			
53	核心交换机	型号: H3CS12508X-AF	台	1	2733	2733			
54	分局指挥中心小间距屏维保	指挥中心大屏型号: 53.5 m ² 利亚德 TWA012, 大屏维保一年, 7*24小时专职运维工程师电话支持服务, 专职运维工程师现场上门清理、设备维修及更换服务, 含维修配件	项	1	140000	140000			
55	分局指挥中心拼接控制器维保	指挥中心利亚德定制拼接控制器维保一年, 7*24小时专职运维工程师电话支持服务, 专职运维工程师现场上门清理、设备维修及更换服务, 含维修配件	项	1	30000	30000			
56	电能消耗	所有点位一年供电	项	1	200000	200000			
57	人工及登高车费用	一年内外场维修人员清洁摄像机、设备维修及更换服务	项	1	100000	100000			
光纤租赁									
一、高清智能抓拍及视频监控升级改造系统光纤租赁									
1	光纤通讯 (新建6年)	移动	定制	6年通讯新建, 双芯裸光纤, 含光缆排线架及相关配件, 工程界面为光纤尾纤进通讯设备, 光纤衰减系数: 0.35db/km@1310nm、 0.2db/km@1550nm	常州	处	540	1200	648000
二、社会面监控对接光纤租赁									
1	光纤通讯 (新建6年)	移动	定制	6年通讯新建, 双芯裸光纤, 含光缆排线架及相关配件, 工程界面为光纤尾纤进通讯设备, 光纤衰减系数: 0.35db/km@1310nm、 0.2db/km@1550nm	常州	处	100	1200	120000

三、老项目维保光纤租赁									
1	光纤通讯 (新建或续租1年)	移动	定制	1年通讯租用,双芯裸光纤,含光缆排线架及相关配件,工程界面为光纤尾纤进通讯设备,光纤衰减系数: 0.35db/km@1310nm、 0.2db/km@1550nm	常州	处	905	200	181000
四、派出所感知网主干光纤									
1	光纤通讯 (新建6年)	移动	定制	1年通讯租用,双芯裸光纤,含光缆排线架及相关配件,工程界面为光纤尾纤进通讯设备,光纤衰减系数: 0.35db/km@1310nm、 0.2db/km@1550nm,派出所每所2条链路至云中心需走不同路由,施工前给出具体方案	常州	处	28	1200	33600
其它费用(不可竞争费)									
序号	其它费用名称								金额 (元)
1	区管外道板道路绿化等补偿费(总价包干)								30000
2	不可预计费(设计变更、应急保障、产品测试、运维服务、不可抗力、隐蔽工程等费用)								150000
投标总报价(人民币:元)								22944000	

交付期:自签订合同起240个日历天内进入预验收阶段,在验收交付之日起进入六年免费质保、运维服务期,免费质保、运维服务期满方视为本项目结束

备注:1.投标报价采用总承包方式,“投标总报价”应包括所投货物(包含与货物相关的服务)费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用,招标文件中另有规定的除外。2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。