# 肠道实验室净化设备采购及安装
# 政府采购合同

甲　　方：苏州市立医院（以下简称甲方）

地　　址：苏州市道前街 26 号

联 系 人：谢雯怡

联系方式：0512-62368530

乙　　方：苏州格力美特实验室科技发展有限公司（以下简称乙方）

地　　址：苏州市吴中区木渎镇金枫南路 1155 号一楼

联 系 人：杨光

联系方式：18362686061

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等相关法律法规的规定、中思项目管理咨询有限公司采购编号 JSZC-320500-SZZS-G2025-0060 号公开招标文件及乙方的投标文件和中标通知书，甲乙双方就此次中标的肠道实验室净化设备采购及安装项目的购销事宜，签订本合同书。

**一、项目内容：详见附件一**

**二、下列文件为本合同不可分割部分：**

**（一）中标通知书；**

**（二）招标文件、技术要求及补充通知（如有）；**

**（三）中标文件和其它承诺、书面澄清等；**

**（四）技术文件；**

**（五）其他约定文件等。**

**三、合同价格与支付：**

（一）本合同价格为项目所在地含税价，本合同价格按人民币结算。

（二）本合同总价为：人民币贰佰捌拾柒万陆仟零捌拾元伍角贰分（¥2876080.52），合同总价包括全部产品价格（包括全套产品、辅配件、随设备应提交的资料等费用）、包装、运输、装卸、安装调试、保险、技术培训、质保期服务、税金、专利技术、劳务、利润，以及上述未提及但有关于本次招标设备的供货、安装、调试，直至验收合格交付及质保期间所发生的所有费用。

（三）付款步骤：

（1）签订合同后，由甲方支付合同价款总额的30%为预付款，同时乙方提供等额的预付款保函，预付款保函将在第二次甲方支付工程款时退还给乙方；

（2）本项目隐蔽工程完成后，由甲方支付合同价款总额的20%；

（3）大型设备（空调机组）进场后，由甲方支付合同价款总额的30%；

（4）本项目通过验收审计后，支付至审定金额的97%，3%的尾款，在验收合格两个后一个月内结清（不含利息）。

A、合格销售发票

B、甲方签收后的送货回单

C、由甲乙双方及招标代理机构签章的《苏州市政府采购合同履行验收报告》

付款方式：银行转账、银行汇票或转帐支票。

**四、交付时间、地点、方式：**

（一）交付方式：所有合同货物均由乙方装运至甲方指定地点，所有货物的包装费用、运输费用及运输安全均由乙方负责。货物装运后由乙方办理保险，费用已含在合同总价中。

（二）交货期限：进场时间以甲方书面开工令为准，合同计划工期180日历天，如因投标人的问题影响医院整体建设进程，将由投标人承担一切责任。

（三）交货地点：具体按照甲方要求。

（四）乙方发货到甲方指定地点前，应先与甲方确认，并确定实际到场时间，乙方提前于甲方通知日期运货到现场，若发生有关现场额外的保管费等费用支出，均由乙方承担。若甲方根据现场进度，推迟货物进场时间，乙方不得因此提出任何费用增加的申请。

（五）所有货物的外观、包装、运输应按国家规定或部颁标准执行。任何由于乙方包装及保护措施不足或不当以及其它原因造成的损坏或丢失，均由乙方负责修复或补缺。

（六）货物交货时，包装须完整无破损，乙方还必须提供不限于以下材料：

A、货物装箱清单　　B、质量检验合格文件

C、中英文技术资料　　D、使用维修保养中文说明书

E、其它必备材料和必备工具等　　F、保修单等其它必须材料

（七）如因甲方原因货物不能在规定时间内进场，乙方承诺免费提供货物寄存场所一个月，货物寄存于乙方仓库。如超过一个月时间，所产生的仓储费用双方将协商另计。

**五、验收标准：**

（一）乙方应保证所提供的标的物是全新的、未使用过的，并且是非长期积压的库存商品，完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求，乙方应保证其提供的标的物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其标称的使用寿命期内应具有满意的性能。在乙方承诺的质量保证期限内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷及伴随服务而造成的任何不足或故障负责。标的物质量出现问题，乙方应负责包修、包退、包换，费用由乙方承担。

（二）根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地计监部门的检验结果，或者在质量保证期内，如果标的物的数量、质量或规格与合同不符或证实标的物是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应尽快以书面形式通知乙方并提出索赔。

（三）项目的验收包括:数量、外观、质量、性能；符合规定的性能，无瑕疵和缺陷，质量为合格产品。可以正常使用。中标供应商对质量问题负责包退、包换和包修，因此发生的费用由中标供应商自行负责。 甲方将组织专业人员对供方提供的产品进行检验或抽检，对由此造成 甲方的工期耽误等损失，均由供方承担。

**六、售后服务及其他要求：**

（一）具体按招标文件售后服务条款。

（二）其他要求按乙方投标文件承诺的条款执行。

**七、税费：**

（一）根据国家有关税务法律、法规和规定，乙方应该交纳的与本合同有关的所有税费均由乙方承担。

（二）本合同价格为含税价。乙方提供的所有货物、技术资料、技术服务、进口设备/部件等所有税费，已全部包含在合同价格内，由乙方承担。

**八、违约责任：**

合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

（一）甲方违约责任

1、 在合同生效后，甲方要求退货的，应向乙方偿付合同总价款的 5%，作为违约金，违约金不足以补偿损失的，乙方有权要求甲方补足。

2、甲方逾期付款的应按照逾期付款金额的每天万分之四支付逾期付款违约金。

3、甲方违反合同规定，拒绝接收乙方交付的合格标的物，应当承担乙方由此造成的损失。

（二）乙方违约责任

1、乙方不能交货（逾期超过十五天视为不能交货），或交货不合格从而影响甲方按期正常使用的，甲方有权解除合同，乙方向甲方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的甲方有权要求乙方补足。

2、乙方逾期交货的，应在发货前与甲方和政府采购管理部门协商，甲方仍需求的，乙方应立即发货并应按照逾期交货部分货款的每天万分之四支付逾期交货违约金，同时承担甲方因此遭致的损失费用。

（三）不可抗力

1、因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

2、合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

（四）合同的解除和转让

1、甲方和乙方协商一致，可以解除合同。

2、有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

3、因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

4、因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同；

5、有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

**九、索赔：**

（一）甲方有权根据产品质量检验机构或其它有权部门出具的检验证书向乙方提出索赔。

（二）合同货物如发生由于制造、运输、工艺或材料缺陷而造成的质量问题，乙方必须按上述售后服务条款规定的时间内作出答复及派遣专业工作人员到现场处理。如果乙方对甲方提出的索赔负有责任，乙方应负责修理、更换或退货，并承担由此发生的一切损失和费用。如逾期不予答复和处理，则视为上述索赔已被接受，乙方应承担由此发生的一切损失和费用。

（三）在本合同执行过程中，如由于乙方原因造成甲方或第三人人身伤害，或因乙方的故意行为或重大过失致使甲方或第三人财产损失的，乙方应依法承担赔偿责任。

**十、合同生效及其它**

1、本合同经甲乙双方法定代表人或其委托代理人签字并加盖公章（或合同章）后生效，生效后的合同在2个工作日内送至招标代理机构上传系统备案。

2、合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和招标文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力，但需向招标代理机构和政府采购管理部门提交一份备存。

3、未尽事宜：本合同未尽事宜应按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》以及其同相关法律、法规之规定解释。

4、本合同一式陆份，甲乙双方各贰份、苏州市政府采购监督管理部门和招标代理机构各执一份，具备同等法律效力。

甲方（盖章）：

法定（授权）代表人（签字）：

乙方（盖章）：

法定（授权）代表人（签字）：

签订日期：25.12.18

附件一：

# 分项报价明细表

| 名称：电气 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 标的物名称 | 品牌、规格 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| 1 | 配电箱2-0812AL-CZ1 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:200A 内非标配电箱<br>3.端子板外部接线材质、规格:端子接线制作安装<br>4.安装方式:落地安装、基础槽钢制作安装<br>5.箱内电器元件的连接：符合设计要求<br>6.元器件品牌：施耐德，<br>配电箱品牌：海柏电气 | 苏州海柏电气有限公司 | 台 | 1 | 5929.47 | 5929.47 |
| 2 | 配电箱WDDX-01 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:200A 内非标配电箱<br>3.端子板外部接线材质、规格:端子接线制作安装<br>4.安装方式:落地安装、基础槽钢制作安装<br>5.箱内电器元件的连接：符合设计要求<br>6.元器件品牌：施耐德，<br>配电箱品牌：海柏电气 | 苏州海柏电气有限公司 | 台 | 1 | 24182.61 | 24182.61 |
| 3 | 配电箱08XZKT | 1.名称:配电箱<br>2.型号:200A 内非标配电箱<br>3.端子板外部接线材质、规格:端子接线制作安装<br>4.安装方式:落地安装、基础槽钢制作安装<br>5.箱内电器元件的连接：符合设计要求<br>6.元器件品牌：施耐德，<br>配电箱品牌：海柏电气 | 苏州海柏电气有限公司 | 台 | 1 | 12185.65 | 12185.65 |
| 4 | LED 净化平板灯 | 1、规格：48W，300*1200<br>2、品牌：三雄极光 | 广东三雄极光照明股份有限公司 | 套 | 35 | 338.77 | 11856.95 |
| 5 | LED 塑面灯盘 | 1、规格：50W，600*600<br>2、品牌：三雄极光 | 广东三雄极光照明股份有限公司 | 套 | 26 | 180.32 | 4688.32 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 300*600LED 净化平板灯 | 1、规格：36W<br>2、品牌：三雄极光 | 广东三雄极光照明股份有限公司 | 套 | 9 | 303.34 | 2730.06 |
| 7 | LED 筒灯 | 1、规格： 20W<br>2、安装形式：嵌入<br>3、品牌：三雄极光 | 广东三雄极光照明股份有限公司 | 套 | 7 | 123.68 | 865.76 |
| 8 | 单相二,三极暗插座 | ~250V,10A<br>品牌：罗格朗 | TCL-罗格朗国际电工（惠州）有限公司 | 个 | 130 | 30.66 | 3985.80 |
| 9 | 单相二,三极暗插座 XD | ~250V,10A<br>品牌：罗格朗 | TCL-罗格朗国际电工（惠州）有限公司 | 个 | 17 | 33.66 | 572.22 |
| 10 | 单相二,三极暗插座 TV | ~250V,16A<br>品牌：罗格朗 | TCL-罗格朗国际电工（惠州）有限公司 | 个 | 21 | 39.67 | 833.07 |
| 11 | 单联暗装开关 | ~250V,10A<br>品牌：罗格朗 | TCL-罗格朗国际电工（惠州）有限公司 | 个 | 10 | 24.94 | 249.40 |
| 12 | 定时开关 | TT/DT-60BAM<br>品牌：罗格朗 | TCL-罗格朗国际电工（惠州）有限公司 | 个 | 8 | 53.92 | 431.36 |
| 13 | 二位暗装开关 | ~250V,10A<br>品牌：罗格朗 | TCL-罗格朗国际电工（惠州）有限公司 | 个 | 21 | 31.79 | 667.59 |
| 14 | 一位双控开关 | ~250V,10A<br>品牌：罗格朗 | TCL-罗格朗国际电工（惠州）有限公司 | 个 | 4 | 32.83 | 131.32 |
| 15 | 消毒机开关 | ~250V,10A<br>品牌：罗格朗 | TCL-罗格朗国际电工（惠州）有限公司 | 个 | 8 | 82.13 | 657.04 |
| 16 | 消毒机插座 | ~250V,16A<br>品牌：罗格朗 | TCL-罗格朗国际电工（惠州）有限公司 | 个 | 12 | 39.67 | 476.04 |
| 17 | 接线盒 | 86H60/86ZB<br>品牌：罗格朗 | TCL-罗格朗国际电工（惠州）有限公司 | 个 | 265 | 11.15 | 2954.75 |
| 18 | 桥架 200*100 | 1、名称：防火型热浸镀锌金属槽式桥架(包括同材质盖板)<br>2、品牌：洪永 | 兴化洪永机电设备厂 | m | 12.64 | 217.61 | 2750.59 |
| 19 | 线槽 | 1、名称：铝合金明装线槽<br>2、规格：20*10<br>3、品牌：久瑞 | 江阴市久瑞金属制品有限公司 | m | 79.44 | 19.72 | 1566.56 |
| 20 | 铜芯电线 | WDZB-BYJ-750-4<br>品牌：华美 | 无锡市华美电缆有限公司 | m | 6707.79 | 5.82 | 39039.34 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 阻燃铜芯电线 | WDZB-BYJ-750-2.5<br>品牌：华美 | 无锡市华美电缆有限公司 | m | 2391.03 | 4.58 | 10950.92 |
| 22 | 电力电缆 | WDZB-YJY-4×185+1×95-CT<br>品牌：华美 | 无锡市华美电缆有限公司 | m | 257.32 | 853.82 | 219704.96 |
| 23 | 电力电缆头 | WDZB-YJY-4×185+1×95-CT<br>品牌：华美 | 无锡市华美电缆有限公司 | 个 | 4 | 383.03 | 1532.12 |
| 24 | 电力电缆 | WDZB-YJY-4*50+1*25<br>品牌：华美 | 无锡市华美电缆有限公司 | m | 67.71 | 254.35 | 17222.04 |
| 25 | 电力电缆头 | WDZB-YJY-4*50+1*25<br>品牌：华美 | 无锡市华美电缆有限公司 | 个 | 2 | 271.03 | 542.06 |
| 26 | 电力电缆 | WDZB-YJY-4*25+1*16<br>品牌：华美 | 无锡市华美电缆有限公司 | m | 22.32 | 141.81 | 3165.20 |
| 27 | 电力电缆头 | WDZB-YJY-4*25+1*16<br>品牌：华美 | 无锡市华美电缆有限公司 | 个 | 2 | 158.75 | 317.50 |
| 28 | 电力电缆 | WDZB-YJY-4*95+1*50<br>品牌：华美 | 无锡市华美电缆有限公司 | m | 7.3 | 452.89 | 3306.10 |
| 29 | 电力电缆头 | WDZB-YJY-4*95+1*50<br>品牌：华美 | 无锡市华美电缆有限公司 | 个 | 2 | 271.42 | 542.84 |
| 30 | 电力电缆 | WDZB-YJY-4*4<br>品牌：华美 | 无锡市华美电缆有限公司 | m | 48.2 | 24.41 | 1176.56 |
| 31 | 电力电缆头 | WDZB-YJY-4*4<br>品牌：华美 | 无锡市华美电缆有限公司 | 个 | 4 | 158.75 | 635.00 |
| 32 | 电力电缆 | WDZB-YJY-5*16<br>品牌：华美 | 无锡市华美电缆有限公司 | m | 44.3 | 92.40 | 4093.32 |
| 33 | 电力电缆头 | WDZB-YJY-5*16<br>品牌：华美 | 无锡市华美电缆有限公司 | 个 | 4 | 158.75 | 635.00 |
| 34 | 电力电缆 | WDZB-YJY-5*6<br>品牌：华美 | 无锡市华美电缆有限公司 | m | 21.79 | 40.81 | 889.25 |
| 35 | 电力电缆头 | WDZB-YJY-5*6<br>品牌：华美 | 无锡市华美电缆有限公司 | 个 | 2 | 158.75 | 317.50 |
| 36 | 电力电缆 | WDZB-YJY-4*2.5<br>品牌：华美 | 无锡市华美电缆有限公司 | m | 78.88 | 15.09 | 1190.30 |
| 37 | 电力电缆头 | WDZB-YJY-4*2.5<br>品牌：华美 | 无锡市华美电缆有限公司 | 个 | 6 | 158.75 | 952.50 |
| 38 | 电力电缆 | WDZB-YJY-5*4<br>品牌：华美 | 无锡市华美电缆有限公司 | m | 17.91 | 34.34 | 615.03 |
| 39 | 电力电缆头 | WDZB-YJY-5*4<br>品牌：华美 | 无锡市华美电缆有限公司 | 个 | 2 | 158.75 | 317.50 |
| 40 | 电力电缆 | WDZD-YJY-5*4<br>品牌：华美 | 无锡市华美电缆有限公司 | m | 34.24 | 34.34 | 1175.80 |
| 41 | 电力电缆头 | WDZD-YJY-5*4<br>品牌：华美 | 无锡市华美电缆有限公司 | 个 | 4 | 158.75 | 635.00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 线管 JDG25 | 1、材质：热镀锌焊接钢管<br>2、配置形式：考虑<br>3、包括墙内配管所需开补槽费用及吊顶配管支吊架费用<br>4、品牌：华塑 | 文安县华塑金属制品有限公司 | m | 516.25 | 16.13 | 8327.11 |
| 43 | 线管 JDG20 | 1、材质：热镀锌焊接钢管<br>2、配置形式：考虑<br>3、包括墙内配管所需开补槽费用及吊顶配管支吊架费用<br>4、品牌：华塑 | 文安县华塑金属制品有限公司 | m | 448.98 | 10.98 | 4929.80 |
| 44 | 线管 SC100 | 1、材质：热镀锌焊接钢管<br>2、配置形式：考虑<br>3、包括墙内配管所需开补槽费用及吊顶配管支吊架费用<br>4、品牌：友发 | 天津友发钢管集团有限公司 | m | 2.24 | 117.37 | 262.91 |
| 45 | 线管 SC65 | 1、材质：热镀锌焊接钢管<br>2、配置形式：考虑<br>3、包括墙内配管所需开补槽费用及吊顶配管支吊架费用<br>4、品牌：友发 | 天津友发钢管集团有限公司 | m | 1.75 | 76.72 | 134.26 |
| 46 | 线管 SC50 | 1、材质：热镀锌焊接钢管<br>2、配置形式：考虑<br>3、包括墙内配管所需开补槽费用及吊顶配管支吊架费用<br>4、品牌：友发 | 天津友发钢管集团有限公司 | m | 1.22 | 56.07 | 68.41 |
| 47 | 线管 SC40 | 1、材质：热镀锌焊接钢管<br>2、配置形式：考虑<br>3、包括墙内配管所需开补槽费用及吊顶配管支吊架费用<br>4、品牌：友发 | 天津友发钢管集团有限公司 | m | 6.2 | 47.66 | 295.49 |
| 48 | 线管 SC32 | 1、材质：热镀锌焊接钢管<br>2、配置形式：考虑<br>3、包括墙内配管所需开补槽费用及吊顶配管支吊架费用<br>4、品牌：友发 | 天津友发钢管集团有限公司 | m | 1.16 | 34.37 | 39.87 |
| 49 | 线管 SC25 | 1、材质：热镀锌焊接钢管<br>2、配置形式：考虑<br>3、包括墙内配管所需开补槽费用及吊顶配管支吊架费用<br>4、品牌：友发 | 天津友发钢管集团有限公司 | m | 57.67 | 30.61 | 1765.28 |
| 50 | 线管 SC20 | 1、材质：热镀锌焊接钢管<br>2、配置形式：考虑<br>3、包括墙内配管所需开补槽费用及吊顶配管支吊架费用 | 天津友发钢管集团有限公司 | m | 13.73 | 23.54 | 323.20 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4、品牌：友发 | | | | | |
| 51 | 铁构件 | 1、名称：配管支吊架<br>2、材质：型钢<br>3、包括：制作+安装，除锈后刷红丹防锈漆两道+调和面漆两道<br>4、品牌：国强 | 江苏国强集团有限公司 | kg | 240.02 | 23.23 | 5575.66 |
| 52 | 室外防水镀锌桥架 | 200*100<br>品牌：洪永 | 兴化洪永机电设备厂 | m | 21 | 523.16 | 10986.36 |
| 53 | 铁构件 | 1、名称：桥架支吊架<br>2、材质：型钢<br>3、包括：制作+安装，除锈后刷红丹防锈漆两道+调和面漆两道<br>4、品牌：国强 | 江苏国强集团有限公司 | kg | 23.94 | 23.23 | 556.13 |
| 54 | 接地母线 | 1、材质：热镀锌扁钢<br>2、规格：-40*4<br>3、品牌：国强 | 江苏国强集团有限公司 | m | 300 | 20.44 | 6132.00 |
| 55 | 避雷网 | 1、名称：与屋面新增设备跨接、与原防雷接地网连接　2、品牌：格力美特 | 苏州格力美特实验室科技发展有限公司 | 处 | 10 | 25.98 | 259.80 |
| 56 | 打洞（孔） | 1、名称：桥架穿墙、楼板机械开孔<br>2、规格：不区分规格<br>3、品牌：格力美特 | 苏州格力美特实验室科技发展有限公司 | 个 | 10 | 115.44 | 1154.40 |
| 57 | 防火堵洞 | 1、材质：防火堵泥<br>2、部位：配电箱柜<br>3、品牌：格力美特 | 苏州格力美特实验室科技发展有限公司 | 处 | 8 | 207.63 | 1661.04 |
| 58 | 防火堵洞 | 1、材质：防火堵泥<br>2、部位：桥架穿越防火分区隔墙、隔楼板处<br>3、品牌：格力美特 | 苏州格力美特实验室科技发展有限公司 | 处 | 10 | 207.63 | 2076.30 |
| 59 | 送配电装置系统 | 1、名称：电气系统调试<br>2、电压等级（kV）：1.0kv 以下<br>3、品牌：格力美特 | 苏州格力美特实验室科技发展有限公司 | 系统 | 1 | 873.34 | 873.34 |
| 60 | 水喷淋喷头拆除 | 水喷淋喷头拆除<br>品牌：格力美特 | 苏州格力美特实验室科技发展有限公司 | 个 | 32 | 15.53 | 496.96 |
| 61 | 插座拆除 | 插座拆除<br>品牌：格力美特 | 苏州格力美特实验室科技发展有限公司 | 个 | 49 | 9.90 | 485.10 |
| 62 | 平板灯拆除 | 平板灯拆除：600*600<br>品牌：格力美特 | 苏州格力美特实验室科技发展有限公司 | 套 | 22 | 20.51 | 451.22 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 网络插座拆除 | 网络插座拆除<br>品牌：格力美特 | 苏州格力美特实验室科技发展有限公司 | 个 | 52 | 3.72 | 193.44 |
| 64 | 烟感拆除 | 烟感拆除<br>品牌：格力美特 | 苏州格力美特实验室科技发展有限公司 | 个 | 8 | 33.35 | 266.80 |
| 65 | 脚手架搭拆 | 品牌：格力美特 | 苏州格力美特实验室科技发展有限公司 | 项 | 1 | 157.94 | 157.94 |
| 66 | 高层施工增加 | 品牌：格力美特 | 苏州格力美特实验室科技发展有限公司 | 项 | 1 | 221.32 | 221.32 |
| **名称：弱电** | | | | | | | |
| **序号** | **标的物名称** | **品牌、规格** | **生产厂家** | **单位** | **数量** | **单价** | **总价** |
| 1 | 光缆 | 1、名称：光纤<br>2、规格：4芯<br>3、敷设方式：线槽<br>4、品牌：中科光电 | 深圳中科光电通信技术有限公司 | m | 490.6 | 6.85 | 3360.61 |
| 2 | 双绞线缆 | 1、名称：六类网线<br>2、规格：CAT6<br>3、线缆对数：4对<br>4、品牌：扬普 | 扬州扬普特种电缆有限公司 | m | 3565.32 | 6.82 | 24315.48 |
| 3 | 线槽 | 1、名称：铝合金明装线槽<br>2、规格：100*50<br>3、品牌：久瑞 | 江阴市久瑞金属制品有限公司 | m | 95.32 | 109.21 | 10409.90 |
| 4 | 配管 | 1、名称：电气配管<br>2、材质：JDG<br>3、规格：25mm<br>4、配置形式：开槽、吊顶内<br>5、品牌：华塑 | 文安县华塑金属制品有限公司 | m | 1021.63 | 15.23 | 15559.42 |
| 5 | 配管 | 1、名称：电气配管<br>2、材质：JDG<br>3、规格：20mm<br>4、配置形式：开槽、吊顶内<br>5、品牌：华塑 | 文安县华塑金属制品有限公司 | m | 99.15 | 10.74 | 1064.87 |
| 6 | 铁构件 | 1、名称：配管支吊架<br>2、材质：型钢<br>3、包括：制作+安装，除锈后刷红丹防锈漆两道+调和面漆两道<br>4、品牌：国强 | 江苏国强集团有限公司 | kg | 474 | 23.23 | 11011.02 |
| 7 | 接线盒 | 1、名称：接线盒<br>2、材质：钢制 | TCL-罗格朗国际电工（惠州）有限 | 个 | 95 | 11.15 | 1059.25 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 3、规格：86 型<br>4、安装形式：暗配或吊顶内<br>5、品牌：罗格朗 | 公司 | | | | |
| 8 | 插座 | 1、名称：单口网络面板<br>2、品牌：罗格朗 | TCL-罗格朗国际电工（惠州）有限公司 | 个 | 50 | 62.74 | 3137.00 |
| 9 | 交换机 | 1、名称：8 口网络交换机<br>2、品牌：华为 | 华为技术有限公司 | 个 | 1 | 1918.33 | 1918.33 |
| 10 | 交换机 | 1、名称：4 口网络交换机<br>2、品牌：华为 | 华为技术有限公司 | 个 | 1 | 1954.04 | 1954.04 |
| 11 | 监控摄像设备 | 1、名称：半球彩色摄像机<br>2、类别：400W 像素 POE 供电<br>3、安装方式：吸顶<br>4、品牌：海康威视 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 台 | 10 | 1286.13 | 12861.30 |
| 12 | 配线 | 1、名称：电气配线<br>2、配线形式：管内穿线<br>3、规格：ZR-BV-2.5<br>4、品牌：华美 | 无锡市华美电缆有限公司 | m | 196.35 | 4.99 | 979.79 |
| 13 | 出入口控制设备 | 1、名称：门禁控制箱（莱安盾）<br>2、品牌：莱安盾 | 苏州莱安盾安全技术有限公司 | 台 | 1 | 4298.33 | 4298.33 |
| 14 | 出入口控制设备 | 1、名称：双门互锁控制器 ACU<br>2、品牌：莱安盾 | 苏州莱安盾安全技术有限公司 | 台 | 4 | 2998.33 | 11993.32 |
| 15 | 装饰灯 | 1、名称：状态指示灯<br>2、品牌：三雄 | 广东三雄极光照明股份有限公司 | 套 | 16 | 120.13 | 1922.08 |
| 16 | 出入口目标识别设备 | 1、名称：人脸识别<br>2、品牌：海康威视 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 台 | 1 | 2922.98 | 2922.98 |
| 17 | 出入口目标识别设备 | 1、名称：读卡器（莱安盾）<br>2、品牌：莱安盾 | 苏州莱安盾安全技术有限公司 | 台 | 1 | 1813.12 | 1813.12 |
| 18 | 出入口执行结构设备 | 1、名称：磁力锁<br>2、类别：双门<br>3、品牌：固尚 | 北京安佑盾智能科技发展有限公司 | 套 | 1 | 1395.98 | 1395.98 |
| 19 | 出入口执行结构设备 | 1、名称：磁力锁<br>2、类别：单门<br>3、品牌：固尚 | 北京安佑盾智能科技发展有限公司 | 套 | 8 | 995.98 | 7967.84 |
| 20 | 按钮 | 1、名称：开门按钮<br>2、品牌：固尚 | 北京安佑盾智能科技发展有限公司 | 个 | 9 | 153.43 | 1380.87 |
| 21 | 双绞线缆测试 | 六类双绞线缆测试<br>品牌：格力美特 | 苏州格力美特实验室科技发展有限公司 | 链路 | 51 | 32.66 | 1665.66 |
| 22 | 配线 | 1、名称：电气配线<br>2、配线形式：管内穿线 | 无锡市华美电缆有限公司 | m | 45.99 | 11.74 | 539.92 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 3、规格：RVVP-6*1.0<br>4、品牌：华美 | | | | | |
| 23 | 配线 | 1、名称：电气配线<br>2、配线形式：管内穿线<br>3、规格：RVV-2*1.0<br>4、品牌：华美 | 无锡市华美电缆有限公司 | m | 24.07 | 4.92 | 118.42 |
| 24 | 配线 | 1、名称：电气配线<br>2、配线形式：管内穿线<br>3、规格：RVV-4*1.0<br>4、品牌：华美 | 无锡市华美电缆有限公司 | m | 25.01 | 9.09 | 227.34 |
| 25 | 配线 | 1、名称：电气配线<br>2、配线形式：管内穿线<br>3、规格：RVV-8*1.0<br>4、品牌：华美 | 无锡市华美电缆有限公司 | m | 24.32 | 14.99 | 364.56 |
| 26 | 配线 | 1、名称：电气配线<br>2、配线形式：桥架<br>3、规格：RVVP-6*1.0<br>4、品牌：华美 | 无锡市华美电缆有限公司 | m | 45.99 | 11.81 | 543.14 |
| 27 | 端子箱 | 1、名称：信息箱（明装）<br>2、品牌：罗格朗 | TCL-罗格朗国际电工（惠州）有限公司 | 台 | 10 | 829.39 | 8293.90 |
| 28 | 开槽 | JDG 管开槽、盖槽<br>品牌：格力美特 | 苏州格力美特实验室科技发展有限公司 | m | 346.62 | 11.33 | 3927.20 |
| 29 | 华为 8 口万兆比特无源光纤用户端设备 | 华为 8 口万兆比特无源光纤用户端设备<br>品牌：华为 | 华为技术有限公司 | 个 | 8 | 2603.17 | 20825.36 |
| 30 | 安全防范分系统调试 | 监控摄像 10 台<br>品牌：格力美特 | 苏州格力美特实验室科技发展有限公司 | 系统 | 1 | 699.13 | 699.13 |
| 31 | 计算机应用、网络系统系统联调 | 50 个点<br>品牌：格力美特 | 苏州格力美特实验室科技发展有限公司 | 系统 | 1 | 4037.16 | 4037.16 |
| 32 | 安全防范分系统调试 | 八门系统<br>品牌：格力美特 | 苏州格力美特实验室科技发展有限公司 | 系统 | 1 | 537.12 | 537.12 |
| 33 | 脚手架搭拆 | 品牌：格力美特 | 苏州格力美特实验室科技发展有限公司 | 项 | 1 | 101.13 | 101.13 |
| 34 | 高层施工增加 | 品牌：格力美特 | 苏州格力美特实验室科技发展有限公司 | 项 | 1 | 103.42 | 103.42 |

| 名称：给排水 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 标的物名称 | 品牌、规格 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| 1 | 薄壁不锈钢管 | 1、规格：SUS304 DN15<br>2、连接形式：卡压/环压<br>3、压力试验及吹、洗设计要求：水压试验及冲洗<br>4、配件辅材：弯头、三通、辅材、变径等<br>5、品牌：光华 | 广东光华不锈钢制品有限公司 | m | 46.89 | 56.61 | 2654.44 |
| 2 | 薄壁不锈钢管 | 1、规格：SUS304 DN20<br>2、连接形式：卡压/环压<br>3、压力试验及吹、洗设计要求：水压试验及冲洗<br>4、配件辅材：弯头、三通、辅材、变径等<br>5、品牌：光华 | 广东光华不锈钢制品有限公司 | m | 145.51 | 64.52 | 9388.31 |
| 3 | 薄壁不锈钢管 | 1、规格：SUS304 DN25<br>2、连接形式：卡压/环压<br>3、压力试验及吹、洗设计要求：水压试验及冲洗<br>4、配件辅材：弯头、三通、辅材、变径等<br>5、品牌：光华 | 广东光华不锈钢制品有限公司 | m | 55.21 | 77.41 | 4273.81 |
| 4 | 薄壁不锈钢管 | 1、规格：SUS304 DN32<br>2、连接形式：卡压/环压<br>3、压力试验及吹、洗设计要求：水压试验及冲洗<br>4、配件辅材：弯头、三通、辅材、变径等<br>5、品牌：光华 | 广东光华不锈钢制品有限公司 | m | 35.14 | 89.89 | 3158.73 |
| 5 | 薄壁不锈钢管 | 1、规格：SUS304 DN40<br>2、连接形式：卡压/环压<br>3、压力试验及吹、洗设计要求：水压试验及冲洗<br>4、配件辅材：弯头、三通、辅材、变径等<br>5、品牌：光华 | 广东光华不锈钢制品有限公司 | m | 11.25 | 106.11 | 1193.74 |
| 6 | 薄壁不锈钢管 | 1、规格：SUS304 DN50<br>2、连接形式：卡压/环压<br>3、压力试验及吹、洗设计要求：水压试验及冲洗<br>4、配件辅材：弯头、三通、辅材、 | 广东光华不锈钢制品有限公司 | m | 39.83 | 119.95 | 4777.61 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 变径等<br>5、品牌：光华 | | | | | |
| 7 | 覆塑薄壁不锈钢管 | 1、规格：SUS304 DN25<br>2、连接形式：卡压/环压<br>3、压力试验及吹、洗设计要求：水压试验及冲洗<br>4、配件辅材：弯头、三通、辅材、变径等<br>5、品牌：光华 | 广东光华不锈钢制品有限公司 | m | 19.25 | 77.41 | 1490.14 |
| 8 | 覆塑薄壁不锈钢管 | 1、规格：SUS304 DN20<br>2、连接形式：卡压/环压<br>3、压力试验及吹、洗设计要求：水压试验及冲洗<br>4、配件辅材：弯头、三通、辅材、变径等<br>5、品牌：光华 | 广东光华不锈钢制品有限公司 | m | 62.71 | 64.52 | 4046.05 |
| 9 | 覆塑薄壁不锈钢管 | 1、规格：SUS304 DN15<br>2、连接形式：卡压/环压<br>3、压力试验及吹、洗设计要求：水压试验及冲洗<br>4、配件辅材：弯头、三通、辅材、变径等<br>5、品牌：光华 | 广东光华不锈钢制品有限公司 | m | 30.81 | 56.61 | 1744.15 |
| 10 | 管道绝热 | 1、绝热材料品种：B1 级橡塑保温<br>2、绝热厚度：10mm<br>3、品牌：文蓝 | 河北文蓝密封材料有限公司 | m3 | 0.33 | 3021.37 | 997.05 |
| 11 | 防潮层、保护层 | 1、铝皮 0.5mm 保护层<br>2、外刷防火漆二道、刷色环<br>3、品牌：明泰 | 河南明泰铝业有限公司 | m2 | 37.16 | 88.39 | 3284.57 |
| 12 | 角阀 | 1、类型：螺纹连接<br>2、材质：不锈钢<br>3、规格：DN15<br>4、品牌：埃美柯 | 宁波埃美柯有限公司 | 个 | 32 | 65.43 | 2093.76 |
| 13 | 角阀 | 1、类型：螺纹连接<br>2、材质：不锈钢<br>3、规格：DN20<br>4、品牌：埃美柯 | 宁波埃美柯有限公司 | 个 | 22 | 79.72 | 1753.84 |
| 14 | 截止阀 | 1、类型：螺纹连接<br>2、材质：铜质<br>3、规格：DN15<br>4、品牌：埃美柯 | 宁波埃美柯有限公司 | 个 | 5 | 79.35 | 396.75 |
| 15 | 截止阀 | 1、类型：螺纹连接<br>2、材质：铜质<br>3、规格：DN20 | 宁波埃美柯有限公司 | 个 | 14 | 102.32 | 1432.48 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4、品牌：埃美柯 | | | | | |
| 16 | 截止阀 | 1、类型：螺纹连接<br>2、材质：铜质<br>3、规格：DN25<br>4、品牌：埃美柯 | 宁波埃美柯有限公司 | 个 | 6 | 134.45 | 806.70 |
| 17 | 截止阀 | 1、类型：螺纹连接<br>2、材质：铜质<br>3、规格：DN32<br>4、品牌：埃美柯 | 宁波埃美柯有限公司 | 个 | 1 | 198.15 | 198.15 |
| 18 | 截止阀 | 1、类型：螺纹连接<br>2、材质：铜质<br>3、规格：DN40<br>4、品牌：埃美柯 | 宁波埃美柯有限公司 | 个 | 1 | 337.27 | 337.27 |
| 19 | 截止阀 | 1、类型：螺纹连接<br>2、材质：铜质<br>3、规格：DN50<br>4、品牌：埃美柯 | 宁波埃美柯有限公司 | 个 | 1 | 417.13 | 417.13 |
| 20 | Y 型过滤器 | 1、类型：螺纹连接<br>2、材质：铜质<br>3、规格：DN20<br>4、品牌：埃美柯 | 宁波埃美柯有限公司 | 个 | 3 | 376.31 | 1128.93 |
| 21 | Y 型过滤器 | 1、类型：螺纹连接<br>2、材质：铜质<br>3、规格：DN50<br>4、品牌：埃美柯 | 宁波埃美柯有限公司 | 个 | 1 | 561.99 | 561.99 |
| 22 | 倒流防止器 | 1、类型：螺纹连接<br>2、材质：铜质<br>3、规格：DN20<br>4、品牌：埃美柯 | 宁波埃美柯有限公司 | 个 | 3 | 1344.36 | 4033.08 |
| 23 | 倒流防止器 | 1、类型：螺纹连接<br>2、材质：铜质<br>3、规格：DN50<br>4、品牌：埃美柯 | 宁波埃美柯有限公司 | 个 | 1 | 3318.91 | 3318.91 |
| 24 | 水表 | 1、类型：螺纹连接<br>2、材质：铜质<br>3、规格：DN20<br>4、品牌：埃美柯 | 宁波埃美柯有限公司 | 个 | 2 | 550.37 | 1100.74 |
| 25 | 管道支架 | 1、材质：镀锌成品预制件、管卡制作安装，钢管对应管卡处设 3mm 厚橡胶垫<br>2、除锈后刷樟丹二道，灰色调和漆二道<br>3、品牌：国强 | 江苏国强集团有限公司 | Kg | 117.62 | 21.38 | 2514.72 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 穿墙套管 | DN50<br>品牌：公元 | 浙江公元管业有限公司 | 个 | 20 | 40.33 | 806.60 |
| 27 | 穿墙套管 | DN65<br>品牌：公元 | 浙江公元管业有限公司 | 个 | 6 | 50.77 | 304.62 |
| 28 | 穿墙套管 | DN80<br>品牌：公元 | 浙江公元管业有限公司 | 个 | 4 | 50.77 | 203.08 |
| 29 | 穿墙套管 | DN100<br>品牌：公元 | 浙江公元管业有限公司 | 个 | 2 | 67.38 | 134.76 |
| 30 | 开孔 | DN50<br>品牌：格力美特 | 苏州格力美特实验室科技发展有限公司 | 个 | 20 | 35.34 | 706.80 |
| 31 | 开孔 | DN65<br>品牌：格力美特 | 苏州格力美特实验室科技发展有限公司 | 个 | 6 | 30.98 | 185.88 |
| 32 | 开孔 | DN80<br>品牌：格力美特 | 苏州格力美特实验室科技发展有限公司 | 个 | 4 | 30.98 | 123.92 |
| 33 | 开孔 | DN100<br>品牌：格力美特 | 苏州格力美特实验室科技发展有限公司 | 个 | 2 | 30.98 | 61.96 |
| 34 | 地/墙面开槽 | 地/墙面开槽、盖槽<br>品牌：格力美特 | 苏州格力美特实验室科技发展有限公司 | m | 112.97 | 18.43 | 2082.04 |
| 35 | 排水管<br>PVC-U | DN50<br>品牌：公元 | 浙江公元管业有限公司 | m | 93.21 | 35.27 | 3287.52 |
| 36 | 排水管<br>PVC-U | DN75<br>品牌：公元 | 浙江公元管业有限公司 | m | 185.81 | 53.98 | 10030.02 |
| 37 | 排水管<br>PVC-U | DN110<br>品牌：公元 | 浙江公元管业有限公司 | m | 161.54 | 62.34 | 10070.40 |
| 38 | 管道绝热 | 1、绝热材料品种：B1 级橡塑保温<br>2、绝热厚度：10mm<br>3、品牌：文蓝 | 河北文蓝密封材料有限公司 | m3 | 1.19 | 3021.37 | 3595.43 |
| 39 | 防潮层、保护层 | 1、铝皮 0.5mm 保护层<br>2、外刷防火漆二道、刷色环<br>3、品牌：明泰 | 河南明泰铝业有限公司 | m2 | 130.48 | 88.39 | 11533.13 |
| 40 | 不锈钢地漏 | 1、规格：DN50<br>2、可开启式密闭地漏带过滤网板下设存水弯<br>3、楼地面开孔/防火封堵<br>4、品牌：埃美柯 | 宁波埃美柯有限公司 | 个 | 4 | 221.05 | 884.20 |
| 41 | 不锈钢两用地漏 | 1、规格：DN50<br>2、可开启式密闭地漏带过滤网板 | 宁波埃美柯有限公司 | 个 | 2 | 223.34 | 446.68 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 下设存水弯<br>3、楼地面开孔/防火封堵<br>4、品牌：埃美柯 | | | | | |
| 42 | 清扫口 | 1、规格：DN100<br>2、材质：不锈钢<br>3、楼地面开孔/防火封堵<br>4、品牌：公元 | 浙江公元管业有限公司 | 个 | 7 | 356.08 | 2492.56 |
| 43 | 检查口 | 1、规格：DN100<br>2、材质：不锈钢<br>3、品牌：公元 | 浙江公元管业有限公司 | 个 | 10 | 146.37 | 1463.70 |
| 44 | 不锈钢柱式洗手盆 | 1、材质：不锈钢柱式洗手盆<br>2、规格、类型：不锈钢柱式洗手盆（感应式延时自闭式水嘴） 600×500<br>3、附件名称、数量：含五金配件，软管，阀门以及支架等<br>4、品牌：瑞普（水嘴：箭牌） | 瑞普不锈钢制品有限公司 | 套 | 8 | 3028.60 | 24228.80 |
| 45 | 套管 | 1、名称、类型：过墙过楼板钢制套管、防火封堵、开孔安装<br>2、规格：公称直径 150mm 以内<br>3、品牌：公元 | 浙江公元管业有限公司 | 个 | 46 | 90.67 | 4170.82 |
| 46 | 防水套管 | 1、名称、类型：过屋面防水套管、防火封堵、开孔安装<br>2、规格：公称直径 150mm 以内<br>3、品牌：公元 | 浙江公元管业有限公司 | 个 | 3 | 120.31 | 360.93 |
| 47 | 通气帽 | 1、名称、类型：不锈钢屋面通气帽，配防虫网罩及防雷措施<br>2、规格：DN100<br>3、品牌：公元 | 浙江公元管业有限公司 | 个 | 3 | 99.73 | 299.19 |
| 48 | 开孔 | DN150<br>品牌：格力美特 | 苏州格力美特实验室科技发展有限公司 | 个 | 46 | 40.66 | 1870.36 |
| 49 | 开孔 | DN125<br>品牌：格力美特 | 苏州格力美特实验室科技发展有限公司 | 个 | 13 | 40.66 | 528.58 |
| 50 | 开孔 | DN100<br>品牌：格力美特 | 苏州格力美特实验室科技发展有限公司 | 个 | 33 | 30.98 | 1022.34 |
| 51 | 开孔 | DN80<br>品牌：格力美特 | 苏州格力美特实验室科技发展有限公司 | 个 | 20 | 30.98 | 619.60 |
| 52 | 脚手架搭拆 | 品牌：格力美特 | 苏州格力美特实验室科技发展有限公司 | 项 | 1 | 102.34 | 102.34 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 高层施工增加 | 品牌：格力美特 | 苏州格力美特实验室科技发展有限公司 | 项 | 1 | 143.28 | 143.28 |
| 名称：暖通 | | | | | | | |
| 序号 | 标的物名称 | 品牌、规格 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| （一）设备 | | | | | | | |
| 1 | 组合式直膨式全新风机组 | 设备编号：MAU-08-01<br>额定风量：6820m3/h<br>机外余压：400pa<br>电机功率：3kw-变频<br>制冷量：140KW<br>新风电预热：27kw<br>再热量：27kw;<br>加湿量：60kg/h<br>加湿器功率：45kw<br>过滤器:G4+F8<br>压差表、温湿度传感器、控制柜与风机、加湿器、电加热电源线的连接<br>安装方式：落地<br>品牌：克力 | 江苏克力空调有限公司 | 套 | 1 | 128520 | 128520 |
| 2 | 组合式直膨式全新风机组 | 设备编号：MAU-08-02<br>额定风量：4500m3/h<br>机外余压：400pa<br>电机功率：2.2kw-变频<br>制冷量：100KW<br>新风电预热：18kw<br>再热量：18kw;<br>加湿量：45kg/h<br>加湿器功率：33.75kw<br>过滤器:G4+F8<br>压差表、温湿度传感器、控制柜与风机、加湿器、电加热电源线的连接<br>安装方式：落地<br>品牌：克力 | 江苏克力空调有限公司 | 套 | 1 | 115845 | 115845 |
| 3 | 直膨机组室外机 | 1、冷量：140kw<br>2、最大运行功率：56kw<br>3、品牌：克力 | 江苏克力空调有限公司 | 套 | 1 | 53700 | 53700 |
| 4 | 直膨机组室外机 | 1、冷量：100kw<br>2、最大运行功率：40kw | 江苏克力空调有限公司 | 套 | 1 | 44240 | 44240 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 3、品牌：克力 | | | | | |
| 5 | 离心风机 | 设备编号：PF-08-01<br>排风量：7500m3/h<br>机外余压：1000PA<br>功率：5.0KW-变频<br>品牌：通田 | 苏州通田通风设备有限公司 | 套 | 1 | 25300 | 25300 |
| 6 | 离心风机 | 设备编号：PF-08-02<br>排风量：4800m3/h<br>机外余压：1000PA<br>功率：3.0KW-变频<br>品牌：通田 | 苏州通田通风设备有限公司 | 套 | 1 | 22480 | 22480 |
| 7 | 排风机 | 设备编号：PF-08-04（防爆型）<br>排风量：500m3/h<br>机外余压：200PA<br>功率：0.55K<br>品牌：通田 | 苏州通田通风设备有限公司 | 台 | 1 | 3215 | 3215 |
| 8 | 排风机 | 设备编号：PF-08-05（防爆型）<br>排风量：500m3/h<br>机外余压：200PA<br>功率：0.55K<br>品牌：通田 | 苏州通田通风设备有限公司 | 台 | 1 | 2890 | 2890 |
| 9 | 活性炭吸附箱 | 设备编号：HXT-08-01<br>1、处理风量：7500CMH,<br>2、颗粒活性炭　碘值≥800mg/g<br>3、活性炭箱尺寸：　　4、熙诚 | 熙诚环保科技（苏州）有限公司 | 套 | 1 | 28300 | 28300 |
| 10 | 活性炭吸附箱 | 设备编号：HXT-08-02<br>1、处理风量：5000CMH,<br>2、颗粒活性炭　碘值≥800mg/g<br>3、活性炭箱尺寸：　　4、熙诚 | 熙诚环保科技（苏州）有限公司 | 套 | 1 | 25285 | 25285 |
| 11 | 多联机内机（四面出风） | 1、制冷量：5.6KW<br>2、制热量：6.3KW<br>3、品牌：美的 4、型号：MDV-D56Q4/BP3N1-EF | 广东美的暖通设备有限公司 | 套 | 1 | 2800 | 2800 |
| 12 | 多联机内机（四面出风） | 1、制冷量：7.1KW<br>2、制热量：8.0KW<br>3、品牌：美的 4、型号：MDV-D71Q4/BP3N1-EF | 广东美的暖通设备有限公司 | 套 | 3 | 2950 | 8850 |
| 13 | 多联机室外机 | 1、制冷量：20.0KW<br>2、制热量：22.0KW<br>3、品牌：美的 4、型号：MDV-200W/DSN1-8R0 | 广东美的暖通设备有限公司 | 套 | 1 | 19278 | 19278 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 多联机室外机 | 1、制冷量：7.2KW<br>2、制热量：8.0KW<br>3、品牌：美的 4、型号：KFR-72QW/F-1 | 广东美的暖通设备有限公司 | 套 | 1 | 5200 | 5200 |
| 15 | 设备基础 | 1、材质：10#槽钢<br>2、尺寸：5450*1200<br>3、品牌：臣芯 | 苏州臣芯智能科技有限公司 | 套 | 1 | 1400 | 1400 |
| 16 | 设备基础 | 1、材质：10#槽钢<br>2、尺寸：3000*1200<br>3、品牌：臣芯 | 苏州臣芯智能科技有限公司 | 套 | 1 | 1165 | 1165 |
| 17 | 设备基础 | 1、材质：10#槽钢<br>2、尺寸：3000*3000<br>3、品牌：臣芯 | 苏州臣芯智能科技有限公司 | 套 | 1 | 1760 | 1760 |
| 18 | 设备安装与调试 | 设备安装与调试<br>品牌：臣芯 | 苏州臣芯智能科技有限公司 | 项 | 1 | 48000 | 48000 |
| 19 | 直膨机控制线 | 直膨机内机至外机<br>品牌：海亮 | 浙江海亮股份有限公司 | m | 180 | 10 | 1800 |
| 20 | 直膨机铜管 | Φ9.53，含保温<br>最小壁厚：1.0mm<br>品牌：海亮 | 浙江海亮股份有限公司 | m | 110 | 65 | 7150 |
| 21 | 直膨机铜管 | Φ15.9，含保温<br>最小壁厚：1.0mm<br>品牌：海亮 | 浙江海亮股份有限公司 | m | 65 | 80 | 5200 |
| 22 | 直膨机铜管 | Φ19.05，含保温<br>最小壁厚：1.0mm<br>品牌：海亮 | 浙江海亮股份有限公司 | m | 105 | 106 | 11130 |
| 23 | 直膨机铜管 | Φ31.75，含保温<br>最小壁厚：1.0mm<br>品牌：海亮 | 浙江海亮股份有限公司 | m | 15 | 152 | 2280 |
| 24 | 直膨机铜管 | Φ41.28，含保温<br>最小壁厚：1.0mm<br>品牌：海亮 | 浙江海亮股份有限公司 | m | 38 | 180 | 6840 |
| 25 | 直膨机铜管支吊架 | 直膨机铜管支吊架<br>品牌：海亮 | 浙江海亮股份有限公司 | Kg | 155 | 20 | 3100 |
| 26 | 直膨机铜管保压、制冷剂 | 直膨机铜管保压、制冷剂<br>品牌：巨化 | 浙江巨化股份有限公司 | 项 | 1 | 9500 | 9500 |
| （二）风管、阀门（通风） | | | | | | | |
| 27 | 镀锌钢板 | 1、名称:碳钢风管<br>2、材质:镀锌薄钢板<br>3、板材厚度:0.6mm<br>4、接口形式:法兰连接<br>5、品牌：武钢 | 武钢集团有限公司 | m2 | 450 | 196 | 88200 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 风管保温 | B1 级橡塑保温材料 30mm 厚<br>品牌：文蓝 | 河北文蓝密封材料有限公司 | m2 | 450 | 72 | 32400 |
| 29 | 消声静压箱 | 1、规格尺寸：630*320*1200<br>2、材质：1.2mm 镀锌钢板<br>3、品牌：臣芯 | 苏州臣芯智能科技有限公司 | 套 | 1 | 1680 | 1680 |
| 30 | 消声静压箱 | 1、规格尺寸：800*400*1200<br>2、材质：1.2mm 镀锌钢板<br>3、品牌：臣芯 | 苏州臣芯智能科技有限公司 | 套 | 1 | 2150 | 2150 |
| 31 | 室外风管铝皮保温 | 厚 0.4mm<br>品牌：臣芯 | 苏州臣芯智能科技有限公司 | m2 | 55 | 50 | 2750 |
| 32 | 软接 | 防火帆布软接<br>品牌：臣芯 | 苏州臣芯智能科技有限公司 | m2 | 3 | 100 | 300 |
| 33 | 压差表 | -60PA~60PA<br>品牌：德威尔 | 美国德威尔仪器仪表制造有限公司 | 台 | 16 | 950 | 15200 |
| 34 | 风管支架 | 角铁、丝杠、螺栓、垫片等<br>品牌：臣芯 | 苏州臣芯智能科技有限公司 | Kg | 480 | 25 | 12000 |
| 35 | 70° 防火阀 | 1、FD（70° C）防火阀<br>2、材质：碳钢<br>3、规格：630*320<br>4、支架制作安装、成品安装<br>5、品牌：勇士 | 吴江市勇士消防工程有限公司 | 个 | 2 | 700 | 1400 |
| 36 | 70° 防火阀 | 1、FD（70° C）防火阀<br>2、材质：碳钢<br>3、规格：800*400<br>4、支架制作安装、成品安装<br>5、品牌：勇士 | 吴江市勇士消防工程有限公司 | 个 | 1 | 840 | 840 |
| 37 | 70° 防火阀 | 1、FD（70° C）防火阀<br>2、材质：碳钢<br>3、规格：800*500<br>4、支架制作安装、成品安装<br>5、品牌：勇士 | 吴江市勇士消防工程有限公司 | 个 | 1 | 860 | 860 |
| 38 | 70° 防火阀 | 1、FD（70° C）防火阀<br>2、材质：碳钢<br>3、规格：200*200<br>4、支架制作安装、成品安装<br>5、品牌：勇士 | 吴江市勇士消防工程有限公司 | 个 | 5 | 280 | 1400 |
| 39 | 止回阀 | 1、止回阀<br>2、材质：碳钢<br>3、规格：630*320<br>4、支架制作安装、成品安装<br>5、品牌：臣芯 | 苏州臣芯智能科技有限公司 | 个 | 1 | 186 | 186 |
| 40 | 止回阀 | 1、止回阀<br>2、材质：碳钢 | 苏州臣芯智能科技有限公司 | 个 | 1 | 240 | 240 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 3、规格：800*500<br>4、支架制作安装、成品安装<br>5、品牌：臣芯 | | | | | |
| 41 | 防雨百叶风口 | 1、防雨百叶风口（带十目不锈钢丝防虫网）<br>2、材质：铝合金<br>3、规格：630*320<br>4、成品安装<br>5、品牌：臣芯 | 苏州臣芯智能科技有限公司 | 个 | 1 | 110 | 110 |
| 42 | 防雨百叶风口 | 1、防雨百叶风口（带十目不锈钢丝防虫网）<br>2、材质：铝合金<br>3、规格：800*500<br>4、成品安装<br>5、品牌：臣芯 | 苏州臣芯智能科技有限公司 | 个 | 1 | 130 | 130 |
| 43 | 防雨百叶风口 | 1、防雨百叶风口（带十目不锈钢丝防虫网）<br>2、材质：铝合金<br>3、规格：1500*800<br>4、成品安装<br>5、品牌：臣芯 | 苏州臣芯智能科技有限公司 | 个 | 2 | 260 | 520 |
| 44 | 对开多叶调节阀 | 1、VD 调节阀<br>2、材质：碳钢<br>3、规格：200*200<br>4、成品安装<br>5、品牌：臣芯 | 苏州臣芯智能科技有限公司 | 个 | 13 | 80 | 1040 |
| 45 | 对开多叶调节阀 | 1、VD 调节阀<br>2、材质：碳钢<br>3、规格：320*200<br>4、成品安装<br>5、品牌：臣芯 | 苏州臣芯智能科技有限公司 | 个 | 6 | 104 | 624 |
| 46 | 对开多叶调节阀 | 1、VD 调节阀<br>2、材质：碳钢<br>3、规格：400*200<br>4、成品安装<br>5、品牌：臣芯 | 苏州臣芯智能科技有限公司 | 个 | 4 | 120 | 480 |
| 47 | 对开多叶调节阀 | 1、VD 调节阀<br>2、材质：碳钢<br>3、规格：630*320<br>4、成品安装<br>5、品牌：臣芯 | 苏州臣芯智能科技有限公司 | 个 | 4 | 188 | 752 |
| 48 | 对开多叶调节阀 | 1、VD 调节阀<br>2、材质：碳钢<br>3、规格：800*400 | 苏州臣芯智能科技有限公司 | 个 | 2 | 240 | 480 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4、成品安装<br>5、品牌：臣芯 | | | | | |
| 49 | 对开多叶调节阀 | 1、VD 调节阀<br>2、材质：碳钢<br>3、规格：800*500<br>4、成品安装<br>5、品牌：臣芯 | 苏州臣芯智能科技有限公司 | 个 | 2 | 260 | 520 |
| 50 | 电动调节阀（不含执行器） | 1、MVD 电动调节阀<br>2、材质：碳钢<br>3、规格：200*200<br>4、成品安装<br>5、品牌：臣芯 | 苏州臣芯智能科技有限公司 | 个 | 7 | 80 | 560 |
| 51 | 电动调节阀（不含执行器） | 1、MVD 电动调节阀<br>2、材质：碳钢<br>3、规格：320*200<br>4、成品安装<br>5、品牌：臣芯 | 苏州臣芯智能科技有限公司 | 个 | 11 | 104 | 1144 |
| 52 | 电动调节阀（不含执行器） | 1、MVD 电动调节阀<br>2、材质：碳钢<br>3、规格：400*200<br>4、成品安装<br>5、品牌：臣芯 | 苏州臣芯智能科技有限公司 | 个 | 1 | 120 | 120 |
| 53 | 机械定风量阀 | 1、机械定风量阀<br>2、材质：碳钢<br>3、规格：630*320<br>4、成品安装<br>5、品牌：皇家 | 皇家空调设备工程（广东）有限公司 | 个 | 1 | 190 | 190 |
| 54 | 机械定风量阀 | 1、机械定风量阀<br>2、材质：碳钢<br>3、规格：800*400<br>4、成品安装<br>5、品牌：皇家 | 皇家空调设备工程（广东）有限公司 | 个 | 1 | 5800 | 5800 |
| 55 | 排风口 P6(带初效过滤器) | 1、单百叶风口<br>2、静压箱材质：镀锌钢板<br>3、规格：500*300<br>4、成品安装<br>5、品牌：臣芯 | 苏州臣芯智能科技有限公司 | 个 | 8 | 4160 | 33280 |
| 56 | 排风口 P7(带初效过滤器) | 1、单百叶风口<br>2、静压箱材质：镀锌钢板<br>3、规格：600*600<br>4、成品安装<br>5、品牌：臣芯 | 苏州臣芯智能科技有限公司 | 个 | 2 | 1200 | 2400 |
| 57 | 排风口 P8（带初效过 | 1、单百叶风口<br>2、静压箱材质：镀锌钢板 | 苏州臣芯智能科技有限公司 | 个 | 7 | 1150 | 8050 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 滤器） | 3、规格：600*410<br>4、成品安装<br>5、品牌：臣芯 | | | | | |
| 58 | 排风口 P9（带初效过滤器） | 1、单百叶风口<br>2、静压箱材质：镀锌钢板<br>3、规格：900*410<br>4、成品安装<br>5、品牌：臣芯 | 苏州臣芯智能科技有限公司 | 个 | 2 | 1560 | 3120 |
| 59 | 单层百叶风口 | 1、单百叶风口<br>2、材质：ABS<br>3、规格：300*300<br>4、成品安装<br>5、品牌：臣芯 | 苏州臣芯智能科技有限公司 | 个 | 2 | 125 | 250 |
| 60 | 45° 防雨百叶弯头 | 1、防雨弯头<br>2、材质：镀锌钢板<br>3、规格：630*320<br>4、成品安装<br>5、品牌：臣芯 | 苏州臣芯智能科技有限公司 | 个 | 1 | 380 | 380 |
| 61 | 45° 防雨百叶弯头 | 1、防雨弯头<br>2、材质：镀锌钢板<br>3、规格：800*500<br>4、成品安装<br>5、品牌：臣芯 | 苏州臣芯智能科技有限公司 | 个 | 1 | 560 | 560 |
| 62 | 方形散流器 SLQ3 | 1、接口尺寸：320*200<br>2、成型尺寸：600*600<br>3、成品安装<br>4、品牌：臣芯 | 苏州臣芯智能科技有限公司 | 个 | 5 | 187 | 935 |
| 63 | 方形散流器 SLQ2 | 1、接口尺寸：200*200<br>2、成型尺寸：400*400<br>3、成品安装<br>4、品牌：臣芯 | 苏州臣芯智能科技有限公司 | 个 | 6 | 152 | 912 |
| 64 | 方形散流器 SLQ1 | 1、接口尺寸：160*160<br>2、成型尺寸：300*300<br>3、成品安装<br>4、品牌：臣芯 | 苏州臣芯智能科技有限公司 | 个 | 7 | 130 | 910 |
| 65 | 风管穿墙开孔及修复 | 2.0m<L<br>品牌：格力美特 | 苏州格力美特实验室科技发展有限公司 | 项 | 1 | 2000 | 2000 |
| 66 | 风管标识制作 | 系统标识<br>品牌：格力美特 | 苏州格力美特实验室科技发展有限公司 | 项 | 1 | 500 | 500 |
| 67 | 系统调试 | 风管系统调试<br>品牌：格力美特 | 苏州格力美特实验室科技发展有限公司 | 项 | 1 | 18000 | 18000 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | 管道井 | 1800*700，侧面开洞，含水泥砂浆封堵，屋面防水层、保温层、盖板等<br>品牌：格力美特 | 苏州格力美特实验室科技发展有限公司 | 项 | 1 | 13800 | 13800 |
| 69 | 风机盘管拆除 | 风机盘管、配套冷冻水管、阀组、风管、风口等保护性拆除<br>品牌：格力美特 | 苏州格力美特实验室科技发展有限公司 | 台 | 10 | 300 | 3000 |
| 70 | 风机盘管移位 | 风机盘管、配套冷冻水管、阀组、风管、风口等保护性拆除并安装<br>品牌：格力美特 | 苏州格力美特实验室科技发展有限公司 | 台 | 3 | 680 | 2040 |
| 71 | 新风管拆除 | 新风管、配套风口、风阀保护性拆除并修复，保证原系统正常运行<br>品牌：格力美特 | 苏州格力美特实验室科技发展有限公司 | m2 | 76 | 60 | 4560 |
| 72 | 脚手架搭拆 | 品牌：格力美特 | 苏州格力美特实验室科技发展有限公司 | 项 | 1 | 8000 | 8000 |
| 73 | 高层施工增加 | 品牌：格力美特 | 苏州格力美特实验室科技发展有限公司 | 项 | 1 | 10000 | 10000 |
| 74 | 大型机械设备进出场及安拆 | 品牌：格力美特 | 苏州格力美特实验室科技发展有限公司 | 台次 | 1 | 45000 | 45000 |
| **名称：消防** | | | | | | | |
| **序号** | **标的物名称** | **品牌、规格** | **生产厂家** | **单位** | **数量** | **单价** | **总价** |
| 1 | 点型探测器 | 1、名称：烟感<br>2、线制：总线制<br>3、品牌：青鸟 | 北大青鸟消防设备有限公司 | 个 | 53 | 150.37 | 7969.61 |
| 2 | 水喷淋喷头 | 1、安装部位：室内<br>2、材质、型号、规格：DN15<br>3、连接形式：丝接<br>4、装饰盘设计要求：有<br>5、品牌：恒安 | 浙江恒安消防安全设备有限公司 | 个 | 153 | 73.22 | 11202.66 |
| 3 | 水喷淋钢管 | 1、安装部位：室内<br>2、材质、规格：热镀锌钢管、DN25<br>3、连接形式：螺纹<br>4、压力试验及冲洗设计要求：压力试验、水冲洗<br>5、品牌：友发 | 天津友发钢管集团有限公司 | m | 278 | 153.34 | 42628.52 |
| 4 | 管道支架 | 1、材质：镀锌型钢<br>2、品牌：国强 | 江苏国强集团有限公司 | Kg | 150 | 17.34 | 2601.00 |
| 5 | 管道刷油 | 1、油漆品种：大红调和漆<br>2、涂刷遍数、漆膜厚度：两道 | 苏州格力美特实 | m2 | 278 | 11.03 | 3066.34 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 3、品牌：格力美特 | 验室科技发展有限公司 | | | | |
| 6 | 配管 | 1、名称：电气配管<br>2、材质：KBG<br>3、规格：20mm<br>4、配置形式：开槽和吊顶综合考虑<br>5、品牌：华塑 | 文安县华塑金属制品有限公司 | m | 380 | 10.02 | 3807.60 |
| 7 | 配管 | 1、名称：电气配管<br>2、材质：金属软管<br>3、规格：20mm<br>4、品牌：华塑 | 文安县华塑金属制品有限公司 | m | 100 | 36.12 | 3612.00 |
| 8 | 配线 | 1、名称：电气配线<br>2、配线形式：管内穿线<br>3、规格：WDZBN-RYJS-2*2.5<br>4、品牌：华美 | 无锡市华美电缆有限公司 | m | 800 | 8.96 | 7168.00 |
| 9 | 装饰灯 | 1、名称：应急照明<br>2、安装形式：壁装，距地 2.4m<br>3、品牌：青鸟 | 北大青鸟消防设备有限公司 | 套 | 12 | 110.23 | 1322.76 |
| 10 | 装饰灯 | 1、名称：疏散指示<br>2、安装形式：距地 0.5m 壁装<br>3、品牌：青鸟 | 北大青鸟消防设备有限公司 | 套 | 9 | 111.23 | 1001.07 |
| 11 | 装饰灯 | 1、名称：安全出口<br>2、安装形式：门框上 0.1m 壁装<br>3、品牌：青鸟 | 北大青鸟消防设备有限公司 | 套 | 3 | 112.23 | 336.69 |
| 12 | 自动报警系统调试 | 1、点数：64 点以下<br>2、线制：总线制<br>3、品牌：格力美特 | 苏州格力美特实验室科技发展有限公司 | 系统 | 1 | 2020.37 | 2020.37 |
| 13 | 水灭火控制装置调试 | 1、系统形式：200 点以下<br>2、品牌：格力美特 | 苏州格力美特实验室科技发展有限公司 | 系统 | 1 | 3323.20 | 3323.20 |
| 14 | 高层施工增加 | 品牌：格力美特 | 苏州格力美特实验室科技发展有限公司 | 项 | 1 | 168.24 | 168.24 |
| 15 | 脚手架搭拆 | 品牌：格力美特 | 苏州格力美特实验室科技发展有限公司 | 项 | 1 | 105.76 | 105.76 |
| **名称：自控** | | | | | | | |
| **序号** | **标的物名称** | **品牌、规格** | **生产厂家** | **单位** | **数量** | **单价** | **总价** |
| 1 | 中央管理系统 | 1、名称：中央控制塔<br>2、功能：含可编程控制器 S7-200 | 无锡成果空调系统有限公司 | 套 | 1 | 52000 | 52000 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SMART 及配套模块，控制线，线管，低压控制器，断路器，中间继电器等，故障报警，符合低压电气成套设备 3C 认证<br>3、尺寸：700*1400*350<br>4、安装方式：落地<br>5、成果 | | | | | |
| 2 | 显示终端 | 1、名称：人机界面<br>2、规格：15 寸室内嵌入式安装<br>3、功能描述：可显示及控制新风机组开关机、温湿度设定，模式切换等；可显示室内压差梯度并完成自动调控。<br>4、品牌：威纶通 | 威纶通科技有限公司 | 台 | 2 | 11860 | 23720 |
| 3 | 网关设备 | 1、名称：新风机组数据采集网关<br>2、规格：modbus 转以太网网关<br>3、品牌：成果 | 无锡成果空调系统有限公司 | 台 | 1 | 1600 | 1600 |
| 4 | 传感器 | 1、名称：风管压差传感器<br>2、规格电源：24V,工作环境温度-10℃~50℃,湿度 5~95%(无冷凝),监测范围：0-1250Pa<br>3、品牌：西门子 | 西门子（中国）有限公司 | 支（台） | 4 | 2500 | 10000 |
| 5 | 电动调节阀执行机构 | 1、规格：10Nm AC24@5VA 0~10V/4~20mA IP54 过载保护<br>2、品牌：西门子 | 西门子（中国）有限公司 | 个 | 19 | 1180 | 22420 |
| 6 | 传感器 | 1、名称：室内压差传感器<br>2、规格电源：24V,工作环境温度-10℃~50℃,湿度 5~95%(无冷凝),监测范围：-50-50Pa<br>3、品牌：西门子 | 西门子（中国）有限公司 | 支（台） | 19 | 1320 | 25080 |
| 7 | 桥架 | 1、名称：防火型热浸镀锌金属槽式桥架(包括同材质盖板)<br>2、规格：200*100<br>3、品牌：洪永 | 兴化洪永机电设备厂 | m | 49 | 217.61 | 10662.89 |
| 8 | 系统集成、编程调试 | 自控系统数据集成、编程调试<br>品牌：成果 | 无锡成果空调系统有限公司 | 套 | 1 | 25000 | 25000 |
| 9 | 脚手架搭拆 | 品牌：格力美特 | 苏州格力美特实验室科技发展有限公司 | 项 | 1 | 800 | 800 |
| 10 | 高层施工增加 | 品牌：格力美特 | 苏州格力美特实验室科技发展有限公司 | 项 | 1 | 1000 | 1000 |
| **名称：实验室气体** | | | | | | | |

| 序号 | 标的物名称 | 品牌、规格 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （一）气路系统 | | | | | | | |
| 1 | 不锈钢高压金属软管 | 1、名称：不锈钢高压金属软管<br>2、材质：不锈钢 316L 1/4”卡套<br>3、规格：TFSG-1M<br>4、品牌：Amflo | 上海敦阳流体设备有限公司 | 个 | 6 | 345 | 2070 |
| 2 | 钢瓶接头 | 1、名称：钢瓶接头<br>2、材质：不锈钢 316L<br>3、规格：G5/8-RH<br>4、品牌：Amflo | 上海敦阳流体设备有限公司 | 个 | 6 | 170 | 1020 |
| 3 | 软管接头 | 1、名称：软管接头<br>2、材质：不锈钢 316L<br>3、规格：1/4’螺纹<br>4、品牌：Amflo | 上海敦阳流体设备有限公司 | 个 | 6 | 88 | 528 |
| 4 | MC 接头 | 1、名称：MC 接头<br>2、材质：不锈钢 316L 1/4”卡套<br>3、规格：SS-MC-NT4-TF8<br>4、品牌：Amflo | 上海敦阳流体设备有限公司 | 个 | 3 | 85 | 255 |
| 5 | 不锈钢半自动切换供气系统 | 1、名称：不锈钢半自动切换供气系统<br>2、材质：1*1 汇流排<br>3、规格：PSD1100LA<br>4、品牌：Amflo | 上海敦阳流体设备有限公司 | 套 | 3 | 5000 | 15000 |
| 6 | 卡套球阀 | 1、名称：卡套球阀<br>2、材质：不锈钢 316L 1/2“卡套<br>3、规格：SS-B-TF8<br>4、品牌：Amflo | 上海敦阳流体设备有限公司 | 个 | 3 | 605 | 1815 |
| 7 | 阻火器 | 1、名称：阻火器<br>2、材质：不锈钢 316L 1/2“卡套<br>3、规格：SS-FA-TF8<br>4、品牌：Amflo | 上海敦阳流体设备有限公司 | 个 | 1 | 1350 | 1350 |
| 8 | 单向阀 | 1、名称：单向阀<br>2、材质：不锈钢 316L 1/2“卡套<br>3、规格：SS-CV-TF4<br>4、品牌：Amflo | 上海敦阳流体设备有限公司 | 个 | 3 | 580 | 1740 |
| 9 | MC 接头 | 1、名称：MC 接头<br>2、材质：不锈钢 316L 1/4”卡套<br>3、规格：SS-MC-NT4-TF4<br>4、品牌：Amflo | 上海敦阳流体设备有限公司 | 个 | 6 | 85 | 510 |
| 10 | 焊接三通 | 1、名称：焊接三通<br>2、材质：不锈钢 316L 1/4’焊接<br>3、规格：SS-T-OD1/4 | 上海敦阳流体设备有限公司 | 个 | 3 | 110 | 330 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4、品牌：Amflo | | | | | |
| 11 | 不锈钢管 | 1、名称：不锈钢管<br>2、材质：不锈钢 316L<br>3、规格：ss-ba-1/4'<br>4、品牌：Mclean | 常州麦科林金属制品有限公司 | m | 80 | 48 | 3840 |
| 12 | 不锈钢管 | 1、名称：不锈钢管<br>2、材质：不锈钢 316L<br>3、规格：ss-ba-1/2'<br>4、品牌：Mclean | 常州麦科林金属制品有限公司 | m | 88 | 90 | 7920 |
| 13 | 焊接三通 | 1、名称：焊接三通<br>2、材质：不锈钢 316L 1/2'焊接<br>3、规格：SS-T-OD1/2<br>4、品牌：Amflo | 上海敦阳流体设备有限公司 | 个 | 2 | 152 | 304 |
| 14 | 焊接三通 | 1、名称：焊接三通<br>2、材质：不锈钢 316L<br>1/2-″-1/4-1/2 焊接<br>3、规格：SS-T-OD1/2-″-1/4-1/2<br>4、品牌：Amflo | 上海敦阳流体设备有限公司 | 个 | 3 | 152 | 456 |
| 15 | 焊接三通 | 1、名称：焊接三通<br>2、材质：不锈钢 316L SS-T-OD1/4<br>3、规格：SS-T-OD1/4<br>4、品牌：Amflo | 上海敦阳流体设备有限公司 | 个 | 2 | 65 | 130 |
| 16 | 大小头 | 1、名称：大小头<br>2、材质：不锈钢 316L 1/2-1/4-焊接<br>3、规格：SS-1/2-1/4'<br>4、品牌：Amflo | 上海敦阳流体设备有限公司 | 个 | 5 | 80 | 400 |
| 17 | 不锈钢二级减压阀 | 1、名称：不锈钢二级减压阀<br>2、材质：不锈钢 316L 进出气 1/4 内螺纹，压力 0-10Bar 可调<br>3、规格：R11LB-1.6<br>4、品牌：Amflo | 上海敦阳流体设备有限公司 | 个 | 10 | 1850 | 18500 |
| 18 | 低压螺纹阀门 | 1、名称：卡套球阀<br>2、材质：不锈钢 316L 1/4”卡套<br>3、规格：SS-NC-NT4-TF4<br>4、品牌：Amflo | 上海敦阳流体设备有限公司 | 个 | 20 | 60 | 1200 |
| 19 | 低压螺纹阀门 | 1、名称：终端球阀<br>2、材质：不锈钢 316L 1/4”卡套<br>3、规格：SS-BV-TF4<br>4、品牌：Amflo | 上海敦阳流体设备有限公司 | 个 | 10 | 360 | 3600 |
| 20 | 低压螺纹阀门 | 1、名称：卡套球阀<br>2、材质：不锈钢 316L 1/4”卡套<br>3、规格：SS-FA-TF4 | 上海敦阳流体设备有限公司 | 个 | 2 | 1250 | 2500 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4、品牌：Amflo | | | | | |
| 21 | 低压不锈钢管件 | 1、名称：终端转接头<br>2、材质：不锈钢 316L<br>3、规格：SS-R-OD4-TF2<br>4、品牌：Amflo | 上海敦阳流体设备有限公司 | 个 | 10 | 50 | 500 |
| 22 | 显示屏 | 1、名称：面板<br>2、材质：不锈钢面板<br>3、规格：150*100<br>4、品牌：格力美特 | 苏州格力美特实验室科技发展有限公司 | 套（台） | 10 | 130 | 1300 |
| 23 | 低压铝及铝合金管件 | 1、名称：管夹<br>2、材质：铝合金<br>3、规格：1/4'.1/2<br>4、品牌：格力美特 | 苏州格力美特实验室科技发展有限公司 | 个 | 160 | 15 | 2400 |
| 24 | 低压铝及铝合金管件 | 1、名称：管夹<br>2、材质：铝合金<br>3、规格：1/4'.1/2<br>4、品牌：格力美特 | 苏州格力美特实验室科技发展有限公司 | 个 | 160 | 24 | 3840 |
| 25 | 导轨 | 1、名称：导轨<br>2、材质：铝合金<br>3、规格：30*30<br>4、品牌：格力美特 | 苏州格力美特实验室科技发展有限公司 | m | 16 | 50 | 800 |
| 26 | 传感器 | 1、名称：压力传感器<br>2、材质规格：PT310<br>3、品牌：Amflo | 上海敦阳流体设备有限公司 | 支（台） | 4 | 1200 | 4800 |
| 27 | 防爆传感器 | 1、名称：防爆压力传感器<br>2、材质规格：GPS330G<br>3、品牌：Amflo | 上海敦阳流体设备有限公司 | 支（台） | 2 | 1500 | 3000 |
| 28 | 压力报警系统 | 1、名称：压力报警系统<br>2、材质规格：DY-DAD-12<br>3、品牌：Amflo | 上海敦阳流体设备有限公司 | 个 | 1 | 6100 | 6100 |
| 29 | 点型探测器 | 1、名称：氢气浓度探头<br>2、材质规格：ZL-H2<br>3、品牌：Benan | 本安科技有限公司 | 个 | 2 | 3000 | 6000 |
| 30 | 点型探测器 | 1、名称：氧气浓度探头<br>2、材质规格：ZL-02<br>3、品牌：Benan | 本安科技有限公司 | 个 | 2 | 5050 | 10100 |
| 31 | 报警系统控制主机 | 1、名称：报警主机<br>2、材质规格：ZGL-9<br>3、品牌：Benan | 本安科技有限公司 | 台 | 1 | 6000 | 6000 |
| 32 | 报警系统调试 | 1、点数：64 点以下<br>2、线制：总线制<br>3、品牌：格力美特 | 苏州格力美特实验室科技发展有限公司 | 系统 | 1 | 2000 | 2000 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 脚手架搭拆 | 品牌：格力美特 | 苏州格力美特实验室科技发展有限公司 | 项 | 1 | 150 | 150 |
| 34 | 高层施工增加 | 品牌：格力美特 | 苏州格力美特实验室科技发展有限公司 | 项 | 1 | 150 | 150 |
| 名称：装饰 | | | | | | | |
| 序号 | 标的物名称 | 品牌、规格 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| 1 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1、金属龙骨石膏板天棚拆除<br>2、产生的建筑垃圾归堆<br>3、品牌：格力美特 | 苏州格力美特实验室科技发展有限公司 | m2 | 640 | 16 | 10240 |
| 2 | 砖砌体拆除 | 1、人机配合砖基础拆除<br>2、产生建筑垃圾归堆<br>3、品牌：格力美特 | 苏州格力美特实验室科技发展有限公司 | m3 | 56.72 | 150 | 8508 |
| 3 | PVC 地面拆除 | 1、PVC 楼地面面层拆除<br>2、产生建筑垃圾归堆<br>3、品牌：洁福 | 洁福地板（中国）有限公司 | m2 | 21.2 | 25 | 530 |
| 4 | 余方弃置 | 余方弃置<br>品牌：格力美特 | 苏州格力美特实验室科技发展有限公司 | 项 | 1 | 6000 | 6000 |
| 5 | 建筑垃圾处置费 | 1、建筑垃圾处置费<br>2、品牌：格力美特 | 苏州格力美特实验室科技发展有限公司 | 项 | 1 | 12000 | 12000 |
| 6 | 成品保护 | 施工区域成品保护<br>品牌：格力美特 | 苏州格力美特实验室科技发展有限公司 | 项 | 1 | 8000 | 8000 |
| 7 | 吊顶天棚 | 1、平吊顶<br>2、全丝杆天棚吊筋 Φ8<br>3、装配式 U 型(上人型)轻钢龙骨面层规格 400×600mm<br>4、双层 9.5mm 厚石膏板面层<br>5、板面钉眼封点防锈漆<br>6、自粘胶带<br>7、批腻子三遍<br>8、刷白色无机涂料三遍 PT-01<br>9、品牌：龙牌 | 北新集团建材股份有限公司 | m2 | 286 | 140 | 40040 |
| 8 | 吊顶天棚 | 1、 Φ12 成品吊杆@1200<br>2、50 厚岩棉夹芯彩钢板吊顶（100kg 吊挂荷载，含自身荷载）<br>3、50 厚双玻镁岩棉夹心彩钢板，表面面层钢板采用厚度不小于 0.5mm 的优质彩钢板，夹芯岩棉容 | 苏州丰硕洁净技术有限公司 | m2 | 244.27 | 515 | 125799.05 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 重≥120kg/m3 含所有铝型材<br>4、品牌：丰硕 | | | | | |
| 9 | 墙面喷刷涂料 | 1、内墙无机涂料<br>2、满刮腻子三遍打磨整平<br>3、品牌：立邦 | 立邦涂料（中国）有限公司 | m2 | 841.53 | 25 | 21038.25 |
| 10 | 金属踢脚线 | 1、100 高钢板深灰色踢脚线<br>2、木踢脚基层每 400mm 打入木契（面刷防腐剂）<br>3、面刷玻璃胶<br>4、原损坏处修补<br>5、品牌：三驰 | 苏州三驰净化门业有限公司 | m | 100 | 36 | 3600 |
| 11 | 墙面装饰板 | 50 厚双玻镁岩棉夹心彩钢板，表面面层钢板采用厚度不小于 0.5mm 的优质彩钢板，夹芯岩棉容重≥120kg/m3 含所有铝型材件<br>品牌：丰硕 | 苏州丰硕洁净技术有限公司 | m2 | 670 | 510 | 341700 |
| 12 | 轻钢龙骨隔墙 | 1、75 系列轻钢龙骨隔墙<br>2、防火岩棉<br>3、双面双层 9.5mm 纸面石膏板<br>4、自粘胶带/钉眼刷防锈漆<br>5、品牌：龙牌 | 北新集团建材股份有限公司 | m2 | 150 | 186 | 27900 |
| 13 | PVC 楼地面修复 | 原 PVC 地面修复 2mm 同质透芯 PVC 地胶修复地面<br>品牌：洁福 | 洁福地板（中国）有限公司 | m2 | 50 | 260 | 13000 |
| 14 | PVC 楼地面 | 1、地砖地面打磨平整<br>2、3mm 自流平找平<br>3、2 厚地板纹 PCV 块材<br>4、品牌：洁福 | 洁福地板（中国）有限公司 | m2 | 281.29 | 260 | 73135.4 |
| 15 | 环氧楼地面 | 1、5 厚环氧砂浆自流平面层<br>2、环氧底料一道<br>3、10 厚水泥砂浆防水保护层<br>4、2.0 厚聚合物水泥防水涂料<br>5、品牌：丰硕 | 苏州丰硕洁净技术有限公司 | m2 | 21.2 | 180 | 3816 |
| 16 | 运动地板修复 | 1、运动地板<br>2、专用防潮垫<br>3、成品保护<br>4、品牌：洁福 | 洁福地板（中国）有限公司 | m2 | 10 | 260 | 2600 |
| 17 | 木质门带套 | 1、M1023 成品木饰面门<br>2、成品木饰面门套<br>3、单开执手锁 1 把<br>4、不锈钢合页 3 付<br>5、止门器 1 个<br>6、品牌：三驰 | 苏州三驰净化门业有限公司 | 樘 | 4 | 1800 | 7200 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 木质门带套 | M1423 拆除、安装<br>品牌：三驰 | 苏州三驰净化门业有限公司 | 樘 | 2 | 400 | 800 |
| 19 | 木质门带套 | M0923 拆除、安装<br>品牌：三驰 | 苏州三驰净化门业有限公司 | 樘 | 1 | 300 | 300 |
| 20 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 接收窗 JSC1213<br>1、规格 1200*1400<br>2、6mm 厚双层中空玻璃可视窗带干燥孔，包边材料与彩钢板配套定制，离地 1100mm 设置<br>3、下端 500mm 高可上划开启，带锁<br>4、A 类防火玻璃，耐火极限不低于 1h<br>5、品牌：三驰 | 苏州三驰净化门业有限公司. | m2 | 1.56 | 940 | 1466.4 |
| 21 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 玻璃密闭观察窗 C1215<br>1、规格 1200*1500<br>2、6mm 厚双层中空玻璃可视窗带干燥孔，包边材料与彩钢板配套定制，离地 1100mm 设置<br>3、品牌：三驰 | 苏州三驰净化门业有限公司 | m2 | 19.8 | 750 | 14850 |
| 22 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 传递窗 C0606<br>1、规格尺寸（外尺寸）：L600*W600*H600<br>2、材质：304 不锈钢<br>3、电子互锁、带紫外消毒<br>4、品牌：三驰 | 苏州三驰净化门业有限公司 | m2 | 2.16 | 8200 | 17712 |
| 23 | 金属（塑钢）门 | 1、规格型号 GM1523：1500*2300mm<br>2、安装方式：固定于门套<br>3、其他：阻燃纸蜂窝夹心，1.0mm 钢板喷塑门体，铝合金型材门框，门锁、门下升降密封条，闭门器<br>4、品牌：三驰 | 苏州三驰净化门业有限公司 | m2 | 27.6 | 680 | 18768 |
| 24 | 金属（塑钢）门 | 1、规格型号 GM1123：1100*2300mm<br>2、安装方式：固定于门套<br>3、其他：阻燃纸蜂窝夹心，1.0mm 钢板喷塑门体，铝合金型材门框，门锁、门下升降密封条，闭门器<br>4、品牌：三驰 | 苏州三驰净化门业有限公司 | m2 | 48.07 | 680 | 32687.6 |
| 25 | 防火门 | 1、规格型号：1500*2300 套<br>4.其他：甲级防火门，包括门禁、门锁、门下升降密封条<br>2、品牌：勇士 | 吴江市勇士消防工程有限公司 | m2 | 6.9 | 818 | 5644.2 |
| 26 | 防火门 | 1、规格型号：1500*2300 套<br>4.其他：乙级防火门，包括门禁、 | 吴江市勇士消防工程有限公司 | m2 | 6.9 | 800 | 5520 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 门锁、门下升降密封条<br>2、品牌：勇士 | | | | | |
| 27 | 防火门 | 1、规格型号：1100*2300 套<br>2、其他：甲级防火门，包括门禁、门锁、门下升降密封条<br>3、品牌：勇士 | 吴江市勇士消防工程有限公司 | m2 | 2.53 | 818 | 2069.54 |
| 28 | 防火门 | 1、规格型号：1100*2300 套<br>2、其他：乙级防火门，包括门禁、门锁、门下升降密封条<br>3、品牌：勇士 | 吴江市勇士消防工程有限公司 | m2 | 2.53 | 800 | 2024 |
| 29 | 金属(塑钢)门 | TLM1123，规格型号：1100*2300 套、带观察窗、导轨、盖板<br>品牌：三驰 | 苏州三驰净化门业有限公司 | m2 | 2.53 | 1000 | 2530 |
| 30 | 满堂脚手架 | 品牌：格力美特 | 苏州格力美特实验室科技发展有限公司 | m2 | 1000 | 18 | 18000 |
| 31 | 垂直运输 | 品牌：格力美特 | 苏州格力美特实验室科技发展有限公司 | 工日 | 1589.35 | 15 | 23840.25 |
| **合同金额：人民币贰佰捌拾柒万陆仟零捌拾元伍角贰分（¥2876080.52）** | | | | | | | |