

开发区实验小学、星湖小学、能达小学、
通大附小基本维修工程服务项目

工程

招标工程量清单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位盖章)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：实验小学改造工程

标段：

第2页 共41页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	011210005001	厕所隔断	1、20mm厚成品抗倍特板隔断（含抗倍特板门及铰链卡锁等配套五金件） 2、厕所门抗倍特板参数：厚度：20mm，密度1450-1500kg m³，防水性能：浸泡24小时吸水率小于或等于1.0%，防火等级：B1级阻燃，抗压强度垂直面板抗压强度大于或等于120MPa，耐候性：耐温范围-20° -70° 表面耐磨，门锁及地脚采用加厚不低于2mm不锈钢，安装要求：离地高度不低于1800mm。五金件：要求一线品牌 3、离地100MM安装，整体在上沿用铝合金整体连接	m2	182.52			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：实验小学改造工程

标段：

第3页 共41页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2	010802004001	钢质木门	1、门高2.74米 宽0.89米 其中：翻窗玻璃（固定）（长820MM、宽58.5MM、厚5MM），所新安装门款式颜色与原门保持一致 2、面板材质：外层不低于1.0mm厚度镀锌钢板，内层实木龙骨或岩棉，厚度不低于50mm 3、防盗性：锁点数量3-6个（含天地锁），防撬等级C级。钢板硬度维氏硬度大于或等于180HV 4、隔音隔热：隔音大于或等于28dB, 传热系数K小于或 等于3.0W（m²·k） 5、防火等级：B1级 6、五金：合页304不锈钢材质，承重大于或等于80kg，开合寿命大于或等于5万次，防盗门锁，门锁多为不锈钢锁芯，锁舌长度大于或等于16mm，防锯防撬 7、安装要求：门框与墙体缝隙小于或等于3mm，用膨胀螺丝固定间距小于600mm，灌注水泥砂浆，密封胶收边	樘	30			
3	010810001001	窗帘	型号：铝片拉珠式 规格：宽2.5cm，厚0.16mm，C型铝片 材质：是由聚酯纤维、人造丝和其他合成纤维制成（含30个卷帘接头） 尺寸：2m*2m*6个（每教室一套，共有33个教室）	m2	792			
		分部分项工程清单合计						
		单价措施项目清单合计						
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：实验小学改造工程

标段：

第4页 共41页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整 费率（%）	调整后 金额（元）	备注
1	011707001001	现场安全文明施工						
1.1		基本费	分部分项工程 费+单价措施 项目费-除税 工程设备费	1.500				
1.2		标化增加费	分部分项工程 费+单价措施 项目费-除税 工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项工程 费+单价措施 项目费-除税 工程设备费	0.210				
2	011707010001	工程按质论价	分部分项工程 费+单价措施 项目费-除税 工程设备费					
3	011707002001	夜间施工						
4	011707004001	二次搬运						
5	011707005001	冬季施工						
6	011707006001	地上、地下设施、建 筑物的临时保护设施						
7	011707007001	已完工程及设备保护 费						
8	011707008001	临时设施费						
9	011707009001	赶工措施费						
10	01B001	特殊条件下施工增加 费						
11	011707003001	非夜间施工照明						
12	011707011001	住宅工程分户验收						
13	011707012001	建筑工人实名制费用						
14	011707015001	智慧工地费用						现场安全 隐患排查 、人员信 息动态管 理、扬尘 管控视频 监控、高 处作业防 护预警、 危大工程 监测预警 和集成平 台等设备 、软件和 管理费用 。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：实验小学改造工程

标段：

第5页 共41页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整 费率（%）	调整后 金额（元）	备注
合 计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：实验小学改造工程

标段：

第6页 共41页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合 计				

暂列金额明细表

工程名称：实验小学改造工程

标段：

第7页 共41页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合 计				

规费、税金项目计价表

工程名称：实验小学改造工程

标段：

第8页 共41页

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费			100.000	
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		3.800	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.670	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费			
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01		9.000	
合 计					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：育才校区消防设施

标段：

第9页 共41页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		育才校区消防设施整改						
1	031006015001	水箱	1、名称:拆除原有稳压水箱 2、型号、规格:3*5	台	1			
2	030901001001	水喷淋钢管	1、名称:拆除锈蚀漏水屋顶环管 2、材质、规格:DN110	m	65			
3	031006015002	水箱	1、名称:成套不锈钢水箱含保温 2、型号、规格:有效容积18T，304不锈钢 1.5mm厚	台	1			
4	030109001001	离心式泵	1、名称:稳压设备 2、型号:Q=1L/S H=30M N=2.2KW 含600*0.6气压罐，双电源控制柜	套	1			
5	030901001002	水喷淋钢管	1、名称:消防环管 2、材质、规格:DN110	m	65			
6	031208002001	管道绝热	1、名称:管道保温 2、绝热厚度:50mm 3、管道外径:133mm以下 4、绝热材料品种:0.6mm铝皮5cm橡塑	m2	49			
7	030901010001	室内消火栓	1、名称:拆除原有消防箱 2、安装方式:内嵌消防箱	套	22			
8	030901010002	室内消火栓	1、名称:304不锈钢消防箱 2、型号、规格:1000*700*220*1.2	套	22			
9	030901010003	墙面修复	1、名称:墙面修复 2、说明:瓷砖、乳胶漆墙面	处	15			
10	030901010004	消防配件	1、名称:水带（接扣、水枪） 2、型号、规格:10-65-25有衬里	套	34			
11	030901010005	室内消火栓	1、名称:消火栓卷盘 2、型号、规格:DN25消防卷盘	套	7			
12	030901010006	室内消火栓	1、名称:消火栓 2、型号、规格:DN65减压消火栓	套	34			
13	030905002001	水灭火控制装置调试	1、名称:设备调试	系统	1			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：育才校区消防设施

标段：

第10页 共41页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
14	030905002002	地下消防水管进行检漏并维修	1、名称:地下消防水管进行检漏并维修	项	1			
		分部小计						
		分部分项工程清单合计						
		单价措施项目清单合计						
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：育才校区消防设施

标段：

第11页 共41页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整 费率（%）	调整后 金额（元）	备注
1	031302001001	现场安全文明施工						
1.1		基本费	分部分项工程 费+单价措施 项目费-除税 工程设备费	1.500				
1.2		标化增加费	分部分项工程 费+单价措施 项目费-除税 工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项工程 费+单价措施 项目费-除税 工程设备费	0.210				
2	031302010001	工程按质论价	分部分项工程 费+单价措施 项目费-除税 工程设备费					
3	031302002001	夜间施工						
4	031302004001	二次搬运						
5	031302005001	冬季施工						
6	03B001	地上、地下设施、建 筑物的临时保护设施						
7	031302006001	已完工程及设备保护 费						
8	031302008001	临时设施费						
9	031302009001	赶工措施费						
10	03B002	特殊条件下施工增加 费						
11	031302003001	非夜间施工照明						
12	031302011001	住宅工程分户验收						
13	031302012001	建筑工人实名制费用						
14	031302015001	智慧工地费用						现场安全 隐患排查 、人员信 息动态管 理、扬尘 管控视频 监控、高 处作业防 护预警、 危大工程 监测预警 和集成平 台等设备 、软件和 管理费用 。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：育才校区消防设施

标段：

第12页 共41页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整 费率（%）	调整后 金额（元）	备注
合 计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：育才校区消防设施

标段：

第13页 共41页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合 计				

暂列金额明细表

工程名称：育才校区消防设施

标段：

第14页 共41页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合 计				

规费、税金项目计价表

工程名称：育才校区消防设施

标段：

第15页 共41页

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费			100.000	
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		2.400	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.420	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费			
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01		9.000	
合 计					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：能达小学教学楼铝板护栏、防火门

标段：

第16页 共41页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	010607001001	冲孔铝板护栏	1、铝板（厚2.0）；冲孔； 2、上部折边无硬角（展开高度900）；成品最上端离地1200； 3、双面氟碳漆； 4、前楼栏杆长（2-4F）142000；后楼、过道（2-4F）长148000；西楼（2-4F）长85000 5、底部、外侧面固定安装；透明结构胶收边； 6、冲孔图案、大小、板面颜色由校方认可； 7、中标单位深化设计铝板折边方案	m2	338			
2	011610001001	拆除部分	1、原防火门拆除，门口修补粉刷及墙砖和地砖恢复等 3、由投标单位根据现场实际情况拆除，所有垃圾清理及外运，自行报价，一次性包死，结算不做调整	项	1			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：能达小学教学楼铝板护栏、防火门

标段：

第17页 共41页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3	010802004001	防火门	1、对开防火门 1420*2070mm 2、门框与门扇 钢板厚度：门框应采用冷轧薄钢板，厚度≥1.2mm；门扇面板厚度≥1.2mm。加固件：铰链板厚度≥3.0mm；不带螺丝的加固件≥1.2mm，带螺丝的加固件≥3.0mm。 表面处理：需光滑平整，焊接工整牢固，采用环保工艺（如镀锌）。 3、填充材料 灌浆材料：门框内需填充水泥砂浆或混凝土，要求密实无空洞。水泥砂浆比例通常为1:2（水泥:砂） 环保性：填充材料需无毒无害，符合燃烧性能A1级（GB8624-2006）及产烟毒性ZA2级（GB/T20285-2006） 2、配套门套及五金见设计详图	樘	4			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：能达小学教学楼铝板护栏、防火门

标段：

第18页 共41页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4	010802004002	防火门	1、对开防火门 1810*2130mm 2、门框与门扇 钢板厚度：门框应采用冷轧薄钢板，厚度≥1.2mm；门扇面板厚度≥1.2mm。加固件：铰链板厚度≥3.0mm；不带螺丝的加固件≥1.2mm，带螺丝的加固件≥3.0mm。表面处理：需光滑平整，焊接工整牢固，采用环保工艺（如镀锌）。 3、填充材料 灌浆材料：门框内需填充水泥砂浆或混凝土，要求密实无空洞。水泥砂浆比例通常为1:2（水泥:砂） 环保性：填充材料需无毒无害，符合燃烧性能A1级（GB8624-2006）及产烟毒性ZA2级（GB/T20285-2006） 4、配套门套及五金见设计详图	樘	4			
		分部分项工程清单合计						
		单价措施项目清单合计						
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：能达小学教学楼铝板护栏、防火门

标段：

第19页 共41页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整 费率（%）	调整后 金额（元）	备注
1	011707001001	现场安全文明施工						
1.1		基本费	分部分项工程 费+单价措施 项目费-除税 工程设备费	1.500				
1.2		标化增加费	分部分项工程 费+单价措施 项目费-除税 工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项工程 费+单价措施 项目费-除税 工程设备费	0.210				
2	011707010001	工程按质论价	分部分项工程 费+单价措施 项目费-除税 工程设备费					
3	011707002001	夜间施工						
4	011707004001	二次搬运						
5	011707005001	冬季施工						
6	011707006001	地上、地下设施、建 筑物的临时保护设施						
7	011707007001	已完工程及设备保护 费						
8	011707008001	临时设施费						
9	011707009001	赶工措施费						
10	01B001	特殊条件下施工增加 费						
11	011707003001	非夜间施工照明						
12	011707011001	住宅工程分户验收						
13	011707012001	建筑工人实名制费用						
14	011707015001	智慧工地费用						现场安全 隐患排查 、人员信 息动态管 理、扬尘 管控视频 监控、高 处作业防 护预警、 危大工程 监测预警 和集成平 台等设备 、软件和 管理费用 。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：能达小学教学楼铝板护栏、防火门

标段：

第20页 共41页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整 费率（%）	调整后 金额（元）	备注
合 计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：能达小学教学楼铝板护栏、防火门

标段：

第21页 共41页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合 计				

暂列金额明细表

工程名称：能达小学教学楼铝板护栏、防火门

标段：

第22页 共41页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合 计				

规费、税金项目计价表

工程名称：能达小学教学楼铝板护栏、防火门

标段：

第23页 共41页

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费			100.000	
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		3.800	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.670	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费			
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01		9.000	
合 计					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：星湖小学暑期维修

标段：

第24页 共41页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		假草坪						
1	050101012001	屋面处理	1、屋面跑沙及裂缝防水处理	m2	2500			
2	011606001001	原有草坪清理	1、原有草坪拆除并清理清运	m2	2500			
3	050102012001	人造草坪	1、人造草坪：高光泽聚丙烯材质，草长3cm，底部厚度不低于2mm，密度10000-15000tex，隔热网格层+pp隔热层，防火等级不低于B1级 2、草坪专用胶环保等级，GB 18583-2008 3、铺贴：无缝拼接	m2	2500			
		分部小计						
		水管更换						
4	031001006001	塑料管	PPR 32自来水管的参数主要与公称外径、壁厚、压力等级及流量等相关，具体如下： 1. 公称外径（dn） PPR管的规格以公称外径标注，32管的外径为32mm，这是管材的基本尺寸。 2. 壁厚与压力等级 - PN1.6MPa（16公斤压力）：壁厚约 3.6mm 3. 公称压力（PN） 1.25-2.5MPa， 4. 流量范围 - 流速1m/s时，流量约2.8立方米 - 流速3m/s时，流量约8.5立方米 5. 连接方式 PPR管采用 热熔连接，需搭配同规格的直接、弯头、三通等热熔管件，确保密封牢固。 6：工程量： 楼上楼下含消洗间，蒸饭间，灶台间及所有操作间，总长度约为120米，分别从南北总阀接入。	m	200			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：星湖小学暑期维修

标段：

第25页 共41页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5	031004014001	给、排水附（配）件	1、名称:水龙头 2、型号、规格:流量控制：节水型≤0.125L/s（带空气注入技术可省水30%） 阀芯寿命：正规品牌铜芯阀芯使用寿命需≥50万次开关操作 安全认证：需符合GB/T 17219-2021（饮用水安全）和GB/T 50378-2022（建筑节能）标准	个	100			
		分部小计						
		食堂三楼顶漏水、水管维修						
6	031001006002	塑料管	1、名称:水管等维修 2、说明:食堂楼顶水箱水管更换，增压设备更换，太阳能水管、太阳能管更换	套	40			
7	031001006003	防水注浆	1、名称:防水注浆 2、说明:环氧树脂注浆液。 - 组成：环氧树脂、固化剂、稀释剂（如丙酮）、填料。 - 粘度：50~1000mPa·s。 - 固化时间：常温下24~72小时。 - 抗压强度：≥60MPa，抗拉强度≥20MPa，粘结强度≥3MPa。	处	40			
8	031001006004	塑料管	1、名称:落水管 2、材质、规格:10PVC管参数： - 外径：110毫米。 - 壁厚：3.2毫米。 -长度6米/根 - 材质：聚氯乙烯（PVC），具有耐腐蚀、绝缘等特性。	m	72			
9	010902004001	屋面排水管	1、名称:雨水斗及落水口 2、规格:110毫米	只	12			
		分部小计						

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：星湖小学暑期维修

标段：

第26页 共41页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部分项工程清单合计						
1	041106001001	机械吊装费		台班	1			
2	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
		单价措施项目清单合计						
合 计								

【清单大师计价软件江苏版V9. 61】

总价措施项目清单与计价表

工程名称：星湖小学暑期维修

标段：

第27页 共41页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整 费率（%）	调整后 金额（元）	备注
1	011707001001	现场安全文明施工						
1.1		基本费	分部分项工程 费+单价措施 项目费-除税 工程设备费	1.500				
1.2		标化增加费	分部分项工程 费+单价措施 项目费-除税 工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项工程 费+单价措施 项目费-除税 工程设备费	0.210				
2	011707010001	工程按质论价	分部分项工程 费+单价措施 项目费-除税 工程设备费					
3	011707002001	夜间施工						
4	011707004001	二次搬运						
5	011707005001	冬季施工						
6	011707006001	地上、地下设施、建 筑物的临时保护设施						
7	011707007001	已完工程及设备保护 费						
8	011707008001	临时设施费						
9	011707009001	赶工措施费						
10	01B001	特殊条件下施工增加 费						
11	011707003001	非夜间施工照明						
12	011707011001	住宅工程分户验收						
13	011707012001	建筑工人实名制费用						
14	011707015001	智慧工地费用						现场安全 隐患排查 、人员信 息动态管 理、扬尘 管控视频 监控、高 处作业防 护预警、 危大工程 监测预警 和集成平 台等设备 、软件和 管理费用 。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：星湖小学暑期维修

标段：

第28页 共41页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整 费率（%）	调整后 金额（元）	备注
合 计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：星湖小学暑期维修

标段：

第29页 共41页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合 计				

暂列金额明细表

工程名称：星湖小学暑期维修

标段：

第30页 共41页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合 计				

规费、税金项目计价表

工程名称：星湖小学暑期维修

标段：

第31页 共41页

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费			100.000	
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		3.800	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.670	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费			
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01		9.000	
合 计					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南通大学附属实验小学暑期维修项目

标段：

第32页 共41页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		品真楼3楼报告厅						
1	011606002001	墙柱面龙骨及饰面拆除	1、墙面硬包拆除至原墙面； 2、废旧物资回收费用由施工单位自行考虑，结算不做调整； 3、由投标单位根据图纸及现场实际情况拆除，所有垃圾清理及外运，自行报价，一次性包死，结算不做调整；	m2	362			
2	011207001001	墙面装饰板	1、木龙骨刷防火涂料；间距500mm 2、内填30厚阻燃吸音棉 3、12mm厚陶铝吸音板，A级防火，铝合金收边条、压条。吸音板具体颜色由施工单位选送样品，经校方同意后方可施工	m2	362			
3	010810001001	舞台南侧入户门遮阳帘	1、舞台南侧入户门遮阳帘，具体颜色款式由施工单位选送样品，经校方同意后方可施工	m2	20			
4	010810001002	舞台幕布	1、舞台幕布，两面拉开； 2、具体颜色款式由施工单位选送样品，经校方同意后方可施工	m2	80			
5	010902007001	楼顶散水疏通	1、清理散水槽，疏通落水管，如有损坏需修补	项	1			
6	011406001001	抹灰面油漆	1、原有剥落部分处理干净，乳胶漆出新二底二面； 2、乳胶漆由施工单位选送样品，经校方同意后方可施工	m2	860			
7	030412001001	顶部灯泡更换	1、顶部原有灯泡换装led灯（≥60W）	项	1			
		分部小计						
		舞台改造						

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南通大学附属实验小学暑期维修项目

标段：

第33页 共41页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	011603001001	拆除、整理	1、1. 前排第一排座椅拆除、移位最后一排，替换损坏原位安装安装； 2、废旧物资回收费用由施工单位自行考虑，结算不做调整； 3、由投标单位根据图纸及现场实际情况拆除，所有垃圾清理及外运，自行报价，一次性包死，结算不做调整；	项	1			
9	011201001001	墙面一般抹灰	1、24墙体、内外粉刷 2、12厚1：3水泥砂浆打底 3、6厚1：2.5厚水泥砂浆粉面	m2	12			
10	011210002001	“H”字钢梁（舞台拓宽）	1、15000*1800*800（局部弧形）钢架结构，强化 2、20aH钢，间距600； 3. 防锈漆、防火涂料； 4. 固定舞台墙体	m	75			
11	011207001002	多层阻燃板安装固定	1. 18mm厚多层阻燃板安装固定；	m2	12			
12	030408001001	地插、线路	1. 墙、弱电地插、线路一组	项	1			
13	011104002001	竹、木（复合）地板	1. 12mm厚防滑复合地板； 2. 铝合金收边条、压条； 3. 颜色校方认可	m2	210			
		分部小计						
		修真楼前地面及西侧南北甬道石材地面						

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南通大学附属实验小学暑期维修项目

标段：

第34页 共41页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
14	011605001001	平面块料拆除	1、原有花砖破除、清理、外运； 2、原来上面物品搬运并复位； 3、原地面找平； 3、废旧物资回收费用由施工单位自行考虑，结算不做调整； 4、由投标单位根据图纸及现场实际情况拆除，所有垃圾清理及外运，自行报价，一次性包死，结算不做调整；	项	1			
15	011102001001	石材楼地面	1、1:3干硬性水泥砂浆粘结层30mm 2、300*600*20芝麻灰火烧面石材	m2	1600			
16	031001006001	排水改造、并网	1、排水改造、排污，排水管疏通，和并网主管道	项	1			
		分部小计						
		张拉膜电瓶车棚						
17	011611003001	拆除原车棚	1、拆除、整理原车棚、（保存充电设备2套） 2、废旧物资回收费用由施工单位自行考虑，结算不做调整； 3、由投标单位根据图纸及现场实际情况拆除，所有垃圾清理及外运，自行报价，一次性包死，结算不做调整；	项	1			
18	050101010001	修剪、移栽树、造型球	1. 修剪、移栽树、造型球； 2. 养护	项	1			
19	010101004001	挖基坑土方	1、土壤类别:三类土 2、挖土深度:3m 内 3、弃土运距:自行考虑	m3	228.53			
20	010101001001	平整场地	1、场地整理夯实	m2	99.36			
21	010501003001	独立基础	1、混凝土种类:预拌砼 2、混凝土强度等级:C30	m3	1.8			
22	010516002001	预埋铁件	1、钢材种类:预埋铁件（12钢板+Φ22钢筋）	t	0.148			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南通大学附属实验小学暑期维修项目

标段：

第35页 共41页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
23	010607003001	张拉膜电瓶车棚	1. 立柱Φ165*4.75; 2. 横梁Φ89*3; 3. 表面除锈、防锈底漆、薄型防火漆、面漆; 4. 膜布1100克/m² 5、工程量按照水平投影面积	m2	81			
24	031001006002	水槽、排水管	1、名称:水槽 2、材质、规格:不锈钢水槽（上口30cm，下口20cm，深15cm，壁厚1.5mm）	套	1			
25	031001006003	塑料管	1、名称:PVC排水管 2、材质、规格:配套pvc排水管联网（壁厚≥3mm）	m	45			
26	030412008001	充电杆	1. 50*100*2矩形充电杆; 2. 除锈、防锈底漆、薄型防火漆、面漆	项	1			
27	030411001001	配管	1、名称:PVC保护管	m	80			
28	030408001002	电力电缆	1、名称:电缆YJV4*6 2、规格:含电缆头制作安装	m	80			
29	030404018001	智能充电器	1、名称:智能充电器 2、型号:1. 主机; 2. 配套插座; 3. 防雨罩; 4. 接地; 5. 输出电压220V±10%，配备智能充电系统;6配备漏电保护器。	套	3			
30	081103004001	智能充电器移装	1. 将拆卸的原有2套充电器安装	套	2			
31	030412001002	led 照明投光灯	1、名称:led 照明投光灯 2、规格:安装led 照明投光灯，每组功率≥100W	组	3			
32	030901013001	灭火器	1、球形悬挂式干粉灭火器（68°；8kg）	套	6			
		分部小计						
		分部分项工程清单合计						
		单价措施项目清单合计						
合 计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南通大学附属实验小学暑期维修项目

标段：

第36页 共41页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价

总价措施项目清单与计价表

工程名称：南通大学附属实验小学暑期维修项目

标段：

第37页 共41页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整 费率（%）	调整后 金额（元）	备注
1	011707001001	现场安全文明施工						
1.1		基本费	分部分项工程 费+单价措施 项目费-除税 工程设备费	1.500				
1.2		标化增加费	分部分项工程 费+单价措施 项目费-除税 工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项工程 费+单价措施 项目费-除税 工程设备费	0.210				
2	011707010001	工程按质论价	分部分项工程 费+单价措施 项目费-除税 工程设备费					
3	011707002001	夜间施工						
4	011707004001	二次搬运						
5	011707005001	冬季施工						
6	011707006001	地上、地下设施、建 筑物的临时保护设施						
7	011707007001	已完工程及设备保护 费						
8	011707008001	临时设施费						
9	011707009001	赶工措施费						
10	01B001	特殊条件下施工增加 费						
11	011707003001	非夜间施工照明						
12	011707011001	住宅工程分户验收						
13	011707012001	建筑工人实名制费用						
14	011707015001	智慧工地费用						现场安全 隐患排查 、人员信 息动态管 理、扬尘 管控视频 监控、高 处作业防 护预警、 危大工程 监测预警 和集成平 台等设备 、软件和 管理费用 。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：南通大学附属实验小学暑期维修项目

标段：

第38页 共41页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整 费率（%）	调整后 金额（元）	备注
合 计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：南通大学附属实验小学暑期维修项目

标段：

第39页 共41页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合 计				

暂列金额明细表

工程名称：南通大学附属实验小学暑期维修项目

标段：

第40页 共41页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合 计				

规费、税金项目计价表

工程名称：南通大学附属实验小学暑期维修项目

标段：

第41页 共41页

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费			100.000	
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		3.800	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.670	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费			
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01		9.000	
合 计					