补充协议

招标编号：JSZC-320505-YHZB-G2024-0008

甲方（采购人）：苏州高新区（虎丘区）枫桥街道办事处

联系人：雷婉娜

联系电话：0512-66656323

地址：高新区枫桥街道湘江路 405 号枫桥交警中队

乙方（中标人）：（原名）苏州市安泰交通安全设施工程有限公司

（现名）大境科技（苏州）有限公司

联系人：唐佳

联系电话：18501428752

联系地址：苏州市工业园区娄葑镇民生路 18 号

根据招标编号 JSZC-320505-YHZB-G2024-0008 的招标文件、中标人的投标文件、中标通知书及 JSZC-320505-YHZB-G2024-0008 号的购销合同书。现经甲乙双方协商，依据甲方实际使用情况，增加减少原合同中部分设备，具体清单内容如下：

一、**减少**本合同标的物及价格：

1、减少原合同中部分设备清单如下

序号	标的物名称	品牌及产地	型号、规格	单位	数量	单价	总价
一、标志标线							
5	警示桩 I	安泰、苏州	pvc 警示桩，Φ80×750mm 型号：定制	根	-78	61	-4758
6	警示桩 II	安泰、苏州	钢制警示桩，Φ89×1300mm 型号：定制	根	-9	177	-1593
7	护栏	安泰、苏州	1、镀锌钢管，基层处理，外加喷涂，热镀锌； 2、规格、型号:立柱规格：90*130*2*900mm，护栏片 800*2500mm, 450*350*150mm 重≥35kg，铸铁底座。 型号：定制	米	-294	671	-197274
二、绿化恢复							

1	绿化岛拆除	安泰、苏州	型号：定制	M	-280	200	-56000
2	绿化恢复	安泰、苏州	绿化岛拆除后，与原状一致 型号：定制	处	-22	1200	-26400
三、信号灯及哨兵							
3	信号灯II	安创者、浙江	机动车信号灯（箭头） JD400-3/15W；左转灯盘，含安装附件，黄灯内嵌红绿双色 18 倒计时，采用脉冲方式通信：本体安装，接线，调试 型号：定制	套	-3	3150	-9450
5	信号灯IV	安创者、浙江	非机动车信号灯 FJD300-3/12W；带图案左转灯盘，含安装附件，黄灯内嵌红绿双色 18 倒计时，采用脉冲方式通信：本体安装，接线，调试 型号：定制	套	-2	3080	-6160
6	信号灯V	安创者、浙江	人行信号灯 RX300-3/12W；内嵌倒计时，有图案灯盘，本体安装，接线，调试，含安装附件 型号：定制	套	-2	2580	-5160
7	人行灯立杆	安泰、苏州	1、类型：人行信号灯立杆单柱式 3m（外包复合材料）； 2、灯架材质、规格：Φ 120*3000*6 mm，含连接板 型号：定制	套	-4	2100	-8400
10	控制软电缆 I	江南、苏州	KVVR-20*1.0 mm² 电缆敷设，电缆头制作安装 型号：定制	米	-162	18	-2916
11	控制软电缆 II	江南、苏州	KVVR-10*1.0 mm² 电缆敷设，电缆头制作安装 型号：定制	米	-244	8	-1952
12	控制软电缆III	江南、苏州	KVVR-5*1.0 mm² 电缆敷设，电缆头制作安装 型号：定制	米	-473	4	-1892
15	人行道开挖恢复	安泰、苏州	人行道开挖，基层部分采用 C30 砼包封，面层按原样恢复 型号：定制	米	-473.3	135	-63895.5

18	事故预防主机	安泰、苏州	表面喷塑 3400*380*160mm，包括视频检测器、发光面板等 型号：定制	套	-2	21000	-42000
19	事故预警系统（F 杆）	安泰、苏州	包括全透面光源发光标志△1100 mm 警告标志、雷达预警标志 2000*1000*45mm、控制箱等 型号：定制	套	-1	29850	-29850
四、电警抓拍							
1	监控摄像设备	安泰、苏州	高清抓拍单元采用 1 英寸 900 万像素高帧率彩色全局曝光 CMOS 高清智能摄像机，最大分辨率达 4096×2160，帧率≥25 帧；支持车牌、车型、车身颜色等信息识别功能，支持压线、逆行、闯红灯、不按导向行驶等违法检测功能 型号：定制	台	-3	12850	-38550
2	避雷器	雷悦、上海	二合一避雷器 型号：定制	组	-3	230	-690
3	交换机 I	麦格帕伊、苏州	工业级交换机，至少一个千兆 SFP 光口，8 个百兆光口，16 个百兆电口，含光模块 型号：定制	台	-1	9450	-9450
4	交换机 II	麦格帕伊、苏州	工业级交换机至少 1 个百兆光口，4 个百兆电口，含光模块 型号：定制	台	-3	1150	-3450
5	通信网络控制设备	麦格帕伊、苏州	1、名称：光收发器；2、参数：二个百兆电，含光模块 型号：定制	对	-3	830	-2490
6	补光灯	安泰、苏州	智能卡口抓拍方向每个车道一套 型号：定制	套	-3	1580	-4740
7	红灯检测器	安泰、苏州	至少可支持 16 路红灯相位检测，每个路口一台，安装与落地设备箱内 型号：定制	套	-3	1455	-4365

8	电子警察立杆	安泰、苏州	1、 规格：单挑臂 7m； 2、挖填土、钢筋砼基础、模板，预埋件，地笼 型号：定制	套	-7	11480	-80360
9	接线箱	安泰、苏州	1、 名称：抱杆箱； 2、规格：壁挂室外防水不锈钢机箱（含电源），1mm 厚不锈钢板，外观尺寸 400*215*550mm 型号：定制	个	-3	1100	-3300
11	配线 I	江南、苏州	1、名称：电源线；2、规格：RVV-3*6 ㎡ 型号：定制	米	-285	17	-4845
12	配线 II	江南、苏州	1、名称：电源线；2、规格：RVV-3*2.5 ㎡ 型号：定制	米	-631	4	-2524
14	配线Ⅳ	江南、苏州	1、名称：红灯检测信号线； 2、规格：RVSP-2*1.0 ㎡ 型号：定制	米	-1189	2	-2378
16	光缆	高通、扬州	单模光缆（四芯） 型号：定制	米	-297	3	-891
17	网络	安泰、苏州	远程光纤传输租用费（3 年） 型号：定制	点	-18	10080	-181440
	合计						-797174

2、减少金额：人民币柒拾玖万柒仟壹佰柒拾肆元整（¥797174.00）。

二、增加本合同标的物及价格：

1、增加原合同中部分设备清单如下

序号	标的物名称	品牌及产地	型号、规格	单位	数量	单价	总价
一、标志标线							
1	交通标志	安泰、苏州	≥1.5mm 厚铝板，工程级反光膜 型号：定制	平方米	31.88	750	23910
2	标线	新星、浙江	1、工艺：热熔反光型，厚度≥1.8mm，添加玻璃微珠等填充材料； 2、线宽：根据实线类型考虑线宽； 3、线型：白色实线/黄色实线/白色虚线/黄色虚线/导向箭	平方米	2154.08	41	88317.28

			头/路面标记等。 型号：定制				
3	标线清除	安泰、苏州	原地面标线清除，机械水冲。 型号：定制	平方米	1331.85	59	78579.15
4	冷涂型彩色防滑标线	新星、浙江	路面红色铺装； 工艺：摊铺环氧聚氨酯胶粘剂，喷专用高温烧结彩色颗粒，收集多余颗粒。 型号：定制	平方米	373.183	123	45901.509
三、信号灯及哨兵							
1	信号机	安泰、苏州	联网协调机，含机箱及机箱基础 型号：定制	套	3	31850	95550
2	信号灯 I	安创者、浙江	机动车信号灯(满屏) JD400-3/20W ；满屏灯盘，含安装附件，黄灯内嵌红绿双色 18 倒计时，采用脉冲方式通信：本体安装，接线，调试 型号：定制	套	6	3250	19500
4	信号灯 III	安创者、浙江	非机动车信号灯 FJD300-3/12W；带图案灯盘，含安装附件，黄灯内嵌红绿双色 18 倒计时，采用脉冲方式通信：本体安装，接线，调试 型号：定制	套	2	3080	6160
8	信号灯立杆	安泰、苏州	1、 八角形悬臂≥6m; 2、 灯架材质、规格：Φ（320-240）*8200*8 mm、Φ（220-100）*6000*6 mm、Φ220*1700*6 mm 及相关钢结构连接板、加强板等; 3、基础：C30 砼，含混凝土垫层、钢筋、模板，规格 1000*1000*2200 mm 含土方开挖、回填、清运 型号：定制	套	4	13855	55420
9	电源线	江南、苏州	铜芯电线电缆 RVV-750/450(3*4 mm²)平凡反光米）电缆敷设，电缆头制作	米	1471	11	16181

			安装 型号：定制				
13	配管	灵煜、苏州	PE50 硅芯管 型号：定制	米	1932.1	23	44438.3
14	绿化带开挖恢复	安泰、苏州	绿化带开挖，绿化种植部分按原样进行恢复 型号：定制	米	1293.8	48	62102.4
16	沥青路面开挖恢复	安泰、苏州	上部开挖宽度 1 米，基层部分采用 C30 砼包封，面层按原样恢复 型号：定制	米	312.6	480	150048
17	手孔井	安泰、苏州	规格尺寸：500*500*600 mm，砖砌厚度 120mm，水泥砂浆粉刷，C20 基础厚 200mm，C15 垫层，铸铁井盖、井座预制品 型号：定制	座	61	580	35380
四、电警抓拍							
10	设备箱	安泰、苏州	1、规格：室外不锈钢防水机箱（IP66）壁厚不小于 1mm 630*430*1200mm（含内外门、断路器、分线盒、零地排、箱底座） 2、基础形式、材质、规格：含基础及土方 型号：定制	套	2	4200	8400
15	双绞线缆	高通、扬州	1、名称：网络线（室外屏蔽网线）；2、规格：CAT5 五类八芯线 型号：定制	米	75	2	150
	合计						730038

2、增加金额：人民币柒拾叁万零叁拾捌元整（￥730038.00）。

三、本协议最终金额

原合同总金额（人民币）：肆佰贰拾陆万贰仟捌佰贰拾肆元整（￥4262824.00）；综上，本协议共减少金额（人民币）：陆万柒仟壹佰叁拾陆元整（￥67136.00），调整后金额（人民币）：肆佰壹拾玖万伍仟陆佰捌拾捌元整（￥4195688.00）。甲方付款时按调整后金额支付。

四、争议解决办法：

甲乙双方因合同发生争议，应在招标机构的主持下进行调解，协商不成，任何一方可以向

甲方所在地人民法院起诉。

五、合同生效及其他

1、本合同经双方法定（授权）代表人签字（或盖章）并盖单位公章（合同章）后生效。

2、下列文件为本合同不可分割部分：

2.1 中标通知书；

2.2 乙方中标的投标书；

2.3 招标文件；

2.4 乙方在招投标过程中所作的其他承诺、声明、书面澄清等；

2.5 JSZC-320505-YHZB-G2024-0008 购销合同书。

3、合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和采购文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力，并提交政府采购监督管理部门和江苏益合工程咨询服务有限公司备存。

六、未尽事宜：

未尽事宜应按照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定解释。

七、附则：

合同份数：本合同一式六份，甲方二份，乙方二份，招标机构及政府采购管理部门各持二份。具有同等法律效力。

甲方（盖章）：

代表人（签字）：

日期：2025.11.14

乙方（盖章）：

代表人（签字）：

日期：