江苏省政府采购合同（货物）（合同编号）

项目名称：常州市智帆学校教学家具项目　项目编号：JSZC-320400-JZCG-G2025-0538

甲方：（买方）　常州市智帆学校　

乙方：（卖方）　常州恒略家居设备有限公司　

甲、乙双方根据江苏省政府采购中心项目公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：见下方附件清单

1.2 标的质量：所供货物必须是全新的，原装正品，符合招标文件规定的质量、规格和性能的要求。投标人严格按照清单内数量、规格供货，产品必须符合国家规定的质量标准。因产品质量或安装不当导致验收不合格，应及时处理直至验收合格，期间产生的一切费用由中标方承担。

1.3 标的数量（规模）：见下方附件清单

1.4 履行时间（期限）：自合同签订生效之日起 30 日内安装、调试运行。

1.5 履行地点：常州市智帆学校（采购人指定地点）。

1.6 履行方式：送货上门安装。

1.7 包装方式：乙方对货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：壹佰叁拾肆万伍仟伍佰玖拾伍　圆（1345595　元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物（包含与货物相关的服务）的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物（包含与货物相关的服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物（包含与货物相关的服务）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 乙方交纳人民币_____元作为本合同的履约保证金。（不得超过合同金额的10%）

6.2 合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

6.2.1 履约保证金退还方式：

6.2.2 履约保证金退还时间：

6.2.3 履约保证金退还条件：

6.2.4 履约保证金不予退还的情形：

七、合同转包或分包

7.1 乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2 乙方不得将合同标的分包给他人履行。

或7.2 乙方应当按照投标文件中提供的分包意向协议履行合同.

7.3 乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、合同款项支付

8.1 合同款项的支付方式及进度安排

产品验收通过,全款付清。

8.2 当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

九、税费

9.1 本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、质量保修范围和保修期及售后服务

10.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

10.2 乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

10.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在__2__小时内到达甲方现场。

10.4 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

10.5 上述的货物免费保修期为__11__年（自交货验收合格之日起计），因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十一、项目验收

11.1 甲方依法组织履约验收工作。

11.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

11.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

11.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

11.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件验收内容。验收时，甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后，验收小组出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

11.6 验收合格的项目，甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，甲方将及时报告本级财政部门。

十二、货物的包装、发运及运输

12.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。乙方对货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。

12.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

12.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，

以准备接货。

12.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

12.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十三、违约责任

13.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的违约金。

13.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日向乙方支付违约金。

13.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期 10 个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

13.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十四、不可抗力事件处理

14.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

14.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

14.3 不可抗力事件延续 120 天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十五、解决争议的方法

15.1 甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。如

协商不成由甲方住所地人民法院管辖。

十六、合同生效及其它

16.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

16.2 本合同未尽事宜，遵照《民法典》、《政府采购法》有关条文执行。

16.3 本合同正本一式四份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执两份。

甲方：

地址：

法定代表人或授权代表：

联系电话：

乙方：常州恒略家居设备有限公司

地址：常州市武进区牛塘镇虹西路199号四号楼三楼L309号（绿建区）

法定代表人或授权代表：

联系电话：


开户银行：中国农业银行股份有限公司常州聚湖路支行

银行帐号：10605701040016976

签订日期：2026年1月7日


附件：

常州市智帆学校教学家具项目清单

序号	产品名称	品牌	技术参数	参考图片	产地	单位	数量	单价	总价
1	双层铁床	鑫高力	1.规格尺寸：≥2000×900×3150mm； ★2.主体结构 （1）边立柱：闭口型材管，截面尺寸≥80×40mm，壁厚≥1.2mm，上下端采用PP塑料封口件； （2）前后床厅：闭口型材管，截面尺寸≥80×30mm，壁厚≥1.2mm，与挂件焊接需连续满焊； （3）床横支撑管：闭口型材管，截面尺寸≥55×45mm，壁厚≥1.0mm；设直角台阶结构，台阶深度≥20mm，高度≥20mm； ★3.护栏系统 （1）前床厅护栏：长度≥1350mm，高度≥300mm，管材：外沿圆管Φ≥25mm，壁厚≥1.2mm；边竖管25×25mm方管，壁厚≥1.2mm；其他竖管/横管20×20mm或20×10mm方管，壁厚≥1.2mm		常州市	张	12	1287	15444


			（2）边立柱护栏：高度≥350mm，管材：圆管 Φ≥16mm，壁厚≥1.0mm； 4.连接系统：卡式连接 ▲（1）连接件：材质：优质钢板，厚度≥2.0mm，外形尺寸≥35×120mm； （2）挂齿结构：3个接触面，带导向段和锁紧段； 5.爬梯组件 ★（1）立柱管：圆管 Φ≥32mm，壁厚≥1.2mm；顶端设PP塑料静音胶套，底端带可调节外塞（调节范围0-30mm） ▲（2）踩板：尺寸≥420×110mm，厚度≥18mm的E0级三聚氰胺饰面板，PP塑料嵌边；表面设防滑凸点及荧光颗粒；支撑采用规格≥420×85×18mm，厚度≥2.0mm冷轧钢板冲压件。 ▲6.蚊帐架：管材采用立管/横管≥Φ16mm圆管，壁厚≥1.0mm；调节方式：旋钮防滑设计，可调高度范围； 7.床铺板：材质采用双面刨光实木条（杉木），干燥防虫处理，规格：厚度≥18mm，拼接条数≤8条，下方采用≥4条加强筋，每条截面尺寸≥30×20mm；床铺面及其两边和两端的间隙应≤25m； 8.颜色：白色；						

			★9. 通用要求：所有焊接部位需打磨光滑，无毛刺、虚焊，管材开口端需封口处理；						
2	4 人储物柜	鑫高力	1. 规格尺寸：≥600×900×2000mm； ★2. 基材：采用 E0 级实木多层板，板材厚度≥18mm； ▲3. 封边：采用≥1. 5mm 厚封边条； 4. 五金：采用优质五金配件。		常州市	只	6	1452	8712
3	2 人衣柜	鑫高力	1. 规格尺寸：≥800×600×2000mm； ★2. 基材：采用 E0 级实木多层板，板材厚度≥18mm； ▲3. 封边：采用≥1. 5mm 厚封边条； 4. 五金：采用优质五金配件。		常州市	只	12	1204	14448

4	书桌	鑫高力	1. 规格尺寸：≥1200×600×750mm； ★2. 基材：采用 E0 级实木多层板，板材厚度≥18mm； ▲3. 封边：采用 1.5mm 厚封边条； ▲4. 桌脚钢管尺寸≥25×25mm，厚度≥1.5mm； 5. 五金：采用优质五金配件。		常州市	张	12	798	9576
5	公寓椅	鑫高力	1. 规格尺寸：≥480×500×790mm； 2. 坐垫面料:采用环保科技布； 3. 海绵：采用优质高密度海绵或一次性压注 PU 成型发泡定型棉； 4. 内板：采用 E0 级实木多层板； ★5. 椅架：白蜡木实木。		常州市	张	12	412	4944
6	两联体双层铁床	鑫高力	1. 规格尺寸：≥4000×900×2150mm； ★2. 主体结构 （1）边立柱：闭口型材管，截面尺寸≥80×40mm，壁厚≥1.2mm，上下端采用 PP 塑料封口件； （2）中立柱：闭口型材管，截面尺寸≥80×40mm，壁厚≥1.2mm，上下端采用 PP 塑料封口件； （3）前后床厅：闭口型材管，截面尺寸≥80×30mm，壁厚≥1.2mm，与挂		常州市	套	60	2227	133620


			件焊接需连续满焊； （4）床横支撑管：闭口型材管，截面尺寸≥55×45mm，壁厚≥1.0mm；设直角台阶结构，台阶深度≥20mm，高度≥20mm； ★3.护栏系统 （1）前床厅护栏：长度≥1350mm，高度≥300mm 管材：外沿圆管 Φ≥25mm，壁厚≥1.2mm；边竖管 25×25mm 方管，壁厚≥1.2mm；其他竖管/横管 20×20mm 或 20×10mm 方管，壁厚≥1.2mm （2）边立柱护栏：高度≥350mm 管材：圆管 Φ≥16mm，壁厚≥1.0mm； 4.连接系统：卡式连接 ▲（1）连接件：材质：优质钢板，厚度≥2.0mm，外形尺寸≥35×120mm； （2）挂齿结构：3 个接触面，带导向段和锁紧段； 5.爬梯组件 ★（1）立柱管：圆管 Φ≥32mm，壁厚≥1.2mm；顶端设 PP 塑料静音胶套，底端带可调节外塞（调节范围 0-30mm） ▲（2）踩板：尺寸≥420×110mm，厚度≥18mm 的 E0 级三聚氰胺饰面板，PP						

			塑料嵌边；表面设防滑凸点及荧光颗粒；支撑采用规格≥420×85×18mm，厚度≥2.0mm 冷轧钢板冲压件。 ▲6. 蚊帐架：管材采用立管/横管≥Φ16mm 圆管，壁厚≥1.0mm；调节方式：旋钮防滑设计，可调高度范围； 7. 床铺板：材质采用双面刨光实木条（杉木），干燥防虫处理，规格：厚度≥18mm，拼接条数≤8 条，下方采用≥4 条加强筋，每条截面尺寸≥30×20mm；床铺面及其两边和两端的间隙应≤25m； 8. 颜色：白色； ★9. 通用要求：所有焊接部位需打磨光滑，无毛刺、虚焊，管材开口端需封口处理；						
7	塑料衣柜	鑫高力	1. 规格尺寸：≥380×500×920mm； ★2. 柜材质：门板由 ABS 塑料制成（有可循环使用标识），柜体采用高强度 HIPS 工程塑料制成，柜门与柜体连接采用尼龙铰链； 3. 柜门外观：中间拱桥弧形状，上下立体斜边设计；门板左上角嵌入式 PVC 丝印号牌，便于更换。副门内设计超大储物盒＋挂钩 柜内配备可活动内承板 1 片；		常州市	只	240	462	110880

			4. 柜体单侧主体采用双环柱形设计，一体成型，增加柜体外受力强度。底座前后设计封闭式，避免垃圾进入，左右两侧设计 U 型设计，便于通风干燥； 5. 门板、单侧板厚度尺寸：单侧板厚度≥20mm，双侧板厚度≥40mm、顶板≥30mm、底板≥30mm，门板≥36mm，底座≥80mm。						
8	单人床	鑫高力	1. 规格尺寸：≥2000×1000×900mm； ★2. 采用 E0 级≥18mm 实木多层板制作，双面压贴三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面，所有外露边具采用 PVC 封边条封边处理； 3. 板件连接采用三合一连接件，牢固稳定；		常州市	张	60	792	47520
9	床垫	鑫高力	1. 规格尺寸：≥2000×900×20mm； 2. 舒适针织面料 ，天然舒压乳胶，3E 环保棕； 3. 高碳精钢弹簧； 4. 海绵封边。		常州市	张	60	577	34620

10	衣柜	鑫高力	1. 规格尺寸：≥770×600×2400mm； ★2. 基材：采用 E0 级实木多层板，表面平整，板材厚度≥18mm； ▲3. 封边：采用≥1. 5mm 厚封边条； 4. 五金：采用优质五金配件。		常州市	只	120	1270	152400
11	床头柜	鑫高力	1. 规格尺寸：≥400×400×500mm； ★2. 基材：采用 E0 级实木多层板，表面平整，板材厚度≥18mm； ▲3. 封边：采用≥1. 5mm 厚封边条； 4. 五金：采用优质五金配件。		常州市	只	60	264	15840
12	储物柜	鑫高力	1. 规格尺寸：≥680×600×2400mm； ★2. 基材：采用 E0 级实木多层板，表面平整，板材厚度≥18mm。； ▲3. 封边：采用 1. 5mm 厚封边条；4. 五金：采用优质五金配件。		常州市	只	60	1056	63360
13	货架	鑫高力	1、规格尺寸：≥1700×600×2200mm； ★2. 架体钢板：采用优质优质冷轧钢板、钢管，表面应平整光滑、无划痕，板材边部应切齐，无毛刺、裂边，倒棱、倒角应均匀一致；立柱采用≥1. 5mm 钢板折弯成型，拉杆采用≥1. 5mm 厚钢管，		常州市	只	10	660	6600

			层板采用≥0.8mm 钢板。 3.架体结构采用整体或拆装焊接式，焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位，焊接处应无夹渣、气孔、焊瘤等现象。涂层应无漏喷、锈蚀，涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷；						
14	货架	鑫高力	1.规格尺寸：≥1500×600×2200mm； 2.架体钢板：采用优质优质冷轧钢板、钢管，表面应平整光滑、无划痕，板材边部应切齐，无毛刺、裂边，倒棱、倒角应均匀一致，立柱采用≥1.5mm 钢板折弯成型，拉杆采用≥1.5mm 厚钢管，层板采用≥0.8mm 钢板。 3.架体结构采用整体或拆装焊接式，焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位，焊接处应无夹渣、气孔、焊瘤等现象。涂层应无漏喷、锈蚀，涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。		常州市	只	1	640	640


15	货架	鑫高力	1.规格尺寸：≥1200×600×2200mm； 2.架体钢板：采用优质优质冷轧钢板、钢管，表面应平整光滑、无划痕，板材边部应切齐，无毛刺、裂边，倒棱、倒角应均匀一致；立柱采用≥1.5mm钢板折弯成型，拉杆采用≥1.5mm厚钢管，层板采用≥0.8mm钢板。 3.架体结构采用整体或拆装焊接式，焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位，焊接处应无夹渣、气孔、焊瘤等现象。涂层应无漏喷、锈蚀，涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。		常州市	只	4	577	2308
16	更衣柜	鑫高力	1.规格尺寸：≥380×500×930mm； ★2.柜材质：门板由ABS塑料制成（有可循环使用标识），柜体采用高强度HIPS工程塑料制成，柜门与柜体连接采用尼龙铰链； 3.柜门外观：中间拱桥弧形状，上下立体斜边设计；门板左上角嵌入式PVC丝印号牌，便于更换。副门内设计超大储物盒＋挂钩 柜内配备可活动内承板1片； 4.柜体单侧主体采用双环柱形设计，		常州市	只	60	462	27720

			一体成型，增加柜体外受力强度。底座前后设计封闭式，避免垃圾进度，左右两侧设计 U 型设计，便于通风干燥； 5. 门板、单侧板厚度尺寸：单侧板厚度≥20mm，双侧板厚度≥40mm、顶板≥30mm、底板≥30mm，门板≥36mm，底座≥80mm。						
17	四人餐桌	鑫高力	1. 规格尺寸：≥1400×700×750mm； ★2. 台面采用≥25mm 厚多层板贴防火板面，PVC 封边； 3. 桌脚与面板支架的连接件为拆装组合连接； 4. 桌脚是 Φ≥40mm 圆管焊接而成。		常州市	张	5	495	2475
18	餐椅	鑫高力	1. 规格尺寸：≥485×550×815mm； 2. 座椅末端采用“咖啡杯口”艺术造型设计，方便用户提取和搬动； ★3. 由聚丙烯一次性注塑成型； ★4. 优质钢架，壁厚≥2. 0mm。		常州市	张	35	330	11550

19	方桌	鑫高力	1. 规格尺寸：≥700×700×750mm； ★2. 台面采用 25mm 厚多层板贴防火板面，PVC 封边； 3. 桌脚与面板支架的连接件为拆装组合连接； ▲4. 桌脚是 Φ≥40mm 圆管焊接而成。		常州市	张	5	330	1650
20	定制长桌 1	鑫高力	1. 规格尺寸：≥2000×550×1050mm； ★2. 台面采用 25mm 厚多层板贴防火板面，PVC 封边； 3. 桌架：底座采用≥8mm 实心钢板，中间柱采用≥φ76×1.5mm 圆管，上托采用≥2.5mm 钢板冲压而成；表面采用静电喷涂粉末工艺。		常州市	张	1	1190	1190
21	定制长桌 2	鑫高力	1. 规格尺寸：≥4800×550×1050mm； ★2. 台面采用 25mm 厚多层板贴防火板面，PVC 封边； 3. 桌架：底座采用≥8mm 实心钢板，中间柱采用≥φ76×1.5mm 圆管，上托采用≥2.5mm 钢板冲压而成；表面采用静电喷涂粉末工艺。		常州市	张	1	2460	2460

22	吧椅	鑫高力	1. 规格尺寸：≥440×580×1170mm； ★2. 白蜡木实木架，环保油漆； 3. 毛麻面料。		常州市	张	13	511	6643
23	四人餐桌	鑫高力	1. 规格尺寸：≥1400×700×750mm； ★2. 台面采用≥25mm 厚多层板贴防火板面，PVC 封边； 3. 五金：采用≥40×40×1. 5mm 优质冷轧钢管。		常州市	张	64	478	30592
24	餐椅	鑫高力	1. 规格尺寸： ≥510×545×780mm； ★2. 采用全新工程聚丙烯一体注塑成型、零甲醛释放使用更健康。 3. 椅背：镂空设计，增强背部散热，可独立拆卸式靠背； 4. 四脚≥40×35mm 成菱形设计、结构稳定，可承重≥150KG。		常州市	张	256	145	37120
25	更衣柜	鑫高力	1. 规格尺寸：≥900×500×1800mm； ★2. 材质：采用一级冷轧钢板，柜体、门板厚度≥0. 8mm，层板厚度≥1. 00mm。 3. 工艺：表面经过除油、除锈、磷化、钝化等淋式防锈前处理，再进行静电静电粉末喷涂，确保长期使用不生锈。		常州市	只	9	874	7866

26	休息凳	鑫高力	1. 规格尺寸：≥1500×400×450mm； 2. 凳面板厚度≥20 毫米，凳面板采用环保 PVC 材料，凳脚采用环保 ABS 材料，凳面颜色多样。		常州市	张	8	354	2832
27	讲台	鑫高力	1. 规格尺寸：≥1000×700×1000mm； ★2. 主体材料厚度为≥1.0mm 的优质冷轧钢板； 3. 柜体边缘及拐角均采用 45° 圆弧平滑过渡设计，柜体底部预留走线槽，方便设备连 接，背部预留维护门及设备散热孔； 4. 台面使用优质 E0 级密度板，两侧扶手选用优质实木。讲台上另配多功能外接面板（信号输入模块含：USB 口 1 个、音频口 1 个（3.5 接口）、VGA 线口 1 个，网线口 1 个、HDMI 口 1 个）； 5. 金属外表经静电喷塑处理； 6. 优质五金配件。		常州市	张	10	1089	10890
28	讲台椅	鑫高力	1. 规格尺寸：≥430×470×1050mm； ★2. 材质：美国红橡制作，凳面采用实木拼接板。 3. 油漆：采用环保油漆，封闭底着色油漆工艺，五遍底漆三遍面漆程序工艺；		常州市	张	10	478	4780

			▲4. 结构：榫眼结合，除椅子后脚外不允许用拼接材质； 5. 凳脚下带橡胶垫，防止噪音。						
29	书包柜	鑫高力	1. 规格尺寸：≥360×450×330mm； ★2. 柜材质：门板由 ABS 塑料制成（有可循环使用标识），柜体采用高强度 HIPS 工程塑料制成，柜门与柜体连接采用尼龙铰链； 3. 柜门外观：中间拱桥弧形状，上下立体斜边设计；门板左上角嵌入式 PVC 丝印号牌，便于更换。副门内设计超大储物盒＋挂钩 柜内配备可活动内承板 1 片； 4. 柜体单侧主体采用双环柱形设计，一体成型，增加柜体外受力强度。底座前后设计封闭式，避免垃圾进度，左右两侧设计 U 型设计，便于通风干燥； 5. 门板、单侧板厚度尺寸：单侧板厚度≥20mm，双侧板厚度≥40mm、顶板≥30mm、底板≥30mm，门板≥36mm，底座≥80mm。		常州市	只	300	214	64200

30	清洁柜	鑫高力	1. 规格尺寸：≥800×400×1600mm； ★2. 基材采用 E0 级实木多层板，表面平整，板材厚度≥18mm。 ▲3. 封边：采用≥1. 5mm 厚封边条，激光封边工艺处理，表面光滑。 4. 五金：采用优质五金配件。。		常州市	只	10	808	8080
31	图书柜	鑫高力	1. 规格尺寸：≥800×400×1800mm； ★2. 基材：采用 E0 级实木多层板，板材厚度≥18mm。 ▲3. 封边：采用≥1. 5mm 厚封边条，激光封边工艺处理，表面光滑； 4. 五金：采用优质五金配件。		常州市	只	10	825	8250
32	课桌	鑫高力	1. 规格尺寸：≥660×465×750mm； ★2. 台面板：基材采用 E0 级中纤板面压防火板，台面采用注塑封边工艺，底部自攻螺丝与铝合金桌脚紧固连接经久耐用； ★3. 桌脚:由铝合金站脚，经模具高温一次压铸成型，平均厚度≥3mm，表经高温静电喷粉工艺处理； 4. 前档板：采用≥1mm 优质冷扎钢板经模具冲压、折边成型。表面经高温静电喷粉工艺处理； 5. 书斗：采用≥0. 8mm 优质拉伸钢板经模具拉伸成型，圈边、压根加强整体		常州市	张	280	536	150080

			结构，表面经高温静电喷粉工艺处理； 6. 连杆：采用≥1. 2mm 厚度跑道形钢管； 7. 防滑脚垫：尼龙材料。						
33	课椅	鑫高力	1. 规格尺寸：≥470×475×800mm； 2. 椅脚：采用≥40×25mm 钢管，厚度≥1. 5mm； 3. 椅座支撑组件：采用≥2mm 厚钢板； 4. 椅脚与支撑组件连接：采用焊接成型。 ▲5. 椅座、椅背、防滑脚垫：采用 PP（聚丙烯）材料压注成形。 6. 金属表面工艺：金属表面经高温静电喷粉工艺处理。		常州市	张	280	214	59920
34	货架	鑫高力	1. 规格尺寸：≥1500×500×2000mm； 2. 架体钢板：采用优质 ST12、SPCC 优质冷轧钢板、钢管，表面应平整光滑、无划痕，板材边部应切齐，无毛刺、裂边，倒棱、倒角应均匀一致，立柱采用≥1. 5mm 钢板折弯成型，拉杆采用≥1. 5mm 厚钢管，层板采用≥0. 8mm 钢板。 3. 架体结构采用整体或拆装焊接式，焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位，焊接处应无夹渣、气孔、焊瘤等现象。涂层应无漏喷、锈蚀，涂层应光滑均匀，		常州市	只	18	640	11520

			色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷；						
35	手动密集架	鑫高力	1.规格尺寸：≥2880×550×2400mm 15 列； ★2.钢质板材为优质冷轧钢板，厚度立柱≥1.5mm ，搁板≥1.2mm ，顶板≥1.0mm ，底座≥3.0mm ，侧板、挂板≥1.0mm，优质国标传动轴； 3.喷涂前使用优质环保磷化液前处理，钢制部件整体使用优质环保塑粉静电喷涂； ▲4.导轨宽度之间平行度偏差≤1mm，直线度≤1mm，对接处高低差≤0.3mm，侧面板和中腰板对缝处的间隙≤2mm，活动架列安装防倾倒装置。		常州市	立方米	57	1122	63954
36	资料柜	鑫高力	1.规格尺寸：≥860×400×1800mm； ★2.材质：采用一级冷轧钢板，柜体、门板厚度≥0.8mm 厚，层板厚度≥1.00mm； 3.工艺：表面经过除油、除锈、磷化、钝化等 9 道喷淋式防锈前处理，再进行静电粉末喷涂，确保长期使用不生锈。		常州市	只	19	759	14421

37	保险柜	鑫高力	1. 规格尺寸：≥860×400×1800mm； ★2. 材质：采用一级冷轧钢板，柜体、门板厚度≥0. 8mm 厚，层板厚度≥1. 00mm； 3. 工艺：表面经过除油、除锈、磷化、钝化等 9 道喷淋式防锈前处理，再进行静电静电粉末喷涂，确保长期使用不生锈。		常州市	只	1	1369	1369
38	搜检台	鑫高力	1. 规格尺寸：≥2200×600×750mm； ★2. 桌面：采用 E0 级厚实木多层板，厚度≥25mm； 3. 封边条：PVC 封边条厚度≥1. 5mm； 4. 框架：优质钢架。		常州市	张	1	825	825
39	操作台	鑫高力	1. 规格尺寸：≥1740×900×750mm； ★2. 木质部分采用优质 E0 级三聚氰胺板，防火板贴面，厚度≥1. 5mmPVC 封边； 3. 工艺流程：均匀数控剪切，平稳冲压，2. 5 倍内折弯，无焦点焊接，打沙，脱脂，酸洗，防锈磷化，静电喷塑； ★4. 主体框架：材质为≥1. 0mm 厚冷轧镀锌钢板冲压折弯成型，通风散热系统。 5. 理线：调度控制台内部设计专业的强弱电布线设计，将电源线与信号线使用		常州市	张	1	2310	2310

			专业线槽分开布置。						
40	监控台	鑫高力	1. 规格尺寸：≥3160×900×750mm； ★2. 木质部分采用优质 E0 级三聚氰胺板，防火板贴面，厚度≥1. 5mmPVC 封边； 3. 工艺流程：均匀数控剪切，平稳冲压，2. 5 倍内折弯，无焦点焊接，打沙，脱脂，酸洗，防锈磷化，静电喷塑； ★4. 主体框架：材质为≥1. 0mm 厚冷轧镀锌钢板冲压折弯成型，通风散热系统。 5. 理线：调度控制台内部设计专业的强弱电布线设计，将电源线与信号线使用专业线槽分开布置。		常州市	张	2	4042	8084
41	双人电脑桌	鑫高力	1. 规格尺寸：≥1400×600×750mm； ★2. 桌面采用 E0 级实木多层板，厚度≥25mm，PVC 同色封边； ★3. 架子采用 20×40mm 弯管，管壁≥1. 0mm； 4. 桌子后面放机箱，带门带锁，维护和安装更加方便。 5. 后面封网片，桌子后下方可放主机箱，机箱高度 43 厘米宽度 20 厘米内径，门可整封也可半封方便开机，侧面腿设		常州市	张	28	825	23100

			计有线盒和插座孔，可装插座或者走线。后背带网片设计有透气孔防止机箱过热，更防盗， 6. 下身铁架表面是经过磷化除锈除油处理，桌脚为耐磨防滑尼龙脚垫。						
42	方凳	鑫高力	1. 规格尺寸：≥350×250×430mm； ★2. 材质：采用红橡木实木制作，卯榫结构，环保油漆处理。		常州市	张	56	115	6440
43	讲台	鑫高力	1. 规格尺寸：≥1000×600×1000mm； ★2. 主体材料厚度为≥1. 0mm 的优质冷轧钢板； 3. 柜体边缘及拐角均采用 45° 圆弧平滑过渡设计，柜体底部预留走线槽，方便设备连 接，背部预留维护门及设备散热孔； 4. 台面使用优质 E0 级密度板，两侧扶手选用优质实木。讲台上另配多功能外接面板（信号输入模块含：USB 口 1 个、音频口 1 个（3. 5 接口）、VGA 线口 1 个，网线口 1 个、HDMI 口 1 个）； 5. 金属外表经静电喷塑处理； 6. 优质五金配件。		常州市	张	1	1089	1089

44	讲台椅	鑫高力	1. 规格尺寸：≥430×440×900mm； ★2. 材质：美国红橡制作，凳面采用实木拼接板。 3. 油漆：采用环保油漆，封闭底着色油漆工艺，五遍底漆三遍面漆程序工艺； ▲4. 结构：榫眼结合，除椅子后脚外不允许用拼接材质； 5. 凳脚下带橡胶垫，防止噪音。		常州市	张	1	478	478
45	审判桌	鑫高力	1. 规格尺寸：≥3500×900×900mm； ★2. 板材采用 E0 级中密度板，基材厚度≥16mm，胡桃木木皮贴面，厚度≥0. 6mm；3. 油漆：采用环保优质水性漆，五底三面油漆工艺，清晰体现实木质感。 4. 五金配件：采用优质五金配件。 5. 胶水：环保白乳胶，不含甲醛。		常州市	张	1	7425	7425
46	主审判椅	鑫高力	1. 规格尺寸：≥680×595×1700mm； ★2 椅座：优质牛皮； 3. 泡棉：采用优质 35#-50#高密度聚酯海绵，阻燃级别高且柔软性能好、回弹性高、恒久不变形及保持弹性。 4. 椅架：采用优质橡胶木实木制作，背板采用≥15mm 厚夹板； 5. 油漆：采用优质 PE 环保油漆，经严格的五底三面油漆工艺。		常州市	张	1	2392	2392

47	审判椅	鑫高力	1. 规格尺寸：≥680×595×1600mm； ★2. 椅座：优质牛皮，不变形，透气性好，柔软耐磨。 3. 泡棉：采用优质 35#-50#高密度聚酯海绵，阻燃级别高且柔软性能好、回弹性高、恒久不变形及保持弹性。 4. 椅架：采用优质橡胶木实木制作，背板采用≥15mm 厚夹板； 5. 油漆：采用优质 PE 环保油漆，经严格的五底三面油漆工艺。		常州市	张	2	2392	4784
48	诉讼台	鑫高力	1. 规格尺寸：≥1800×800×750mm； ★2. 板材采用 E0 级中密度板，基材厚度≥16mm，胡桃木木皮贴面，厚度≥0.6mm； 3. 油漆：采用环保优质水性漆，五底三面油漆工艺，清晰体现实木质感； 4. 五金配件：采用优质五金配件； 5. 胶水：环保白乳胶，不含甲醛。		常州市	张	2	2574	5148
49	诉讼椅	鑫高力	1. 规格尺寸：≥470×520×930mm； 2. 椅座：优质 PU 皮，不变形，透气性好，柔软耐磨； 3. 泡棉：采用优质 35#-50#高密度聚酯海绵，阻燃级别高且柔软性能好、回弹性高、恒久不变形及保持弹性。 4. 椅架：采用优质橡胶木实木制作，背		常州市	张	7	1072	7504

			板采用优质≥15mm 厚夹板； 5. 油漆：采用优质 PE 环保油漆，经严格的五底三面油漆工艺。						
50	书记台	鑫高力	1. 规格尺寸：≥1000×800×760mm； ★2. 板材采用 E0 级中密度板，基材厚度≥16mm，胡桃木木皮贴面，厚度≥0. 6mm；3. 油漆：采用环保优质水性漆，五底三面油漆工艺，清晰体现实木质感； 4. 五金配件：采用优质五金配件； 5. 胶水：环保白乳胶，不含甲醛。		常州市	张	1	1468	1468
51	犯人栏	鑫高力	1. 规格尺寸：≥1200×560×900mm； ★2. 板材采用 E0 级中密度板，基材厚度≥16mm，胡桃木木皮贴面，厚度≥0. 6mm； 3. 油漆：采用环保优质水性漆，五底三面油漆工艺，清晰体现实木质感； 4. 五金配件：采用优质五金配件； 5. 胶水：环保白乳胶，不含甲醛。		常州市	张	1	1980	1980

52	看管椅	鑫高力	1. 规格尺寸：≥470×520×930mm； 2. 椅座：优质 PU 皮，不变形，透气性好，柔软耐磨。 3. 泡棉：采用优质 35#-50#高密度聚酯海绵，阻燃级别高且柔软性能好、回弹性高、恒久不变形及保持弹性。 4. 椅架：采用优质橡胶木实木制作，背板采用优质≥15mm 厚夹板； 5. 油漆：采用优质 PE 环保油漆，经严格的五底三面油漆工艺。		常州市	张	2	247	494
53	约束椅	鑫高力	1. 规格尺寸：≥750×750×1150mm； 2. 面料：优质 PU 皮，颜色可选，皮厚≥1.5mm； 3. 海绵：高密度海绵。 4. 内部框架：采用冷轧钢板经磨具冲压成型。		常州市	张	1	2475	2475
54	询问桌	鑫高力	1. 规格尺寸：≥1600×700×750mm； ★2. 基材采用 E0 级中密度板，基材 16mm 厚，饰面采用厚度≥0.6mm 胡桃木木皮贴面，外围采用软包包裹； 3. 油漆：采用环保优质水性漆，五底三面油漆工艺，清晰体现实木质感。 4. 五金配件：采用优质五金配件。 5. 胶水：环保白乳胶，不含甲醛。		常州市	张	1	2904	2904

55	询问椅	鑫高力	1. 规格尺寸：≥590×520×960mm； 2. 框架：实木材质； 3. 面料：黑色 PU 皮； 4. 海绵：高密度高回弹海棉。		常州市	张	1	595	595
56	货架	鑫高力	1. 规格尺寸：≥1500×600×2200mm； ★2. 架体钢板：采用优质优质冷轧钢板、钢管，表面应平整光滑、无划痕，板材边部应切齐，无毛刺、裂边，倒棱、倒角应均匀一致；立柱采用 1.5mm 钢板折弯成型，拉杆采用 1.5mm 厚钢管，层板采用 0.8mm 钢板。 3、架体结构采用整体或拆装焊接式，焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位，焊接处应无夹渣、气孔、焊瘤等现象。涂层应无漏喷、锈蚀，涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷；		常州市	只	1	640	640
57	工作台	鑫高力	1. 规格尺寸：≥4000（一组总长度）×700×750mm； ★2. 桌面：采用 E0 级厚实木多层板，厚度≥25mm； 3. 封边条：PVC 封边条厚度≥1.5mm； 4. 框架：优质钢架。		常州市	组	1	1485	1485

58	礼堂椅	鑫高力	1. 规格尺寸：≥570×640×1010mm； 2. 背海绵、座海绵均为软质聚氨酯泡沫材料； ▲3. 背外板采用优质多层板，表面压木皮并经油漆饰面，采用全封闭漆工艺； 4. 座椅面料材质：针织透气或仿毛透气麻绒布料； ★5. 座框架采用≥1. 5mm 热轧钢板，座框架上装钉座内板，材质为多层夹板。 6. 座外板采用优质多层板经模具热压成型，表面压木皮，并经油漆饰面。 7. 座包回位机构为气杆慢回位机构，该机构具有回位轻柔、速度平缓、没有噪音的特点，回位结构稳定耐用。 ▲8 写字板为活动式，材质为优质高密度板制成表面贴三胺板、周边塑料封边，带塑料笔槽，写字板通过圆铁柱和脚框连接使用灵活耐用，写字板收藏在扶手内。 9. 侧板采用优质中纤板制作厚度≥3mm，表面贴棉后扪布。 ★10. 下脚板：材质为铝合金； ▲11. 扶手面为优质实木制成，外涂聚酯漆。		常州市	张	174	602	104748

			12. 地面固定：地脚螺丝采用钢制内六角螺丝使座椅与地面固定。						
59	主席台	鑫高力	1. 规格尺寸：≥1400×600×750mm； ★2. 板材采用 E0 级中密度板，基材厚度≥16mm，厚度≥0. 6mm 胡桃木木皮贴面； 3. 油漆：采用环保优质水性漆，五底三面油漆工艺，清晰体现实木质感。 4. 五金配件：采用优质五金配件。 5. 胶水：环保白乳胶，不含甲醛。		常州市	张	4	1092	4368
60	主席椅	鑫高力	1. 规格尺寸：≥620×510×1000mm； 2. 椅架：采用优质烘干橡胶木； ★3. 座板：采用 E0 级环保实木多层板，板材厚度≥9mm，铺高密度聚酯海绵； 4. 饰面：全西皮包面； 5. 油漆：油漆环保油漆，封闭底着色油漆工艺，严格按照五遍底漆三遍面漆程序工艺； 6. 优质五金配件。		常州市	张	8	379	3032

61	演讲台	鑫高力	1. 规格尺寸：≥750×580×1100mm； ★2. 板材采用 E0 级中密度板，基材厚度≥16mm，胡桃木木皮贴面，厚度≥0. 6mm； 3. 油漆：采用环保优质水性漆，五底三面油漆工艺，清晰体现实木质感； 4. 五金配件：采用优质五金配件。； 5. 胶水：环保白乳胶，不含甲醛。		常州市	张	1	1353	1353
	合　计（元）								1345595