采 购 合 同 书

项目名称：太仓市培远实验学校校园文化设计及布置

招标单位：太仓市培远实验学校

中标单位：昆山市影响力广告传媒有限公司

签订日期：2025 年 12 月 29 日

合同主要条款

采购人：太仓市培远实验学校　　供应商：昆山市影响力广告传媒有限公司

地址：　太仓市沙溪镇团溪路 108 号　地址：昆山市前进西路 1088 号虹桥大厦 502 室

电话：　0512-53239869　　电话：0512-55111221

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等法律法规的规定，甲、乙双方按照代理机构 江苏正信立远项目管理有限公司 组织的关于 太仓市培远实验学校校园文化设计及布置 项目（编号 JSZC-320585-TCLY-G2025-0020）的招标结果，签订本合同。

第一条 服务范围

甲方聘请乙方提供以下服务：

（一）本合同项下的服务指：太仓市培远实验学校校园文化设计及布置。

（二）工作内容：

1、布展设计：包含方案深化平面设计、效果图设计、施工图设计等；

2、综合实施：包含对上述内容的整合、制作、实施搭建、装饰美工、设备以及材料供货、安装、系统及设备测试、调校、试运转等；

3、合同履行期限：合同签订后的 30 日历天内完成校园文化设计及布置（2025 年 12 月 30 日至 2026 年 1 月 27 日）。

4、免费质量保证期：自竣工验收合格之日起一年。质保期内提供技术支持，非人为损坏均需免费维修或更换。

5、后期维护：采购方相关人员的操作、保养、维修培训及通过有关部门的验收期间提供必要的技术支持和配合，直至交付采购人使用和质量保证期内免费保养维修和质量保证期期满后的优惠保养维修等全部内容。

第二条 组成本合同的有关文件

下列与本次采购活动有关的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

1、招标采购文件（编号：JSZC-320585-TCLY-G2025-0020）；

2、乙方提供的投标文件和投标报价表；

3、乙方在投标过程中所作的其他承诺、声明、书面澄清等；

4、中标通知书；

5、甲乙双方商定的其他文件等。

第三条 合同总价款

合同价格按此次成交价格执行，合同总金额为人民币（大写）壹佰壹拾捌万捌仟陆佰陆拾伍元整，小写：（￥1188665.00）元。

合同总价款包括招标文件所确定的招标范围内的全部明示和隐含的内容，以及为完成本次项目全部工作内容所必须的设计以及布展实施制作所需的全部产品、人工、仓储、发货、运输、安装、调试、验收、培训、质保、保险、专利、风险、利润、税金及其他伴随服务等一切必须费用，本项目为交钥匙项目，包括但不限于上述内容，各投标单位应充分考虑前述因素以及项目实施期间各类建材市场价格变化，政策性调整的风险，慎重报价。投标单位根据投标设计方案结合勘察现场情况等综合考虑后报价。

除非合同条款中另有规定，本合同执行期间合同总价款不变。

第四条 合同款支付

1、本合同项下所有款项均以人民币支付。

2、本合同项下的采购资金由甲方自行支付，乙方向甲方开具发票。

3、根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

4、付款步骤、方式：合同签订生效后10天内，采购人支付合同价的10%作为预付款。制作安装完成验收后付至合同价的80%，审计结束后按审定金额付清余款。

第五条 服务质量、成果要求

1、项目完成后甲方将组织专业人员进行项目的验收工作，如存在问题，乙方应进行改进，直至验收合格为止；

2、验收标准：按采购文件要求、乙方的投标承诺或国家相关标准。

第六条 甲、乙双方权利义务

1、甲方应当为保证项目服务的完成，给予乙方积极支持，为乙方提供项目实施的必要条件；

2、甲方应当按照本合同约定按时支付合同金额。

3、乙方提交的服务成果未经甲方书面许可，不得向任何第三方泄露。

4、 乙方提供必要的技术培训，协助甲方完成其他需要中标单位配合的服务。

5、乙方根据国家标准、行业标准和规范要求及标书规定的服务质量标准和有关要求，保质保量地完成服务工作。

第七条 知识产权

1、在合同履行过程中，由甲方向乙方提供的资料——包括但不限于程序、文件、报告、说明、图表等均归甲方所有。

在合同履行完毕后，乙方依据本合同及本合同附件向甲方提供的任何程序、文件、报告、说明、图表等的知识产权均归甲方所有（但属于乙方或第三方的除外），乙方不得以任何形式使用或向第三方透露。

第八条 保密条款

甲乙双方对在本合同签订、履行过程中知悉的对方资料和信息，除该方作相反的书面说明外，均应视为该方的商业秘密，未经该方书面同意，不得向任何第三方泄露。任何一方因违反保密义务而给另一方造成损失的，应负相应的赔偿责任。无论合同是否变更、解除或终止，合同的保密条款不受其限制而继续有效，双方都应继续承担保密条款约定的保密义务。

第九条 风险责任

根据甲乙双方协商确定。乙方在项目服务期间应制定项目安全实施管理措施，并严格遵守安全管理要求，乙方在项目服务过程中因管理不当、维护措施不当等因素或不按安全管理要求，造成人员安全或财产损失事故的，其责任均由乙方承担，甲方不承担责任。

第十条 履约保证金（本项目不涉及）

1、乙方应按招标文件的约定要求提供相应的履约保证金。

2、履约保证金的有效期为合同生效之日起至合同主要义务履行完毕止。

3、如乙方未能履行合同规定的义务，或因乙方责任应由乙方承担的赔偿未完成，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

4、履约保证金待合同主要义务全部履行完毕后全额退回（不计息）。

第十一条 合同的变更和终止

1、本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同，保证金不予退还。

第十二条 合同的转让

1、乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

2、乙方在履行合同过程中，不得将服务项目委托给第三方。

第十三条 违约责任

1、在合同生效后，甲方无理由要求终止服务的，应向乙方偿付合同总价款的5%，作为违约金，违约金不足以补偿损失的，乙方有权要求甲方补足。

2、甲方逾期付款的，应按照逾期付款金额的每天万分之四支付逾期付款违约金。

3、乙方不能按时提供服务（逾期超过十五天视为不能服务），或服务不合格从而影响甲方按期正常使用的，甲方有权解除合同，乙方应向甲方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的甲方有权要求乙方补足。

4、乙方项目组成员须按招标文件承诺人员配备，未经甲方同意不得擅自更换；如更换需向甲方支付赔偿金。

5、乙方在承担上述一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

6、其他未尽事宜，以《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

第十四条 不可抗力

甲、乙方中任何一方，因不可抗力不能按时或完全履行合同的 ，应及时通知对方，并在个工作日内提供相应证明。未履行完合同部分是否继续履行、如何履行等问题，可由双方初步协商，并向主管部门和政府采购管理部门报告。确定为不可抗力原因造成的损失，可以部分或全部免除责任。

因合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

第十五条 索赔

如在项目服务提供、使用过程中，甲方发现项目质量与合同内容有不符或不满足国家标准或行业标准，有权向乙方提出索赔，乙方在收到甲方索赔通知后（ 3）天内应免费进行补救或弥补相应的缺陷。如果乙方在收到通知后（3 ）天内没有弥补缺陷，或不能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由乙方承担，同时甲方对乙方行使的其他权利不受影响。甲方因补救措施所承担的应由乙方承担的费用，有权在甲方应支付给乙方的款项中直接扣除。

第十六条 争议的解决

1、因服务的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对服务项目质量进行鉴定。项目符合标准的，鉴定费由甲方承担；项目不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

3、在法院审理和仲裁期间，除有争议部分外，本合同其他部分应继续履行。

第十七条 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照招标文件要求和投标承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十八条 合同生效及其他

1、本合同经甲乙双方授权代表签订并加盖公章后，自签订之日起生效。

2、本合同一式五份，甲乙双方各执贰份，代理机构执一份存档。

3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲方（采购人）：（盖章）

代表人：

电话：

开户银行：

账号：

日期：2025 年 12 月 29 日

乙方（供应商）：（盖章）

代表人：

电话：0512-55111221

开户银行：工商银行昆山分行营业部

账号：1102023009000503693

日期： 2025 年 12 月 29 日

（全文完）

附件

项目明细表

序号	项目名称	单位	数量	单价	合价	备注
小学部分						
1	特色课教室布置—特色教室1	项	1	55750	55750	教室：长 9867mm*宽 8400mm*高 3100mm；背景尺寸 7660*3100mm，木结构基础，9.5mm 厚纸面石膏板隔墙、石膏板缝隙贴绷带处理，批腻子二至三遍找平沙光后，底涂一遍找补后再进行二至三遍无机涂料滚涂内墙涂料，定制软木板和积木展墙；定制地台 7600*4600mm，15mm 木工板基层，12mm 强化地板铺面，收口要自然，安装完毕直至项目收工时拆除保护膜，定制桌子 3 张，椅子 12 张，造型展柜 1170*350*1200*3 组，家具匹配主题适合周围环境，颜色自然和谐，简洁大方，方便移动，摆放合理到位，五金配件防锈处理，拼角处理合理、安全、防撞角设计
2	特色课教室布置-特色教室2	项	1	52350	52350	教室：长 10200mm*宽 8100mm*高 3100mm；背景尺寸 9200*3100mm，两层 9.5mm 厚纸面石膏板隔墙、石膏板缝隙贴绷带处理，批腻子二至三遍找平沙光后，底涂一遍找补后再进行二至三遍无机涂料滚涂内墙涂料，立体雕刻喷漆字，厚度不低于 15mm，定制地台 9200*3000mm，15mm 木工板基础，5mm 石塑地板，定制地台 9300*5000mm，15mm 木工板基础，铝塑板贴面，结构胶美缝安装，收口平滑，安全，平滑
3	室外文化布置-迎新氛围	项	1	30000	30000	背景尺寸：5100*2600mm，镀锌管钢架，表面镀锌板，切割，焊接打磨 2 遍，环氧富锌底漆、氟碳面漆定制；IP 镀锌管钢架不锈钢激光雕刻，折弯，焊接打磨 2 遍，环氧富锌底漆、氟碳面漆定制，背景画面高清喷绘，同时需要考虑防风、防雨、防水、防划伤的要求
4	标识导视宣传栏-宣传栏	项	1	29000	29000	尺寸：7000*2800mm，镀锌管钢架，整体不锈钢激光雕刻，折弯，焊接打磨 2 遍，防锈处理、满批原子灰氟碳烤漆饰面，定制防夹钢化玻璃液压杆装置，画面高密度板高清写真，防风、防雨、防水、防震、防划伤，基础采用钢板，预埋件，C25 砼浇注，安全、美观、牢固

5	特色户外空间-无动力游乐	项	1	76860	76860	空间1：5050mm*5400mm；空间2：长：13400mm*宽4900mm；功能及材质为：无动力微地形传声筒1组，镀锌钢结构，EPDM塑胶颗粒定制；无动力微地形滑梯1组，不锈钢结构，EPDM塑胶颗粒定制；翘翘板2组及转椅1组，镀锌钢结构，防锈处理，打磨2遍，环氧富锌底漆、氟碳面漆，并达到防风、防雨、防水、防震、防划伤的要求，圆弧处固定圆滑顺畅衔接自然，安装时避免锋利缺口风险存在，固定件采用的螺栓不生锈
6	特色户外空间-路面氛围	项	1	59600	59600	定制主题手绘面积：约480㎡，整体采用双组份聚氨酯漆，至少两遍以上，尺寸规划合理，画面清晰，确保游玩时不影响，形象逼真、创意、灵动、醒目，确保防雨防水防紫外线，防践踏防刮伤
7	走廊文化布置-综合楼一楼	项	1	105000	105000	造型展墙，互动设备组合，互助设备灵动，好玩，知识面广，好学易记，同时安全，不易损坏；展墙40米长，墙面采用可替换材质，便于内容的替换，整体造型稳重，现代，明快，有层次感。软装高密度板雕刻UV，板材10-20mm厚度组合，画面高清写真或UV，底色无机涂料粉刷，文字立体雕刻喷漆字，制作时边缘打磨光滑，避免锋利快口存在，打印时表面要用防尘防静电布轻拭
8	特色课教室布置-特色教室3	项	1	16500	16500	教室：长7200mm*宽5400mm*3100mm。尺寸：7200*3000mm*1块，3100*2600mm*1块，墙面打磨光滑，刷基膜，底图油画面布高清UV，造型高密度雪弗板雕刻喷漆UV，文字立体雕刻喷漆字，打印时表面要用防尘防静电布轻拭，立体字安装时不要有残胶，美观牢固
9	定制采购（旋转书架）	项	1	4800	4800	尺寸：400*400*1200mm，木工定制，旋转书架12个，要求可旋转，结构牢固，安全可靠
10	特色课教室布置-特色教室4	项	1	17500	17500	教室：长10100mm*宽7200mm*3100mm。尺寸：7200*3100mm，定制造型洞洞板，洞洞板厚度不得低于10mm，洞洞密度均匀，表面光滑，拼接缝整齐，安装牢固；定制遮光帘，遮光帘不起皱，卷轴结实，抽拉省力；顶部装饰采用轻质材料，不易脱落，画面高清UV，造型雕刻喷漆，安装贴合吊顶，并固守在结构筋上

11	走廊文化布置-合班教室廊道氛围	项	1	25000	25000	尺寸：16500*3100mm，木结构基础，9.5mm 厚纸面石膏板隔墙、石膏板缝隙贴绷带处理，批腻子二至三遍找平沙光后，底涂一遍找补后再进行二至三遍无机涂料滚涂内墙涂料，造型采用高密度板雕刻喷漆定制，板材厚度不低于 15mm，画面磁吸卷材，高精度 UV，文字高密度板雕刻喷漆定制，厚度不低于 10mm
12	室外文化布置-综合楼与游泳馆通道墙面氛围	项	1	10500	10500	尺寸：展墙 5500*5500mm，整体采用双组份聚氨酯漆，至少两遍以上，尺寸规划合理，画面清晰，形象逼真、创意、灵动、醒目，确保防雨防水防紫外线
13	标识导视宣传栏-围墙宣传围栏	项	1	82500	82500	尺寸：1980*1100mmmm*15 个，镀锌管钢架，整体不锈钢激光雕刻，折弯，焊接打磨 2 遍，防锈处理、满批原子灰氟碳烤漆饰面，定制防夹钢化玻璃液压杆装置，画面高密度板高清写真，防风、防雨、防水、防震、防划伤，安全、美观、牢固
14	标识导视宣传栏-建筑楼体标识	项	1	13500	13500	楼体标识 2 套，中英文组合，字体大小合适，醒目，美观；字为不锈钢激光雕刻，折弯，焊接字，字表面打磨 2 遍，防锈处理、满批原子灰，底漆两遍，氟碳烤漆饰面，字装时采用不锈钢螺丝固定，确保不脱落，防水防雨防紫外线防锈迹
15	标识导视宣传栏-小学部总导指示牌	项	1	19500	19500	尺寸：W2400*H2000mm，镀锌钢结构，防锈处理，打磨 2 遍，环氧富锌底漆、氟碳面漆，并达到防风、防雨、防水、防震、防划伤的要求，圆弧处固定圆滑顺畅衔接自然，安装时避免锋利缺口风险存在，固定件采用的螺栓不生锈
16	标识导视宣传栏-小学部楼栋指示牌	项	1	18000	18000	尺寸：W700*H2000mm*2 个，镀锌管钢架，面板不锈钢激光雕刻，折弯，焊接打磨 2 遍，防锈处理、满批原子灰氟碳烤漆饰面，内容高密度板 UV，文字立体雕刻字，固定采用螺栓固定，确保安全牢固
17	标识导视宣传栏-草坪温馨提示牌	项	1	7200	7200	尺寸：620*800mm*6 块，镀锌管钢架，面板整体不锈钢激光雕刻，折弯，焊接打磨 2 遍，防锈处理、满批原子灰氟碳烤漆饰面，画面 UV ，C25 砼预埋固定，并达到防风、防雨、防水、防震、防划伤的要求
18	标识导视宣传栏-楼层温馨提示牌	项	1	4500	4500	尺寸：A4 大小，9 个，造型高密度雪弗板雕刻 UV，材料厚度不低于 10mm，画面清晰，打印时表面要用防尘防静电布轻拭，安装时不要有残胶，美观牢固

19	定制 IP 人物	项	1	14000	14000	尺寸：高度 2000mm，男孩、女孩各 1 个，镀锌管钢架，面板整体不锈钢激光雕刻，折弯，焊接打磨 2 遍，防锈处理、满批原子灰氟碳烤漆饰面，画面 UV ，并达到防风、防雨、防水、防震、防划伤的要求
20	标识导视宣传栏-楼体发光字	项目	1	48800	48800	尺寸：2000*2000mm*9 个字；整体不锈钢激光雕刻，折弯，焊接打磨 2 遍，防锈处理、满批原子灰氟碳烤漆饰面，内装 LED 发光字，面板透光亚克力，厚度不低于 4mm，高空作业安装，强电布线，需穿 PVC 管，接头处连接，不透气并防水措施完善，布线横平竖直，安装牢固，美观，变压器做好防水防雨防雷，确保安全第一
中学部分						
21	标识导视宣传栏-外围入口宣传围栏	项	1	16500	16500	尺寸：1980*1100mm*3 个，镀锌管钢架，整体不锈钢激光雕刻，折弯，焊接打磨 2 遍，防锈处理、满批原子灰氟碳烤漆饰面，定制防夹钢化玻璃液压杆装置，画面高密度板高清写真，防风、防雨、防水、防震、防划伤，安全、美观、牢固
22	室外文化布置-入口校名形象区背景氛围	项	1	136000	136000	总尺寸：12400*2000mm，定制玻璃钢墙雕，泥稿制作：使用泡沫或黏土塑造初步形态，调整细节至满意，分模处理：在泥稿上插入分模线（如铁片），分层涂抹石膏（至少 3 层），固化后拆卸泥稿，逐层铺贴玻璃纤维布，刷涂树脂浸透，叠加至所需厚度（通常 3-5 层），用砂纸（180-360 目）打磨表面，填补气孔，喷涂金属质感涂料，增强装饰效果，安装牢固，美观；涌泉循环设备，水池过滤设备，雾化造景设备
23	标识导视宣传栏-中学部总导指示牌	项	1	15000	15000	尺寸：W1400*H2200mm，镀锌钢结构，防锈处理，打磨 2 遍，环氧富锌底漆、氟碳面漆，并达到防风、防雨、防水、防震、防划伤的要求，圆弧处固定圆滑顺畅衔接自然，安装时避免锋利缺口风险存在，固定件采用的螺栓不生锈

24	标识导视宣传栏-中学部楼栋指示牌	项	1	18000	18000	尺寸：W700*H2000mm*2 个，镀锌管钢架，面板不锈钢激光雕刻，折弯，焊接打磨 2 遍，防锈处理、满批原子灰氟碳烤漆饰面，内容高密度板 UV，文字立体雕刻字，固定采用螺栓固定，确保安全牢固刻
25	标识导视宣传栏-宣传栏	项	1	29000	29000	尺寸：7000*2800mm，镀锌管钢架，整体不锈钢激光雕刻，折弯，焊接打磨 2 遍，防锈处理、满批原子灰氟碳烤漆饰面，定制防夹钢化玻璃液压杆装置，画面高密度板高清写真，防风、防雨、防水、防震、防划伤，基础采用钢板，预埋件，C25 砼浇注，安全、美观、牢固
26	标识导视宣传栏-草坪温馨提示牌	项	1	7200	7200	尺寸：620*800mm*6 块，镀锌管钢架，面板整体不锈钢激光雕刻，折弯，焊接打磨 2 遍，防锈处理、满批原子灰氟碳烤漆饰面，画面 UV ，C25 砼预埋固定，并达到防风、防雨、防水、防震、防划伤的要求
27	标识导视宣传栏-楼层温馨提示牌	项	1	4500	4500	尺寸：A4 大小，9 个，造型高密度雪弗板雕刻 UV，材料厚度不低于 10mm，画面清晰，打印时表面要用防尘防静电布轻拭，安装时不要有残胶，美观牢固
28	走廊文化布置--一层连廊主题氛围	项	1	136000	136000	定制造型主题展墙，尺寸：15300*3000*1 块；11500*3000*1 块 mm,9300*3000mm*2 块,9600*3000mm*1 块，基础墙体造型采用 QC75*45*0.6mm（竖向）QU75*35*0.6mm（天地）轻钢龙骨、12mm 阻燃板打底，9.5mm 厚纸面石膏板隔墙、石膏板缝隙贴绷带处理，批腻子二至三度找平沙光后，底涂一遍找补后再进行二至三遍无机涂料滚涂内墙涂料，部分墙面艺术涂料；部分展墙为高密度底板+磁吸板 UV，文字为立体雕刻喷漆字；部分展墙底图油画布高清 UV,造型高密度板雕刻+油画面高清 UV,定制异形毛毡及洞洞板， 85 寸高清电视一台
29	一二层连廊局部封窗	项	1	55000	55000	铝合金移窗定制，铝合金框架，铝合金材料厚度不低于 1.4mm，钢化玻璃，玻璃规格不低于 5+9A+5mm，安装平整，牢固，美观，与墙衔接处打好发泡剂，缝隙用外墙结构胶填平，尺寸：一楼（3500+3300+3000+2400）*H2400mm，二楼（3300+3300+3500+3300+3000+2400）*H1900mm

30	标识导视宣传栏-沿河侧铁艺围栏	项	1	27500	27500	尺寸：1980*1100mmmm*5个，镀锌管钢架，整体不锈钢激光雕刻，折弯，焊接打磨2遍，防锈处理、满批原子灰氟碳烤漆饰面，定制防夹钢化玻璃液压杆装置，画面高密度板高清写真，防风、防雨、防水、防震、防划伤，安全、美观、牢固
31	标识导视宣传栏-楼体外墙发光字	项	1	32855	32855	尺寸：LOGO1700*1700mm*1个，字1540*1540*9个，整体不锈钢激光雕刻，折弯，焊接打磨2遍，防锈处理、满批原子灰氟碳烤漆饰面，内装LED发光字，面板透光亚克力，厚度不低于4mm，高空作业安装，强电布线，需穿PVC管，接头处连接，不透气并防水措施完善，布线横平竖直，安装牢固，美观，变压器做好防水防雨防雷，确保安全第一
32	标识导视宣传栏-建筑楼体标识	项	1	20250	20250	楼体标识3套，中英文组合，字体大小合适，醒目，美观；字为不锈钢激光雕刻，折弯，焊接字，字表面打磨2遍，防锈处理、满批原子灰，底漆两遍，氟碳烤漆饰面，字装时采用不锈钢螺丝固定，确保不脱落，防水防雨防紫外线防锈迹
	合计				1188665	
总报价人民币：壹佰壹拾捌万捌仟陆佰陆拾伍元整（￥：1188665.00）						