分项报价表

2025年张浦信号灯建设项目报价分析表

序号	项目名称	品牌及型号	项目特征描述	计量单位	工程量	单价	合价
1	信号灯	鑫通、H6.5*L5米	挑臂式信号灯杆，主杆6.5米,主杆口径300-368,臂厚8mm,5米长挑臂；口径119-200,臂厚5mm,角钢接地极及接地母线，信号灯基础预埋件及基础：4.76m3 C25混凝土浇筑人工挖基坑土及余土自行外运	套	9	9200	82800
2	信号灯	鑫通、H6.5*L7米	挑臂式信号灯杆，主杆6.5米,主杆口径300-368,臂厚8mm,7米长挑臂；口径119-200,臂厚5mm,角钢接地极及接地母线，信号灯基础预埋件及基础：4.76m3 C25混凝土浇筑人工挖基坑土及余土自行外运	套	11	9800	107800
3	信号灯	鑫通、H6.5*L9米	挑臂式信号灯杆，主杆6.5米,主杆口径300-368,臂厚8mm,9米长挑臂；口径119-240,臂厚5mm,角钢接地极及接地母线，信号灯基础预埋件及基础：4.76m3 C25混凝土浇筑人工挖基坑土及余土自行外运	套	4	10800	43200
4	信号灯	鑫通、H6.5*L11米	挑臂式信号灯杆，主杆6.5米,主杆口径300-368,臂厚8mm,12米长挑臂；口径119-275,臂厚5mm,角钢接地极及接地母线，信号灯基础预埋件及基础：4.76m3 C25混凝土浇筑人工挖基坑土及余土自行外运	套	1	11640	11640
5	控制器	华通、XHJ-CW-GA-TH23 网络型	信号灯控制器 XHJ-CW-GA-TH23 网络型；硬件安装及软件系统调试	台	9	42000	378000
6	控制器	鑫通、信号灯控制器入网及设备用电开户、光纤收发器,光缆布线等	信号灯控制器申请入网及设备用电开户；光纤收发器,光缆布线等	台	9	5000	45000
7	落地式配电箱	鑫通、JG-标准型	不锈钢户外公共机箱700*380*1340；角钢接地极及接地母线	台	9	2100	18900
8	信号灯	鑫通、XHJ-JC	信号机基础预埋件及基础：0.6*1.2*0.4 C25混凝土浇筑人工	套	9	300	2700

			挖基坑土及余土自行外运；角钢接地极及接地母线				
9	控制器	安邦、AB-XHDJK-48	信号灯故障实时监控系统 AB-XHDJK-48	台	9	10000	90000
10	软件	华通、信号机软件系统	信号机软件系统安装调试	套	9	1500	13500
11	信号灯	鑫通、FX400-3-302	三联 LED 信号灯 满屏灯芯Φ400；Φ40 热镀锌信号灯支架	套	32	2000	64000
12	信号灯	鑫通、DX-3-TX	LED 倒计时灯	套	30	2000	60000
13	信号灯	鑫通、RX300—3/2	LED 人行信号灯	套	58	1500	87000
14	信号灯	鑫通、H3 米	热镀锌人行灯立杆Φ114*3*3000；基础预埋件及基础：0.5*0.5*0.5 C25 混凝土浇筑人工挖基坑土及余土自行外运；角钢接地极及接地母线	套	34	1000	34000
15	拆除人行道	鑫通、拆除	拆除人行道道板砖，混凝土基层，运距自行考虑	m2	43.2	150	6480
16	人行道块料铺设	鑫通、人行灯铺设	修复人行道：路基础按150碎石，150厚C30混泥土恢复，面层与原铺装一致，混凝土路面养生，垃圾清运	m2	43.2	200	8640
17	挖沟槽土方	鑫通、挖沟槽	人机配合挖沟、槽土方，一、二类土，深度在(m 以内)2	m3	69.6	30	2088
18	回填方	鑫通、回填	坑、槽回填，填土夯实 槽、坑	m3	69.6	15	1044
19	配管	中源、国标	PE50 埋地敷设	m	1376	25	34400
20	配管	中源、国标	SC50 埋地敷设	m	30	40	1200
21	电缆	高通、国标	KVV-4*1.5	m	2470	8	19760
22	电缆	高通、国标	KVV-5*1.5	m	2250	10	22500
23	电缆	高通、国标	VV-3*4	m	1010	13	13130
24	砖检查井	鑫通、定制	600*600 手孔井，含钢纤维盖板	座	42	500	21000
25	顶管	鑫通、定制	水平导向钻进 PE50 双管	m	840	120	100800
26	清除标线	兄弟、定制	高压水除线	m2	61.4	50	3070
27	标线	兄弟、定制	路口漆划标线；热熔	m2	49.4	35	1729
28	接地装置调试	鑫通、定制	接地系统调试	系统	1	2919	2919
29	清除地被植物	鑫通、定制	临时占用绿地，苗木移植恢复等费用	路口	9	300	2700
合计	金额大写：人民币壹佰贰拾捌万元（¥：1280000 元）						

谈判响应单位：（盖章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日期：2025 年 8 月 28 日