

编制说明

一、工程概况：

本工程为九龙污水厂一期工程整改项目。主要内容包括高效絮凝池和沉淀池清淤、高效沉淀池斜管清理及斜管整体更换、高效沉淀池配套刮泥机更换、絮凝池配套搅拌机大修、DN600 电动闸板阀更换、加药泵更换及加药管路重新敷设、排泥泵更换、立式轴流泵更换、PH 在线仪表更换、轴流泵下游手动闸阀和止回阀更换、格栅孔板更换，上述不限于内容的整改、设计、采购、安装、调试、试运行、培训、验收等工程，保证项目内容的正常运行。

二、编制依据：

1、建设单位提供的九龙污水厂预处理线整改方案、内容清单及使用单位要求；

2、现行相关国家规范。

三、其他说明：

1、涉及电器产品具有 CCC 认证、涉及消防产品具有 CCCF 认证；

2、本工程采用全费用单价（包含不限于：人工、设备、材料、机械、管理费、利润、风险、措施费、安装调试、试运行、规费、税金、保险费、安全生产费用、设计、培训、验收等一切费用；为满足招标项目全部功能的实施，所有在文件中未详细列明的设备、辅材、材料损耗等必须包含在投标报价中。）

4、工程量清单特征描述不全时，应结合整改方案及规范要求，并应当综合考虑施工规范、验收规范等的要求，所产生的费用计入投标报价中；

5、所有项目施工应依据污水厂生产情况合理安排停机计划，确保在合同工期内完成本工程；

6、所更换的设备及材料的规格、型号、参数、品牌应根据现场使用的产品相匹配，确保整改后系统设备能正常运行，污水处理效果达标；

7、所有拆除残值按建设单位指定地统一堆放；

8、本工程不含污泥及危废处理内容，由建设单位另行安排。