2026-2027 年常州经开区县道小修保养服务项目(二年期)

合同协议书

江苏常州经济开发区建设管理服务中心（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施 2026-2027 年常州经开区县道小修保养服务项目(二年期)（项目名称），已接受 江苏宝路建设工程有限公司（承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目 JSZC-320412-CZGC-G2025-0025 标段的投标。 发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 标段概况 2026-2027 年常州经开区县道小修保养服务项目(二年期) 。

工作内容 工作范围包含但不限于经开区县道范围内道路、桥梁及沿线设施的日常养护 。

2. 下列文件应视为构成合同文件的组成部分：

（1）本协议书及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；

（2）中标通知书；

（3）补遗书；

（4）投标函；

（5）合同条款；

（6）技术规范；

（7）已标价清单；

（8）承包人有关人员、设备投入的承诺及投标文件中的其他内容；

（9）其他合同文件。

3. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

4. 本合同价款及调整

（1）本项目承包经费为人民币（大写）壹仟壹佰玖拾贰万玖仟陆佰肆拾元玖角贰分（￥11929640.92 元）（二年总价）

本合同承包经费为人民币（大写）伍佰玖拾陆万肆仟捌佰贰拾元肆角陆分（￥ 5964820.46 元），（2026 年 1 月 13 日至 2026 年 12 月 31 日 ）

（2）本合同价款采用固定单价合同，固定单价合同在合同约定的风险范围内不可调整，本工程实施期间的材料市场价格在一定范围内的风险，施工用水电等均由承包人在报价时考虑。

（3）**第二年合同价款根据当年财政预算调整年度经费。**

（4）风险范围外的内容

①工程量变化造成的费用增减；

②发包人要求的承包范围以外的附加工程量；

③施工期间发生的政策性调整；

④发包人确认的其它费用。

（5）风险范围外调整方法：

①工程量由监理工程师及业主代表现场按实计量，并经跟踪审计部门审核的数量为结算依据。

②价格：投标报价中已有适用于变更工程价格，按已有的价格计价；投标报价中只有类似于变更工程的价格，可参照类似价格计价；投标报价中无适用变更工程的价格（主要指中、小修等不适用于本次养护招标价格的项目，套用现行公路定额（若公路无适合定额则套用市政定额），并按投标优惠比例下浮后作为最终结算价。

③政策性调整按文件规定执行。

（6）承包人按月上报计量资料，半年上报养护支付申请，发包人按审计审核后工作量支付养护工程款。

（7）沥青冷补料需经甲方确认后使用，泵站检修需经甲方确认后实施，未经同意擅自使用或实施费用由乙方自行承担。

5. 承包人主要项目负责人：__王波__；技术负责人：__曹峻巍__。

6. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

7. 承包人在收到中标通知书后（以中标通知书发出时间为准）15 日内在项目所在地附近设立固定公场所及堆放器具的仓库（自有或租赁，自有提供房产证原件、租赁提供租赁合同为依据），办公场所面积不小于 150m2，堆放器具的仓库面积不少于 600 平方米，且投标文件中承诺的主要管理人员及主要施工机械设备必须到场并通过发包人验收。

8. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

9. 本项目招标时合同履行期限为合同签订后二年，合同一年一签**（第一年服务期内若出现安全事故或质量事故则第二年不续签）。**

10. 本协议书双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖公章后生效，在本协议第六条规定的期限届满后次日失效。合同一式柒份，供需双方各执叁份，代理公司壹份。

11. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：_____（盖单位章）　　承包人：_____（盖单位章）

法定代表人

或其委托代理人：_____（签字）　　或其委托代理人：_____（签字）

2026 年 1 月 13 日　　2026 年 1 月 13 日

廉政合同

根据《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益， 2026-2027 年常州经开区县道小修保养服务项目(二年期)（项目名称）项目法人 江苏常州经济开发区建设管理服务中心 （项目法人名称，以下简称“发包人”）与该项目 JSZC-320412-CZGC-G2025-0025 标段的承包人 江苏宝路建设工程有限公司 （承包人单位名称，以下简称“承包人”），特订立如下合同。

1．发包人和承包人双方的权利和义务

（1）严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通运输部的有关规定。

（2）严格执行 2026-2027 年常州经开区县道小修保养服务项目(二年期) （项目名称） JSZC-320412-CZGC-G2025-0025 标段合同文件，自觉按合同办事。

（3）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

（4）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（5）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（6）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

2．发包人的义务

（1）发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得让承包人报销任何应由发包人或发包人工作人员个人支付的费用等。

（2）发包人工作人员不得参加承包人安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受承包人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（3）发包人及其工作人员不利要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

（4）发包人工作人员及其配偶、子女不得从事与发包人工作有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。

（5）发包人及期工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位或推销材料，不得要求承包人购买合同规定外的材料和设备。

（6）发包人工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人队伍。

3．承包人的义务

（1）承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

（2）承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人单位或个人支付的任何费用。

（3）承包人不得以任何理由安排发包人工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

（4）承包人不得为发包人单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

4．违约责任

（1）发包人及其工作人员违反本合同第 1、2 条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（2）承包人及其工作人员违反本合同第 1、3 条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，发包人建议交通主管部门给予承包人一至三年内不得进入其主管的公路建设市场的处罚。

5.双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察部门负责监督执行。由发包人或发包人上级单位的纪检监察部门约请承包人或承包人上级单位纪检监察部门对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。

6.本合同有效期为发包人和承包人签署之日起至该工程项目竣工验收后止。

7．本合同作为 2026-2027 年常州经开区县道小修保养服务项目(二年期) （项目名称）JSZC-320412-CZGC-G2025-0025 标段合同的附件，与工程合同具有同等的法律效力，经合同双方签署后立即生效。

8．合同一式柒份，供需双方各执叁份，代理公司壹份。

发包人：_____（盖单位章）
法定代表人
或其委托代理人：_____（签字）
2026 年 1 月 13 日

承包人：_____（盖单位章）
法定代表人
或其委托代理人：_____（签字）
2026 年 1 月 13 日

安全生产合同

为在 2026-2027 年常州经开区县道小修保养服务项目(二年期)（项目名称） JSZC-320412-CZGC-G2025-0025（标段）施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目发包人 江苏常州经济开发区建设管理服务中心（发包人名称，以下简称“发包人”）与承包人 江苏宝路建设工程有限公司（承包人名称，以下简称“承包人”）特此签订安全生产合同：

1.发包人职责

（1）严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

（2）按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（3）重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

（4）定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

（5）组织对承包人施工现场安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各种安全隐患。

2.承包人职责

（1）严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等国家有关安全生产的法律法规、《公路水运工程安全生产监督管理办法》、《公路工程施工安全技术规程》和《公路筑养路机械操作规程》等有关安全生产的规定。认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

（2）坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本合同的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（3）建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按《公路水运工程安全生产监督管理办法》规定的最低数量和资质条件配备专职安全生产管理人员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

（4）承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

（5）承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产考核合格证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目

经理必须承担管理责任。

（6）对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

（7）操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

（8）所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用：

（9）施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

（10）承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则．严肃处理相关责任人。

（11）安全生产费用按照《公路水运工程安全生产监督管理办法》的相关规定使用和管理。

3. 违约责任

如因发包人或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任。

4. 本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效，全部工程竣工验收后失效。

5. 合同一式柒份，供需双方各执叁份，代理公司壹份。

发包人：_____（盖单位章）　　承包人：_____（盖单位章）

法定代表人

或其委托代理人：_____（签字）　　或其委托代理人：_____（签字）

2026 年 1 月 13 日　　2026 年 1 月 13 日

投标报价明细表

项目编号：JSZC-320412-CZGC-G2025-0025　　项目名称：2026-2027年常州经开区县道小修保养服务项目(二年期)　　报价单位：人民币元/年

序号	项目名称	单位	数量（暂估）	最高限价单价	最高限价总价	投标报价单价	投标报价总价
一	**基价类**						
1	养护基础台帐图表资料费	区域标段	1	3000.00	3000.00	2800.00	2800.00
二	**窨井、雨水管道项目**						
2	人工挖地面土【三类土,人工开挖地面土;运距、堆场及清理现场等综合考虑;】	m3	100	33.20	3320.02	28.22	2822.00
3	机械挖地面土【三类土,机械开挖地面土;运距、堆场及清理现场等综合考虑;】	m3	200	11.12	2223.53	9.45	1890.40
4	挖沟槽土【开挖沟槽;运距、堆场及清理现场、机械、人工配合使用等综合考虑;】	m3	300	28.89	8668.10	24.56	7366.95
5	碎石回填【碎石回填，机械压实;】	m3	50	199.35	9967.71	169.45	8472.38
6	Φ700窨井井盖框调整（20CM以内、原井盖框利用）【放线、锯缝机锯缝，拆除路面及井周废料清除，运距、堆场自行考虑；原有井框、盖利用、升砌砖墙、抹灰、井周路面恢复、清理现场等综合考虑;】	座	10	476.34	4763.40	404.89	4048.89
7	Φ700窨井井盖框调整（20CM以内）【放线、锯缝机锯缝，拆除路面及井周废料清除，运距、堆场自行考虑；更换球墨铸铁井框盖、升砌砖墙、抹灰、井周路面恢复、清理现场等综合考虑;】	座	10	1461.96	14619.60	1450.00	14500.00
8	Φ700窨井井周加固处理（厚度30cm、原井盖框利用）【加固范围1.8m*1.8m,井周路面放线、锯缝机锯缝，拆除路面及井周废料清除，C30混凝土加固，双层双向钢筋（钢筋额外计算），运距、堆场自行考虑；含加固过程中塌陷/损坏井筒修复抬升等，原有井框、盖利用，井周路面恢复、清理现场等综合考虑;】	座	10	1270.32	12703.20	1079.77	10797.72

9	Φ700 窨井井周加固处理（厚度 30cm）【加固范围 1.8m*1.8m,井周路面放线、锯缝机锯缝，拆除路面及井周废料清除，C30 混凝土加固，双层双向钢筋（钢筋额外计算），运距、堆场自行考虑；含加固过程中塌陷/损坏井筒修复抬升等，更换球墨铸铁井框盖，井周路面恢复、清理现场等综合考虑;】	座	10	2328.45	23284.50	1979.18	19791.83
10	收水箅井盖框调整（20CM 以内、原井盖框利用）【收水井尺寸综合考虑，维修尺寸为收水井周围 10CM 以内；放线、锯缝机锯缝，拆除路面及井周废料清除，运距、堆场自行考虑；原有井框、盖利用、升砌砖墙、抹灰、井周路面恢复、清理现场等综合考虑;】	座	30	503.43	15102.90	427.92	12837.47
11	收水箅井盖框调整（20CM 以内）【收水井尺寸综合考虑，维修尺寸为收水井周围 10CM 以内；放线、锯缝机锯缝，拆除路面及井周废料清除，运距、堆场自行考虑；井框、盖更换、升砌砖墙、抹灰、井周路面恢复、清理现场等综合考虑;】	座	30	795.60	23868.00	676.26	20287.80
12	砌筑井【砖砌 Φ1250 圆形雨水检查井;井深;3.0M;球墨铸铁框盖（D400 级，内置式井盖并带有自锁装置、橡胶圈）;塑钢爬梯;10CM 碎石垫层+10CMC15 砼垫层+1:2 水泥砂浆座浆+20CMC25 钢筋砼底板（含钢筋）;含防坠装置等全部内容;】	座	2	6838.53	13677.06	5812.75	11625.50
13	砌筑井【砖砌雨水检查井井深每增(减)0.5M;含防水砂浆内外粉刷、塑钢爬梯等全部内容;】	座	2	484.70	969.40	412.00	823.99
14	雨水口【砖砌雨水进水井单平篦（680×380）深 0.8m，含球墨铸铁井篦、框等全部内容;】	座	10	1179.94	11799.40	1002.95	10029.49
15	球墨铸铁井盖、座更换【D700 球墨铸铁井盖、座，含运输、安装等全部内容，（规格不同、调整主材价）】	套	10	1220.16	12201.60	1037.14	10371.36
16	复合材料井盖、座更换【D700 钢纤维 C250 井盖、座，含运输、安装等全部内容够，（规格不同、调整主材价）】	套	10	464.19	4641.90	394.56	3945.62
17	球墨铸铁井篦、框更换【680*380 球墨铸铁井篦、框，含运输、安装等全部内容，（规格不同、调整主材价）】	套	30	592.01	17760.30	590.00	17700.00
18	复合材料井篦、框更换【680*380 钢纤维井篦、框，含运输、安装等全部内容，（规格不同、调整主材价）】	套	5	420.75	2103.75	357.64	1788.19
19	复合材料井篦、框更换【250*350 钢纤维井篦、框，含运输、安装等全部内容，（规格不同、调整主材价）】	套	5	140.35	701.75	119.30	596.49
20	人工疏通管道【启闭井盖、管道疏通、人工清淤外运，管径综合考虑;】	m	200	8.04	1608.00	6.83	1366.80

21	人机配合疏通管道【启闭井盖、高压水车冲洗疏通（含检查井的清理）;清淤外运，管径综合考虑;】	m	20000	15.53	310600.00	13.20	264010.00
22	管道视频检查【功能性检查（潜望镜）管径在 400 以下的管道;】	m	1000	5.82	5820.00	4.95	4947.00
23	管道视频检查【结构性检查（CCTV 视频）管径在 400 以上的管道要求提供影像资料（包含城区管线简易定位图）;】	m	1000	10.46	10460.00	8.89	8891.00
24	人机配合清疏雨水检查井【根据甲方要求进行清理，清理方式自行考虑，启闭井盖,掏挖,清理井内污泥,垃圾外运等;】	座	500	76.19	38095.00	64.76	32380.75
25	清疏雨水口【根据甲方要求进行清理，清理方式自行考虑，启闭井盖,掏挖,清理井内污泥,垃圾外运等，雨水篦井清淤 4 次/年;】	座	1000	37.87	37870.00	32.19	32189.50
26	管道气囊封堵（含拆除）D≤400【根据甲方要求进行封堵，启闭井盖，有毒气体测试、强制通风，检查防护设备，下井清障，封堵、拆除，场内运输、拆除材料清理等综合考虑；】	处	5	523.12	2615.60	444.65	2223.26
27	管道气囊封堵（含拆除）400＜D≤600【根据甲方要求进行封堵，启闭井盖，有毒气体测试、强制通风，检查防护设备，下井清障，封堵、拆除，场内运输、拆除材料清理等综合考虑；】	处	5	639.37	3196.85	543.46	2717.32
28	管道气囊封堵（含拆除）600＜D≤1000 根据甲方要求进行封堵，启闭井盖，有毒气体测试、强制通风，检查防护设备，下井清障，封堵、拆除，场内运输、拆除材料清理等综合考虑；	处	5	755.62	3778.10	642.28	3211.39
29	管道气囊封堵（含拆除）D＞1000【根据甲方要求进行封堵，启闭井盖，有毒气体测试、强制通风，检查防护设备，下井清障，封堵、拆除，场内运输、拆除材料清理等综合考虑；】	处	5	929.97	4649.85	790.47	3952.37
30	潜水员管道气囊封堵（含拆除）D≤400【根据甲方要求进行封堵，启闭井盖，有毒气体测试、强制通风，检查防护设备，下井清障，潜水封堵、拆除，场内运输、拆除材料清理等综合考虑；】	处	5	3140.90	15704.50	2669.77	13348.83
31	潜水员管道气囊封堵（含拆除）400＜D≤600【根据甲方要求进行封堵，启闭井盖，有毒气体测试、强制通风，检查防护设备，下井清障，潜水封堵、拆除，场内运输、拆除材料清理等综合考虑；】	处	5	3315.28	16576.40	2817.99	14089.94
32	潜水员管道气囊封堵（含拆除）600＜D≤1000【根据甲方要求进行封堵，启闭井盖，有毒气体测试、强制通风，检查防护设备，下井清障，潜水封堵、拆除，场内运输、拆除材料清理等综合考虑；】	处	5	3896.52	19482.60	3312.04	16560.21

33	潜水员管道气囊封堵（含拆除）D＞1000【根据甲方要求进行封堵，启闭井盖，有毒气体测试、强制通风，检查防护设备，下井清障，潜水封堵、拆除，场内运输、拆除材料清理等综合考虑；】	处	5	4594.00	22970.00	3904.90	19524.50
34	管道砖封（永久）D≤800【根据甲方要求进行封堵，启闭井盖，有毒气体测试、强制通风，检查防护设备，下井清障，封堵、拆除，场内运输、拆除材料清理等综合考虑；】	处	1	583.23	583.23	495.75	495.75
35	管道砖封（永久）800＜D≤1000【根据甲方要求进行封堵，启闭井盖，有毒气体测试、强制通风，检查防护设备，下井清障，封堵、拆除，场内运输、拆除材料清理等综合考虑；】	处	1	914.30	914.30	777.16	777.16
36	管道砖封（永久）1000＜D≤1200【根据甲方要求进行封堵，启闭井盖，有毒气体测试、强制通风，检查防护设备，下井清障，封堵、拆除，场内运输、拆除材料清理等综合考虑；】	处	1	1486.19	1486.19	1263.26	1263.26
37	潜水管道砖封（永久）D≤800【根据甲方要求进行封堵，启闭井盖，有毒气体测试、强制通风，检查防护设备，下井清障，潜水封堵、拆除，场内运输、拆除材料清理等综合考虑；】	处	1	4082.43	4082.43	3470.07	3470.07
38	潜水管道砖封（永久）800＜D≤1000【根据甲方要求进行封堵，启闭井盖，有毒气体测试、强制通风，检查防护设备，下井清障，潜水封堵、拆除，场内运输、拆除材料清理等综合考虑；】	处	1	6927.17	6927.17	5888.09	5888.09
39	潜水管道砖封（永久）1000＜D≤1200【根据甲方要求进行封堵，启闭井盖，有毒气体测试、强制通风，检查防护设备，下井清障，潜水封堵、拆除，场内运输、拆除材料清理等综合考虑；】	处	1	8368.34	8368.34	7113.09	7113.09
40	管道非开挖点状修复（局部固化法）D800 以内【根据甲方要求进行修复，每处修复面积不小于 0.47m2，含有毒气体测试、强制通风，检查防护设备，下井清障，抽水，修复，场内运输、清理场地等，管径综合考虑；】	处	1	3778.05	3778.05	3211.34	3211.34
41	管道非开挖点状修复（不锈钢双涨环）D800 以上【根据甲方要求进行修复，每处修复面积不小于 1.26m2，含有毒气体测试、强制通风，检查防护设备，下井清障，抽水，修复，场内运输、清理场地等，管径综合考虑；】	处	1	6812.06	6812.06	5790.25	5790.25
三	**拆除工程**						

42	铣刨机铣刨沥青砼路面 厚度 10cm【含放线、铣刨沥青路面、清底、拆除物装车外运、场地清理等；运距、堆场等自行考虑;】	m2	5000	9.39	46934.41	9.00	45000.00
43	铣刨机铣刨沥青砼路面 厚度每增减 1cm【含放线、铣刨沥青路面、清底、拆除物装车外运、场地清理等；运距、堆场等自行考虑;】	m2	100	0.97	96.72	0.90	90.00
44	风动凿岩机（手持式）拆除沥青路面 厚 10cm【包括路侧平石、镶边石整体面积；含清底、拆除物装车外运、场地清理等；运距、堆场等自行考虑;】	m2	500	15.29	7645.93	13.00	6498.25
45	风动凿岩机（手持式）拆除沥青砼路面 每增减 1cm【包括路侧平石、镶边石整体面积；含清底、拆除物装车外运、场地清理等；运距、堆场等自行考虑;】	m2	100	1.53	152.72	1.30	130.05
46	风动凿岩机（手持式）拆除水泥砼路面或基层砼 厚 15cm【包括路侧平石、镶边石整体面积；含清底、拆除物装车外运、场地清理等；运距、堆场等自行考虑;】	m2	500	37.18	18590.51	31.60	15801.50
47	风动凿岩机（手持式）拆除水泥砼路面或基层砼 每增减 1cm【包括路侧平石、镶边石整体面积；含清底、拆除物装车外运、场地清理等；运距、堆场等自行考虑;】	m2	100	2.47	247.40	2.10	209.95
48	风动凿岩机（手持式）拆除基层 厚 15cm【拆除灰土、碎石土、水稳、建筑垃圾等；含清底、拆除物装车外运、场地清理等；运距、堆场等自行考虑;】	m2	500	25.08	12537.90	21.32	10659.00
49	风动凿岩机（手持式）拆除基层 每增减 1cm【拆除灰土、碎石土、水稳、建筑垃圾等；含清底、拆除物装车外运、场地清理等；运距、堆场等自行考虑;】	m2	100	1.67	166.97	1.42	141.95
50	液压镐头机、挖掘机等机械拆除沥青路面【包括路侧平石、镶边石整体面积；含清底、拆除物装车外运、场地清理等；运距、堆场等自行考虑;】	m3	360	43.55	15679.55	37.02	13326.30
51	液压镐头机、挖掘机等机械拆除砼路面或基层砼【包括路侧平石、镶边石整体面积；含清底、拆除物装车外运、场地清理等；运距、堆场等自行考虑;】	m3	450	91.13	41008.56	77.46	34857.23
52	液压镐头机、挖掘机等机械拆除基层 【拆除灰土、碎石土、水稳、建筑垃圾等；含清底、拆除物装车外运、场地清理等；运距、堆场等自行考虑;】	m3	270	69.01	18631.84	58.66	15837.80

53	机械拆除预制砼人行道板+3CM 厚水泥砂浆垫层【含清底、拆除物装车外运、场地清理等；运距、堆场等自行考虑;】	m2	100	6.72	671.95	5.71	571.20
54	人工拆除预制砼人行道板+3CM 厚水泥砂浆垫层【含清底、拆除物装车外运、场地清理等；运距、堆场等自行考虑;】	m2	100	18.49	1848.87	15.72	1571.65
55	单独拆除预制侧石+水泥砂浆及砼基础【含清底、拆除物装车外运、场地清理等；运距、堆场等自行考虑;】	m	500	13.46	6729.64	11.44	5720.50
56	单独拆除预制砼平石+水泥砂浆及砼基础【含清底、拆除物装车外运、场地清理等；运距、堆场等自行考虑;】	m	500	7.42	3710.97	6.31	3153.50
四	**路基工程**						
57	C20 垫层 厚度 15cm【基层清理、模板、浇筑、养护等;（砼标号不同、调整主材价）;】	m2	3000	80.98	242939.02	68.83	206499.00
58	C20 垫层 厚度每增减 1cm【基层清理、模板、浇筑、养护等;（砼标号不同、调整主材价）;】	m2	6000	5.40	32375.58	4.59	27540.00
59	C30 基层 厚度 15cm【基层清理、模板、浇筑、养护等;（砼标号不同、调整主材价）;】	m2	500	84.44	42220.61	71.77	35887.00
60	C30 基层 厚度每增减 1cm【基层清理、模板、浇筑、养护等;（砼标号不同、调整主材价）;】	m2	50	5.63	281.50	4.79	239.28
五	**路面工程**						
61	水泥混凝土路面 C35，厚度 20cm【基层清理、模板、浇筑、养护、切缝等;】	m2	500	114.94	57471.75	110.00	55000.00
62	浇筑水泥混凝土路面 C35 厚度每增减 1cm【基层清理、模板、浇筑、养护、切缝等;】	m2	50	5.08	254.02	5.00	250.00
63	路面钢筋【钢筋除锈,安装;钢筋规格综合考虑;】	t	2	5279.02	10558.04	4487.17	8974.33
64	路面石油沥青灌缝【清除缝隙垃圾杂物,灌缝（不含切缝）,清理(零星路面);】	m	8000	6.62	52941.20	6.40	51200.00
65	路面石油沥青灌缝【清除缝隙垃圾杂物,灌缝（含切缝）,清理(零星路面);】	m	3500	13.24	46323.55	12.80	44800.00
66	粘层油（沥青面层之间或砼面层上）【除尘、清扫基层、保护侧缘石、喷洒沥青油料（乳化沥青）、油量满足规范要求、喷洒量及浸润度满足规范要求;】	m2	8000	3.74	29891.42	3.50	28000.00

67	透层油（水稳层上）【除尘、清扫基层、保护侧缘石、喷洒沥青油料（油料为热料）、油量满足规范要求、喷洒量及浸润度满足规范要求;】	m2	2000	6.55	13092.77	6.00	12000.00
68	粗粒式沥青砼路面（AC-25C），厚度 6cm【除尘、清扫基层、保护侧缘石、摊铺、夯边、碾压、封边、清理;（规格不同、调整主材价）】	m2	6000	101.14	606828.32	93.60	561600.00
69	粗粒式沥青砼路面（AC-25C），厚度每增减 1cm【除尘、清扫基层、保护侧缘石、摊铺、夯边、碾压、封边、清理;（规格不同、调整主材价）】	m2	100	16.86	1685.97	15.60	1560.00
70	热再生沥青砼路面【除尘、清扫基层、保护侧缘石、摊铺、夯边、碾压、封边、清理;】	m3	50	1483.62	74180.80	1261.08	63053.85
71	沥青冷补料【除尘、清扫基层、保护侧缘石、摊铺、夯边、碾压、封边、清理;需经甲方确认后使用;】	t	2	2341.53	4683.06	2300.00	4600.00
72	细粒式沥青砼路面，厚度 4cm（改性沥青混合料 Sup）【除尘、清扫基层、保护侧缘石、摊铺、夯边、碾压、封边、清理;】	m2	7000	91.59	641117.93	88.00	616000.00
73	细粒式沥青砼路面，厚度每增减 0.5cm（改性沥青混合料 Sup）【除尘、清扫基层、保护侧缘石、摊铺、夯边、碾压、封边、清理;】	m2	100	10.25	1025.23	10.00	1000.00
74	细粒式沥青砼路面，厚度 4cm（改性沥青混合料 Sup+0.4%路孚 8000,主要路口使用）【除尘、清扫基层、保护侧缘石、摊铺、夯边、碾压、封边、清理;】	m2	1000	101.68	101677.65	86.43	86428.00
75	细粒式沥青砼路面，厚度每增减 0.5cm（改性沥青混合料 Sup+0.4%路孚 8000，主要路口使用）【除尘、清扫基层、保护侧缘石、摊铺、夯边、碾压、封边、清理;】	m2	100	11.50	1150.45	9.78	977.50
76	长纤维碎石封层	m2	8000	30.54	244344.00	27.50	220000.00
77	4cmMOH 改性铺装	m2	5000	81.45	407240.00	76.50	382500.00
78	1.2cm 长纤维功能化复合封层	m2	12000	60.07	720814.80	55.00	660000.00
79	清除标线【专业除线，满足要求】	m2	500	85.00	42500.00	72.25	36125.00
80	热熔标线【边实线、变道线、边缘线、导流包边实线、机非分割实线、车位外边线、双簧实线、虚线等，热熔漆，按实漆面积】	m2	450	42.00	18900.00	40.50	18225.00
81	振荡标线【振荡线，按实漆面积】	m2	50	135.00	6750.00	114.75	5737.50

82	挡车花岗岩石柱【无障碍坡道处花岗岩石柱;H80cm,D20cm;含基础钻孔开挖、C20 砼基础、反光贴等全部内容；】	个	20	285.61	5712.15	242.77	4855.37
六	**铺装工程**						
83	翻修人行道花岗岩道板（含盲道）【拆除原铺装材料、清理外运、3CM 厚 1:3 干硬性砂浆铺 3CM 厚 603#花岗岩、含切缝清扫，场地清理等；运距、堆场等自行考虑；品种规格不同，调整主材价;】	m2	100	255.82	25581.80	245.00	24500.00
84	翻修人行道苏布洛克砖道板（含盲道）【拆除原铺装材料、清理外运、3CM 厚 1:3 干硬性砂浆铺 6CM 苏布洛克砖、含切缝清扫，场地清理等；运距、堆场等自行考虑；品种规格不同，调整主材价;】	m2	200	146.88	29376.26	140.00	28000.00
85	翻修人行道道板砖（利用原道板）【拆除原铺装材料、清理外运、3CM 厚 1:3 干硬性砂浆铺原道板、含切缝清扫，场地清理等；运距、堆场等自行考虑；】	m2	200	64.81	12962.45	62.00	12400.00
86	压花混凝土面层【20cmC25 压花混凝土，基层清理、模板、浇筑、压花、养护、切缝等;】	m2	2500	191.73	479321.48	185.00	462500.00
87	透水混凝土下面层【透水混凝土下面层;6cm;基层清理、模板、浇筑、养护、切缝等;】	m2	100	82.98	8298.00	70.53	7053.30
88	透水混凝土下面层【透水混凝土下面层;每增减 1cm;基层清理、模板、浇筑、养护、切缝等;】	m2	10	9.68	96.80	8.23	82.28
89	透水混凝土上面层【透水混凝土上面层（玄武岩骨料）;3cm;基层清理、模板、浇筑、养护、切缝等;】	m2	100	93.77	9377.00	79.70	7970.45
90	透水混凝土上面层【透水混凝土上面层（玄武岩骨料）;每增减 1cm;基层清理、模板、浇筑、养护、切缝等;】	m2	10	16.74	167.40	14.23	142.29
91	陶瓷颗粒面层【1cm 厚陶瓷粒面层;】	m2	100	158.24	15824.00	134.50	13450.40
92	砼面层罩面剂【环氧树脂渗透剂两遍；聚氨酯树脂丙烯酸面漆一遍；】	m2	2500	29.08	72700.00	24.72	61795.00
93	真石漆【喷涂真石漆,含支架等;】	m2	10	122.69	1226.91	104.29	1042.87
94	铺设仿花岗岩侧石（280*120）【挖槽,铺砼基础,更换侧石（含圆弧段）铺设、场地清理等，运距、堆场自行考虑;品种规格不同,调整主材;】	m	200	76.02	15204.31	75.00	15000.00
95	铺设仿花岗岩侧石（利用原侧石））【挖槽,铺砼基础,原侧石（含圆弧段）铺设、场地清理等，运距、堆场自行考虑;】	m	300	13.79	4135.52	13.50	4050.00

96	铺设仿花岗岩平石（240*100）【挖槽,铺砼基础,更换平石（含圆弧段）铺设、场地清理等，运距、堆场自行考虑;品种规格不同,调整主材;】	m	200	61.45	12290.50	60.00	12000.00
97	铺设仿花岗岩平石（利用原平石）【挖槽,铺砼基础,原平石（含圆弧段）铺设、场地清理等，运距、堆场自行考虑;】	m	300	7.40	2220.48	7.20	2160.00
98	更换花岗岩树池 603#（2*2m）【清理树根、翻挖破损旧树池、拆除物外运（运距、堆场等自行考虑）；开槽、铺砼基础,更换花岗岩新树池块(15*12cm）、勾缝、场地清理，树池块材料不同，调整主材差价;单侧长度】	m	100	119.25	11925.01	101.36	10136.25
99	整修原有花岗岩树池【清理树根、翻挖破损旧树池、拆除物外运（运距、堆场等自行考虑）；开槽、铺砼基础,利用原有花岗岩新树池块、勾缝、场地清理;】	m	50	22.89	1144.34	19.46	972.83
100	树池塑料格栅【纤维强化塑料格栅护箅子及护树板,二块拼接,采用38*38*25mm 格栅为基底，整方格尺寸 1190*1350mm，配套 304#不锈钢扣件;含安装、辅材等全部内容;】	套	30	321.86	9655.86	273.58	8207.43
七	**桥梁工程**						
101	更换桥铭牌【拆除、更换桥铭牌(主材费另计)，场地清理，运距、堆场自行考虑;】	块	5	153.05	765.25	130.09	650.46
102	桥铭牌【普通花岗岩桥铭牌(500mm*500mm*50mm);材料到场价；】	块	5	936.70	4683.50	796.20	3980.98
103	安装桥梁公示牌【含基础浇筑、预埋件、安装、辅材、现场清理等全部内容（公示牌及立柱主材费另计）;】	个	5	568.28	2841.42	483.04	2415.19
104	桥梁公示牌【单柱式;公示牌尺寸 53*34cm;立柱 2000*ϕ114*4.5mm；材料到场价;】	个	5	378.72	1893.60	321.91	1609.56
105	桥梁伸缩清理【含清理缝内垃圾，整理缝口等（运距、堆场自行考虑）;1 年 1 次;】	m	500	10.18	5090.50	8.65	4326.50
106	桥面毛勒伸缩缝更换【拆除旧缝、清洗边缝,配料,更换毛勒伸缩缝，安装(维修完毕保证和桥梁原有规格伸缩缝一致)、砼填缝、钢筋焊接等全部内容;】	m	50	867.62	43381.24	737.48	36873.85
107	桥面柔性无缝伸缩缝【拆除旧缝、清洗边缝,配料,安装填充条、预处理和粘固层、过渡板、SBG 混合料及 D 型骨料等全部内容;宽度≥500mm;】	m	20	2810.00	56200.00	2388.50	47770.00
108	护栏防撞墙涂料（含清除原有涂料、基础打磨、批腻子一遍、刷环氧地坪底漆一遍、喷涂丙烯酸地坪面漆二遍，抗紫外线不变色）	m2	500	109.95	54977.40	93.46	46728.75

109	金属桥栏杆出新【清理基底，打磨除锈,环氧防锈漆两遍,普通调和漆两遍,(底漆,面漆采用亚邦漆或同档次品牌），按立面投影面积计算，含空隙面积;】	m2	500	99.82	49912.35	96.00	48000.00
110	砼栏杆更换【破损栏杆拆除、安装新栏杆（栏杆主材另计）、场地清理等;】	m	10	138.93	1389.30	118.09	1180.91
111	砼栏杆【砼栏杆尺寸:立柱 150*150*1300mm+栏板断面尺寸 750mm*100mm；材料到场价；】	m	10	234.18	2341.80	199.05	1990.53
112	花岗岩栏杆更换【破损栏杆拆除、安装新栏杆（栏杆主材另计）、场地清理等;】	m	20	173.67	3473.35	147.62	2952.39
113	花岗岩栏杆【花岗岩栏杆尺寸：立柱 200*200*1200mm+栏板断面 1000mm*80mm；材料到场价；】	m	20	1170.88	23417.60	995.25	19904.96
114	金属桥栏杆更换【破损栏杆拆除、安装新栏杆（栏杆主材另计）、场地清理等;】	m	200	147.01	29402.73	124.96	24991.70
115	金属桥栏杆更换【不锈钢桥栏杆(立柱 H=1m、12 厚 Q235 钢，扶手 D89*3.6+4*D50*2.2 钢管横档)；材料到场价；】	m	200	1405.05	281010.00	1194.29	238858.50
116	净高标尺【绿底、白色文字及刻度线,符合《内河交通安全标志》GB13851-2008 的相关规定；】	个	3	1360.00	4080.00	1156.00	3468.00
117	钢管桩【Φ600×8；包含运输、焊接、除锈、防锈漆等全部工作内容；】	t	46	9500.00	437000.00	8075.00	371450.00
118	钢管连系梁【Φ400×6；包含运输、焊接、除锈、防锈漆等全部工作内容；】	t	7	8318.00	58226.00	7070.30	49492.10
119	钢管桩填芯砼【C25 水下砼;含清理、浇筑、养护等;（砼标号不同、调整主材价）;】	m3	105	814.31	85502.23	692.16	72677.17
120	反光膜【IV 类反光膜】	m2	30	250.00	7500.00	212.50	6375.00
121	警示标牌【尺寸 1.2*1.8m，内容“严禁牵拉”，含安装】	块	3	1800.00	5400.00	1530.00	4590.00
122	附着式铝板贴反光膜（钢管表面、桥墩迎船面）	m2	50	450.00	22500.00	382.50	19125.00
八	**零星工程**						
123	城区专职巡查费用【专职人员城区内巡视检查、计量、记录、上报破损情况并提供巡查台账、设置必要的安全警示标志；月度包干费用;两辆专用城市长效管理;】	月	12	4000.00	48000.00	3850.00	46200.00

124	机械进退场费用【包括挖掘机、压路机、沥青摊铺机、标线清洗机具、水上打拔桩大型机械等本标段内全部机械进退场,包干费用;】	项	1	70000.00	70000.00	59500.00	59500.00
125	泵站维护【日常泵站运行维护，含设备保洁、保养、站内绿化维护等，电费、水费、通讯及网络费（含固定电话和监控网络信息费）等；房屋及设备维修费除外；必须 24 小时专人值班，确保泵站环境干净整洁、地道地面不积水;】	个	1	45000.00	45000.00	38250.00	38250.00
126	泵站检修【日常泵站设施检修，含设备、设施、其他站内机具等；房屋维修费除外；需经甲方确认后实施；】	个	1	30000.00	30000.00	25500.00	25500.00
127	更换简易路名牌【拆除原损坏路名牌，安装新路名牌（主材费用另计），清理现场等；】	块	5	142.24	711.19	120.90	604.52
128	简易路名牌【铝制路名牌尺寸 600*450mm（含贴膜）；材料到场价；】	块	5	526.90	2634.50	447.87	2239.33
129	更换里程碑【拆除原损坏里程碑，预制、运输、更换新里程碑，基坑开挖、基础砼浇筑、运距及堆场等自行考虑;符合现行道路交通标志系统设计规范要求】	块	20	259.62	5192.31	250.00	5000.00
130	百米桩【尺寸：120*120*650；PVC 外壳，内灌砼，含土方开挖、砼基础浇筑、安装、运输等、运距、堆场自行考虑）】	个	50	152.72	7635.75	145.00	7250.00
131	金属警示柱【规格 1200*114*2.0mm；含基础预埋、反光膜等全部内容；】	根	50	160.93	8046.55	136.79	6839.53
132	PU 聚氨酯弹力警示桩【规格：高 75cm、底座直径 20cm；含基础预埋、反光膜等全部内容；】	根	50	46.49	2324.32	39.52	1975.83
133	三波防撞护栏【Gr-A-4E，波形护栏板 506*85*4320*4.0，AL 立柱 140*4.5*2350,含柱帽及挂钩、防阻块、连接螺栓及螺母、垫片等，打入式；含打入设备进退场等;】	m	100	410.00	41000.00	348.50	34850.00
134	二波防撞护栏【波形护栏板 310*85*4*4320，护栏立柱 114*4.5*1950，含柱帽及挂钩、防阻块、连接螺栓及螺母、垫片等，打入式；含打入设备进退场等;】	m	200	295.00	59000.00	285.00	57000.00
135	防撞护栏包头【防撞护栏包头，普通(小）】	个	20	205.00	4100.00	200.00	4000.00
136	防撞护栏包头【防撞护栏包头，双包头（大）】	个	20	390.00	7800.00	380.00	7600.00
137	电动单级离心抽水泵【4 寸泵，发生抽水时水泵台班;含电源，电费等;】	台班	20	70.36	1407.22	59.81	1196.12

138	电动单级离心抽水泵【6 寸泵，发生抽水时水泵台班;含电源，电费等;】	台班	20	172.17	3443.42	146.34	2926.89
	一~八小计				**6522160.20**		**5878345.46**
九	**应急配合（路面积雪、结冰清除等特殊情况处理，经甲方确认后实施）**						
139	人工工日	工日	125	280	35000.00	260	32500.00
140	2 吨（含）以下货车	台班	10	450.00	4500.00	440.00	4400.00
141	2 吨~5 吨货车	台班	35	700.00	24500.00	680.00	23800.00
142	平地机	台班	10	1500.00	15000.00	1275.00	12750.00
143	3 吨（含）以下装载车	台班	10	600.00	6000.00	580.00	5800.00
144	5 吨（含）以上装载车	台班	10	850.00	8500.00	722.50	7225.00
	九小计				**93500**		**86475**
	一~九 合计				**6615660.20**		**5964820.46**

注：
1、如果不提供明细报价将视为没有实质性响应招标文件。
2、投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括采购人需求的服务（包含与服务相关的货物）价格、质量保证费用、培训费用等，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用，招标文件另有规定的除外
3、本表行数可以按照项目分项情况增加。各项的详细服务要求如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。

投标单位名称：江苏宝路建设工程有限公司

日期： 2026 年 1 月 9 日