

小海老卫生院地块临时停车场建设工程 工程

招标工程量清单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位盖章)

2025年02月12日

小海老卫生院地块临时停车场建设工程 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 2025年02月12日

复 核 时 间： 2025年02月12日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：场地平整及排水

标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		场地平整						
1	041001001001	拆除路面	1、挖除场地硬质铺装 2、清理及外运，运距自行考虑	m3	345			
2	040101001001	挖一般土方	1、土壤类别：一、二类土 2、2m 内	m3	648			
3	040103001001	回填方	1、密实度要求：符合设计要求 2、填方材料品种：符合设计要求 3、填方来源、运距：自行考虑	m3	319			
4	040203007001	水泥混凝土	1、C30 2、厚度：20cm 3、含模板、养身、切缝等 4、具体要求及做法详见图纸	m2	2300			
5	040202011001	碎石	1、厚度：15cm碎石 2、具体要求及做法详见图纸	m2	2300			
6	040202001001	路床（槽）整形	1、地坪整平压实，压实度K≥90% 2、具体详见图纸	m2	2300			
7	040103001002	回填方	1、废弃检查井素土填埋 2、土源自行考虑 3、工程量暂估，按实结算	个	10			
8	040205006001	标线	1、热熔型反光涂料 2、含车道线、停车位线等 3、具体要求及做法详见图纸	m2	125			
9	040205019001	橡胶阻车器	具体样式及做法按照业主要求	套	66			
		分部小计						
		排水						
10	040501004001	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度：360° 砂包封基础 2、材质及规格：DN300 MPVE管，环刚度≥SN8 3、连接形式：胶圈接口 4、具体要求及做法详见图纸	m	62			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：场地平整及排水

标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	040501004002	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度:360° C25素混凝土包封基础，100厚砂垫层 2、材质及规格:DN250 MPVE管，环刚度≥SN8 3、连接形式:胶圈接口 4、具体要求及做法详见图纸	m	138			
12	040504009001	平算式双算雨水口	做法见图集16S518-32	座	7			
13	040504002001	混凝土井	1、Φ1000圆形雨水检查井（流槽式），平均井深约1.1m 2、井墙及底板混凝土为C30 S6 3、坐浆、抹三角灰均用M10防水水泥砂浆 4、流槽采用C15混凝土浇筑或用M10水泥砂浆砌MU10流槽专用砖，M10防水水泥砂浆抹面，厚20mm 5、接入管道超挖部分用混凝土或级配砂石填实 6、管道与墙体、底板间隙用混凝土浇筑或砂浆填实、挤压严密 7、流槽部分在安放踏步的同侧加设脚窝 8、Φ700圆形双层直承式球墨铸铁井盖，承载力达到C250级（混凝土路面不小于D400），具有防盗、防响、防跳、防坠落、防位移装置 9、具体要求及做法详见图纸及图集20S515-20	座	3			
14	040504002002	混凝土井	1、现状接入井管道接口破坏修复 2、具体要求及做法详见图纸	座	1			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：场地平整及排水

标段:

第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
15	040601010001	检查井盖	1、 ϕ 700球墨铸铁井盖 2、具体要求及做法详见图纸	座	3			
16	041001009001	封堵、调水、管预留等	根据现场实际情况综合考虑	项	1			
17	040101002001	挖沟槽土方	1、土壤类别:一、二类土 2、挖土深度:2m 内 3、具体要求及做法详见图纸	m3	354.67			
18	040103001003	回填方	1、密实度要求:符合设计要求 2、填方材料品种:符合设计要求 3、填方来源、运距:自行考虑	m3	85.28			
19	040103002001	余方弃置	1、挖沟槽多余土方等 2、运距自行考虑	m3	269.39			
		分部小计						
		分部分项工程清单合计						
1	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	大型机械进退场费用	项	1			
2	041101005001	井字架		座	3			
3	041107002001	排水、降水	根据现场实际情况综合考虑, 结算时不作调整	项	1			
4	041108002001	施工围挡		项	1			
		单价措施项目清单合计						
本页小计								
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：场地平整及排水

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整 费率（%）	调整后 金额（元）	备注
1	041109001001	现场安全文明施工						
1.1		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.500				
1.2		标化增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.310				
2	041109010001	工程按质论价	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
3	041109002001	夜间施工						
4	041109003001	二次搬运						
5	041109004001	冬雨季施工						
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	041109007001	已完工程及设备保护费						
8	041109008001	临时设施费						
9	041109009001	赶工措施费						
10	04B001	特殊条件下施工增加费						
11	041109005001	行车、行人干扰						
12	041109011001	建筑工人实名制费用						

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：场地平整及排水

标段：

第1页 共1页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称: 场地平整及排水

标段:

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：围墙

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	011601001001	围墙拆除	1、原围墙拆除，含基础 2、含清理及外运，运距自行考虑 3、具体要求及做法详见图纸	项	1			
2	010101003001	挖沟槽土方	1、现场地基挖至老土 2、具体要求及做法详见图纸	m3	27.7			
3	010103001001	回填方	1、密实度要求：符合设计要求 2、填方材料品种：符合设计要求 3、填方来源、运距：自行考虑	m3	19.33			
4	010103002001	余方弃置	1、废弃料品种：垃圾外运 2、运距：自行考虑	m3	8.37			
5	010401001001	砖基础	1、MU10 240厚混凝土实心砖 2、M7.5水泥砂浆砌筑 3、具体要求及做法详见图纸	m3	6.58			
6	010401003001	实心砖墙	1、MU10 240厚混凝土实心砖 2、M7.5水泥砂浆砌筑 3、100*100泄水洞，居中设置 4、具体要求及做法详见图纸	m3	17.05			
7	010501001001	垫层	1、100厚C15混凝土垫层 2、含模板	m3	1.79			
8	010503004001	圈梁	1、240*200 C25混凝土圈梁 2、含模板	m3	1.34			
9	010515001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400 12以内	t	0.127			
本页小计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：围墙

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整 费率（%）	调整后 金额（元）	备注
1	011707001001	现场安全文明施工						
1.1		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	3.100				
1.2		标化增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.310				
2	011707010001	工程按质论价	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
3	011707002001	夜间施工						
4	011707004001	二次搬运						
5	011707005001	冬雨季施工						
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	011707007001	已完工程及设备保护费						
8	011707008001	临时设施费						
9	011707009001	赶工措施费						
10	01B001	特殊条件下施工增加费						
11	011707003001	非夜间施工照明						
12	011707011001	住宅工程分户验收						
13	011707012001	建筑工人实名制费用						

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：围墙

标段：

第1页 共1页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称: 围墙

标段:

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：道闸

标段：

第1页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		道闸						
本页小计								

【清单大师计价软件江苏版V9.63】

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：道闸

标段：

第2页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价

1	030507016001	停车场管理设备	1. 名称：快速道闸直杆 2. 技术要求：配置需求：工作电压：AC220V±10%；工作温度：-25℃~+70℃；相对湿度：小于等于95%无凝露；噪音要求：≤72 分贝；额定功率：150W；外壳防护等级：IP54；灯光效果：闸杆配有原厂LED 灯带，根据道闸通行状态红绿双色切换变化；机箱材质：机身主要采用厚度不低于2.2mm 的高强度碳钢板材；机箱工艺：钣金模具成型；杆型杆长：直杆≤4M，金属铝材质，厚度≥1.7mm，落地具备缓冲保护功能；闸杆开合速度：4m 直杆，单程运行时间≤1.8s；闸杆扰度：闸杆处于禁行状态时，在没有任何支撑的情况下，闸杆扰度≤60mm；开启优先功能，当闸杆处于	台	1			
本页小计								

【清单大师计价软件江苏版V9.63】

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：道闸

标段：

第3页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价

			GB/T17626.2-2006规定的 3 级测试标准；道闸采用高精度一体化机芯传动，运行过程无触点监测，高精度线性动态编码控制；具备到位位置锁定控制技术、初始位置复位检测技术；道闸能通过保安集成管理移动手持终端进行通道的遥控操作，系统应自动记录发生时间、出/入通道号、操作人员等信息。遥控距离：>30 米 3. 备注：为满足设备运行（有线及无线功能）所需的其 他配套辅助设备（含配套软件）及其辅材（开槽、连接管、光纤、电缆等）纳入主体设备由厂家统一考虑，工程量不予单独计量。道闸系统，施工完成需成功与业主指定平台无缝对接（包括数据、支付功能等）。					
本页小计								

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

2	030507016002	停车场管理设备	1. 名称：车牌识别一体机（含C30砼基础） 2. 技术要求：配置需求：设备具有良好的防护性及稳定性；车牌识别摄像机、LED 显示屏、补光灯、语音播报模块采用一体式机箱内置设计而非立杆式模块堆砌、组合形式；工作电压：AC220V±10%；额定功率：45W；工作温度：-25℃～+70℃；通讯方式：TCP/IP；LED 显示屏：工业级四行高亮 LED 显示屏，自定义显示内容；外壳防护等级：IP54；脱机记录存储容量：≥100000条，用户数≥200000条；摄像机：500万像素，2.7～13.5mm 镜头；彩色水平分辨率≥500TVL，彩色灰度等级≥11 级车牌识别率：在公安部实车动态识别试验条件下，品牌无	台	2			
本页小计								

【清单大师计价软件江苏版V9.63】

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：道闸

标段：

第5页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价

			项目提示：支持智能化、行业化、情景化可自定义语音支付方式：静态码扫码付系统支持无感支付、扫码支付、面对面支付等形式，并支持税控发票机开具电子发票；系统具备计费自动结算管理功能，支持主流第三方支付（微信、支付宝、银联等）；接口对接：输出协议及数据格式应符合DB31/T294-2018 附录 A 智能集成数据基本字典表、智能集成服务设备对接服务接口的相关要求；数据推送：系统能即时推送所有进出车辆的出入部位、出入时间、牌照/车型、数据/图片、车辆（人员）类型、关联对象等基本信息至智能集成数据服务设备，并提供智能安防集成应用系统服务。通过智能集成数据服务设备应能正确捕获基本设备推送数据					
本页小计								

【清单大师计价软件江苏版V9.63】

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：道闸

标段：

第6页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			功能等）。					

3	030507016003	停车场管理设备	1. 名称：地感处理器 2. 技术要求：配置需求：工作电压：AC220V 额定功率：≤3W 工作地感量：80~500UH 响应时间：100ms、250ms 非机动车辆：支持静电等级：满足GB/T17626.2 规定的 3 级测试标准介电强度：电源输入端与外壳之间的耐压>1.5kv 3. 备注：为满足设备运行（有线及无线功能）所需的其他配套辅助设备（含配套软件）及其辅材(开槽、连接管、光纤、电缆等)纳入主体设备由厂家统一考虑，工程量不予单独计量。道闸系统，施工完成需成功与业主指定平台无缝对接（包括数据、支付功能等）。	台	2			
本页小计								

【清单大师计价软件江苏版V9.63】

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：道闸			标段：			第7页 共8页		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价

总价措施项目清单与计价表

工程名称：道闸

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整 费率（%）	调整后 金额（元）	备注
1	031302001001	现场安全文明施工						
1.1		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.500				
1.2		标化增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.210				
2	031302010001	工程按质论价	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
3	031302002001	夜间施工						
4	031302004001	二次搬运						
5	031302005001	冬雨季施工						
6	03B001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	031302006001	已完工程及设备保护费						
8	031302008001	临时设施费						
9	031302009001	赶工措施费						
10	03B002	特殊条件下施工增加费						
11	031302003001	非夜间施工照明						
12	031302011001	住宅工程分户验收						
13	031302012001	建筑工人实名制费用						

暂列金额明细表

工程名称：道闸

标段:

第1页 共1页

[illegible]

规费、税金项目计价表

工程名称：道闸

标段:

第1页 共1页

[illegible]

1	030507008001	监控摄像设备	1、名称：200万红 外高清枪机（含安 装支架） 2、参数：具有 200W 像素 CMOS 传 感器。在 1920x1080 @25fps 下，码率设定为 1Mbps，RJ45 输出 ，清晰度不小于 1000TVL。支持滤光 片切换功能，摄像 机可在彩色/黑白模 式下自动切换滤光 片。最低照度彩色 ：0.001lx，黑白： 0.0005lx。支持 H. 265、H. 264、 MJPEG 视频编码格 式，其中H. 265 和 H. 264 都支持 Baseline/Main/Hig h Profile。支持帧 率动态控制功能， 当触发报警时，视 频录像帧率应自动 调整至设定值。在 1920×1080 @30fps 下，码率设定为 1Mbps，图像传输延 时≤200ms。 支持智能编码功能 ，摄像机开启智能 编码功能后，码流 节约 1/2 信噪比	台	4			
本页小计								

【清单大师计价软件江苏版V9.63】

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：监控

标段：

第3页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价

			<p>项。具有黑白名单功能，黑白名单最多可添加 100 个 IP 地址。支持 MAC 地址访问控制功能，可添加 100 个 MAC 地址。具备绊线入侵、区域入侵、徘徊、停车、快速移动、人员聚集、物体遗留/消失、进入/离开区等智能行为分析功能。支持场景参数设置，可设置 3 套场景参数，不同场景参数可按时间自动切换。支持日志检索功能，摄像机支持记录 7 种日志信息，并可在 IE 浏览器下进行日志检索。支持配置保存功能，摄像机掉电或重启后应能保存掉电或重启前的配置信息。</p> <p>支持区域裁剪功能，裁剪后的视频图像分辨率可设置为 704×480。摄像机能够在-45~70 摄氏度，湿度小于 93% 环境下稳定工作。</p> <p>防护等级≥ IP65</p>					
本页小计								

【清单大师计价软件江苏版V9. 63】

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：监控标段：第4页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			要求，保持与现有控制平台和操作系统的兼容性，并能使所摄取的信息顺利通过光纤接入建设单位指定的后端平台。					
2	040802001001	摄像机立杆	1、名称：3米监控立杆 2、材质：无缝钢管，喷塑处理（含基础接地） 3、具体详见设计图纸	根	4			

总价措施项目清单与计价表

工程名称： 监控

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
1	031302001001	现场安全文明施工						
1.1		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.500				
1.2		标化增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.210				
2	031302010001	工程按质论价	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
3	031302002001	夜间施工						
4	031302004001	二次搬运						
5	031302005001	冬雨季施工						
6	03B001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	031302006001	已完工程及设备保护费						
8	031302008001	临时设施费						
9	031302009001	赶工措施费						
10	03B002	特殊条件下施工增加费						
11	031302003001	非夜间施工照明						
12	031302011001	住宅工程分户验收						
13	031302012001	建筑工人实名制费用						

其他项目清单与计价汇总表

工程名称： 监控

标段：

第1页 共1页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称： 监控

标段:

第1页 共1页

[illegible]

