

三垛镇少游路、文汇路步行街改造提升施
工项目

工程

招标工程量清单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位盖章)

2025年05月16日

三垛镇少游路、文汇路步行街改造提升施
工项目

工程

招标工程量清单

招 标 人： _____ 造价咨询人： _____
(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____ 法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章) (签字或盖章)

编 制 人： _____ 复 核 人： _____
(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 2025年05月16日 复 核 时 间： 2025年05月16日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：道路工程

标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		0402 文汇路路面工程						
1	041001001001	拆除路面	1、材质：石材铺装	m2	8200			
2	SB040103003001	建筑垃圾处置费	1、机械挖碎砼、垃圾外运	m3	1230			
3	040203007004	水泥混凝土	1、混凝土强度等级：C30 2、修补原基层，暂按50%记； 3、含零星修补找平 4、根据现场实际发生结算	m2	1134			
4	040201021002	土工合成材料	1、材料品种、规格：聚酯纤维布（水泥砼加铺沥青路面处） 2、根据现场实际发生结算	m2	8700			
5	040203003003	透层、粘层	1、材料品种：乳化沥青 2、喷油量：0.8KG/m ²	m2	8700			
6	040203006004	沥青混凝土	1、沥青品种：细粒式沥青混凝土 2、沥青混凝土种类：AC-13 3、厚度：60mm 4、根据现场实际发生结算	m2	8700			
7	040205006001	标线	1、材料品种：白色热熔反光标线	m2	180			
8	040205006002	标线	1、材料品种：黄色热熔反光标线	m2	90			
		分部小计						
		0402 文汇路路面工程						
9	041001004001	铣刨路面	1、材质：原路面沥青铣刨 2、厚度：6cm	m2	8350			
10	041001001002	拆除路面	1、材质：人行道铺装	m2	4400			
11	SB040103003002	建筑垃圾处置费	1、机械挖碎砼、垃圾外运	m3	660			
12	040201021003	土工合成材料	1、材料品种、规格：聚酯纤维布（水泥砼加铺沥青路面处） 2、根据现场实际发生结算	m2	8100			
13	040203003001	透层、粘层	1、材料品种：乳化沥青 2、喷油量：0.8KG/m ²	m2	8100			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：道路工程

标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
14	040203006001	沥青混凝土	1、沥青品种：细粒式沥青混凝土 2、沥青混凝土种类：AC-13 3、厚度：60mm 4、根据现场实际发生结算	m2	8100			
15	040204002001	人行道块料铺设	1、块料品种、规格：5cm厚花岗岩面板 2、基础、垫层：材料品种H=3cm水泥砂浆找平	m2	4400			
16	040203007003	水泥混凝土	1、混凝土强度等级：C30 2、厚度：12CM	m2	4400			
17	040204004002	安砌侧（平、缘）石	1、材料品种、规格：99*30*10cm平石 2、基础、垫层：材料品种、厚度：C25细石砼	m	1350			
18	040204004003	安砌侧（平、缘）石	1、材料品种、规格：99*22*10cm侧石 2、基础、垫层：材料品种、厚度：C25细石砼	m	1350			
19	040205006003	标线	1、材料品种：白色热熔反光标线	m2	200			
20	040205006004	标线	1、材料品种：黄色热熔反光标线	m2	200			
21	050102001001	栽植乔木	1、种类：合欢树 2、胸径或干径：12cm 3、养护期：三级养护一年，姿态优美	株	53			
22	050201004001	树池围牙、盖板（算子）	1、围牙材料种类、规格：树池收边120*120 2、铺设方式：详见设计图纸	套	53			
23	050102016001	箱/钵栽植	1、箱/钵体木材品种：市政花箱 2、箱/钵外型尺寸：详见设计图纸	m	50			
24	040205023001	可变信息情报板	1、类型：公交站牌 2、配置要求：详见设计图纸	套	2			
		分部小计						
		分部分项合计						
1	041106001001	大型机械设备进出场及安拆		台·次	1			
2	050403001001	树木支撑架		株	53			
本页小计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：道路工程

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费						
1.1		基本费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	1.500				
1.2		增加费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
1.3		扬尘污染防治增加 费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	0.310				
2	041109002001	夜间施工	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
6	041109006001	地上、地下设施、 建筑物的临时保护 设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
7	041109007001	已完工程及设备保 护	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：道路工程

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整 费率（%）	调整后 金额（元）	备注
9	041109009001	赶工措施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
11	041109011001	建筑工人实名制费 用	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					建筑工人 实名制设 备由建筑 工人工资 专用账户 开户银行 提供的， 建筑工人 实名制费 用按表中 费率乘以 0.5系数 计取
12	041109091001	特殊条件下施工增 加费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					现场安全 隐患排查 、人员信 息动态管 理、扬尘 管控视频 监控、高 处作业防 护预警、 危大工程 监测预警 和集成平 台等设备 、软件和 管理费用 。

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

规费、税金项目计价表

工程名称：道路工程

标段:

第1页 共1页

[illegible]

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政管道工程

标段：

第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		0405 雨水工程						
1	040101002002	挖沟槽土方	1、土壤类别:二类土 2、挖土深度:2M内 3、弃土运距: 自行考虑 4、工作量按实计	m3	1507.66			
2	040101003003	挖基坑土方	1、土壤类别: 二类土 2、挖土深度: 2m内 3、弃土运距: 自行考虑 4、工作量按实计	m3	96.6			
3	040101003002	挖基坑土方	1、土壤类别: 二类土 2、挖土深度: 4m内 3、弃土运距: 自行考虑 4、工作量按实计	m3	68.93			
4	040103001004	回填方	1、密实度要求: 按规范要求 2、填方材料品种: H DPE管中粗砂回填	m3	299.71			
5	040103001024	回填方	1、密实度要求: 按规范要求 2、填方材料品种: 6 %灰土, 利用土方 3、部位: 井周60cm , 道路下及过路管道	m3	25.47			
6	040103001005	回填方	1、密实度要求: 按设计规范要求 2、填方材料品种: 素土填筑	m3	711.03			
7	040103002007	余方弃置	1、废弃料品种: 余土外运 2、运距: 3Km	m3	769.45			
8	040501004020	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度: 100厚碎石垫层、100厚砂垫层, 做法详见图纸 2、材质及规格: HDP E实壁给水管 dn355管道公称外径355mm, 壁厚21.1mm, 详见设计要求 3、连接形式: 热熔焊接 4、铺设深度: 按设计要求 5、管道检验及试验要求: 水压试验	m	1136			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政管道工程

标段：

第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
9	040504001049	砌筑井	1、垫层、基础材质及厚度：10cm厚碎石垫层+15cm厚C30钢筋砼底板，底板襟边10cm 2、砌筑材料品种、规格、强度等级：Φ700雨水检查井 平均深度 H=2.5m (做法参见苏S01-2012-159) 3、勾缝、抹面要求：20厚1：2水泥砂浆抹面 4、砂浆强度等级、配合比：M10水泥砂浆 5、盖板材质、规格：预制C30砼井室盖板 6、井盖、井圈材质及规格：重型铸铁井盖井座Φ700，防坠网	座	8			
10	040504001051	砌筑井	1、垫层、基础材质及厚度：10cm厚碎石垫层+15cm厚C30钢筋砼底板，底板襟边10cm 2、砌筑材料品种、规格、强度等级：500*500雨水检查井 平均深度 H=2m (做法参见苏S01-2012-214) 3、勾缝、抹面要求：20厚1：2防水砂浆抹面 4、砂浆强度等级、配合比：M10水泥砂浆 5、盖板材质、规格：预制C30砼井室盖板 6、井盖、井圈材质及规格：重型铸铁井盖井座500*500，防坠网	座	112			
11	040501004022	塑料管	1、材质及规格：UPVC110	m	317			
12	031001006001	塑料管	1、安装部位：空调冷凝水管 2、材质、规格：DN50	m	1244			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政管道工程

标段：

第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计						
		0405 污水工程						
13	040101002003	挖沟槽土方	1、土壤类别:二类土 2、挖土深度:4M内 3、弃土运距: 自行考虑 4、工作量按实计	m3	787.76			
14	040101003005	挖基坑土方	1、土壤类别: 二类土 2、挖土深度: 4m内 3、弃土运距: 自行考虑 4、工作量按实计	m3	168.88			
15	040103001025	回填方	1、密实度要求: 按规范要求 2、填方材料品种: H DPE管中粗砂回填	m3	132.29			
16	040103001026	回填方	1、密实度要求: 按规范要求 2、填方材料品种: 6 %灰土, 利用土方 3、部位: 井周60cm , 道路下及过路管道	m3	45.3			
17	040103001027	回填方	1、密实度要求: 按设计规范要求 2、填方材料品种: 素土填筑	m3	552.4			
18	040103002008	余方弃置	1、废弃料品种: 余土外运 2、运距: 3Km	m3	235.36			
19	040501004021	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度: 100厚碎石垫层、100厚砂垫层 , 做法详见图纸 2、材质及规格: HDP E实壁给水管 dn315管道公称外径315mm, 壁厚18.7mm, 详见设计要求 3、连接形式: 热熔焊接 4、铺设深度: 按设计要求 5、管道检验及试验要求: 水压试验	m	252			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政管道工程

标段：

第4页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
20	040504001050	砌筑井	1、垫层、基础材质及厚度：10cm厚碎石垫层+25cm厚C30钢筋砼底板，底板襟边30cm 2、砌筑材料品种、规格、强度等级：Φ700污水检查井 平均深度 H=2.5m (做法参见苏S01-2012-232) 3、勾缝、抹面要求：20厚1：2水泥砂浆抹面 4、砂浆强度等级、配合比：M10水泥砂浆 5、盖板材质、规格：预制C30砼井室盖板 6、井盖、井圈材质及规格：重型铸铁井盖井座Φ700，防坠网	座	28			
21	040504008001	整体化粪池	1、材质：整体化粪池 2、型号、规格：有效容积16m³	座	7			
22	010507007001	成品隔油池	1、名称：成品玻璃钢隔油池 2、规格：0.9m³	套	7			
23	010507007002	成品隔油池	1、名称：成品玻璃钢隔油池 2、规格：1.5m³	套	1			
		分部小计						
		分部分项合计						
1	041106001001	大型机械设备进出场及安拆		台·次	1			
		单价措施合计						
本页小计								
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：市政管道工程

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费						
1.1		基本费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	1.500				
1.2		增加费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
1.3		扬尘污染防治增加 费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	0.310				
2	041109002001	夜间施工	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
6	041109006001	地上、地下设施、 建筑物的临时保护 设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
7	041109007001	已完工程及设备保 护	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：市政管道工程

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整 费率（%）	调整后 金额（元）	备注
9	041109009001	赶工措施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
11	041109011001	建筑工人实名制费 用	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					建筑工人 实名制设 备由建筑 工人工资 专用账户 开户银行 提供的， 建筑工人 实名制费 用按表中 费率乘以 0.5系数 计取
12	041109091001	特殊条件下施工增 加费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					现场安全 隐患排查 、人员信 息动态管 理、扬尘 管控视频 监控、高 处作业防 护预警、 危大工程 监测预警 和集成平 台等设备 、软件和 管理费用 。

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：路灯工程

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	040801006001	落地式控制箱	1、名称：路灯控制箱 2、规格：利旧	台	1			
2	040803001001	电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：YLVJ-1KV-5*6 3、敷设方式、部位：管内穿线	m	1806.14			
3	040803002001	电缆保护管	1、名称：增强尼龙管 2、规格：PE50 3、敷设方式：埋地敷设	m	1528.39			
4	040803002002	电缆保护管	1、名称：镀锌钢管 2、规格：G50 3、敷设方式：埋地敷设	m	467.39			
5	040804002001	配线	1、名称：电线 2、型号：BV2.5	m	1790.68			
6	040805001001	常规照明灯	1、名称：庭院灯 2、灯杆材质、高度：3m 3、光源数量：1*LED 40W 4、附件配置：具体款式由甲方指定 5、杆座形式、材质、规格：500*500*1000	套	29			
7	040805002001	中杆照明灯	1、名称：8米单臂路灯 2、光源数量：1*LED 30W 3、附件配置：具体款式由甲方指定 4、杆座形式、材质、规格：600*600*1500	套	44			
8	040805003001	高杆照明灯	1、名称：12米补角灯 2、光源数量：3*LED 60W 3、附件配置：具体款式由甲方指定 4、杆座形式、材质、规格：600*600*1800	套	6			
9	040806002001	接地母线	1、名称：接地扁钢 2、材质：热镀锌扁钢 3、规格：-40X4	m	237			
本页小计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：路灯工程

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费						
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500				
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.310				
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整 费率（%）	调整后 金额（元）	备注
9	041109009001	赶工措施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
11	041109011001	建筑工人实名制费 用	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					建筑工人 实名制设 备由建筑 工人工资 专用账户 开户银行 提供的， 建筑工人 实名制费 用按表中 费率乘以 0.5系数 计取
12	041109091001	特殊条件下施工增 加费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					现场安全 隐患排查 、人员信 息动态管 理、扬尘 管控视频 监控、高 处作业防 护预警、 危大工程 监测预警 和集成平 台等设备 、软件和 管理费用 。

