

尧峰山登山步道衔接项目

清 单

尧峰山登山步道衔接项目

工程

招标工程量清单

苏州市吴中区人
民政府横泾街道
招 标 人： 办事处 造价咨询人： 江苏京苏项目管理咨询有限公司

(单位盖章)



法定代表人
或其授权人： 法定代表人
或其授权人： 龍 顾明龙

(签字或盖章)

(签字或盖章)

编制人：张红 A212332000007496 江苏京苏项目管理咨询有限公司 有效期至：2027年05月23日

复核人：张荣 A242132000000285 江苏京苏项目管理咨询有限公司 有效期至：2025年06月29日

刘继萍 B111632000005190 江苏京苏项目管理咨询有限公司 有效期至：2028年12月31日

编制时间： 复核时间：

编制说明

一、工程概况

该建设项目为尧峰山登山步道衔接项目，建设地点：横泾街道尧峰山。工程内容包括：登山步道、绿化种植、监控、水电管道线缆安装等。工程类别：步道通用道路排水三类工程、绿化按园林三类，安装二、三类。建设单位为苏州市吴中区人民政府横泾街道办事处，代建单位无，设计单位为河南省中豫勘察设计有限公司。质量要求合格，计划工期详见招标文件。

二、编制依据

- 1、建设单位提供的本工程设计图纸/招标工程量清单；
- 2、2013 住房和城乡建设部发表的《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及 9 本工程量计算规范；
- 3、2014 江苏省建设厅颁发的《江苏省建设工程费用定额》；
- 4、2016 江苏省建设厅颁发的《关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知》苏住建价〔2016〕3 号文，《省住房城乡建设厅关于建筑业增值税计价政策调整的通知》苏建函价〔2018〕298 号文，《省住房城乡建设厅关于调整建设工程按质论价等费用计取方法的公告》苏住建建〔2018〕38 号文，《住房城乡建设部办公厅关于重新调整建设工程计价依据增值税税率的通知》苏住建建〔2019〕17 号及有关文件。
- 5、苏住建价〔2014〕4 号文、《江苏省市政工程计价定额》（2014 版）、《江苏省安装工程计价定额》（2014 版）、《江苏省

仿古建筑与园林工程计价表》(2007)及相关规定。

6、材料预算价格参考苏州市工程造价信息 2025 年第 6 月及市场询价。

7、本工程甲供材料价未计入，工程未计风险费。

8、本工程人工费：按苏建函价(2025)66 号文计取。

9、施工招标文件；

10、建设单位提供的答疑文件。

三、建设工程预算编制范围

本次建设工程预算编制范围：登山步道及导视牌、地被绿化、监控、水电管道线缆安装等。

四、其他问题的说明

1、现场拆除具体数量以及厚度需按现场实际数量作签证材料。

2、外运预算按 3km 计入，包干使用。

江苏京苏项目管理咨询有限公司

2025 年 7 月 7 日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：登山步道

标段：

第1页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		1 铺装						
1	040101001001	挖一般土方	1、土壤类别：综合 2、挖土深度：2M内 3、开挖土方就地整平	m3	228.69			
2	040103001001	回填方	1、密实度要求：满足设计要求 2、填方材料品种：素土 3、填方来源、运距：利用开挖土方	m3	6.93			
3	041001001001	拆除路面	1、材质：拆除混凝土路面 2、厚度：100mm	m2	100			
4	040103002001	余方弃置	1、废弃料品种：拆除道路结构层废料 2、运距：自行考虑	m3	10			
5	SB040103003001	消纳处置费	建筑渣土消纳处置费：拆除道路结构层废料	m3	10			
6	040204001001	素土夯实	1、部位：素土夯实 2、压实度满足设计要求	m2	664.4			
7	040202011001	碎石	1、石料规格：粒径10~40再生碎石M2.5混合砂浆灌注 2、厚度：200mm	m2	664.4			
8	040203007001	水泥混凝土	1、C25混凝土，含模板 2、厚度：100mm	m2	604			
9	040203008001	块料面层	1、块料品种、规格：20~40mm厚碎拼青石片面层（表面平整）/1:2水泥砂浆灌缝,表面抹平 2、垫层：材料品种、厚度、强度等级：10mm厚1:2水泥砂浆粘结层 3、30mm厚1:3干硬性水泥砂浆铺贴层	m2	604			
		分部小计						
		2 台阶						
10	040204001002	素土夯实	1、部位：素土夯实 2、压实度满足设计要求	m2	97.9			
11	040202011002	碎石	1、石料规格：粒径10~40再生碎石M2.5混合砂浆灌注 2、厚度：200mm	m2	97.9			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：登山步道

标段：

第2页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
12	010507004001	台阶	1、踏步高、宽：高143mm、宽400mm （水平投影面积） 2、混凝土强度等级：C25，含模板	m ²	89			
13	011107004001	水泥砂浆台阶面	1、20~40mm厚碎拼青石片面层 （展开面积）/1:2水泥砂浆灌缝，表面抹平 2、找平层厚度、砂浆配合比：30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 3、面层厚度、砂浆配合比：10mm厚1:2水泥砂浆粘	m ²	101.73			
		分部小计						
		3 EPDM地面						
14	040203008002	塑胶面层	1、块料品种、规格：20mm厚EPDM彩色（红色）路面	m ²	150			
15	050307012001	收条	1、材料品种、规格：3mm厚100宽镀锌铁片收边 2、具体做法：膨胀螺丝安装	m	200			
		分部小计						
		4 标识标牌						
16	040205004001	入口指示牌	1、类型：入口指示牌，尺寸4000*1560mm 2、材质规格：2.0厚304不锈钢，内置镀锌管，立体字，表面仿木纹烤漆/仿真石漆 3、含土方挖填，多出土方就地整平，C10混凝土垫层，C25混凝土基础，M12螺纹钢钢筋笼，M14地脚螺栓，T=10立柱底板/预埋底板等所有工作内容 4、详见设计图	块	2			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：登山步道

标段：

第3页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
17	040205004002	景区简介	1、类型：景区简介，尺寸1970*1507mm 2、材质规格：1.5厚304不锈钢，内置镀锌管，立体字，亚克力高清图案，表面仿木纹烤漆，表面粗糙仿石烤漆 3、含土方挖填，多出土方就地整平，C10混凝土垫层，C25混凝土基础，M12螺纹钢钢筋笼，M14地脚螺栓，T=10立柱底板/预埋底板等所有工作内容 4、详见设计图	块	4			
18	040205004003	总指引	1、类型：总指引，尺寸1970*1477mm 2、材质规格：1.5厚304不锈钢，内置镀锌管，立体字，亚克力高清图案，表面仿木纹烤漆，表面粗糙仿石烤漆 3、含土方挖填，多出土方就地整平，C10混凝土垫层，C25混凝土基础，M12螺纹钢钢筋笼，M14地脚螺栓，T=10立柱底板/预埋底板等所有工作内容 4、详见设计图	块	3			
19	040205004004	一级指引	1、类型：一级指引，尺寸2700*2500mm 2、材质规格：1.5厚304不锈钢，内置镀锌管，文字丝印，表面仿木纹烤漆，表面粗糙仿石烤漆 3、含土方挖填，多出土方就地整平，C10混凝土垫层，C25混凝土基础，M12螺纹钢钢筋笼，M14地脚螺栓，T=10立柱底板/预埋底板等所有工作内容 4、详见设计图	块	2			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：登山步道

标段：

第4页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
20	040205004005	二级指引	1、类型：二级指引，尺寸1900*600mm 2、材质规格：1.5厚304不锈钢，内置镀锌管，文字丝印，表面烤漆，表面粗糙仿石烤漆 3、含土方挖填，多出土方就地整平，C10混凝土垫层，C25混凝土基础，M12螺纹钢钢筋笼，M14地脚螺栓，T=10立柱底板/预埋底板等所有工作内容 4、详见设计图	块	2			
21	040205004006	距离指引	1、类型：距离指引，尺寸1900*700mm 2、材质规格：1.5厚304不锈钢，内置镀锌管，文字丝印，表面烤漆 3、含土方挖填，多出土方就地整平，C10混凝土垫层，C25混凝土基础，M12螺纹钢钢筋笼，M14地脚螺栓，T=10立柱底板/预埋底板等所有工作内容 4、详见设计图	块	5			
22	040205004007	植物科普牌（森林防火）	1、类型：植物科普牌（森林防火），尺寸1970*1622mm 2、材质规格：1.5厚304不锈钢，内置镀锌管，表面仿木纹烤漆 3、含土方挖填，多出土方就地整平，C10混凝土垫层，C25混凝土基础，M12螺纹钢钢筋笼，M14地脚螺栓，T=10立柱底板/预埋底板等所有工作内容 4、详见设计图	块	6			
		分部小计						
		5 涵洞						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：登山步道

标段:

第5页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
23	040501004001	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度：200mm厚10-40mm砾石M2.5混合砂浆灌注，C25砼满沟槽回填至管顶200mm，模板 2、材质及规格：DN800HDPE双壁波纹管管，管材环刚度须达到10kN/m ² 以上 3、连接形式：胶圈接口 4、详见设计图	m	2.5			
24	040103001002	回填方	1、密实度要求：满足设计要求 2、填方材料品种：再生碎石	m ³	1.35			
		分部小计						
		分部分项合计						
1	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	大型机械设备进出场及安拆	项	1			
2	041104003001	施工护栏	1、护栏类型：2.0m彩钢板围挡 2、按实际新建施工长度计量（损坏、修复不单独计量），实际工程量以现场记录确认为准 3、含围挡拆除费用及残值。	m	45.9			
		单价措施合计						
本页小计								
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：登山步道

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费						
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.550				
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.310				
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：登山步道

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109501001	苏安码管理增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					建筑施工领域从业人员体检、安全生产继续教育培训、“苏安码”检录管理费等。
14	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		栽植色带						
1	050102007001	栽植色带	1、大叶栀子，高度45-50cm，蓬径30-35cm，毛球，25株/m² 2、养护期：1年	m2	16			
2	050102007002	栽植色带	1、南天竹，高度45-50cm，蓬径30-35cm，毛球，2-3枝/丛，36丛/m² 2、养护期：1年	m2	27			
3	050102007003	栽植色带	1、狭叶十大功劳，高度35-40cm，蓬径25-30cm，毛球苗，25株/m²， 2、养护期：1年	m2	28			
4	050102007036	栽植色带	1、匍匐迷迭香，高度40-45cm，蓬径20-25cm，毛球苗，36株/m² 2、养护期：1年	m2	15			
5	050102007037	栽植色带	1、彩叶杞柳，高度40-45cm，蓬径35-45cm，毛球，>3枝/丛，36丛/m² 2、养护期：1年	m2	20			
6	050102007004	栽植色带	1、黄金菊，高度30-35cm，蓬径25-30cm，毛球，3-5枝/丛，36丛/m² 2、养护期：1年	m2	25			
7	050102007005	栽植色带	1、银叶菊，高度25-30cm，容器苗，3-5枝/丛，36丛/m² 2、养护期：1年	m2	5			
8	050102007038	栽植色带	1、千叶蓍，高度30-35cm，3-5枝/丛，36丛/m² 2、养护期：1年	m2	48			
9	050102007006	栽植色带	1、常夏石竹，高度25-30cm，3-5枝/丛，36丛/m² 2、养护期：1年	m2	36			
10	050102007007	栽植色带	1、一叶兰，3-5枝/丛，36丛/m² 2、养护期：1年	m2	25			
11	050102007039	栽植色带	1、彩叶络石，高度40-60cm，3-5枝/丛，49丛/m² 2、养护期：1年	m2	30			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 绿化

标段:

第2页 共2页

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化

标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
1	050405001001	安全文明施工费						
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.050				
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.210				
2	050405002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	050405003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
4	050405004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	050405005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化

标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
6	050405006001	反季节栽植影响措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	050405007001	地上、地下设施的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	050405008001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	050405009001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	050405010001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	050405011001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	050405012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
13	050405091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：尧峰山登山步道衔接项目-安装

标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		智能化						
1	030507008001	监控摄像设备	1、名称：卡口抓拍单元化 2、具体详见图纸及招标文件技术要求	台	3			
2	030507008002	监控摄像设备	1、名称：人脸抓拍单元 2、具体详见图纸及招标文件技术要求	台	1			
3	030501013001	网络服务器	1、名称：终端管理主机 2、具体详见图纸及招标文件技术要求	套	1			
4	030501004001	存储设备	1、名称：企业级硬盘 2、规格：8TB	块	1			
5	040205014001	信号灯	1、类型：爆闪灯 2、信号灯规格、型号、组数：详见要求，满足设计、招标文件使用功能及符合交警部门验收要求。	套	3			
6	030507008003	摄像机补光灯	1、名称：环境补光灯 2、具体详见图纸及招标文件技术要求	只	1			
7	030507013001	录像设备	1、名称：16路录像机 2、具体详见图纸及招标文件技术要求	台	1			
8	030501004002	存储设备	1、名称：WD硬盘 2、规格：4TB	块	4			
9	030410001001	摄像机立杆	1、名称：分段式立杆（含防雷接地、混凝土基础等） 2、规格：3.5m 4、类型：包含钢筋笼基础/接地、接地极调试	根	4			
10	030404016001	控制箱	1、名称：户外监控箱（含防雷模块） 2、规格：500*400*200	台	4			
11	030502007001	光缆	1、名称：8芯光缆 2、规格：具体详见图纸及招标文件技术要求	m	800			
12	030501012001	交换机	1、名称：8口交换机 2、具体详见图纸及招标文件技术要求	台(套)	3			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：尧峰山登山步道衔接项目-安装

标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
13	030501007001	光模块	1、名称：光模块 2、规格：SFP-GE-SM1310	台	3			
14	030502014001	光纤连接	1、方法：熔纤盒	芯 (端口)	3			
15	030502009001	跳线	1、名称：光纤跳线	条	6			
16	030411004001	配线	1、名称：电源线 2、规格：RVV 2×2.5mm ²	m	800			
17	030411001001	配管	1、名称：PE管 2、规格：DN40 3、配置形式：埋地	m	800			
18	030411001002	配管	1、名称：镀锌钢管 2、规格：DN40 3、配置形式：埋地	m	9			
		分部小计						
		电气						
19	030404019001	控制开关	1、名称：原配电箱 增加DZ47S-4P-63A	个	1			
20	030404017001	配电箱	1、名称：成品不锈钢配电箱 2、基础形式、材质、规格：C30混凝土基础	台	1			
21	030411001003	配管	1、名称：PVC管 2、规格：DN40	m	2			
22	030408001001	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：YJV22-4*6+1*4 3、敷设方式、部位：直埋	m	150.68			
23	030408006001	电力电缆头	1、名称：电缆头 2、规格：YJV22-4*6+1*4	个	2			
24	030409001001	接地极	1、名称：接地极 2、材质：热镀锌角钢 3、规格：L50*5*2500	根	3			
25	030409002001	接地母线	1、名称：接地母线 2、规格：热镀锌扁钢-40*4 3、安装部位：户外	m	3			
26	040807003001	接地装置调试	1、名称：接地装置调试 接地网	系统	1			
27	010101002001	挖一般土方	1、土壤类别：综合土 2、挖土深度：2M内 3、弃土运距：自行考虑	m ³	11.52			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：尧峰山登山步道衔接项目-安装

标段：

第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
28	010103001001	回填方	1、填方材料品种：砂 2、填方来源、运距：运距自行考虑	m3	5.67			
29	010103001002	回填方	1、密实度要求：夯填 2、填方材料品种：原土 3、填方来源、运距：运距自行考虑	m3	5.85			
		分部小计						
		给水						
30	031001006001	塑料管	1、安装部位：室外 2、介质：给水 3、材质、规格：PPR DN32 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道消毒冲洗及水压试验	m	209			
31	031003001001	螺纹阀门	1、类型：球阀 2、规格、压力等级：DN32	个	1			
32	010101002002	挖一般土方	1、土壤类别：综合土 2、挖土深度：2M内 3、弃土运距：自行考虑	m3	16.72			
33	040203007001	水泥混凝土	1、名称：混凝土回填 2、C20混凝土	m3	8.19			
34	010103001003	回填方	1、密实度要求：夯填 2、填方材料品种：原土 3、填方来源、运距：运距自行考虑	m3	8.53			
35	031208002001	管道绝热	1、绝热材料品种：橡塑保温 2、绝热厚度：20mm 3、管道直径：DN32	m3	0.85			
36	031003001002	螺纹阀门	1、类型：DN32快速取水阀，详见设计图纸	个	2			
		分部小计						
		分部分项合计						
本页小计								
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：尧峰山登山步道衔接项目-安装

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费						
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.550				
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.210				
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

尧峰山登山步道衔接项目

清 单

尧峰山登山步道衔接项目

工程

招标工程量清单

苏州市吴中区人
民政府横泾街道
招 标 人： 办事处

造价咨询人： 江苏京苏项目管理咨询有限公司

(单位盖章)

(单位专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人： 顾明龙

(签字或盖章)

(签字或盖章)

编 制 人： 张红

复 核 人： 张荣

张红

张荣

张继萍

(造价人员签字盖专用章)

(造价工程师签字盖专用章)

A21233200007490

A2421320000028

B11163200005190

江苏京苏项目管理咨询

有 限 公 司

有 限 公 司

有 限 公 司

有效期至:2027年05月23日

有效期至:2025年06月29日

有效期至:2028年12月31日

编 制 时 间： 复 核 时 间：

编制说明

一、工程概况

该建设项目为尧峰山登山步道衔接项目，建设地点：横泾街道尧峰山。工程内容包括：登山步道、绿化种植、监控、水电管道线缆安装等。工程类别：步道通用道路排水三类工程、绿化按园林三类，安装二、三类。建设单位为苏州市吴中区人民政府横泾街道办事处，代建单位无，设计单位为河南省中豫勘察设计有限公司。质量要求合格，计划工期详见招标文件。

二、编制依据

- 1、建设单位提供的本工程设计图纸/招标工程量清单；
- 2、2013 住房与城乡建设部发表的《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及 9 本工程量计算规范；
- 3、2014 江苏省建设厅颁发的《江苏省建设工程费用定额》；
- 4、2016 江苏省建设厅颁发的《关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知》苏住建价〔2016〕3 号文，《省住房城乡建设厅关于建筑业增值税计价政策调整的通知》苏建函价〔2018〕298 号文，《省住房城乡建设厅关于调整建设工程按质论价等费用计取方法的公告》苏住建建〔2018〕38 号文，《住房城乡建设部办公厅关于重新调整建设工程计价依据增值税税率的通知》苏住建建〔2019〕17 号及有关文件。
- 5、苏住建价〔2014〕4 号文、《江苏省市政工程计价定额》（2014 版）、《江苏省安装工程计价定额》（2014 版）、《江苏省

仿古建筑与园林工程计价表》(2007)及相关规定。

6、材料预算价格参考苏州市工程造价信息 2025 年第 6 月及市场询价。

7、本工程甲供材料价未计入，工程未计风险费。

8、本工程人工费：按苏建函价(2025)66 号文计取。

9、施工招标文件；

10、建设单位提供的答疑文件。

三、建设工程预算编制范围

本次建设工程预算编制范围：登山步道及导视牌、地被绿化、监控、水电管道线缆安装等。

四、其他问题的说明

1、现场拆除具体数量以及厚度需按现场实际数量作签证材料。

2、外运预算按 3km 计入，包干使用。

江苏京苏项目管理咨询有限公司

2025 年 7 月 7 日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：登山步道

标段：

第1页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		1 铺装						
1	040101001001	挖一般土方	1、土壤类别：综合 2、挖土深度：2M内 3、开挖土方就地整平	m3	228.69			
2	040103001001	回填方	1、密实度要求：满足设计要求 2、填方材料品种：素土 3、填方来源、运距：利用开挖土方	m3	6.93			
3	041001001001	拆除路面	1、材质：拆除混凝土路面 2、厚度：100mm	m2	100			
4	040103002001	余方弃置	1、废弃料品种：拆除道路结构层废料 2、运距：自行考虑	m3	10			
5	SB040103003001	消纳处置费	建筑渣土消纳处置费：拆除道路结构层废料	m3	10			
6	040204001001	素土夯实	1、部位：素土夯实 2、压实度满足设计要求	m2	664.4			
7	040202011001	碎石	1、石料规格：粒径10~40再生碎石M2.5混合砂浆灌注 2、厚度：200mm	m2	664.4			
8	040203007001	水泥混凝土	1、C25混凝土，含模板 2、厚度：100mm	m2	604			
9	040203008001	块料面层	1、块料品种、规格：20~40mm厚碎拼青石片面层（表面平整）/1:2水泥砂浆灌缝,表面抹平 2、垫层：材料品种、厚度、强度等级：10mm厚1:2水泥砂浆粘结层 3、30mm厚1:3干硬性水泥砂浆铺贴层	m2	604			
		分部小计						
		2 台阶						
10	040204001002	素土夯实	1、部位：素土夯实 2、压实度满足设计要求	m2	97.9			
11	040202011002	碎石	1、石料规格：粒径10~40再生碎石M2.5混合砂浆灌注 2、厚度：200mm	m2	97.9			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：登山步道

标段：

第2页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
12	010507004001	台阶	1、踏步高、宽：高143mm、宽400mm （水平投影面积） 2、混凝土强度等级：C25，含模板	m ²	89			
13	011107004001	水泥砂浆台阶面	1、20~40mm厚碎拼青石片面层 （展开面积）/1:2水泥砂浆灌缝，表面抹平 2、找平层厚度、砂浆配合比：30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 3、面层厚度、砂浆配合比：10mm厚1:2水泥砂浆粘	m ²	101.73			
		分部小计						
		3 EPDM地面						
14	040203008002	塑胶面层	1、块料品种、规格：20mm厚EPDM彩色（红色）路面	m ²	150			
15	050307012001	收条	1、材料品种、规格：3mm厚100宽镀锌铁片收边 2、具体做法：膨胀螺丝安装	m	200			
		分部小计						
		4 标识标牌						
16	040205004001	入口指示牌	1、类型：入口指示牌，尺寸4000*1560mm 2、材质规格：2.0厚304不锈钢，内置镀锌管，立体字，表面仿木纹烤漆/仿真石漆 3、含土方挖填，多出土方就地整平，C10混凝土垫层，C25混凝土基础，M12螺纹钢筋笼，M14地脚螺栓，T=10立柱底板/预埋底板等所有工作内容 4、详见设计图	块	2			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：登山步道

标段：

第3页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
17	040205004002	景区简介	1、类型：景区简介，尺寸1970*1507mm 2、材质规格：1.5厚304不锈钢，内置镀锌管，立体字，亚克力高清图画，表面仿木纹烤漆，表面粗糙仿石烤漆 3、含土方挖填，多出土方就地整平，C10混凝土垫层，C25混凝土基础，M12螺纹钢钢筋笼，M14地脚螺栓，T=10立柱底板/预埋底板等所有工作内容 4、详见设计图	块	4			
18	040205004003	总指引	1、类型：总指引，尺寸1970*1477mm 2、材质规格：1.5厚304不锈钢，内置镀锌管，立体字，亚克力高清图画，表面仿木纹烤漆，表面粗糙仿石烤漆 3、含土方挖填，多出土方就地整平，C10混凝土垫层，C25混凝土基础，M12螺纹钢钢筋笼，M14地脚螺栓，T=10立柱底板/预埋底板等所有工作内容 4、详见设计图	块	3			
19	040205004004	一级指引	1、类型：一级指引，尺寸2700*2500mm 2、材质规格：1.5厚304不锈钢，内置镀锌管，文字丝印，表面仿木纹烤漆，表面粗糙仿石烤漆 3、含土方挖填，多出土方就地整平，C10混凝土垫层，C25混凝土基础，M12螺纹钢钢筋笼，M14地脚螺栓，T=10立柱底板/预埋底板等所有工作内容 4、详见设计图	块	2			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：登山步道

标段：

第4页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
20	040205004005	二级指引	1、类型：二级指引，尺寸1900*600mm 2、材质规格：1.5厚304不锈钢，内置镀锌管，文字丝印，表面烤漆，表面粗糙仿石烤漆 3、含土方挖填，多出土方就地整平，C10混凝土垫层，C25混凝土基础，M12螺纹钢钢筋笼，M14地脚螺栓，T=10立柱底板/预埋底板等所有工作内容 4、详见设计图	块	2			
21	040205004006	距离指引	1、类型：距离指引，尺寸1900*700mm 2、材质规格：1.5厚304不锈钢，内置镀锌管，文字丝印，表面烤漆 3、含土方挖填，多出土方就地整平，C10混凝土垫层，C25混凝土基础，M12螺纹钢钢筋笼，M14地脚螺栓，T=10立柱底板/预埋底板等所有工作内容 4、详见设计图	块	5			
22	040205004007	植物科普牌（森林防火）	1、类型：植物科普牌（森林防火），尺寸1970*1622mm 2、材质规格：1.5厚304不锈钢，内置镀锌管，表面仿木纹烤漆 3、含土方挖填，多出土方就地整平，C10混凝土垫层，C25混凝土基础，M12螺纹钢钢筋笼，M14地脚螺栓，T=10立柱底板/预埋底板等所有工作内容 4、详见设计图	块	6			
		分部小计						
		5 涵洞						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：登山步道

标段:

第5页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
23	040501004001	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度：200mm厚10-40mm砾石M2.5混合砂浆灌注，C25砼满沟槽回填至管顶200mm，模板 2、材质及规格：DN800HDPE双壁波纹管管，管材环刚度须达到10kN/m ² 以上 3、连接形式：胶圈接口 4、详见设计图	m	2.5			
24	040103001002	回填方	1、密实度要求：满足设计要求 2、填方材料品种：再生碎石	m ³	1.35			
		分部小计						
		分部分项合计						
1	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	大型机械设备进出场及安拆	项	1			
2	041104003001	施工护栏	1、护栏类型：2.0m彩钢板围挡 2、按实际新建施工长度计量（损坏、修复不单独计量），实际工程量以现场记录确认为准 3、含围挡拆除费用及残值。	m	45.9			
		单价措施合计						
本页小计								
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：登山步道

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费						
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.550				
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.310				
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：登山步道

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
9	041109009001	赶工措施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
11	041109011001	建筑工人实名制费 用	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					建筑工人 实名制设 备由建筑 工人工资 专用账户 开户银行 提供的， 建筑工人 实名制费 用按表中 费率乘以 0.5系数 计取
12	041109091001	特殊条件下施工增 加费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
13	041109501001	苏安码管理增加费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					建筑施工 领域从业 人员体检 、安全生 产继续教 育培训、 “苏安码 ”检录管 理费等。
14	041109015001	智慧工地费用	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					现场安全 隐患排查 、人员信 息动态管 理、扬尘 管控视频 监控、高 处作业防 护预警、 危大工程 监测预警 和集成平 台等设备 、软件和 管理费用 。

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		栽植色带						
1	050102007001	栽植色带	1、大叶栀子，高度45-50cm，蓬径30-35cm，毛球，25株/m² 2、养护期：1年	m2	16			
2	050102007002	栽植色带	1、南天竹，高度45-50cm，蓬径30-35cm，毛球，2-3枝/丛，36丛/m² 2、养护期：1年	m2	27			
3	050102007003	栽植色带	1、狭叶十大功劳，高度35-40cm，蓬径25-30cm，毛球苗，25株/m²， 2、养护期：1年	m2	28			
4	050102007036	栽植色带	1、匍匐迷迭香，高度40-45cm，蓬径20-25cm，毛球苗，36株/m² 2、养护期：1年	m2	15			
5	050102007037	栽植色带	1、彩叶杞柳，高度40-45cm，蓬径35-45cm，毛球，>3枝/丛，36丛/m² 2、养护期：1年	m2	20			
6	050102007004	栽植色带	1、黄金菊，高度30-35cm，蓬径25-30cm，毛球，3-5枝/丛，36丛/m² 2、养护期：1年	m2	25			
7	050102007005	栽植色带	1、银叶菊，高度25-30cm，容器苗，3-5枝/丛，36丛/m² 2、养护期：1年	m2	5			
8	050102007038	栽植色带	1、千叶薯，高度30-35cm，3-5枝/丛，36丛/m² 2、养护期：1年	m2	48			
9	050102007006	栽植色带	1、常夏石竹，高度25-30cm，3-5枝/丛，36丛/m² 2、养护期：1年	m2	36			
10	050102007007	栽植色带	1、一叶兰，3-5枝/丛，36丛/m² 2、养护期：1年	m2	25			
11	050102007039	栽植色带	1、彩叶络石，高度40-60cm，3-5枝/丛，49丛/m² 2、养护期：1年	m2	30			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 绿化

标段:

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	050102007040	栽植色带	1、活血丹+石蒜，活血丹5-8芽/丛，36丛/平方米，石蒜4芽/平方米，混种 2、养护期：1年	m2	95			
13	050102007042	栽植色带	1、阔叶山麦冬，5-8芽/丛，64丛/平方米 2、养护期：1年	m2	61			
14	050102007043	栽植色带	1、韭兰，5-8芽/丛，64丛/平方米 2、养护期：1年	m2	32			
15	050102012005	撒草籽	1、二月兰，籽播，10克/平方米 2、养护期：1年	m2	100			
16	050101009003	营养土	1、回填土质要求：营养土 2、回填厚度：铺设5cm；具体数量以现场为准	m3	28.15			
17	050101010002	整理绿化用地	平整场地\平整\清表含灌木小苗都所有绿植、杂物清理、垃圾填埋等\场内土方平衡\整理到土颗粒达到种植标准\排水通畅\符合设计要求	m2	563			
		分部小计						
		分部分项合计						
本页小计								
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化

标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
1	050405001001	安全文明施工费						
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.050				
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.210				
2	050405002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	050405003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
4	050405004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	050405005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化

标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
6	050405006001	反季节栽植影响措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	050405007001	地上、地下设施的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	050405008001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	050405009001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	050405010001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	050405011001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	050405012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
13	050405091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：尧峰山登山步道衔接项目-安装

标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		智能化						
1	030507008001	监控摄像设备	1、名称：卡口抓拍单元化 2、具体详见图纸及招标文件技术要求	台	3			
2	030507008002	监控摄像设备	1、名称：人脸抓拍单元 2、具体详见图纸及招标文件技术要求	台	1			
3	030501013001	网络服务器	1、名称：终端管理主机 2、具体详见图纸及招标文件技术要求	套	1			
4	030501004001	存储设备	1、名称：企业级硬盘 2、规格：8TB	块	1			
5	040205014001	信号灯	1、类型：爆闪灯 2、信号灯规格、型号、组数：详见要求，满足设计、招标文件使用功能及符合交警部门验收要求。	套	3			
6	030507008003	摄像机补光灯	1、名称：环境补光灯 2、具体详见图纸及招标文件技术要求	只	1			
7	030507013001	录像设备	1、名称：16路录像机 2、具体详见图纸及招标文件技术要求	台	1			
8	030501004002	存储设备	1、名称：WD硬盘 2、规格：4TB	块	4			
9	030410001001	摄像机立杆	1、名称：分段式立杆（含防雷接地、混凝土基础等） 2、规格：3.5m 4、类型：包含钢筋笼基础/接地、接地极调试	根	4			
10	030404016001	控制箱	1、名称：户外监控箱（含防雷模块） 2、规格：500*400*200	台	4			
11	030502007001	光缆	1、名称：8芯光缆 2、规格：具体详见图纸及招标文件技术要求	m	800			
12	030501012001	交换机	1、名称：8口交换机 2、具体详见图纸及招标文件技术要求	台(套)	3			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：尧峰山登山步道衔接项目-安装

标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
13	030501007001	光模块	1、名称：光模块 2、规格：SFP-GE-SM1310	台	3			
14	030502014001	光纤连接	1、方法：熔纤盒	芯 (端口)	3			
15	030502009001	跳线	1、名称：光纤跳线	条	6			
16	030411004001	配线	1、名称：电源线 2、规格：RVV 2×2.5mm ²	m	800			
17	030411001001	配管	1、名称：PE管 2、规格：DN40 3、配置形式：埋地	m	800			
18	030411001002	配管	1、名称：镀锌钢管 2、规格：DN40 3、配置形式：埋地	m	9			
		分部小计						
		电气						
19	030404019001	控制开关	1、名称：原配电箱 增加DZ47S-4P-63A	个	1			
20	030404017001	配电箱	1、名称：成品不锈钢配电箱 2、基础形式、材质、规格：C30混凝土基础	台	1			
21	030411001003	配管	1、名称：PVC管 2、规格：DN40	m	2			
22	030408001001	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：YJV22-4*6+1*4 3、敷设方式、部位：直埋	m	150.68			
23	030408006001	电力电缆头	1、名称：电缆头 2、规格：YJV22-4*6+1*4	个	2			
24	030409001001	接地极	1、名称：接地极 2、材质：热镀锌角钢 3、规格：L50*5*2500	根	3			
25	030409002001	接地母线	1、名称：接地母线 2、规格：热镀锌扁钢-40*4 3、安装部位：户外	m	3			
26	040807003001	接地装置调试	1、名称：接地装置调试 接地网	系统	1			
27	010101002001	挖一般土方	1、土壤类别：综合土 2、挖土深度：2M内 3、弃土运距：自行考虑	m ³	11.52			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：尧峰山登山步道衔接项目-安装

标段：

第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
28	010103001001	回填方	1、填方材料品种：砂 2、填方来源、运距：运距自行考虑	m3	5.67			
29	010103001002	回填方	1、密实度要求：夯填 2、填方材料品种：原土 3、填方来源、运距：运距自行考虑	m3	5.85			
		分部小计						
		给水						
30	031001006001	塑料管	1、安装部位：室外 2、介质：给水 3、材质、规格：PPR DN32 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道消毒冲洗及水压试验	m	209			
31	031003001001	螺纹阀门	1、类型：球阀 2、规格、压力等级：DN32	个	1			
32	010101002002	挖一般土方	1、土壤类别：综合土 2、挖土深度：2M内 3、弃土运距：自行考虑	m3	16.72			
33	040203007001	水泥混凝土	1、名称：混凝土回填 2、C20混凝土	m3	8.19			
34	010103001003	回填方	1、密实度要求：夯填 2、填方材料品种：原土 3、填方来源、运距：运距自行考虑	m3	8.53			
35	031208002001	管道绝热	1、绝热材料品种：橡塑保温 2、绝热厚度：20mm 3、管道直径：DN32	m3	0.85			
36	031003001002	螺纹阀门	1、类型：DN32快速取水阀，详见设计图纸	个	2			
		分部小计						
		分部分项合计						
本页小计								
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：尧峰山登山步道衔接项目-安装

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费						
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.550				
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.210				
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

