

中小企业声明函（服务）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司参加张家港市常阴沙现代农业示范园区管理委员会（单位名称）的2025年度常阴沙镇级农村公路及市政道路日常病害维修及养护服务（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

2025年度常阴沙镇级农村公路及市政道路日常病害维修及养护服务（项目名称），属于其他未列明行业；承接企业为张家港市万通建设工程有限公司（企业名称），从业人员60人，营业收入为3606.5562万元，资产总额为3164.8179万元，属于小型企业（中型企业、小型企业、微型企业）。

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）： 张家港市万通建设工程有限公司

日期： 2025.5.26 注：供应商对照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业【2011】300号）中的标准，明确标的承接企业所属企业类型。

备注：1. 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2. 在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。**服务类项目中供应商若使用退休人员，将不享受相应扶持政策。**

附：中小企业划型标准规定

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员 300 人以下或营业收入 20000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 50 人及以上，且营业收入 500 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员 1000 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 3000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 200 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 200 万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员 200 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员 1000 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员 2000 人以下或营业收入 100000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 50 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 50 万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入 200000 万元以下或资产总额 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 1000 万元及以上，且资产总额 5000 万元及以上的为中型企业；营业收入 100 万元及以上，且资产总额 2000 万元及以上的为小型企业；营业收入 100 万元以下或资产总额 2000 万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员 1000 人以下或营业收入 5000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 100 人及以上，且营业收入 500 万元及以上的为小型企业；从业人员 100 人以下或营业收入 500 万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员 300 人以下或资产总额 900000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且资产总额 8000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且资产总额 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或资产总额 100 万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员 300 人以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下的为微型企业。

残疾人福利性单位声明函（专门面向中小企业）

残疾人福利性单位声明函

无。

监狱企业的证明文件（专门面向中小企业）

无。

其他材料:

招标工程量清单

序号	项目名称	项目特征	工程量	单位	单价 (元)
一	混凝土道路				
1	拆除路面	1、材质：拆除原砼路面面层、基层 (含路面切割锯缝、实际厚度自行踏勘 报价)； 2、投标单位踏勘现场，厚度考虑；	500	m3	40.24
2	挖一般土方	1.土壤类别：综合考虑； 2.挖土深度：满足设计要求；	100	m3	21.53
3	回填方	1.密实度要求:路肩回土，素土压实 2.素土和运距自行考虑	75	m3	21.76
4	余方弃置	多余土方外运，运距 10km	25	m3	32.44
5	垃圾外运	拆除的原砼路面、沥青路面、侧石、 人行道等一切本工程产生的建筑垃圾 外运，运距 10km	400	m3	74.19
6	废土处置费	废土处置费	25	m3	15
7	建筑垃圾处置 费	建筑垃圾处置费	400	m3	60
8	道渣回填	1、30cm 混道渣（考虑利用原路面层 破碎）铺设碾压；	100	m3	25
9	碎石	1、5cm 级配再生碎石垫层铺设碾压；	2700	m2	19.16
10	水泥混凝土	1、混凝土强度等级：C30 商品砼； 2、厚度：20cm； 3、模板制作、安装、拆除； 4、路面切缝、表面刻痕防滑处理、养 生等；	2700	m2	154.09
二	沥青混凝土道路				
1	铣刨路面	路面铣刨机铣刨沥青路面，厚度综合 考虑，垃圾清理成堆	2500	m2	2.42
2	水泥稳定碎石	1、水泥含量：4%； 2、七天浸水无侧限抗压强度为 2.5~3.5MPa 3、厚度：20cm；	1200	m2	116.04
3	封层	下封层： 1、6mm 厚 AL(m)-1 改性乳化沥青下封 层，用量为 0.6~1L/m2；	2500	m2	8.31
4	沥青混凝土	1、沥青品种：70 号 A 级进口沥青； 2、沥青混凝土种类：细粒式沥青砼， AC-13； 4、掺合料：玄武岩； 5、厚度：5cm；	2500	m2	102.32

三	其他道路、桥梁附属设施				
1	安砌侧（平、缘）石	1、材料品种、规格：10*25*60cmC30 砼侧石（含弧形、侧厢雨水井泄水孔侧石）等； 2、底面用 2cm1:2 水泥砂浆、侧面排砌用 1: 1 水泥砂浆砌筑，砌缝在外露面应勾凹缝宽 1cm，缝深 3~5mm；	300	m	94.2
2	花岗岩人行道块料铺设	1、花岗岩:30mm 厚（含盲道）； 3cm1:3 水泥砂浆；	100	m ²	200.73
3	人行道块料垫层	1、5cm 厚再生碎石垫层； 2、10cm 厚 C20 商品混凝土垫层；	100	m ²	78.95
4	石质栏杆	拆除原损坏桥梁栏杆，修补及更换（材质：金山石），与原栏杆式样相同，满足甲方要求	30	m	1000
5	混凝土栏杆	拆除原损坏桥梁栏杆，修补及更换（材质：水泥砼），与原栏杆式样相同，满足甲方要求	150	m	131.17
6	日常巡检	相关的专业人员 2 人，配备巡查车 1 辆，每周对乡村道路、沿线桥梁、交通设施等不少于 1 次全覆盖巡查，做好相关的台账记录	1	项	70000
7	砌筑雨水边井	边井尺寸、深度及井盖、座种类综合考虑，详细做法见苏州通排图，原有旧检查井拆除，垃圾外运，运距自行考虑（综合考虑结构物种类、综合考虑人工或机械拆除），此项由投标单位视本工程情况报价，结算综合单价除合同另有约定外不再调整。	20	座	837.75
8	砌筑井	800*800 落底式雨水窨井，深度均按 2.5 米：1. 垫层、基础材质及厚度：10cm 厚碎石垫层，15cm 厚 C30 钢筋混凝土底板（商品砼），内配钢筋见详图 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级 M10 水泥砂浆砌 MU15 砼实心砖 3. 勾缝、抹面要求 1: 2 防水砂浆抹面 20mm（内外）4. C30 预制井盖制作、运输、安装（含钢筋）5. 井盖、井座材质及规格：采用重型 D700 钢纤维砼井盖	5	座	3787.14
9	dn300HDPE 双壁缠绕开挖管	dn300HDPE 双壁缠绕开挖管，环刚度≥8KN/m ² ；“0”型防腐橡胶圈接口；20cm 砂石垫层（黄砂:碎石=6:4），宽度为管道外径两侧各加 30cm，原老管道拆除，垃圾清理成堆，此项由投标单位视本工程情况报价，结算综合单价除合同另有约定外不再调整。	80	m	172.23

10	大挖机台班	大挖机台班	10	台班	1600
11	小挖机台班	小挖机台班	10	台班	800
12	零星人工	零星人工	30	工日	350
四	交安设施				
1	减速驳	橡胶减速块 1、规格：1000mm*350mm*45mm； 2、减速块内含胶量达 50%；折断强度 $\geq 6.5\text{MPa}$ ； 3、含减速块安装、地面钻孔、铆钉固定等全部工作内容； 4、安装部位按照建设单位要求；	800	米	110
2	警示桩	1、警示桩规格 $\Phi 89\text{mm}$ 、壁厚 4.5mm，红白相间，外部工程级反光膜，离地高度 0.8m（总长度 1.2m）； 2、含基础土方开挖、混凝土浇筑、养护、基坑回土、地面钻孔、灌浆、警示桩安装等全部工作内容；并综合考虑警示桩的安装位置；	45	根	105
3	注意行人标志牌	板面尺寸 800*800mm（厚度 2mm），立柱采用热镀锌 $\Phi 60*2\text{mm}$ ；采用工程级反光膜（三年期）；基础尺寸 700*700*400mm；含基础土方开挖、混凝土浇筑、养护、基坑回土、标牌安装等全部工作内容。	10	套	800
4	路口三角标志	板面尺寸 $\Delta 900$ （厚度 2mm），立柱采用热镀锌 $\Phi 60*2\text{mm}$ ；采用工程级反光膜（三年期）；基础尺寸 700*700*400mm；含基础土方开挖、混凝土浇筑、养护、基坑回土、标牌安装等全部工作内容。	10	套	750
5	桥梁限载标志	板面尺寸 $\Phi 600$ （厚度 2mm），立柱采用热镀锌 $\Phi 60*2\text{mm}$ ；采用工程级反光膜（三年期）；基础尺寸 700*700*400mm；含基础土方开挖、混凝土浇筑、养护、基坑回土、标牌安装等全部工作内容。	10	套	700
6	网格禁停线	热熔标线 0.15 米宽	150	米	7.5

7	严管路段禁令标志	板面尺寸 800*1500mm（厚度 2mm），立柱采用热镀锌 Φ60*2mm；采用工程级反光膜（三年期）；基础尺寸 700*700*400mm；含基础土方开挖、混凝土浇筑、养护、基坑回土、标牌安装等全部工作内容。	10	套	850
8	太阳能爆闪灯	太阳能爆闪灯灯箱 60cm*25cm 杆子直径 8.9cm	4	只	2700
9	护栏防撞端头	端头宽度为 280mm，高度和护栏配套，端头与护栏连接	30	套	600
10	停车位	热熔标线划停车位，车位尺寸 5000*2500	50	只	80
11	波形护栏	波形护栏（4320*300*3mm, 立柱 Φ114*4.5*1850mm（含法兰盘、支架、螺栓及柱帽、反光膜）	50	米	300
12	热熔标线	热熔标线、面撒反光珠	500	平方米	40
13	突起型热熔标线	突起型热熔标线，宽 30mm	30	平方米	120
14	白玉兰护栏	规格：2080*1070，立柱总高 900mm，片高 870mm，中到中 2080mm，边框 50x50x1.5 的方管，竖杆 20*30*1.0mm 方管，立柱 100x100*1.5mm 方管，立柱法兰板 5.0mm 钢板，底座尺寸：420*330*100 由 5.0 的钢板拼接组成（整体冷镀锌）不喷涂不浇筑水泥，底座尺寸：420*330*100	80	米	270
15	太阳能道钉	1、直径 130*H50mm 圆形太阳能反光铝铸路面警示道钉（埋地式）； 2、压铸铝外壳+PC. 塑料天窗表面防处理滑加厚型； 3、供电方式: 太阳能电池板(单晶硅): 功率 0.6W； 4、储能器件: 铁锂电池 3.2V/1500mAh； 5、显示器件: 超高亮 LED 灯珠 6 颗； 6、抗压能力: 静态抗压 30 吨及以上，防水等级: IP68；	15	只	280
16	零星人工	零星人工	10	工日	350
五	市政零星维修				

1	安砌 C30 砼侧石 325×125mm	安砌预制 C30 混凝土侧石 325×125mm; 含 C15 混凝土基础、护肩及模板费用, 综合考虑弧形侧石, 此项由投标单位视本工程情况报价, 结算综合单价除合同另有约定外不再调整。	250	m	92.85
2	安砌花岗岩侧石 325×125mm	安砌花岗岩侧石 325×125mm, 含 C15 混凝土基础、护肩及模板费用, 综合考虑弧形侧石, 此项由投标单位视本工程情况报价, 结算综合单价除合同另有约定外不再调整。	50	m	181.68
3	砼侧石拆除	原侧石及侧石底基础拆除清理成堆, 此项由投标单位视本工程情况报价, 结算综合单价除合同另有约定外不再调整。	350	m	4.7
4	C30 砼平石 200×125mm	1、现浇 200*125C30 混凝土平石 2、包含支模拆模费用 综合考虑弧形平石	350	m	27.58
5	C30 砼平石 300×125mm	1、现浇 300*125C30 混凝土平石 2、包含支模拆模费用 综合考虑弧形平石	100	m	39.23
6	花岗岩平石 200×125mm	花岗岩平石 200×125mm, 此项由投标单位视本工程情况报价, 结算综合单价除合同另有约定外不再调整。	50	m	127.34
7	同质同色荷兰砖 50mm	同质同色荷兰砖 (含盲道): 200*100*50mm 厚; 3cm1:3 水泥砂浆, 此项由投标单位视本工程情况报价, 结算综合单价除合同另有约定外不再调整。	300	m ²	79.58
8	钢纤维砼井盖更换 500×500	C250 钢纤维砼井盖更换 (500*500), 更换井盖时, 需要对井进行修复和清理井内垃圾及外运, 所发生的费用含在更换井盖中, 费用不进行调整, 此项由投标单位视本工程情况报价, 结算综合单价除合同另有约定外不再调整。	10	套	238.89
9	钢纤维砼井盖更换 600×600	C250 钢纤维砼井盖更换 (600*600), 更换井盖时, 需要对井进行修复和清理井内垃圾及外运, 所发生的费用含在更换井盖中, 费用不进行调整, 此项由投标单位视本工程情况报价, 结算综合单价除合同另有约定外不再调整。	60	套	269.33
10	钢纤维砼井盖更换 700×700	C250 钢纤维砼井盖更换 (700*700), 更换井盖时, 需要对井进行修复和清理井内垃圾及外运, 所发生的费用含在更换井盖中, 费用不进行调整, 此项由投标单位视本工程情况报价, 结算综合单价除合同另有约定外不再调整。	5	套	280.3

11	钢纤维砼井盖 更换 800×800	C250 钢纤维砼井盖更换 (800*800)，更换井盖时，需要对井 进行修复和清理井内垃圾及外运，所 发生的费用含在更换井盖中，费用不 进行调整，此项由投标单位视本工程 情况报价，结算综合单价除合同另有 约定外不再调整。	5	套	291.25
12	钢纤维砼井盖 更换 900×900	C250 钢纤维砼井盖更换 (900*900)，更换井盖时，需要对井 进行修复和清理井内垃圾及外运，所 发生的费用含在更换井盖中，费用不 进行调整，此项由投标单位视本工程 情况报价，结算综合单价除合同另有 约定外不再调整。	5	套	302.3
13	重型铸铁井盖 700×700mm	重型铸铁井盖更换(700*700)，更换 井盖时需对井进行修复和清理井内垃 圾及外运，所发生的费用含在更换井 盖或井座中，费用不进行调整，井盖 规格不同按面积比例调整，此项由投 标单位视本工程情况报价，结算综合 单价除合同另有约定外不再调整。	5	套	717.92
14	重型铸铁井盖 Φ700mm	重型铸铁井盖更换(D700)，更换井 盖时需对井进行修复和清理井内垃圾 及外运，所发生的费用含在更换井盖 或井座中，费用不进行调整，井盖规 格不同按面积比例调整，此项由投标 单位视本工程情况报价，结算综合单 价除合同另有约定外不再调整。	5	套	717.92
15	D100PVC 管道 铺设	DN100UPVC 管道铺设	50	m	30.32
16	D200PVC 管道 铺设	DN200UPVC 平壁管,采用“0”型防腐 橡胶圈接口。 管材环刚度≥8KN/m ² 。	100	m	83.53
17	D300PVC 管道 铺设	DN300UPVC 平壁管,采用“0”型防腐 橡胶圈接口。 管材环刚度≥8KN/m ² 。	50	m	98.41
18	D300 双壁缠绕 管道铺设	DN300 双壁波纹缠绕管,采用“0”型 防腐橡胶圈接口。 管材环刚度≥8KN/m ² 。	150	m	98.87
19	D400 双壁缠绕 管道铺设	D400 双壁波纹缠绕管道铺设:含开挖 及回填	100	m	157.14
20	D400 混凝土管 道铺设	D400 混凝土管道铺设: II 级 C30 钢筋 砼承插管道; C15-135° 砼基础, 闭水试验	30	m	363.97
21	广告牌铝塑板	3 厚铝塑板广告牌	130	m ²	86.08
22	外墙涂料	普通外墙涂料一底两面, 含钢管脚手 架费用	1000	m ²	23.36

23	雨污水井清理疏通 500×500	1. 雨污水井及两侧 1m 管道清理疏通 500×500，垃圾清理成堆并外运，运距自行考虑	10	座	120
24	雨污水井清理疏通 600×600	1. 雨污水井及两侧 1m 管道清理疏通 600×600，垃圾清理成堆并外运，运距自行考虑	10	座	150
25	雨污水井清理疏通 700×700	1. 雨污水井及两侧 1m 管道清理疏通 700×700，垃圾清理成堆并外运，运距自行考虑	10	座	180
26	雨污水井清理疏通 800×800	1. 雨污水井及两侧 1m 管道清理疏通 800×800，垃圾清理成堆并外运，运距自行考虑	10	座	200
27	雨水边井清理疏通 380×500	1. 雨水边井及两侧 1m 管道清理疏通 380×500，垃圾清理成堆并外运，运距自行考虑	10	座	30
28	雨水边井清理疏通 400×300	雨水边井及两侧 1m 管道清理疏通 400×300，垃圾清理成堆并外运，运距自行考虑	30	座	30
29	雨水边井清理疏通 500×600	雨水边井及两侧 1m 管道清理疏通 500×600，垃圾清理成堆并外运，运距自行考虑	10	座	40
30	管道疏通	1、疏通管道，不区分管径，投标人综合考虑 2、含开闭井盖、管道疏通、垃圾装车清运、施工现场清理及垃圾外运等工作内容 3、综合考虑管道类型后报价。	50	m	25
31	回填方	石屑回填	50	m3	183.03
32	中粗砂垫层	开挖管道中粗砂回填	90	m3	412.38
33	混凝土垫层	C20 砼基层，含支模、锯缝、嵌缝、养生等，此项由投标单位视本工程情况报价，结算综合单价除合同另有约定外不再调整。	30	m3	707.6
36	防锈漆	刷红丹防锈漆二底二面	100	m2	25.96

37	大挖机	型号 220	10	台班	1600
38	小挖机	型号 70	10	台班	800
39	雨水篦子	1、成品铸铁雨水篦子井座盖安装 200*400 2、承载力≤4 吨	2	座	219.18
40	雨水篦子	1、成品铸铁雨水篦子井座盖安装 400*600 2、承载力≤10 吨	2	座	471.27
41	雨水篦子	1、成品 C250 型钢纤维砼雨水篦子井 座盖安装 200*400	1	座	166.26
42	草坪租赁	人造草坪租赁，租期 30 天，满足甲方 要求。	5000	m2	2