中标通知书

项目编号：JSZC-320100-RWGP-G2025-0008

致：华设检测科技有限公司

现通知贵公司（单位），经评标委员会评审，并报经采购人确认，确定贵公司（单位）为2026年度南京市城市桥梁结构定期检测项目中标供应商。

请贵公司（单位）在中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同的，根据《政府采购法实施条例》第七十二条追究法律责任。

你方中标条件如下：

1．开标时间：2025年10月31日

2．中标金额：人民币贰佰伍拾万零玖仟贰佰壹拾玖元壹角（¥2509219.10）

3．项目负责人：江斌

4．本中标通知书一式叁份，由采购人、供应商、采购代理机构各执一份。

采购人：南京市城市道路管理中心

（盖章）

采购代理机构：鲸虹（南京）管理咨询服务有限公司

（盖章）

签发日期：2025年11月3日

项目编号：JSZC-320100-RWGP-G2025-0008

政府采购合同

（服务类）

项目名称：2026年度南京市城市桥梁结构定期检测项目

采 购 人：南京市城市道路管理中心

供 应 商：华设检测科技有限公司

签 订 地：江苏省南京市

签订日期：二〇二五年11月

南京市政府采购合同

合同编号 ：
项目名称 ：2026 年度南京市城市桥梁结构定期检测项目
使用单位 ：南京市城市道路管理中心
供货单位 ：华设检测科技有限公司
签订日期 ：

南 京 市 财 政 局 监 制

南京市政府采购合同（服务）

合同编号：

项目名称：2026 年度南京市城市桥梁结构定期检测项目

项目编号：JSZC-320100-RWGP-G2025-0008

甲方（采购人）：南京市城市道路管理中心

乙方（供应商）：华设检测科技有限公司

甲、乙双方根据 2026 年度南京市城市桥梁结构定期检测项目采购结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：2026 年度南京市城市桥梁结构定期检测项目

1.2 标的质量：【按采购文件及投标文件执行】

1.3 标的数量（规模）：

1.3.1 项目概况

为做好城市桥梁设施维护管理工作，根据《城市桥梁检测和养护维修管理办法》（中华人民共和国建设部令第118号）、《城市桥梁养护技术标准》（CJJ 99—2017）等文件要求，现拟开展2026年度南京市城市桥梁结构定期检测。本次检测范围为市属桥梁，计划检测桥梁共计42座，总长度约19.7公里，总面积约39.3万平方米。**2026年度城市桥梁结构定期检测明细表详见合同附件。**

1.3.2 工作内容

依据《城市桥梁养护技术标准》（CJJ 99-2017）和《城市桥梁检测与评定技术规范》（CJJ/T 233-2015）对桥梁进行检测，还应包含以下内容：

（1）对于立交桥，按照“南京市路桥隧智慧监管系统”中的拆分名称分别进行检测；对于多跨多联桥梁，应逐跨逐联进行技术状况评估。

（2）按照《南京市城市桥梁编码规则》对进行检测的桥梁按照部件、构件的编码要求编码后进行结构检测。

（3）桥梁的结构检测应包括：

①桥梁外观检查（缺损状况检查）、桥梁细部几何尺寸测量、桥面线形测量、伸缩缝检测、伸缩缝高差检测。

②梁式桥：

钢筋混凝土和预应力混凝土结构：混凝土强度检测、碳化深度检测、保护层厚度检测、钢筋锈蚀状况、裂缝检测（位置、长度、深度和宽度）。

③拱桥：

钢筋混凝土拱桥：主拱圈检测（拱脚、L/4、3L/4、拱顶、横向联系、拱上结构变形），混凝土与钢筋的检测指标同混凝土梁式桥。

圬工拱桥：主拱圈检测（开裂、渗水、砂浆松动、脱落；砌块断裂、脱落；拱脚开裂）

④系杆拱桥：

对吊杆索力进行测量，并对索力状况及安全性进行分析。

对吊杆及吊杆与拱肋、桥面连接部位状况进行检测，是否有松动、锈蚀、开裂、损坏情况。

⑤支座检测：检测位移是否正常、组件是否完整；有无断裂、错位和脱空；固定端是否松动、剪断开裂、支座垫石开裂和破碎；对于盆式橡胶支座固定螺栓是否剪断；螺母是否松动。橡胶支座变形、老化；施工时的临时约束是否解除。支座检测应同时提供对病害的描述和照片。

⑥桥墩、台及基础：

基础下冲刷、掏空检测，扩大基础的地基侵蚀检测；

桩基：在水位涨落、干湿交替处冲刷磨损、颈缩、露筋检测；桩的混凝土强度检测；

钢筋混凝土墩台及盖梁：检测指标同混凝土梁式桥。

砌体墩台：砌块断裂、通缝脱开、变形、泄水孔检测

（4）根据《城市桥梁检测与评定技术规范》（CJJ/T 233-2015）要求，对结构或构件开展缺损程度评定。

（5）根据桥梁的结构检测结果，按照承载能力极限状态和正常使用极限状态进行结构分析检算，评定桥梁的承载能力。

（6）当结构检算结果结构抗力小于作用效应时，应对桥梁进行静载试验，进一步确定其承载能力。

（7）根据桥梁结构检测结果初步制定桥梁加固和维修方案。

1.4 履行时间（期限）：自合同签订之日起至 2026 年 8 月底前完成全部工作并通过甲方验收。

合同履行期间，甲方可能会根据项目实际情况对上述工作周期做相应调整，乙方须无条件服从甲方工期安排，实时根据甲方相关要求，做好各阶段成果的提交和汇报。

1.5 履行地点：甲方指定地点。

1.6 履行方式：【按采购文件及投标文件执行】

1.7 包装方式：【按采购文件及投标文件执行】

二、合同金额

2.1 本合同金额单价 6.38 元/㎡，暂定签约合同价为（大写）：贰佰伍拾万零玖仟贰佰壹拾玖元壹角（2509219.10 元）人民币。

2.2 本项目合同价格形式为固定单价合同，**最终结算金额=单价*经甲方确认的数量（桥**

梁面积）。合同履行期间，中标单价保持不变，根据实际完成情况据实结算。最终结算金额不超过签约合同价。乙方的报价是指为优质完成本合同所有内容所需的全部费用，应当包括：检测及管理人员费用、检测报告费用、现场费用、交通安全措施费（包含到交警、交通执法等部门办理相关手续发生的费用）、检测设备、测量仪器费、成果编制费及相关费用、公司取费、法定税金、利润等本招标文件明示或暗示的所有一般风险、责任和义务等费用。

（1）乙方的报价，还应考虑以下因素：

①检测人员的住宿、办公、生活设施设备以及交通工具等由检测单位自备、自购或租用，其费用含在相关报价中，此项费用仅计入折旧费、维修保养费和消耗费。检测工作结束后，其产权仍归检测单位所有。

②工程一切险和第三方责任险由检测单位投保，包含在合同价格中，不单独计量与支付。

③检测单位的雇员及装备的保险由检测单位自行投保，包含在合同价格中，不单独计量与支付。

④为实施本合同工程采取的安全保障措施，其中应配备必要的安全负责人，需配置临时交通安全设施警示牌等，此费用不单独计量与支付。交警、路政部门完善相关手续所需的相关费用等包含在合同价格中，不单独计量与支付。

⑤检测单位为实施本合同检测须遵守国家和地方有关环境保护和水土保持等方面有关法律法规并将其措施实施到位。所需费用包含在合同价格中，不单独计量与支付。

⑥检测单位在实施作业过程中应做到文明检测，由此发生的费用包含在合同价格中，不单独报价。

⑦检测单位在投标（响应）时应主动查阅本项目的有关设计文件、技术资料等。作为一个有经验的检测单位，应充分考虑甲方提供的清单以及相关资料和数据与合同实施过程中可能存在的偏差。检测单位应综合考虑到报价中，甲方对检测单位的合同价格不因此而进行调整。

⑧在合同执行期间，由于价格上涨、政策性调整等因素对项目成本的影响，甲方对合同价格不予调整。

三、技术资料

3.1 乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。

（1）桥梁结构检测完成后检测单位应提供的资料：

①提供桥梁结构检测报告文本 3 套，电子文件 1 套（PDF 格式）；

②桥梁维修和加固方案文本 3 套。

（2）检测单位应协助甲方将检测出的病害和报告输入“南京市路桥隧智慧监管系统”。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他方。即使向履行本合同有关的

主体提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。乙方对甲方提供的有关资料负有保密义务的期限为永久，不受本合同终止的限制，不得将甲方提供的相关资料用于本合同范围外的所有其他场合。直至保密信息已进入公共渠道或甲方以书面形式明确表示无须再负保密义务为止。

四、知识产权

乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、著作权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 本项目乙方无需缴纳履约保证金。

七、合同转包或分包

7.1 乙方不得将合同标的转包给任何第三方履行。

7.2 除采购文件接受分包并经甲方书面同意，乙方不得将合同标的分包给任何第三方履行。

7.3 乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，且乙方应承担相应的违约责任。

八、合同款项支付

8.1 合同款项的支付方式及时间

8.1.1 本合同项下所有款项均以人民币支付。

8.1.2 甲方按以下方式分期向乙方支付合同费用：

（1）合同签订后，待财政资金到位后 30 个工作日内，支付暂定签约合同价的 30%；

（2）形成最终成果并经验收合格后，支付至结算总价的 100%；

（3）最终结算金额以财政资金实际下达情况为准。

甲方可根据本项目实际进展及资金到位情况酌情进行中间支付。因相关部门必要的审批手续和拨款程序造成支付拖延，不视同甲方违约。

8.1.3 满足合同约定支付条件的，甲方收到乙方发票后 10 个工作日内，将资金支付给乙方。

8.2 每次付款前，乙方应向甲方提供等额的符合国家规定的增值税发票和其他甲方要求的请款材料，经甲方确认后按照甲方财务付款流程付款，乙方拒不提供的，甲方有权拒绝付款，乙方延迟提供发票的，甲方支付的时间可相应顺延且无需承担延迟付款的违约责任。甲方按照乙方提供的账户支付合同价款后，视为甲方付款义务履行完毕。甲方可根据本项目实

际进展及资金到位情况酌情进行中间支付。因相关部门必要的审批手续和拨款程序造成支付拖延，不视同甲方违约。

8.3 当采购数量与实际使用数量不一致时，合同的最终结算金额按实际使用量乘以中标单价进行计算。

8.4 乙方逾期提交本项目工作进度成果，应承担相应的违约责任。甲方支付的时间可相应顺延且无需承担延迟付款的违约责任。

九、税费

本合同执行中的相关税费均由乙方负担。

十、项目验收

10.1 甲方依法组织履约验收工作。

10.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案做好相应配合工作。

10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方有权邀请实际使用人参与验收。

10.4 如有必要，甲方可邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及相关领域专业技术人员参与验收，相关意见将作为验收结论的参考。

10.5 甲方成立验收小组，按照采购合同约定对乙方的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见采购文件。验收时甲方按照采购合同的约定对每一项服务的履约情况进行确认。验收结束后，验收小组出具验收书，列明各项服务的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同确认。验收结果与采购合同约定的资金支付挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6 验收合格的项目，甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，甲方将及时报告本级财政部门。

十一、违约责任

11.1 甲方的违约

（1）在合同履行期间，甲方要求终止或解除合同（但仅指非乙方原因造成），甲方应按乙方完成的实际工作量支付费用，甲方无需承担其他违约责任。但因乙方违约导致甲方解除合同的，乙方无权要求支付费用，并应向甲方支付暂定签约合同价的10%作为违约金，前述违约金与“乙方的违约”中约定的其他违约责任可同时适用。

（2）甲方无故逾期验收和办理支付手续的，应偿付逾期的违约金，每逾期一天，以未付款为基数，按照未付款项时的贷款市场报价日利率（LPR）向乙方支付违约金。但违约金累计最高不超过本合同暂定签约合同总价【3】%。因相关部门必要的审批手续和拨款程序造成支付拖延，乙方不计取任何利息，也不视同甲方违约。

11.2 乙方的违约

（1）乙方因自身原因逾期提供服务的，应按逾期提供服务合同暂定签约合同总价每日【1%】向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，应向甲方支付合同暂定签约合同总价【30%】的违约金。

（2）乙方所提供服务的标准不符合合同规定及采购文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。

（3）乙方虚假承诺（含人员资质造假），或提供的货物和服务不能满足采购文件要求，或由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，乙方应向甲方支付不少于合同总价30%的赔偿金。

（4）如果乙方将项目全部或部分转包或者未经甲方同意分包，除由有关部门给予处罚外，乙方应支付合同暂定签约合同总价的10%作为违约金，甲方可从应付款项中直接扣除或要求乙方直接支付。

（5）乙方未按照国家现行的标准或规范开展工作，或未根据甲方的指令开展工作，除由有关部门给予处罚外，乙方应支付合同暂定签约合同总价的10%作为违约金，甲方可从应付款项中直接扣除或要求乙方直接支付。

（6）乙方完成的各阶段工作成果或提供的服务存在成果深度不够、质量低劣、不符合国家文件规定或未获审查通过、引起返工而造成的质量问题除由乙方负责继续完善外，乙方应支付合同暂定签约合同总价的10%作为违约金，甲方可从应付款项中直接扣除或要求乙方直接支付。经3次修改仍不符合要求，甲方有权单方解除合同，不予支付当期费用，并有权要求乙方支付合同暂定签约合同总价的30%作为违约金。

（7）如果乙方因自身原因未能按期提交各项成果或未按期完成合同约定的工作内容（甲方书面同意延长期限的情况除外），为保证项目质量和进度，甲方有权提出要求增加工作人员，乙方应立即安排，其费用被认为已包含在合同价格之中。每延期15天（不足15天按15天计），乙方应分别按相应阶段合同费用总金额的1.5%作为违约金，甲方可从应付款项款中直接扣除或要求乙方直接支付。

（8）乙方指定**【江斌】**为项目负责人，全权负责本合同的履行，包括但不限于负责定期向甲方报告工作进展情况、来往函件的确认。并向甲方提交本项目的项目组成员名单，合同生效后，乙方不得擅自变更本项目负责人。如果乙方更换投标文件中承诺的项目负责人和各专业负责人、主要技术人员，必须征得甲方的书面同意，并且更换人员的水平不得低于原有的水平，不得因更换人员耽误项目期限。未经甲方同意擅自更换的，甲方有权要求乙方支付违约金：其中擅自更换项目负责人：2万元/人次，更换各专业负责人：1万元/人次。

（9）合同生效后，如乙方提出终止合同，须经甲方同意且应承担由此给甲方造成的一切损失。

若发生上述（1）—（5）情况中任意一种情形的，甲方除要求乙方承担约定违约责任外，还有权可以单方解除本合同约定的全部或部分服务内容，并在单方解除合同的情况下有权要求乙方承担后述（10）-（17）情况中约定的合同义务和违约责任。

（10）乙方违反本合同约定的知识产权条款，乙方应按合同暂定签约合同总价的10%支付违约金，由此造成损失或纠纷时，乙方将对此承担全部责任。

（11）乙方在承担违约责任后，仍应继续履行合同约定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

（12）除本合同另有约定外，乙方有下列情形之一的，甲方有权单方解除本合同并要求乙方承担违约责任，并承担由此造成甲方的一切损害和损失。对甲方造成经济损失的，甲方有权要求乙方赔偿损失以及承担相关的经济责任：

①未经甲方书面同意，将本合同约定的权利义务转让给第三人的；

②在本合同履行过程中出现侵犯第三人合法权益的事项，包括但不限于知识产权、人身财产权益等；

③未履行信息保密和使用约定的；

④提供的服务成果存在严重错误而不能使用，经整改仍无法达到甲方要求的；

⑤未履行双方约定的其他义务的，经甲方催告后7日内，仍未整改的；

⑥乙方提供服务过程中，乙方履约行为不符合甲方的要求，经2次整改仍不能达到合同约定标准的。

（13）甲方依法律规定或本合同约定单方解除本合同全部或部分服务内容的，乙方承诺无条件接受和配合，保证在甲方通知的时间内与接收单位办理有关文件的交接工作。

（14）在甲方单方解除合同时，不予支付当期费用，且乙方应退还已收取的全部款项，同时应按照合同暂定总费用的10%向甲方承担违约责任，给甲方造成损失的，还应承担甲方遭受的全部损失。损失包括但不限于侵权及人身损害赔偿金、罚款、调查费、诉讼费、保全费、鉴定费、律师费、赔偿费等。

（15）乙方侵犯第三人合法权利，除按合同约定承担违约责任外，还应承担相应的赔偿责任。如甲方先行垫付的，乙方应在收到委托方通知后的3日内返还。

（16）如未按照甲方通知时间办理交接工作的，乙方将按照合同暂定签约合同总价的10%向甲方承担惩罚性违约金。

（17）甲方有权从应支付给乙方的费用中直接扣除违约金、赔偿金等所有上述费用，不足以扣除的，乙方应在收到甲方通知后的7日内予以补足。

11.3 甲乙双方任何一方违反本合同约定的，除应承担上述违约责任外，违约方还应当赔偿因此给守约方造成的一切直接和间接损失，包括但不限于守约方的实际损失、预期可得

利益损失以及为实现债权而产生的费用（包括但不限于诉讼费、保全费、保全担保费、律师费、公证费、鉴定费、差旅费）。

十二、不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方并寄送有关权威机构出具的证明。因发生不可抗力影响合同履行的，遭受不可抗力的一方须及时书面通知另一方，并在不可抗力结束后，合理期限内 30 个工作日内向另一方提交发生不可抗力的充分而有效的证明，否则，不能免除相应责任。

12.3 不可抗力事件延续 120 天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

12.4 本合同所称不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，不可抗力包括战争、地震、动乱、空中飞行物体坠落或其他非甲方或乙方责任造成的爆炸、火灾。

12.5 任何一方因不可抗力因素导致无法履行或无法完全履行合同义务的，不视为违约，其相关责任应视不可抗力影响程度而全部或部分免除，但须在不可抗力发生时采取必要措施避免损失进一步扩大，否则，该方应对扩大的损失部分承担赔偿责任。

12.6 因发生不可抗力致使部分不能履行本合同的（包括导致延期履行），根据不可抗力的影响，免除相应的责任，但本合同另有规定的除外。

12.7 因合同一方延迟履行合同后发生不可抗力的，不能免除延迟履行方的相应责任。

十三、解决争议的方法

13.1 双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成的由甲方住所地人民法院管辖。

十四、合同的生效、变更与终止

14.1 本合同经双方加盖单位印章后生效。

14.2 周期延长

14.2.1 由于甲方或不可预见的自然或社会因素，导致服务内容增加和时间延长，则：

（1）甲方应将此情况与可能产生的影响尽快通知乙方，并采取合理措施使影响减少到最小；

（2）乙方应保持详细原始记录作为甲方支付费用的依据。

甲方在与乙方协商后应相应地延长乙方的工作期限及是否增付服务内容增加对应的费用。

14.2.2 由于乙方的原因，导致服务时间延长，则：

（1）乙方应将此情况与可能产生的影响尽快通知甲方，并采取合理措施使损失减少到最小；

（2）甲方不支付乙方延长服务时间产生的费用，乙方应该按照本合同承担相应责任。

14.3 变更与终止

（1）除《中华人民共和国政府采购法》第五十条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

（2）除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。

（3）变更

在履约期内，经双方协商一致，可就合同约定内容、合同时间等以补充合同的方式进行变更。由于政策性因素等调整而影响工作方案、投资规模、工作进度等、对成果修改完善等工作，不属于变更，甲方不另行支付费用。

（4）终止

甲方有权在至少 7 天以前以书面形式通知乙方停止全部或部分工作或终止本合同，一旦收到此类通知，乙方应立即安排停止计划并将开支减到最小。

非因乙方原因，截至甲方终止通知发出之日乙方完成的实际工作量产生的合同费用由甲方承担。

不论何种原因，本合同的终止，不损害和影响各方应有权利、索赔要求和应负的责任。

十五、其他

15.1 通知

本合同所载通讯地址均为有效送达方式，任何一方发生变化应及时通知对方，否则，由此引起无法送达的后果，由未履行通知义务的一方自行承担，即视为送达成功。（本约定通讯条款使用范围包括但不限于合同履行和通知解除、诉讼、仲裁和执行等法律程序中的法律文书的送达）

15.2 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

15.3 本合同一式7份，正本2份副本5份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执3份（正本一份，副本两份），壹份交采购机构存档。

甲方：南京市城市道路管理中心（盖章）

地址：

法定代表人或授权代表：

联系电话：

签订日期：2025 年 11 月 21 日

乙方：华设检测科技有限公司（盖章）

地址：南京市江宁区创研路168号人工智能产业园D区2号楼

法定代表人或授权代表：

联系电话：025-86189888

合同附件：2026 年度城市桥梁结构定期检测明细表

附件：2026年度城市桥梁结构定期检测明细表

设施辖区	序号	桥梁名称	河系	地点	桥梁类别	桥梁长度（m）	桥梁面积（m^2）	主跨结构型式	管理单位	备注
玄武区	1	新庄立交		连接龙蟠路、玄武湖隧道、玄武大道、红山路		4813.00	47781.00	预应力混凝土连续箱梁	市道路中心	不含南北主线
玄武区	2	中央门立交		连接中央路、建宁路、龙蟠路、中央北路	立交桥	1504.16	19710.97	预应力混凝土板梁+钢筋混凝土板梁+钢筋混凝土现浇梁	市道路中心	
玄武区	3	经五路立交		玄武大道--经五路	立交桥	3841.81	40984.06	预应力混凝土连续梁、钢筋混凝土连续梁	市道路中心	
秦淮区	4	雨花路立交		雨花路--雨花东路	立交桥	319.64	5816.00	双悬臂挂梁结构、双箱等截面连续梁、预应力混凝土空心板梁、钢结构梁	市道路中心	
鼓楼区	5	古平岗立交		连接模范中路、模范西路、虎踞北路	立交桥	648.00	18951.00	预应力混凝土连续梁、钢结构箱梁、钢筋混凝土连续梁、预应力混凝土钢构	市道路中心	
栖霞区	6	栖霞大桥		栖霞大道	立交桥	826.43	24537.76	系杆拱桥	市道路中心	
		拼宽段					3210.00	预应力混凝土连续箱梁+预应力混凝土板梁	市道路中心	
下关区	7	幕府西路跨铁路线桥（立交）		幕府西路--长江大桥	立交桥	915.93	18250.59	预应力混凝土连续箱梁、预应力混凝土板梁、钢筋混凝土箱梁	市道路中心	
秦淮区	8	龙蟠南路高架北延（东一标段）			立交桥	1693.00	33908.00	预应力混凝土等截面连续箱梁	市道路中心	
建邺区	9	龙王大街跨线桥		龙王大街	立交桥	192.30	11882.80	预应力混凝土板梁+预应力混凝土T梁	市道路中心	
玄武区	10	世纪东路跨线桥		龙蟠路-红山南路	立交桥	780.00	17646.00	预应力混凝土T梁、预应力混凝土箱梁、预应力混凝土连续梁、普通钢筋混凝土简支梁、钢结构箱梁	市道路中心	

设施辖区	序号	桥梁名称	河系	地点	桥梁类别	桥梁长度（m）	桥梁面积（m^2）	主跨结构型式	管理单位	备注
玄武区	11	沪宁连接线一号通道（K6+488）		沪宁高速公路连接线	立交桥	13.00	266.76	板梁	市道路中心	
玄武区	12	沪宁连接线二号通道（K4+480）		沪宁高速公路连接线	立交桥	24.50	612.50	板梁	市道路中心	
玄武区	13	沪宁连接线三号通道（K4+304）		沪宁高速公路连接线	立交桥	10.00	245.00	板梁	市道路中心	
玄武区	14	沪宁连接线四号通道（K3+626.5）		沪宁高速公路连接线	立交桥	10.00	245.00	板梁	市道路中心	
玄武区	15	沪宁连接线五号通道（K1+938）		沪宁高速公路连接线	立交桥	10.00	245.00	板梁	市道路中心	
玄武区	16	沪宁连接线六号通道（K0+985）		沪宁高速公路连接线	立交桥	10.00	245.00	板梁	市道路中心	
玄武区	17	沪宁连接线七号通道（K0+369）		沪宁高速公路连接线	立交桥	10.00	248.78	板梁	市道路中心	
秦淮区	18	郑家营跨仙宁线铁路桥		星海路-石杨路段	立交桥	281.88	5637.60	预应力混凝土连续箱梁、空心板梁	市道路中心	
秦淮区	19	纬七路东进一期桥梁		秦虹南路（西接双桥门立交，东接大校场隧道）	立交桥	1122.00	26780.00	预应力混凝土连续箱梁	市道路中心	
南部新城	20	常淮桥		石杨路-响水河	立交桥	1648.56	80194.00	预应力混凝土连续梁、钢筋混凝土连续梁、钢箱梁	市道路中心	
玄武区	21	沪宁连接线八号通道（K0+200）		沪宁高速公路连接线	涵洞	4.00	120.77	道路中心	市道路中心	
玄武区	22	玄武湖隧道跨线桥		神武路	立交桥	138.50	1765.36	钢筋混凝土箱梁及钢结构箱梁	环湖办	
玄武区	23	中央门桥（西）	北护城河	中央路	跨河桥	33.76	818.70	钢筋混凝土空心板梁	市道路中心	
玄武区	24	中央门桥（东）	北护城河	中央路	跨河桥	33.89	821.80	钢筋混凝土空心板梁	市道路中心	

设施辖区	序号	桥梁名称	河系	地点	桥梁类别	桥梁长度（m）	桥梁面积（m^2）	主跨结构型式	管理单位	备注
玄武区	25	庭市桥	秦淮河	龙蟠中路	跨河桥	20.25	1021.82	预应力混凝土空心板梁、钢筋混凝土涵	市道路中心	
白下区	26	逸仙桥	内秦淮河	中山东路	跨河桥	58.80	2087.40	新桥钢筋混凝土板梁老桥 I 梁	市道路中心	
白下区	27	外五龙桥	明御河	御道街	跨河桥	11.50	399.05	钢筋混凝土拱桥、圬工拱桥	市道路中心	
白下区	28	中和桥	外秦淮河	中和桥路 1	跨河桥	66.60	3215.00	钢筋混凝土斜腿钢构	市道路中心	
白下区	29	半边桥	明御河	龙蟠中路	跨河桥	20.00	940.00	预应力混凝土板梁、钢筋混凝土板梁	市道路中心	
白下区	30	中山南路桥	内秦淮河	中山南路	跨河桥	19.10	777.37	钢筋混凝土空心板梁	市道路中心	
白下区	31	内桥（西）		中华路	跨河桥	18.20	144.69	钢筋混凝土空心板梁	市道路中心	
白下区	32	内桥（中）		中华路	跨河桥	18.20	314.86	圬工拱桥	市道路中心	
白下区	33	内桥（东）	内秦淮河	中华路	跨河桥	18.20	151.99	钢筋混凝土空心板梁	市道路中心	
秦淮区	34	饮马桥	外秦淮河	中山南路南下（市管）	跨河桥	124.50	4955.10	钢筋混凝土空心板梁、预应力混凝土空心板梁	市道路中心	
秦淮区	35	雨花桥	外秦淮河	江宁路	跨河桥	90.00	2945.00	预应力混凝土连续梁	市道路中心	
建邺区	36	石家庄河桥	石家庄河	江东中路	跨河桥	12.80	1481.73	钢筋混凝土空心板梁	市道路中心	
建邺区	37	向阳河桥	向阳河	江东中路	跨河桥	21.00	2625.63	钢筋混凝土空心板梁	市道路中心	
建邺区	38	红旗河桥	红旗河	江东中路	跨河桥	23.20	1856.00	钢筋混凝土空心板梁	市道路中心	
建邺区	39	马东广场桥			跨河桥	16.00	1035.60	单孔不规则现浇整体 T 梁、钢筋混凝土空心板梁、双孔不规则现浇整体连续 T 梁	市道路中心	
下关区	40	新水关桥（北）	外金川河	幕府西路-LM	跨河桥	67.24	1210.32	预应力钢筋混凝土空心板梁	市道路中心	
下关区	41	新水关桥（南）	外金川河	幕府西路-LM	跨河桥	67.14	1208.52	预应力钢筋混凝土空心板梁	市道路中心	
建邺区	42	运粮河桥	运粮河	石杨路（运粮河西路以东）	跨河桥	100.00	6000.00	预应力混凝土空心板梁	市道路中心	
总计						**19657.09**	**393294.53**			