依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

投标分项标价表

序号	1	2	3	4	5	6	7	8
	产品名称	品牌	规格型号	产地	交付期	数量	分项单价	分项总价
1	餐厨垃圾回收台	中梓	成品焊接，**参考尺寸** 130*50*80，干湿分离，304 不锈钢，1.0 材质	南京	合同签订后 7 日历天内完成所需设备的采购、供应、安装、调试等相关伴随服务，并交付采购人验收。	9	660	5940
2	餐厨垃圾桶	中梓	100L 加厚，PP/HPPE 材质，带盖开异味，整体尺寸（参照）：45*50*77（满足现场安装需求），实心滚轮，无色差，耐摔耐用，蓝色 6 个，绿色 24 个	南京	合同签订后 7 日历天内完成所需设备的采购、供应、安装、调试等相关伴随服务，并交付采购人验收。	30	120	3600
3	餐厅风幕机	钻石	长度 2 米，出风量 3520M3/h，风速 9M/S-11M/S，功率：175/200±20W，壁挂，金属外壳，风轮材质，玻璃纤维	广州	合同签订后 7 日历天内完成所需设备的采购、供应、安装、调试等相关伴随服务，并交付采购人验收。	12	660	7920
4	防蝇帘	中梓	磁性自吸，PVC 塑料透明软门帘，悬挂式拆卸，灰色加重 2.1MM，铝合金龙骨，尺寸根据现场实际情况定制	南京	合同签订后 7 日历天内完成所需设备的采购、供应、安装、调试等相关伴随服务，并交付采购人验收。	40	88	3520
5	燃气灶具	中梓	单头 900MM 参考尺寸：1200*1250*1200MM 大锅，台面、侧面 304 不锈钢 1.0mm，锅深度 340MM，容量 135L，熄火保护，一键点火，耐高温炉膛，防开裂通风口，220V 电压，热负荷 45KW，额定压力 2000Pa ★ 1.炊用燃气大锅灶具有 3C 国家强制性认证证书（通过 GB35848-2024 标准），须在全国认证认可信息公共服务平台查询	南京	合同签订后 7 日历天内完成所需设备的采购、供应、安装、调试等相关伴随服务，并交付采购人验收。	7	4180	29260

			且在有效期内，投标时须提供相关承诺（承诺书格式自拟）。 ★ 2.炊用燃气大锅灶具有食品接触产品安全认证证书（通过 GB 4806.9-2023 标准），投标时须提供相关承诺（承诺书格式自拟）。 ★ 3.炊用燃气大锅灶满足一级能效（检测标准 GB 30531-2014《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》；额定热负荷≥45KW，热负荷准确度±10%以内，热效率 75%以上,具有国家认证(CMA 认证)的检测机构出具的检测报告，投标时须提供相关承诺（承诺书格式自拟）。					
6	燃气灶具	中梓	规格：锅口直径 60；额定热负荷：45kw/眼、防护等级：IP24、燃气额定压力：2.0KPa、额定电压/频率：220v/50hz、额定电功率 550W、不锈钢材质、一键电子点火、自带熄火保护装置 ★ 1.中餐燃气炒菜灶具有 3C 国家强制性认证证书（通过 GB35848-2024 标准)，须在全国认证认可信息公共服务平台查询且在有效期内，投标时须提供相关承诺（承诺书格式自拟）。 ★ 2.中餐燃气炒菜灶的食品接触产品安全认证证书（通过 GB 4806.9-2023 标准），投标时须提供相关承诺	南京	合同签订后 7 日历天内完成所需设备的采购、供应、安装、调试等相关伴随服务，并交付采购人验收。	1	3850	3850

			（承诺书格式自拟）。					
7	燃气蒸饭车	宇王	规格:24 盘，附件型号、规格:智能操控、整体发泡、独立控温、360 度蒸汽循加热、密封式硅胶门、自动报警系统 ★ 1.燃气蒸箱具有 3C 国家强制性认证证书（通过 GB35848-2024 标准），须在全国认证认可信息公共服务平台查询且在有效期内，投标时须提供相关承诺（承诺书格式自拟）。	山东	合同签订后 7 日历天内完成所需设备的采购、供应、安装、调试等相关伴随服务，并交付采购人验收。	8	4730	37840
8	燃气灶具	国龙	1 米夹层汤锅规格:全不锈钢结构，锅体采用加厚不锈钢板模压成型，内装耐热保温装置，使用更节能，热效率可达 80%以上，废气从背面集中排除，作业舒适安全。大小火轻松可调，噪音低，加热速度快。容积：400L，锅口直径：1000mm，锅内深度：650MM，耗气量：2.7KG/H	山东	合同签订后 7 日历天内完成所需设备的采购、供应、安装、调试等相关伴随服务，并交付采购人验收。	1	11088	11088
9	调料台	中梓	台面、下层：304 不锈钢 1.0mm；立柱：38*1.2 不锈钢管面板下衬木板减噪，木板下复铝板，脚：38*1.0mm 不锈钢调节脚，尺寸规格（参照）：1250*400*800（满足现场安装需求）	南京	合同签订后 7 日历天内完成所需设备的采购、供应、安装、调试等相关伴随服务，并交付采购人验收。	1	2200	2200
10	切菜机	广粤	加厚优质锈钢、纯铜电机，外观尺寸（参照）1320*600*1230，电压 220V，产能 300—100KG/h，功率 3370W，切片，切丝，切段，切丁，标配三把刀盘，按键+旋钮开	广东	合同签订后 7 日历天内完成所需设备的采购、供应、安装、调试等相关伴随服务，并交付采购人验收。	1	9600	9600

			关，操作简单安全便捷，开门即停，开盖停机					
11	土豆削皮机	广粤	不锈钢，产品标准Q/01002CJ004，单次加工量25KG，生产能力750KG/h，电机功率：1.1/380W，外型尺寸（参照）：850*600*1100（满足现场安装需求）	广东	合同签订后7日历天内完成所需设备的采购、供应、安装、调试等相关伴随服务，并交付采购人验收。	1	10650	10650
12	蔬菜、荤菜清洗池	中梓	台面304不锈钢1.2mm;立柱：38*1.2不锈钢管;脚：38*1.2mm不锈钢调节脚;交叉肌Φ25*1.2mm ;加强档1.2mm不锈钢板，带拦渣网。参照规格：800*800*800（满足现场安装需求），配下水	南京	合同签订后7日历天内完成所需设备的采购、供应、安装、调试等相关伴随服务，并交付采购人验收。	8	880	7040
13	专业留样冰箱	西联姆斯	电压：220V;；温度范围：-10℃~+10℃铜管制作 A）与食品接触部分材质为不锈钢，内胆底部为圆角，易于清洁，同时箱体底部配有专用下水孔。 B）制冷方式为直冷，高温冷柜设置为0度，中温设置为-6度， C）采用智能温控，温度设定精度0.1，箱内温差不超过2度、可根据客户要求调整温度范围。 D）箱体发泡厚度≧60，门板发泡厚度≧55，门板与通风窗齐平，≧45时自动回归，且采用平口设计拉手，配专用门锁，以保证食品安全。 E）门板钢板厚度≧0.6mm，门板钢板厚度为≧0.6mm。 F）使用环境气温	浙江	合同签订后7日历天内完成所需设备的采购、供应、安装、调试等相关伴随服务，并交付采购人验收。	1	970	970

			1-43℃，湿度 30%-80%。 G）卧式冰箱前吸风，前排风，机组尺寸≦32cm 以下，以保证使用空间最大化。 H）采用环保冷媒 R134A 或 R404A。					
14	大型绞肉机	银鹰	参考尺寸：495*650*760（满足现场安装需求），独立双电机，6mm 孔距刀网，功率 1800W，电压 220V,外箱材质 304 不锈钢，切片产量：520KG/h，切丝产量 260KG/h	山东	合同签订后 7 日历天内完成所需设备的采购、供应、安装、调试等相关伴随服务，并交付采购人验收。	1	3000	3000
15	清洗、消毒、烘干一体洗碗机	CCE	1、具有超声纳米清洗除菌、自动高压冲洗、漂洗、吹风除水等功能。 2、 根据场地设计，整机外形尺寸（长*宽*高）（mm）3320*950*1770（参照尺寸，满足现场摆放需求，不含水槽、工作台）。 3、整机清洗量：≥3500 件/小时(标准 6 寸碟)。 4、 加热方式：采用电加热，机器总功率≤8KW。 5、为节省费用，减少化学残留，不使用专用洗涤剂，只需采用普通家用洗洁精 0.1-0.2L/餐。 6、耗水量：约 300 升水/小时。 7、清洗质量：大肠杆菌 8099、金黄色葡萄球菌 ATCC6538 消灭率大于标准值 99.9%，提供检测报告。 8、机器出口处餐具自动滑出，无须人工拿取，（附餐	江苏	合同签订后 7 日历天内完成所需设备的采购、供应、安装、调试等相关伴随服务，并交付采购人验收。	3	48400	145200

			具滑出实际使用图片）减少劳动强度。 9、★食品级 304 不锈钢板材，具有食品接触安全认证证书，证书范围应包含投标产品洗碗机，投标时须提供相关承诺（承诺书格式自拟）。					
16	双门五层消毒柜	美示	650 升，对开门四层，30℃—130℃可调+热风，深篮无磁层架，层架**参考尺寸：**510*380*1800MM，单层承重 25KG，产品功率 1450W，隐藏式 304 不锈钢发热管，产品参照尺寸：1150*500*1890MM（满足现场布置要求）	山东	合同签订后 7 日历天内完成所需设备的采购、供应、安装、调试等相关伴随服务，并交付采购人验收。	8	2398	19184
17	卧式冷藏柜	西联姆斯	829 升，零下 38℃速冻，风冷无霜，PCM 钢板内胆，五面均匀制冷，2 级能效，冷冻能力 75KG/24h，参照尺寸：2105*860*905MM（满足现场布置要求），带食品筐+脚轮，噪音值：55db(A)	浙江	合同签订后 7 日历天内完成所需设备的采购、供应、安装、调试等相关伴随服务，并交付采购人验收。	2	4750	9500
18	四门立式冷藏柜	凯美	四门双温全钢全铜、上冷冻+下冷藏，900L，参照尺寸：1200*700*1920（满足现场布置要求），冷冻 0～-23℃，冷藏 2～8℃，回弹门自动回位，变频控温，中梁加热	浙江	合同签订后 7 日历天内完成所需设备的采购、供应、安装、调试等相关伴随服务，并交付采购人验收。	2	2310	4620
19	双门 30 盘保温餐车	中梓	定制不锈钢保温台餐盘架 1.名称：定制不锈钢保温台餐盘架 2.材质：不锈钢 304 材质，配 4 寸超静音不锈钢轮 3.规格：投标人根	南京	合同签订后 7 日历天内完成所需设备的采购、供应、安装、调试等相关伴随服务，并交付采购人验收。	21	2750	57750

			据现场实际情况定制，满足甲方使用需求					
20	5 格分餐保温台	中梓	1. 名称：保温台 2. 规格：整机参考尺寸：145*67*80cm，五格，不锈钢加热管，不锈钢调节脚，智能定制控温，自带绝缘帽，机身无磁不锈钢	南京	合同签订后 7 日历天内完成所需设备的采购、供应、安装、调试等相关伴随服务，并交付采购人验收。	21	1320	27720
21	三层不锈钢推车	中梓	1. 2MM 厚不锈钢，不锈钢层板、立柱，防水防锈，冲压成形凹槽层板，静音轮带刹车，层板厚度 4CM，参考尺寸（不含轮高度）110*60*105（满足现场布置需求），双折边免划手	南京	合同签订后 7 日历天内完成所需设备的采购、供应、安装、调试等相关伴随服务，并交付采购人验收。	10	385	3850
22	1. 2 米不锈钢推车	中梓	304 不锈钢板材厚度 1. 2MM，整体载重 800 斤，静音轮带刹车，推车台面 100*90CM	南京	合同签订后 7 日历天内完成所需设备的采购、供应、安装、调试等相关伴随服务，并交付采购人验收。	8	770	6160
23	四层不锈货架	中梓	参考尺寸：1200*500*1550（满足现场布置要求） 1. 采用 304 优质不锈钢板材，架身厚 1. 0mm； 2. 架脚采用 ø48*1. 0mm 不锈钢管带调节螺栓。	南京	合同签订后 7 日历天内完成所需设备的采购、供应、安装、调试等相关伴随服务，并交付采购人验收。	15	770	11550
24	不锈钢地架	中梓	参考尺寸：1500*500*1550 1. 采用 304 优质不锈钢板材，架身厚 1. 0mm； 2. 架脚采用 ø48*1. 0mm 不锈钢管带调节螺栓。	南京	合同签订后 7 日历天内完成所需设备的采购、供应、安装、调试等相关伴随服务，并交付采购人验收。	30	495	14850
25	双层不锈钢汤碗	柠檬猫	食品级，304 不锈钢，双层隔热，碗直径 11. 5CM，碗外高度 5. 5CM，一体压制，光滑无毛刺	潮州	合同签订后 7 日历天内完成所需设备的采购、供应、安装、调试等相关伴随服务，并交付采购人验收。	4000	5	20000
26	不锈钢 5 格餐盘	柠檬猫	304 加厚不锈钢，380 克一体成型，电解工艺，光滑易洗，36. 5*26. 8，外型符合采购方要	潮州	合同签订后 7 日历天内完成所需设备的采购、供应、安装、调试等相关伴随服务，并交付采购人验收。	2500	10	25000

			求					
27	蓝色周转筐	中梓	**★680 箩筐，参考尺寸 68*48*40CM(满足招标人要求)，食品级 PE 材质，**投标时须提供相关承诺（承诺书格式自拟）。	南京	合同签订后 7 日历天内完成所需设备的采购、供应、安装、调试等相关伴随服务，并交付采购人验收。	50	25	1250
28	白色周转筐	中梓	**★680 箩筐，参考尺寸 68*48*40CM(满足招标人要求)，食品级 PE 材质，**投标时须提供相关承诺（承诺书格式自拟）。	南京	合同签订后 7 日历天内完成所需设备的采购、供应、安装、调试等相关伴随服务，并交付采购人验收。	50	25	1250
29	蓝色周转箱	中梓	**★加厚，食品级材质，外径参考尺寸：64*42*36CM(满足招标人要求)，**投标时须提供相关承诺（承诺书格式自拟）。	南京	合同签订后 7 日历天内完成所需设备的采购、供应、安装、调试等相关伴随服务，并交付采购人验收。	70	20	1400
30	白色周转箱	中梓	**★参考尺寸：52*35.5*23CM(满足招标人要求)，配盖，27L，食品级材质，长方形，冷藏冷冻冰箱专用，**投标时须提供相关承诺（承诺书格式自拟）。	南京	合同签订后 7 日历天内完成所需设备的采购、供应、安装、调试等相关伴随服务，并交付采购人验收。	20	42	840
31	黄色周转箱	中梓	**★加厚，食品级材质，参考尺寸：64*42*36CM(满足招标人要求)，**投标时须提供相关承诺（承诺书格式自拟）。	南京	合同签订后 7 日历天内完成所需设备的采购、供应、安装、调试等相关伴随服务，并交付采购人验收。	70	20	1400
32	不锈钢分数盆	柠檬猫	加厚不锈钢带盖方盆，边缘加宽双折边免划手，参考尺寸 53.5*33.5*14.5CM	潮州	合同签订后 7 日历天内完成所需设备的采购、供应、安装、调试等相关伴随服务，并交付采购人验收。	100	32	3200
33	不锈钢圆盆	柠檬猫	加厚 304 不锈钢，边缘双折边免划手，58*18CM**(满足招标人要求)**	潮州	合同签订后 7 日历天内完成所需设备的采购、供应、安装、调试等相关伴随服务，并交付采购人验收。	50	70	3500
34	不锈钢圆盆	柠檬猫	加厚 304 不锈钢，边缘双折边免划手，63*22CM**(满足招标人要求)**	潮州	合同签订后 7 日历天内完成所需设备的采购、供应、安装、调试等相关伴随服务，并交付采购人验收。	30	70	2100

35	不锈钢汤勺	柠檬猫	304 不锈钢，柄长 43CM，勺口直径 12CM**(满足招标人要求)**	潮州	合同签订后 7 日历天内完成所需设备的采购、供应、安装、调试等相关伴随服务，并交付采购人验收。	15	31	465
36	刀具消毒柜	驰悦	砧板+刀具+毛巾消毒一体柜，机械款，上室功率 235W，下室功率 635W，热风烘干，紫外线消毒	安徽	合同签订后 7 日历天内完成所需设备的采购、供应、安装、调试等相关伴随服务，并交付采购人验收。	2	745	1490
37	刀具	中梓	四种分色菜刀各 6 把，刀柄长 11CM，参照刀长 20.8CM**(满足招标人要求)**，刀柄材质 ABS 环保胶质，产品材质 50CR15 不锈钢	南京	合同签订后 7 日历天内完成所需设备的采购、供应、安装、调试等相关伴随服务，并交付采购人验收。	30	44	1320
38	铲子	柠檬猫	304 不锈钢铲头 21CM，梨花木柄 120CM	潮州	合同签订后 7 日历天内完成所需设备的采购、供应、安装、调试等相关伴随服务，并交付采购人验收。	10	33	330
39	炒勺	柠檬猫	勺长 51CM，12 两，木柄，304 不锈钢	潮州	合同签订后 7 日历天内完成所需设备的采购、供应、安装、调试等相关伴随服务，并交付采购人验收。	10	70	700
40	漏勺	中梓	不锈钢材质，直径 26CM，木柄，网孔约 2MM，四托加粗，加厚	南京	合同签订后 7 日历天内完成所需设备的采购、供应、安装、调试等相关伴随服务，并交付采购人验收。	10	21	210
41	电子磅秤	桦力泰	台面 50*60CM，量称 300KG，精度 10g，不锈钢秤架秤面，LCD 高清液晶屏，加厚称盘，防水防尘	永康	合同签订后 7 日历天内完成所需设备的采购、供应、安装、调试等相关伴随服务，并交付采购人验收。	1	330	330
42	米饭保温桶（长方形）	宾兰提	长方形，304 不锈钢内胆，带不锈钢盖，规格：15 升，食品级树脂 PP 饭铲，使用温度 20—100℃	广东	合同签订后 7 日历天内完成所需设备的采购、供应、安装、调试等相关伴随服务，并交付采购人验收。	220	150	33000
43	推式不锈钢汤桶	柠檬猫	带桶带盖，直径 50CM，电压 220V，食品级 304 不锈钢材质	潮州	合同签订后 7 日历天内完成所需设备的采购、供应、安装、调试等相关伴随服务，并交付采购人验收。	10	770	7700
44	不锈钢保温汤桶	柠檬猫	食品级 304 不锈钢，参考尺寸：直径 60CM，高 60CM，带盖	潮州	合同签订后 7 日历天内完成所需设备的采购、供应、安装、调试等相关伴随服务，并交付采购人验收。	6	363	2178

45	双层餐车	中梓	304 不锈钢一体成型，3 两，长 37.2CM，勺口直径 9CM，勺口深 3CM	南京	合同签订后 7 日历天内完成所需设备的采购、供应、安装、调试等相关伴随服务，并交付采购人验收。	10	495	4950
46	单门更衣柜	中梓	单门灰色，防潮、防锈、带挂衣杆，380*420*1480CM，板壁厚度不低于 0.5MM	南京	合同签订后 7 日历天内完成所需设备的采购、供应、安装、调试等相关伴随服务，并交付采购人验收。	45	198	8910
47	脱排烟罩	中梓	罩体前板、左右端板不锈钢板 δ=1.0mm 不锈钢板 ；罩体后板不锈钢板 δ=1.0mm 不锈钢板 ；油网板外框不锈钢板 δ=1.0mm 不锈钢板； 沥油板内档不锈钢板 δ=1.0 不锈钢板；	南京	合同签订后 7 日历天内完成所需设备的采购、供应、安装、调试等相关伴随服务，并交付采购人验收。	35	770	26950
48	集烟管道风管	中梓	全优质不锈钢，板厚 0.8mm；采用 0.8mm 厚不锈钢板剪折成加强筋进行加固；	南京	合同签订后 7 日历天内完成所需设备的采购、供应、安装、调试等相关伴随服务，并交付采购人验收。	80	187	14960
49	高压风柜	德粤	参考尺寸：1880*1270*1700，36 寸，2200W（满足现场安装需求），低噪音，铜心电机	苏州	合同签订后 7 日历天内完成所需设备的采购、供应、安装、调试等相关伴随服务，并交付采购人验收。	1	14500	14500
50	拖把池	中梓	304 不锈钢，防溢水，长方形，450*410*550MM，含配件，冲压成型，无缝焊接	南京	合同签订后 7 日历天内完成所需设备的采购、供应、安装、调试等相关伴随服务，并交付采购人验收。	3	550	1650
51	洗手池	中梓	双人位双槽，304 不锈钢材质，参考尺寸：780*1000*450MM（满足现场安装需求）	南京	合同签订后 7 日历天内完成所需设备的采购、供应、安装、调试等相关伴随服务，并交付采购人验收。	4	990	3960
52	不锈钢水龙头	古阁尔	不锈钢单冷，黄铜材质内芯、厨房洗菜池专用	开平	合同签订后 7 日历天内完成所需设备的采购、供应、安装、调试等相关伴随服务，并交付采购人验收。	15	25	375
53	感应水龙头	古阁尔	单冷，全自动红外线智能感应，黄铜材质内芯，220V 电压，重力压铸	开平	合同签订后 7 日历天内完成所需设备的采购、供应、安装、调试等相关伴随服务，并交付采购人验收。	8	150	1200
54	不锈钢调味缸	柠檬猫	带不锈钢盖，304 不锈钢材质，边缘双折边免划手，直	潮州	合同签订后 7 日历天内完成所需设备的采购、供应、安装、调试等相	15	20	300

			径 29CM，高度 13.3CM		关伴随服务，并交付采购人验收。			
投标总报价（人民币：元）：622280.00								