采购合同

甲方（采购人）：苏州市吴江区人民政府横扇街道办事处

单位地址：江苏省苏州市吴江区横扇街道北举路 228 号

乙方（供应商）：苏州中晟环境修复有限公司

单位地址：苏州吴中经济开发区越溪街道吴中大道 1368 号 3 幢 7 楼

签订日期：

签订地点：

根据甲方申请并经苏州市吴江区财政局核准 2025 年横扇街道生活垃圾填埋场渗滤液委托处置服务政府采购计划，依据甲方委托苏州常发工程咨询有限公司进行本项目政府采购的成交结果，确定乙方苏州中晟环境修复有限公司为本次成交供应商，现依照招标文件、乙方的投标文件及相关文件的内容，签订本合同书。

一、下列文件为本合同不可分割部分：

（一）中标（成交）通知书；

（二）招标文件及澄清（如有）；

（三）乙方中标（成交）的投标（响应）文件；

（四）乙方在采购过程中所作的其他承诺、声明、书面澄清等（如有）。

二、价格与支付

1、合同金额为人民币伍佰柒拾叁万壹仟贰佰叁拾圆整（小写：5731230 元），综合单价为　　元/吨，包含渗滤液处理到达标排放过程中所需的全部费用，包括但不限于服务全过程所需的全部设备、材料、配件、药剂、膜组件、润滑油等费用，以及设备日常维护费用、水质检验（每月一次）费用、人工费用（人员餐费、交通、工资等）、公司技术人员往来项目现场交通费用、财务费用（开票、结算）等所有相关费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，综合单价在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

2、结算说明

（1）渗滤液处理量是指当月月历日内渗滤液累积进水总量；出水量是指当月月历日内经处理后排放的清水总量。数据按月汇报甲方，付款按季度结算。当日处理量≤40 吨，按照实际日处理量结算，当日处理量大于 40 吨时，按照 40 吨/天结算。

（2）处理单价：按照渗滤液处置服务招投标活动完成时确定的中标服务单价为准。

（3）费用结算：结算方式按照中标综合单价×进水总量进行结算，并扣除考核扣款及水电费后，甲方支付服务费。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

3、付款步骤：按季度结算支付，服务费用以转账方式支付，乙方每个结算周期在甲方结算日前凭确认的处理量汇总表以及每月出水水质检测报告、月度运营记录详单、发票等其它相关材料，向甲方申请上一个结算周期服务费。经甲方审查符合要求的，由甲方根据财务流程在乙方提供合格的发票、甲方（或甲方监理单位）签章的验收证明资料等付款凭证后一个月内以银行转帐的方式向乙方支付上季度服务费用（扣除考核扣款及水电费）。

4、付款方式：银行转账

5、乙方的银行账号信息如下：

户名：苏州中晟环境修复有限公司

开户银行：交通银行苏州城中支行

账号：3256 0300 0018 000153308

三、履约保证金

乙方应在签订合同前以履约保函的形式向甲方提交合同价百分之五的履约保证金。履约保证金在服务期满且服务缺陷更正后，并配合甲方和新中标单位办理移交手续后一个月内无息退还。

四、服务内容

乙方应负责所有为完成本项目服务工作所需要的系统建设及设施设备安装调试运行，做好填埋场渗滤液处理的日常监管工作，确保渗滤液达标达量排放；并建立 24 小时巡查机制及完善的台账资料，防止意外状况发生。

1、处理规模

（1）2025 年横扇街道生活垃圾填埋场渗滤液委托处置服务，渗滤液设备处置能力达到 40 吨/天的渗液（具体根据该项目的实际渗滤液存量情况），要求渗滤液废水处理设施设备系统采用无易燃易爆安全隐的工艺流程处理，具体处理工艺不限，但要求无浓缩液产生，且确保出水水质达到国家及地方规定的出排放要求。

（2）乙方除须满足渗滤液设备处置能力达到 40 吨/天的渗滤液日常处理，还可自行完善本项目服务范围内渗滤液收集处理系统，以应对极端天气以及不可预见情况发生。**当遇到渗滤液量增加时，乙方应在接到甲方通知后，无条件启动应急预案，确保在 10 天内增加至 100 吨/天的渗滤液处理量，以满足现场所有渗滤液的有效处理。**

2、进出水水质

进水水质由乙方自行监测，处理后的出水水质应满足《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB 16889-2024）中“表 2　现有和新建生活垃圾填埋场水污染物排放质量浓度限值”的要求，其中溶解性总固体（TDS）满足《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)中“表 1　污水排入城镇下水道水质等级标准（最高允许值，pH 值除外）”中 C 等级标准的要求，最终排污市政管网，产生的固体废物由乙方自行外运处置。

五、服务要求

1、水质监控及检测要求

（1）乙方需确保现场有完善的在线监控及处理设备（本项目至少须进行水质在线监测 pH、COD、氨氮）。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

乙方还应配备必要的化验设备设施，并按照有关规定进行日常检验以确保渗滤液处理后达到设计排出标准。水质检测方法按国家相关规范和标准执行，检测结果应登记存档（实验室检测项目：污泥浓度、pH、COD、氨氮、总氮、总磷、悬浮物；定期委托检测：pH、COD、氨氮、总氮、总磷、BOD、悬浮物、色度、粪大肠菌群、总汞、总镉、总铬、六价铬、总砷、总铅）。每月 25 日前，甲方、乙方至少共同随机抽取一次水样进行抽检，所抽取的水样由甲方送至具有相关资质的水质检测机构进行检测，费用由乙方承担，含在投标报价之内。甲方可根据实际需要增加当月水质检测次数，但所增加的当月水质检测次数的检测费用由甲方自行承担。

（2）乙方在提供服务期间，必须负责渗滤液处理设备的稳定运行并保证出水达到设计标准后排放。因乙方（管理、运营）的原因发生渗滤液外溢，不达标等事故或问题所造成的一切后果全权由乙方承担。

2、处理过程中产生的污泥要求

处理过程中产生的污泥由由供应商转运至采购方指定单位处理，所产生的费用由供应商自行承担。

3、项目人员配备及设备配置要求

（1）人员配备要求：乙方需自带处理设备和运营人员开展服务，要求配置项目负责人 1 名（负责与甲方的项目对接责任）及至少 3 名项目运营人员，配置有限空间或深基坑处理人员，人员配置必须确保能够满足本项目的运行服务需求。

（2）设备配置要求：乙方至少应为本项目配置能够完全满足本项目处理工艺及日处理量所需的全部技术设备（场区已有设施设备能否利旧，需乙方自行勘察现场。如乙方所配置的设施设备等如无法满足本项目使用需求，则甲方有权要求乙方免费更换符合使用需求的设施设备）。本项目涉及需要使用到的主要监测设备技术要求如下：

①PH 计

测量范围：ph(0-14)；

测量精度：±0.02ph；

分辨率：±0.01ph；

稳定性：≤0.02ph/24h；

输入阻抗：10~12Ω；

温度范围：-10~130℃；

温度补偿：-10~130℃；

通讯功能：485 通讯；标准 Modbus-Rtu 协议；

变送输出：隔离变送 4~20mA，最大负载 750Ω；

供电电源：AC 220V±10%，50HZ/60HZ；

报警功能：两路常开常闭报警继电器 AC220V、3A

②化学需氧量（COD）水质在线分析仪

COD 性能参数	
测量方法	基于 GB11914 89 标准 水质-化学需氧量的测定-重铬酸盐法

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

量程范围	基本量程 10～200mg/L； 扩展量程 800/8000mg/L
重复性	≤5%
示值误差	基本量程范围内不超过±10%； 扩展量程范围内不超过±3%
最小维护周期	≥168 h/次
零点漂移	±5mg/L
量程漂移	基本量程范围内，±10mg/L； 扩展量程范围内，±10%
实际废水样品比对实验	COD＜50mg/L 时， ≤5mg/LCOD≥50mg/L 时， ≤10%

校准	手动校准和自动校准
物理参数和环境参数	
尺寸（约为）	仪表：宽 350mm×高 400mm×深 320mm 试剂仓：宽 350mm×高 380mm×深 320mm
环境温度	+5℃~40℃
湿度	（65±20）%（不结露）
其他技术参数	
电源要求	AC(220±22)V/(50±0.5)Hz
模拟输出及通讯	4～20mA RS232/RS485

③氨氮水质在线分析仪

氨氮性能参数	
测量方法	基于 水质-氨氮的测定-水杨酸分光光度法（HJ 536-2009）
量程范围	基本量程 0.2～12mg/L； 扩展量程 100mg/L
重复性	≤2%
示值误差	示值≤2.0mg/L：≤±0.2mg/L； 示值＞2.0mg/L：≤±10%
零点漂移	±0.1mg/L
量程漂移	±0.5mg/L
记忆效应	20%量程标液，记忆效应误差 ±0.3mg/L80%量程标液，记忆效应误差 ±0.2mg/L
电压影响实验	±5.0%
pH 影响实验	±6.0%

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

稳定性	4h 内不超过±10%
直线性	±10%
环境温度影响试验	≤5.0%
实际废水样品比对实验	氨氮浓度<2.00mg/L 时，≤0.2mg/L 氨氮浓度≥2.00mg/L 时，≤10%
校准	手动校准和自动校准
物理参数和环境参数	
尺寸（约为）	仪表：宽 350mm×高 400mm×深 320mm 试剂仓：宽 350mm×高 380mm×深 320mm
环境温度	+5℃~40℃
湿度	（65±20）%（不结露）
其他技术参数	

电源要求	AC(220±22)V/(50±0.5)Hz
模拟输出及通讯	4～20mA RS232/RS485

④电磁流量计

用途、测量范围及数量：污泥管网水管，DN50，2 套； DN80,1 套；

原理：电磁式。

测量精度：0.2%或 0.5%

重复性：0.1%

环境温度：—20～+60° C

介质温度：0~ +80° C

保护等级：传感器：IP68 变送器：IP67

指示器： LCD 数字指示，具有现场操作功能。可显示瞬时和累计流量、故障。

测量传感器

衬里材料：硬橡胶或 PTFE

4 电极测量系统：测量电极、参比电极、空管检测电极

电极材料：不锈钢

电极形状：子弹头形状，可减少被测介质的干扰，保持数据长期稳定。

安装形式：分体式，松套法兰连接，便于安装施工；

电源：100、240VAC 或 24VAC/DC,宽电压供电型,适应现场各种条件；

输出：4～20mADC、脉冲信号、故障信号；

智能技术：附带“beatheart”技术，自校验，自诊断，自监测。

4、设施设备安装使用等要求

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

乙方负责所有为完成本项目服务工作所需要的系统建设及设施设备安装调试、运营维护、维修以及周边关系的协调等，甲方给予协助，具体说明如下：

（1）服务期限内，渗滤液调节池取水口开始至清水排放口中间所有的渗滤液处理设施及污水处理设备由乙方负责提供，含在投标报价之内。（场区已有设施设备能否利旧，需乙方自行勘察现场）

（2）本项目土地使用权已由甲方合法取得，施工期间的水电由甲方协调解决。未经甲方书面同意，乙方不得变更土地用途，不得处分土地使用权，不得引入其他项目。

（3）乙方必须满足采购文件相关要求，提供详细的设备供货时间、安装调试周期及提供相应的服务计划。

（4）乙方须随甲方生产安排情况及时保证垃圾渗滤液处理及排放，并确保出水水质达到本项目排放标准，**本项目要求设计工艺无浓缩液产生。**

（5）乙方渗滤液处理过程中不得产生次生环境污染，不得损坏填埋场已有的设备和设施，处理现场必须整洁美观有序。现有场地的情况由乙方应自行勘察现场，如需清场或调整位置，则由乙方与甲方协商解决，涉及相关费用的，含在投标报价之内。

（6）项目服务期间，如出现环保问题，如危废、固废等处置物，由乙方自行处理，处理标准须满足甲方及相关政策法规要求，费用含在投标报价之内。渗滤液处置产生的废弃物（如脱水污泥等）由乙方负责合法合规处置（要求每周至少处理一次，如有积存影响项目现场环境的，应按甲方规定及时处置），废弃物的临时存放点应合法合规，由乙方自行解决，费用包含在投标报价之内。

（7）乙方在提供服务期间，必须严格按照渗滤液处理设备安全操作规程进行操作，确保出水达到设计标准；并保证现场人员的人身安全，确保合同履约期间无安全事故发生。如因措施不当、管理疏漏等各种原因，造成任何人的人身或财产损害的，由乙方承担所有责任和损失。

（8）乙方必须遵守主管部门制订的相关渗滤液处理运营管理制度，服从甲方管理人员检查和监督，详实记录渗滤液处理的运行日志、水位等监测记录、维修记录、排放记录等，并于每月 15 日前将上月运行记录、每月 28 日前将下月运营计划报送甲方，待合同期满后将全部资料纪录整理造册移交甲方。在服务期内，乙方有义务配合甲方做好上级部门的监督检查工作，并提供相关材料。

（9）针对雨季、台风暴雨等恶劣天气以及渗滤液处理量增加、渗滤液溢出或其他环境污染等突发事件，乙方要制订相应的应急预案，并积极配合甲方有效地实施应对措施。**当遇到渗滤液量增加时，乙方应在接到甲方通知后，无条件启动应急预案，确保在 10 天内增加至 100 吨/天的渗滤液处理量，以满足现场所有渗滤液的有效处理。**

5、技术要求

（1）处理工艺必须达到要求的处理能力和处理效果，出水须符合设计标准、国家关于环境保护的政策，符合国家有关法规、规范及标准。项目中标后，乙方的实施方案及图纸资料等甲方有权聘请专家进行评审论证，经专家评审后如有涉及相关调整的，费用均包含在投标报价之内。

（2）根据垃圾渗滤液中污染物浓度高，水质水量多变的特点，提出技术先进、工艺可靠及经济合理的工艺。选取的工艺必须有较强的适应性和操作上的灵活性，具有一定的抗冲击负荷能力，并且能够容

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

进行调整，以适应水质及水量的变化。本项目宜采用无易燃易爆安全隐患的工艺流程处理，具体处理工艺不限，但要求无浓缩液产生。

（3）运行管理方便，操作维护简单，在保证处理效果的前提下，优先考虑全自动处置工艺。

（4）处理过程中不能产生二次污染，尽可能采用污泥量少、噪音低的处理设施。

（5）在渗滤液处理站占地面积及电力供应有限的情况下，尽量采用占地面积少、能耗低的工艺。有效、合理地使用占地面积，提高土地利用率。

（6）在设计正常工况条件下，系统设备的负荷能力、备用率及备用生产线的选择配置应保证：设备不能长时间在 100%满负荷或超负荷条件下运行。除特殊要求外，应至少留有 10%的余量；除特殊要求外，设备的备用率的选择应保证全套工艺系统连续稳定运行，不会因某台设备的故障造成全套系统或相对独立的某个子工艺系统（处理单元）完全停运或造成跑、冒、溢流等问题发生。

（7）要求工艺设计成熟、先进、可靠，流程应合理、性价比高，符合环保、节能、除臭、降噪、卫生、美观要求；操作全自动，满足水量水质变化的要求。

（8）出水水质应能长期稳定应满足《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2024）中“表 2　现有和新建生活垃圾填埋场水污染物排放质量浓度限值”的要求，其中溶解性总固体（TDS）应满足《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)中“表 1　污水排入城镇下水道水质等级标准（最高允许值，pH 值除外）”中 C 等级标准的要求。

（9）具有很强的有机污染物去除能力，有效降低出水 COD 指标。

（10）具有高效稳定的 TN 去除能力，有效降低出水 NH3-N、TN 指标；经济合理，节能降耗。

（11）垃圾渗滤液处理系统，净水产水率不低于 100%。

（12）充分考虑渗滤液的腐蚀性，应采用高防腐性能的设备及管道材料。

6、项目服务成果要求

（1）项目设计及设备安装符合国家规定的设计标准和规范，保质保量完成项目工作内容，解决横扇街道垃圾渗滤液的消纳滞留压力。

（2）出水水质需经环保部门或具有第三方检测资质单位进行检测并出具水质检测报告（检测费用由乙方承担），确保出水水质达标。

（3）本项目运营服务期内，排放的废水、废气、噪声、固废、安全措施应符合国家和地方相关标准。

（4）乙方须提供完全满足采购需求的服务。

7、项目考核相关要求

（1）本项目垃圾渗滤液经处理后，应满足《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB 16889-2024））中“表 2　现有和新建生活垃圾填埋场水污染物排放质量浓度限值”的要求，其中溶解性总固体（TDS）应满足《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)中“表 1　污水排入城镇下水道水质等级标准（最高允许值，pH 值除外）”中 C 等级标准的要求，最终排污市政管网，产生的固体废物由乙方自行外运处置。

（2）甲方或环境保护行政主管部门将针对处理水质进行在线监测，对处理量和主要污染排放进行实时监测。同时甲方也可采取定期检查、不定期抽查等形式对服务商的渗滤液处理质量和服务质量进行监督、检测、考核、评估，作为考核服务合同履行情况、支付渗滤液处理费的依据。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

（3）监管考核办法：本项目是服务运营项目，需建立健全监管考核办法和机制、运营现场日常管理办法等。（考核明细详见附件）

六、服务期限

合同签订之日起 90 天内完成该项目全部渗滤液处理服务运行所需系统设备的安装调试并确保试运行验收合格，要求渗滤液处理量不少于 40 吨/天，且处理规模须满足垃圾填埋场实际渗滤液量的要求。渗滤液处置服务期限为自试运行验收合格之日起三年。

七、服务地点

苏州市吴江区横扇街道，具体按甲方实际需求为准。

八、验收

乙方应确保合同签订之日起 90 天内完成该项目全部渗滤液处理服务运行所需系统设备的安装调试并确保试运行验收合格，要求渗滤液处理量不少于 40 吨/天，且处理规模须满足垃圾填埋场实际渗滤液量的要求。

1、验收标准:按招标文件要求及相关国家或行业的标准或规范。

2、项目所需设施设备安装调试完成后，由乙方提出书面申请，甲方组织相关机构进行试运行验收。试运行验收合格后以申报起始时间进入运营期；如不合格，整改后重新进行试运行验收。

3、运营期过程中，甲方有权随时进行监督和抽查，如有不符合招标要求的情况，乙方须承担由此发生的一切损失和费用，且甲方有权立即中止或终止乙方的合同的权利。

九、服务质量与考核

乙方应严格按照招标文件的有关规定提供服务，满足招标文件中所列全部要求和乙方承诺的其它指标，并由甲方按照具体项目要求进行考核。对未按规定提供服务或者部分服务不合格的，视具体情况按比例扣分。（考核明细详见附件）

十、违约责任

合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

1、甲方违约责任

（1）在合同生效后，甲方无理由要求终止服务的，应向乙方偿付合同总价款的 5%，作为违约金，违约金不足以补偿损失的，乙方有权要求甲方补足。

（2）甲方违反合同规定，拒绝接受乙方提供服务，应当承担乙方由此造成的损失。

2、乙方违约责任

（1）乙方采用转包、分包的形式履行合同的，甲方有权中止或终止合同，由此给甲方造成损失的，由乙方承担赔偿责任。

（2）乙方未经甲方许可随意更换中标的主要技术人员及设备。

（3）乙方不能提供服务的，或服务不合格从而影响甲方按期正常使用的，应向甲方偿付合同总价款 5%的违约金，违约金不足以补偿损失的甲方有权要求乙方补足。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

（4）乙方逾期提供服务的，应与甲方和政府采购管理部门协商，甲方仍需求的，乙方应立即提供服务按照逾期服务的每天万分之四支付逾期违约金，同时承担甲方因此遭致的损失费用。

（5）乙方在项目实施过程中，因作风不实、工作效率低下、成果质量差等原因，影响工作的，甲方有权酌情处置。性质严重的，将被列为不诚信单位并上报市、省行政主管部门。

（6）出现重大事故或问题，或严重违反甲方关于本项目的其他有关规定。

注：出现以上六项违约责任，甲方有权中止合同

十一、不可抗力

1、任何一方因不可抗力不能履行本合同规定的全部或部分义务，应尽快以书面形式将不可抗力的情况、原因及对履行本合同的影响等及时通知另一方。同时，遭受不可抗力影响的一方有义务尽可能及时采取适当或必要措施减少或消除不可抗力的影响，因未尽本义务而造成的相关损失由其承担。

2、发生不可抗力事件，任何一方均不对因不可抗力无法履行或迟延履行本合同义务而使另一方蒙受的任何损失承担责任，法律另有规定的除外。

3、因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

4、合同各方应根据不可抗力对本合同履行的影响程度，协商确定是否终止本合同或是继续履行本合同。

十二、合同的解除、转让和终止

1、合同的解除

（1）有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

①因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

②因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同；

（2）有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

2、合同的转让

合同的部分和全部都不得转让。

3、合同的终止

本合同因下列原因而终止：

（1）本合同正常履行完毕；

（2）因不可抗力导致本合同无法履行或履行不必要；

（3）任何一方行使解除权解除本合同；

（4）合同的继续履行将损害国家利益和社会公共利益。

（5）合同履行期间，乙方违反廉政协议的，甲方有权终止合同。

除上述情形外，甲乙双方不得擅自终止合同。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

十三、争议处置

1、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（2）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向甲方所在地仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

2、在仲裁期间，本合同应继续履行。

十四、合同生效及其它

1、本合同经采购代理机构盖章，并经甲乙双方签字并加盖公章后即生效，同时经政府采购监督管理部门备案。

2、本合同一式捌份，具有同等法律效力，甲、乙双方各执叁份，采购代理机构壹份，政府采购监督管理部门壹份。

3、本合同未尽事宜应按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》以及其同相关法律、法规之规定解释。在执行过程中双方在不违背本合同和采购文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力，但须提交政府采购监督管理部门和采购代理机构备存。

甲方（公章）：

甲方代表：

日期：年月日

乙方（公章）

乙方代表：

日期：年月日

廉政责任书格式

廉政协议

一、甲乙双方约定

1、甲乙双方应共同遵守国家和省、市、行业主管部门关于加强基础设施建设管理以及党风廉政建设的各项规定。

2、甲乙双方应认真执行约定的合同文件，自觉按合同办事

3、除非法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外，甲乙双方的业务活动应坚持公开、公正、透明的原则，严禁搞损害国家和集体利益、违反采购管理规章制度的不正当交易。

4、甲乙双方应加强对本方人员的廉政监督，建立和健全廉政制度，认真查处本方的违法违纪行为。

5、甲乙双方有对本方人员开展廉政告知、廉政教育和职业道德教育的义务。

6、甲乙双方如发现对方在业务活动中有不廉洁行为，有及时提醒对方并督促其纠正的权利和义务。

二、甲方在廉政建设方面的责任

1、甲方及其工作人员不得以任何形式向乙方索要和收受回扣。

2、甲方及其工作人员不得接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由个人支付的费用。

3、甲方工作人员不得参加可能对公正执行公务有影响的宴请和娱乐、旅游活动。

4、甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶、家属子女的工作安排以及出国等提供方便。

5、甲方工作人员不得在家里或宿舍接待乙方有关项目事项的询访。

三、乙方在廉政建设方面的责任

L 乙方不得以任何理由向甲方工作人员行贿或馈赠礼品。

2、乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报支需由其个人支付的任何费用。

3、乙方不得以任何理由邀请甲方工作人员参加由公款支付的娱乐性活动。

4、乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具、家电和高档办公用品。

5、乙方人员不得到甲方人员家里或宿舍里询访有关项目事项。

四、违约责任

1、甲方有违反本合同第一条第 1 至 5 款和第二条的，依据有关法律、法规给予处理；涉 嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

3、乙方违反合同第一条第1至5款和四一 涉嫌犯罪 的

负担事责任；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

4、本责任书作为采购合同的组成部分，与采购合同具有同等法律效力，经双方签署后 立即生效

五、责任书有效期

本责任书的有效期为双方签署之日起至本服务期限结束止。

六、本责任书一式四份，甲乙双方各执二份，具有同等效力。

甲方单位：（公章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字或盖章）

乙方单位：（公章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字或盖章）

附件：项目运行管理考核明细表

	项目	项目总分	考核内容	扣分标准	项目得分
	人员情况	10	人员及运行管理机构是否健全	人员或运行管理机构未配置或不健全的，每缺一个扣2分	
			岗位职责是否明确	岗位职责未制定或不健全的，每缺一项扣 1 分	
	运行管理	30	是否依据标准建立处理设施工艺运行管理技术规程	未制定技术规程扣5分	
			运行记录和统计报表	是否有现场巡查制度、记录以及相关资料，缺一项扣2分	
			管网管理情况	管渠是否畅通，管渠周边是否有覆盖物，管渠是否会有破损，是否有管渠的维修记录，缺一项扣2分	
			生产运行情况	根据统计报表检查处理设施的运行是否与实际吻合，现场设备是否运行良好，缺一项扣 5分	
3	水质管理	30	抽检预报表及原始报表	是否有检测报表，检测报表不真实，每一项扣 1分	
			是否按检测周期出具第三方检测报告	检测周期未按要求执行的，检测报表不完整、记录不规范，缺一项扣 5 分	
			异味检测	无明显异味不扣分；有异味，影响周边环境扣2分；有严重异味不得分。	
4	设备管理	10	是否按规定建立设备完好率统计表和设备档案	未按规定建立设备完好率统计表、未按规定建立设备档案的， 其中不完整、不规范每处扣 0.5 分。未按要求对全部设备、主要工艺设备和无备用工艺设备完好率进行分类的每项扣 1分	
			设备检修和更新改造计划	未制定合理的设备月度、年度检修计划的扣 2分	
			设备实际运行情况	设备实际运行情况与资料不吻合扣2分	
5	安全管理	5	是否制定相应的应急预案	未制定相应应急预案，扣 3分，其中不规范、欠完善，每项扣1分	
			是否建立安全管理档案资料	未建立安全管理档案资料扣2分	
			消防设施	是否按要求摆放，有用，若没有每样扣0.5分	
6	形象管理	5	建筑物外观以及附属设施	建筑物外观不整洁、池面不干净或有异物，每项扣2分	
			管渠是否有破损泄露	管渠有破损泄露井内有杂物每项扣2分	

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

7	其他	10	档案管理是否规范	档案管理不规范每项扣 1 分	
			积极响应群众报修，及时修复，无污水冒溢事件发生，不发生 安全生产事故、上级通报及新闻媒体曝光事件。论坛新闻曝光及产生工单。	每发生一次扣 5 分	

考核标准：

招标人对承包人按百分制采取不定期的办法每月进行一次考核，依考评办法进行加扣分。按质付费，具体奖罚标准如下：

1、单月考核评分≥90 分，则不扣分，全额支付当月运营服务款；

2、单月考核评分<90 分，则每扣一分，扣除当月运营服务费 1000 元，以此类推；

3、单月考核评分<75 分，为考核不合格，限期 10 日内整改完成，若未按要求完成整改的，招标人有权单方面终止合同。

4、中标人在运营期间被环保督查发现问题并处理的，招标人将视情况给予扣分或罚款。

5、经核查出水质量未达到《污水排入城市下水道水质标准-GB/T31962-2015》表 2 标准，合同直接作废。同时赔偿相关损失。

6、中标人在服务期内因重大自然灾害及突击迎检等应急事件中做出突出贡献的，招标人将视情况给予加分或表彰。

注：甲方有权针对考核标准进行变更，以上如有最新标准和规范，则按最新标准和规范执行。

合计扣分：　　实得分：

被考核人签字：　　考核单位：

考核人员签字：

苏州市吴江区横扇街道综合行政执法
和安全生产监督管理办公室

年　　月　　日

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App