

扬州市梅岭小学电动车车棚建设项目
(梅岭校区、花都汇校区) 工程

工程量清单

招 标 人： 扬州市梅岭小学
(单位盖章)

造价咨询人： 江苏大诚工程项目管理有限
公司
(单位盖章)

扬州市梅岭小学电动车车棚建设项目
(梅岭校区、花都汇校区) 工程

工程量清单

招 标 人： 扬州市梅岭小学 造价咨询人： 江苏大诚工程项目管理有限公司
(单位盖章) (单位公章)

法定代表人 卜仁国 法定代表人 樊国泉
或其授权人： (签字或盖章) 或其授权人： (签字或盖章)

专业咨询员： 杨加伟、祁小亮 项目负责人： 戴宇光
(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 复 核 时 间：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：景观工程

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		0502 拆除工程						
1	011601001001	砖砌体拆除	1、挡墙、花池、基础等拆除	m3	2.24			
2	011605001001	平面块料拆除	1、原地面面层拆除	m2	15.27			
3	010103002001	余方弃置	1、废弃料品种：拆除废料 2、运距：投标人自行考虑	m3	3			
		分部小计						
		0502 园路、园桥工程						
4	010507004001	台阶	1、600*300*50 芝灰花岗石荔枝面30厚 2、1:2.5 干硬性水泥砂浆 3、M5水泥砂浆砌筑MU10 砖砌体 4、100 厚 C20砼垫层 5、100 厚碎石垫层 6、素土碾压夯实,密实≥0.93	m2	0.96			
5	040204007001	树池砌筑	1、100*100*100灰色马蹄石 2、30厚1:3水泥砂浆 3、混凝土垫层 4、空余处种植麦冬	个	1			
6	020602007001	挡墙	1、刷涂料，颜色同建筑墙壁，底漆两遍，面漆一道 2、8厚1:2.5水泥砂浆罩面，12厚1:3水泥砂浆打底扫毛 3、MU10砖M7.5 混合砂浆 4、100厚C20混凝土垫层 5、100 厚碎石垫层 6、素土夯实,密度≥0.93	m	3.32			
7	050201003001	路牙铺设	1、100*100*100灰色马蹄石 2、30厚1:3水泥砂浆 3、混凝土垫层	m	0.8			
8	050201001001	园路	1、无色透明保护剂 2、50厚 0.6cm 粒径强固透水价 3、100 厚 C20 透水混凝土 4、100厚碎石垫层 5、素土夯实，压实密度≥0.93	m2	16.17			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：景观工程

标段:

第2页 共2页

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：景观工程

标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	050405001001	安全文明施工费						
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.000				
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.210				
2	050405002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	050405003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
4	050405004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	050405005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注： 1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：景观工程

标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
6	050405006001	反季节栽植影响措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	050405007001	地上、地下设施的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	050405008001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	050405009001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	050405010001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	050405011001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	050405012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
13	050405091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注： 1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

承包人供应主要材料一览表

工程名称：景观工程

标段：

第1页 共2页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	02090101	塑料薄膜		m2	17.787			
2	0330110	普通成材		m3	0.000571			
3	03510701	铁钉		kg	0.3234			
4	0430060	白水泥	80	kg	1.0005			
5	0430080	水泥	32.5级	kg	8.80416			
6	0530150~1	标准砖MU10	240×115×53mm	百块	7.099805			
7	0530301	花岗岩	(综合)	m2	1.4688			
8	0530543	碎石	5-40mm	t	3.30294			
9	0530543~1	黑色卵石		t	0.0165			
10	06110161~1	成品门		m2	0.88			
11	0630290	合金钢切割锯片		片	0.04788			
12	11450718~1	密封固化剂	无色透明保护剂	kg	3.234			
13	12410133	聚氯乙烯粘结剂		kg	0.00664			
14	14040915~1	围栏		m	43.21			
15	14310615~1	PVC-U排水管	dn50	m	1.6932			
16	1630010	801胶		kg	0.42825			
17	1630210	高渗透性表面底漆		kg	0.2855			
18	1630560	外墙弹性乳胶涂料		kg	1.2562			
19	1730008	基肥		kg	0.02654			
20	2030320~1	灰色马蹄石	100*100*100	m	5.24796			
21	2330008~1	麦冬		m2	1.35354			
22	2330250	锯(木)屑		m3	0.00864			
23	2330360	棉纱头		kg	0.0144			
24	2330430	砂纸		张	0.1713			
25	2330450	水		m3	0.448621			
26	31150101	水		m3	3.29214			
27	32090101	周转木材		m3	0.006468			
28	60392~1	砼40mm32.5 C20 (商品砼) (非泵送)		m3	0.386988			
29	62582~1	混合砂浆 M5 (干拌(混)砂浆)		t	0.55251			
30	62632~1	水泥砂浆 1:2 (干拌(混)砂浆)		t	0.003637			
31	62643~1	水泥砂浆 1:2.5 (干拌(混)砂浆)		t	0.042968			
32	62653~1	水泥砂浆 1:3 (干拌(混)砂浆)		t	0.098226			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：门卫改造工程

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		0116 拆除工程						
1	011601001001	砖砌体拆除	非机动车坡道拆除	m3	2.16			
2	011605001001	平面块料拆除	1、饰面材料种类：地砖拆除	m2	23.1			
3	011604002001	立面抹灰层拆除	1、拆除部位：墙面、顶棚铲除	m2	85			
4	011615001002	开孔（打洞）	1、部位：隔墙加门洞 2、打洞部位材质：砖墙 3、洞尺寸：2800*2400	个	1			
5	011615001001	开孔（打洞）	1、原窗户改门 2、门尺寸：1200*2400	个	1			
6	010103002001	余方弃置	1、废弃料品种：拆除废料 2、运距：投标人自行考虑	m3	8.17			
		分部小计						
		0111 装饰工程						
7	011102003001	块料楼地面	1、8~10厚防滑地面砖，DTG砂浆擦缝 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，撒素水泥面（洒适量清水） 3、铲除至基层（另计）	m2	23.1			
8	011105003001	块料踢脚线	1、8 厚地砖素水泥擦缝 2、5厚DSM20水泥细砂结合层 3、12厚DSM20水泥砂浆打底 4、界面处理剂一道 5、基层处理	m	19.36			
9	011201002001	墙面装饰抹灰	1、喷（刷）白色无机矿物涂料 2、6厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆抹平 3、8厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底扫毛 4、满铺热镀锌钢丝网或玻纤网格布一道（楼梯间及不同墙体交接处采用镀锌钢丝网：丝径09mm，网孔12x12：其余墙体采用耐碱玻纤网格布） 5、界面剂一道 6、基层墙体	m2	61.9			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：门卫改造工程

标段:

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	011301001001	天棚抹灰	1、喷刷无机涂料 （二遍） 2、满刮大白腻子 （包括找补腻子砂纸打磨）二底 3、基层处理局部找平 4、现浇钢筋混凝土楼板（另计）	m2	23.1			
11	010401012001	零星砌砖	1、零星砌砖名称、部位：非机动车坡道 2、具体做法详设计	m3	3.96			
		分部小计						
		分部分项合计						
1	011701003001	里脚手架	1、搭设方式：抹灰脚手架	m2	82.66			
2	011701006001	满堂脚手架	1、搭设方式：天棚涂料脚手架	m2	23.1			
		单价措施合计						
本页小计								
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：门卫改造工程

标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费						
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500				
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.210				
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注： 1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：门卫改造工程

标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注： 1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目计价表

工程名称：门卫改造工程

标段:

第1页 共1页

[illegible]

承包人供应主要材料一览表

工程名称：门卫改造工程

标段：

第1页 共2页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	02330104	草袋		m2	0.882			
2	0304912005 ~1	混合砂浆 M2.5 (干拌(混)砂浆) (砌筑DM)		t	0.07			
3	0304912006 ~1	混合砂浆 M5 (干拌(混)砂浆) (砌筑DM)		t	0.24696			
4	0304913004 ~1	水泥砂浆 1:2.5 (干拌(混)砂浆) (砌筑DM)		t	0.09408			
5	0304913062 ~1	纸筋石灰浆 (干拌(混)砂浆) (砌筑DM)		t	0.08806			
6	0304913063 ~1	麻刀石灰浆 (干拌(混)砂浆) (砌筑DM)		t	0.07			
7	03570216	镀锌铁丝	8#	kg	0.42042			
8	03652403	合金钢切割锯片		片	0.070114			
9	04010611	水泥	32.5级	kg	152.981048			
10	04010701	白水泥		kg	6.1622			
11	0402010806	普通成材		m3	0.0672			
12	04050203	碎石	5~16mm	t	0.0828			
13	04050207	碎石	5~40mm	t	0.9036			
14	04090602	滑石粉		kg	6.93			
15	04135500	标准砖	240×115×53	百块	6.6			
16	0503021501	镀锌铁脚		个	21.024			
17	0508042402	膨胀螺栓	M8	百套	0.1296			
18	0508091502	铁钉		kg	0.168			
19	05250502	锯(木)屑		m3	0.156024			
20	0604040901	软填料 (沥青玻璃棉毡)		kg	0.7056			
21	0609050702	密封油膏		kg	1.512			
22	0612070102	水		m3	0.28176			
23	06650101	同质地砖		m2	26.52408			
24	08230105	玻璃纤维网格布		m2	68.09			
25	0903011701	铝合金平开及推拉门		m2	2.88			
26	11031504	无机矿物涂料		kg	10.395			
27	11031504~1	无机矿物涂料		kg	27.855			
28	11111715	酚醛清漆		kg	0.6468			
29	11430327	大白粉		kg	6.93			
30	12030107	油漆溶剂油		kg	0.1617			
31	12330300	界面剂		kg	79.851			
32	12410703	羧甲基纤维素		kg	0.462			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：梅岭校区电动车棚改造

标段：

第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		0101 土石方工程						
1	010101002004	挖基坑土方	1、土壤类别：土壤类别综合考虑，结算不做调整，开挖方式自行考虑	m3	43.68			
2	010103001008	回填方	1、密实度要求：满足设计要求 2、填方材料品种：满足设计要求 3、填方粒径要求：满足设计要求 4、填方来源、运距：综合考虑，结算时不做调整	m3	34.24			
3	010103002008	余方弃置	1、运距：综合考虑，结算时不做调整	m3	9.44			
		分部小计						
		0105 混凝土及钢筋混凝土工程						
4	010501001010	垫层	1、混凝土种类：非泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C15	m3	0.96			
5	010501003003	独立基础	1、混凝土种类：非泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30	m3	2.4			
6	010501002001	带形基础	1、混凝土种类：非泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30	m3	0.24			
7	010503001001	基础梁	1、混凝土种类：非泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30	m3	0.12			
8	010502001002	矩形柱	1、混凝土种类：非泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30	m3	0.56			
9	010515001005	现浇构件钢筋	1、钢筋等级：三级钢 2、Φ12以内	t	0.019			
10	010515001004	现浇构件钢筋	1、钢筋等级：三级钢 2、Φ25以内	t	0.145			
		分部小计						
		0106 金属结构工程						
11	010606013001	零星钢构件	1、构件名称：钢骨架预埋件 2、钢材品种、规格：铁板	t	0.958			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：梅岭校区电动车棚改造

标段：

第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	010601001001	钢网架	1、钢材品种、规格：热轧钢材 Q235b 2、网架节点形式、连接方式：焊接 3、喷（抛）射除锈达到Sa 2.5级标准	t	1.979			
13	010604001001	钢梁	1、梁类型：钢梁 热镀锌钢管 2、钢材品种、规格：Q235B 3、喷（抛）射除锈达到Sa 2.5级标准	t	3.132			
14	010606009001	钢护栏	1、钢材品种、规格：30*20*1.5mm镀锌矩形管焊接 2、防火要求：焊接 3、喷（抛）射除锈达到Sa 2.5级标准	t	0.593			
15	011407005001	金属构件刷防火涂料	1、涂料品种、喷刷遍数：刷防火底漆	m2	194.51			
16	011405001001	金属面油漆	1、油漆品种、刷漆遍数：浅灰色氟碳漆	m2	194.51			
17	011208001001	柱（梁）面装饰	1、基层材料种类、规格：钢龙骨基层（已计） 2、面层材料品种、规格、颜色：1.5mm厚304不锈钢包边框	m2	16.2			
18	011303001001	车棚	1、骨架类型：钢结构非机动车棚（已计） 2、固定类型、固定材料品种、规格：厂家提供专业固定钉固定 3、面层材料品种、规格：双面长城隔热铝板瓦 凹凸造型 50mm厚 中间填充聚酯材料 B1级防火	m2	111.83			
19	010902007001	屋面天沟、檐沟	1、材料品种、规格：不锈钢天沟 2、接缝、嵌缝材料种类：梅岭校区（带4根2.4M长DN75mmPVC落水管）	m	35.9			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：梅岭校区电动车棚改造

标段：

第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
20	011507001001	平面、箱式招牌	1、箱体规格：800*500mm 钢管焊接与车棚骨架上 2、面层材料种类：铁艺边框，成品定制，单面可开启	m2	7.2			
		分部小计						
		0104 砌筑工程						
21	010501001011	垫层	1、混凝土种类：非泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C20 3、围墙垫层	m3	1.76			
22	010503001002	基础梁	1、混凝土种类：非泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C25 3、围墙地梁	m3	1.17			
23	011601001001	砖砌体拆除	原围墙拆除	m3	9.74			
24	010103002001	余方弃置	1、废弃料品种：拆除废料 2、运距：投标人自行考虑	m3	9.74			
25	010401001001	砖基础	1、砖品种、规格、强度等级：MU20蒸压粉煤灰砖 2、基础类型：砖基础 3、砂浆强度等级：DMM7.5水泥砂浆	m3	4.34			
26	010401003001	实心砖墙	1、砖品种、规格、强度等级：200厚加气混凝土隔墙	m3	4.58			
27	011201001001	墙面一般抹灰	1、浅灰色无机外墙涂料 (颜色参照立面及效果图) 2、饰面基层 (硅橡胶弹性底漆及柔性耐水腻子) 3、5厚聚合物抗裂砂浆压入耐碱玻纤网格布 (首层加设加加强型网格布一层) 5厚聚合物抗裂砂浆，膨胀螺钉固定 4、10厚1:3水泥砂浆找平 5、粉前刷果面剂一道 6、基层墙体	m2	6			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：梅岭校区电动车棚改造

标段：

第4页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
28	011201001002	墙面一般抹灰	1、米黄色外墙涂料 2、20厚1:2.5水泥砂浆结合层 3、基层墙体	m ²	39.56			
		分部小计						
		分部分项合计						
1	011701006001	满堂脚手架	1、搭设方式：天棚脚手架	m ²	111.29			
2	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1、机械设备名称：大型机械设备进出场及安拆。投标人自行考虑并在相应单位工程中按项报价，包干使用。	项	1			
3	011702001001	基础	1、混凝土种类：非泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C15	m ²	1.86			
4	011702001002	基础	1、混凝土种类：非泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30	m ²	4.22			
5	011702001003	基础	1、混凝土种类：非泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30	m ²	0.18			
6	011702005001	基础梁	1、混凝土种类：非泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30	m ²	3.23			
7	011702002001	矩形柱	1、混凝土种类：非泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30	m ²	3.11			
		单价措施合计						
本页小计								
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：梅岭校区电动车棚改造

标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费						
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.100				
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.310				
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注： 1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：梅岭校区电动车棚改造

标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注： 1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

承包人供应主要材料一览表

工程名称：梅岭校区电动车棚改造

标段：

第1页 共3页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	01010100	钢筋	综合	t	0.01938			
2	01010100~3	钢筋	Φ 14mm	t	0.1479			
3	01270100	镀锌型钢		t	0.010059			
4	01270100~1	型钢	Q235	t	1.0059			
5	01270100~2	型钢		t	5.992344			
6	01291510-1	不锈钢板	δ 1.0	m2	25.8121			
7	01291714	8K不锈钢镜面板	1219×3048×1.2	m2	16.524			
8	01292505~1	双面长城隔热铝板瓦		m2	116.3032			
9	01510321	槽铝	50mm	m	131.73574			
10	01510505	工字铝		m	94.16086			
11	01510700	角铝		m	2.79575			
12	02090101	塑料薄膜		m2	3.8705			
13	02170101~2	铁艺边框，成品定制，单面可开启公示牌	800*500mm	m2	7.2			
14	02270105	白布		m2	-0.389022			
15	02290301	麻绳		kg	0.13354			
16	02290401	麻袋		条	1.0518			
17	02330105	草袋子		只	10			
18	03010322	铝拉铆钉	LD-1	十个	142.0241			
19	03031201	自攻螺钉		十个	15.6562			
20	03270202	砂纸		张	-17.106522			
21	03410205	电焊条	J422	kg	183.63946			
22	03430205	不锈钢焊丝	1Cr18Ni9Ti	kg	11.847			
23	03430421	碳钢埋弧焊丝		kg	121.12885			
24	03450200	焊剂		kg	46.65054			
25	03510701	铁钉		kg	3.132075			
26	03570216	镀锌铁丝	8#	kg	14.42487			
27	03570237	镀锌铁丝	22#	kg	0.510082			
28	03590100	垫铁		kg	20.46211			
29	03591503	钢砂		kg	114.99264			
30	04010701	白水泥		kg	13.668			
31	04135500~1	标准砖MU20	240×115×53	百块	22.6548			
32	04135535	配砖	190×90×40	m3	0.23358			
33	04150115	蒸压加气混凝土砌块	600×250×200	m3	4.1907			
34	04171533	彩钢堵头		m	15.078			
35	05011200	圆木		m3	0.016159			
36	05030600	普通木成材		m3	0.007912			
37	08230105	玻璃纤维网格布		m2	6.6			

承包人供应主要材料一览表

工程名称：梅岭校区电动车棚改造

标段：

第2页 共3页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
38	11010362	外墙弹性乳胶漆料(中涂)		kg	27.336			
39	11010363	外墙弹性乳胶漆料(面涂)		kg	9.112			
40	11030303	防锈漆		kg	26.601091			
41	11030304	红丹防锈漆		kg	-28.398606			
42	11030309	环氧铁红防锈底漆		kg	58.353			
43	11030310	环氧云铁防锈漆		kg	48.6275			
44	11030521	防火涂料		kg	245.0826			
45	11060306	聚氨酯氟碳面漆		kg	97.255			
46	11112505	高渗透性表面底漆		kg	5.4672			
47	11450503	稀释剂		kg	62.2432			
48	11591102	玻璃胶		L	1.88568			
49	11591105	玻璃胶	300mL	支	34.60249			
50	12030107	油漆溶剂油		kg	2.743704			
51	12030107~1	油漆溶剂油		kg	-7.196907			
52	12330300	界面剂		kg	10.284			
53	12370305	氧气		m3	108.278178			
54	12370336	乙炔气		m3	47.032351			
55	12413501	胶水		kg	0.1248			
56	12413518	901胶		kg	6.834			
57	12413535	万能胶		kg	2.268			
58	14310613	PVC-U排水管	dn75	m	9.792			
59	15170307	PVC塑料管束节	dn75	个	2.6304			
60	15170910	PVC塑料管135°弯头	dn75	个	0.5472			
61	15372505	PVC塑料抱箍	Φ 75	副	10.176			
62	26250344	固定卡子	50mm	个	49.2052			
63	31010506	橡皮密封条	20×3~4mm	m	193.80139			
64	31010522	密封带	3×20mm	m	6.575604			
65	31150101	水		m3	7.328696			
66	32010502	复合木模板	18mm	m2	2.77134			
67	32020115	卡具		kg	0.876528			
68	32020132	钢管支撑		kg	3.028461			
69	32030303	脚手钢管		kg	9.415134			
70	32030504	底座		个	0.066774			
71	32030513	脚手架扣件		个	1.33548			
72	32090101	周转木材		m3	0.157248			
73	34020901	木枕		m3	0.08			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装-梅岭校区

标段：

第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		0304 电气设备安装工程						
1	030404017001	配电箱	1、名称：充电桩配电箱AL4 2、型号：详见系统图，箱门带锁 3、安装方式：暗装，距地1.1米	台	1			
2	030404017002	配电箱	1、名称：门卫用配电箱 2、型号：详见系统图，箱门带锁 3、安装方式：暗装，距地1.5米	台	1			
3	030411002001	线槽	1、名称：金属线槽 2、材质：铝合金 3、规格：100*60	m	34.35			
4	030408001001	电力电缆	1、名称：阻燃铜芯电缆 2、型号：ZRYJV-3×4 3、敷设方式、部位：桥架、线槽	m	59.71			
5	030408006015	电力电缆头	1、名称：电缆头 2、型号：ZRYJV-3×4	个	10			
6	030411004001	配线	1、名称：BV-2.5 2、配线部位：线槽内敷设	m	280.39			
7	030404035001	插座	1、名称：两孔插座 2、规格：250V10A 3、安装方式：铝合金线槽上明装	个	43			
8	030404017003	配电箱	1、名称：非机动车充电桩 2、型号：CDZ 3、规格：220V/3KW,10回路 4、安装方式：挂墙安装，距地1.1米	台	5			
9	030404035039	插座	1、名称：普通插座 2、材质：10A 250V,安全型插座（二、三孔） 3、安装方式：嵌墙底边距地0.3m,	个	5			
10	030404035040	插座	1、名称：空调插座 2、材质：10A 250V,安全型插座（二、三孔） 3、安装方式：嵌墙底边距地0.3m,	个	1			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装-梅岭校区

标段：

第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
11	030412001002	普通灯具	1、名称：超薄型平板灯 2、型号：56w 600×600，6000k	套	1			
12	030404034004	照明开关	1、名称：暗装三联单控开关 2、规格：~250V 10A 3、安装方式：暗，底标高h=1.3m	个	1			
13	030411001004	配管	1、名称：硬聚氯乙烯管 2、规格：PC20	m	34.08			
14	030408001011	电力电缆	1、名称：电力电缆（预留） 2、型号：YJY-2×10	m	60			
15	030411001001	配管	1、名称：PC50（预留）	m	60			
16	030408006017	电力电缆头	1、名称：电缆头 2、型号：YJV-2*10	个	4			
17	030408001013	电力电缆	1、名称：电力电缆（预留） 2、型号：YJY-4×10	m	60			
18	030411001006	配管	1、名称：RC50（预留）	m	60			
19	030408006018	电力电缆头	1、名称：电缆头 2、型号：YJV-4*10	个	2			
20	030409008002	等电位端子箱、测试板	1、名称：总等电位端子箱	台(块)	1			
21	030409002002	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：不锈钢热镀锌扁钢 3、规格：-40*4 4、安装形式：室外	m	27.61			
22	030409001001	接地极	1、名称：接地极 2、材质：热镀锌角钢 3、规格：L50*50*5*2500	根(块)	6			
23	030414011001	接地装置	1、名称：接地装置 调试 接地网	系统	1			
		分部小计						
		0305 监控设备安装						
24	030404017004	配电箱	1、名称：室外监控中转箱 2、规格：设备配套，详见施工图纸，IP65	台	1			
25	030411001002	配管	1、名称：线管 2、材质：PVC 3、规格：DN20	m	4.51			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装-梅岭校区

标段：

第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
26	030411001005	配管	1、名称：线管 2、材质：PVC 3、规格：DN25	m	110.53			
27	030502005002	双绞线缆	1、名称：网线 2、线缆对数：6类 3、敷设方式：管内	m	110.53			
28	030411004002	配线	1、名称：RVV-2*1.5 2、配线形式：线槽内敷设、穿管	m	110.53			
29	030507008001	监控摄像设备	1、名称：摄像头 2、类别：400W像素 3、安装方式：吸顶或墙面安装	台	6			
30	030507008004	监控摄像设备	1、名称：摄像头支架	台	6			
31	030507017001	安全防范分系统调试	1、名称：楼宇安全防范分系统调试 电视监控系统 摄像机	系统	6			
32	030411001003	配管	1、名称：增强管（预留） 2、材质：PE50	m	220			
33	030502007004	光缆	1、名称：4芯单模光缆（预留） 2、规格：GYXTW-4B1 3、敷设方式：线槽内敷设	m	110			
34	030408001012	电力电缆	1、名称：阻燃铜芯电缆 2、型号：YJV-3×4 3、敷设方式、部位：桥架、线槽	m	110			
35	030408006016	电力电缆头	1、名称：电缆头（预留） 2、型号：ZRYJV-3×4	个	2			
		分部小计						
		0309 消防工程						
36	030901013001	灭火器	1、形式：放置式（灭火器箱内） 2、规格、型号：灭火器MF/ABC5	具	2			
37	030901013003	灭火器	1、形式：放置式（灭火器箱内） 2、规格、型号：灭火器MF/ABC3	具	1			
		分部小计						
		分部分项合计						
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
本页小计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：安装-梅岭校区

标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费						
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500				
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.210				
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注： 1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

承包人供应主要材料一览表

工程名称：安装-梅岭校区

标段：

第1页 共4页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	01030106	钢丝	φ 1.6	kg	0.351828			
2	01090166	圆钢	φ 5.5~9	kg	7.610354			
3	01130206	镀锌扁钢	-25×4	kg	7.5			
4	01130206~1	镀锌扁钢	-25×4	kg	1.5			
5	01130216	镀锌扁钢	-60×6	kg	1.56			
6	01210101	角钢		kg	2			
7	01293501	钢垫板		kg	0.45			
8	01293501~1	钢垫板		kg	1.5			
9	01550304	封铅	含铅65%含锡35%	kg	0.425345			
10	02070226	橡胶垫	δ 2	m2	0.296739			
11	02270131	破布		kg	2.2305			
12	02270131~1	破布		kg	0.5			
13	02270403	脱脂棉		kg	0.24			
14	03030216	镀锌半圆头螺钉	M10×100	十个	0.41			
15	03031209	自攻螺钉	M4×40	十个	10.816			
16	03031211	自攻螺钉	M4×60	十个	10.192			
17	03031212	自攻螺钉	M4×65	十个	4.1184			
18	03050651	精制带母镀锌螺栓	M8×50内2平1弹垫	套	19.938252			
19	03050652	精制带母镀锌螺栓	M8×100内2平1弹垫	套	141.522			
20	03050654	精制带母镀锌螺栓	M10×100内2平1弹垫	套	151.922			
21	03050654~1	精制带母镀锌螺栓	M10×100内2平1弹垫	套	30.5			
22	03070107	膨胀螺栓	M6	套	42.432			
23	03070110	膨胀螺栓	M8	套	76.005			
24	03070117	膨胀螺栓	M10	套	24.48			
25	03070807	塑料膨胀管	φ 8×50	十个	4.158			
26	03270104	铁砂布	2#	张	8.6			
27	03270104~1	铁砂布	2#	张	5			
28	03410205	电焊条	J422	kg	4.938247			
29	03410206	电焊条	J422 φ 3.2	kg	2.9737			
30	03410206~1	电焊条	J422 φ 3.2	kg	0.75			
31	03411302	焊锡		kg	0.430012			
32	03430900	焊锡丝		kg	0.19			
33	03430900~1	焊锡丝		kg	0.75			
34	03450404	焊锡膏	瓶装50g	kg	0.039092			
35	03570217~1	镀锌铁丝	8#~12#	kg	0.22106			
36	03570225	镀锌铁丝	13#~17#	kg	7.678144			
37	03570237	镀锌铁丝	22#	kg	0.5			

承包人供应主要材料一览表

工程名称：安装-梅岭校区

标段：

第2页 共4页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
38	03633106	冲击钻头	Φ 6~12	根	0.566			
39	03633308	合金钢钻头	Φ 8mm~10mm	根	0.51525			
40	03652404	金刚石锯片	Φ 114×1.8	片	4.822473			
41	03652421	锯条		根	15.17616			
42	03652422	钢锯条		根	9.761			
43	04010611	水泥	32.5级	kg	627.255563			
44	04030107	中砂		t	3.991626			
45	11030305	醇酸防锈漆	C53-1	kg	3.336			
46	11030704	沥青清漆		kg	3.400211			
47	11030904	沥青绝缘漆		kg	1.232898			
48	11111703	酚醛磁漆		kg	0.11			
49	11112504	无光调和漆		kg	0.09			
50	11112504~1	无光调和漆		kg	0.25			
51	11112524	厚漆		kg	1.659795			
52	11452104	酒精		kg	0.18			
53	12010103	汽油		kg	4.93869			
54	12030106	溶剂汽油		kg	0.822			
55	12060317	清油		kg	0.444			
56	12070109	电力复合脂		kg	1.278			
57	12070109~1	电力复合脂		kg	0.25			
58	12300367	硬酯酸	一级	kg	0.040971			
59	12430344	自粘橡胶带	20mm×5m	卷	0.3			
60	12430344~1	自粘橡胶带	20mm×5m	卷	1			
61	12430361	塑料粘胶带		盘	1.1053			
62	12430363	塑料胶布带	20mm×10m	卷	1.96273			
63	14010305-6	焊接钢管	公称直径50mm以内	m	61.8			
64	14312502	塑料软管		kg	0.43			
65	14312502~1	塑料软管		kg	1.5			
66	14312509	塑料软管	dn6	m	3.6			
67	14350105	异型塑料管	dn2.5~5	m	0.9			
68	15023122	镀锌锁紧螺母	1.5×20	个	5.962155			
69	15023123	镀锌锁紧螺母	1.5×25	个	77.016705			
70	15023126	镀锌锁紧螺母	1.5×50	个	9.27			
71	15023131	镀锌锁紧螺母	3×50	个	9.27			
72	15370315	镀锌管卡	DN50	个	40.788			
73	20010100~5	灭火器MF/ABC5		个	4			
74	20010100~6	灭火器MF/ABC3		个	2			
75	20070111	灭火器放置箱		个	3			
76	22470111~1 6	防水型平板灯	48w 600×600, 6000k	套	1.01			

承包人供应主要材料一览表

工程名称：安装-梅岭校区

标段：

第3页 共4页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
77	23230131-4~1	暗装三联单控开关		只	1.02			
78	23412504-14~1	成套插座	250V10A	套	43.86			
79	23412504-2~1	空调插座	单相暗插座15A 3孔	套	1.02			
80	23412504-4~12	普通插座	10A 250V, 安全型插座(二、三孔)	套	5.1			
81	24150703	瓷接头	双路	个	1.03			
82	24170102	黄漆布带	20mm×40m	卷	2.412			
83	25010307	裸铜线	6mm ²	kg	0.17			
84	25010309	裸铜线	10mm ²	kg	0.4			
85	25030103	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线	450V/750V1.5mm ²	m	1.324			
86	25030104	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线	450V/750V2.5mm ²	m	17.388			
87	25030512	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线	450V/750V16mm ²	m	1.5			
88	25253501~1	4芯单模光缆	GYXTW-4B1	m	112.2			
89	25430314-3~1	铜芯多股绝缘导线	RVV-2*1.5	m	119.3724			
90	25430315-11~1	铜芯绝缘导线	BV-2.5	m	294.4095			
91	25430507~1	网线		m	112.7406			
92	26060101-2	电线管	公称直径20mm以内	m	39.7477			
93	26060101-3	电线管	公称直径25mm以内	m	513.4447			
94	26060101-6	电线管	公称直径50mm以内	m	61.8			
95	26061150-6~1	半硬质塑料管	PE50	m	233.2			
96	26064113	塑料护口(钢管用)	dn50	个	9.27			
97	26064127	塑料护口(电线管用)	dn20	个	5.962155			
98	26064128	塑料护口(电线管用)	dn25	个	77.016705			
99	26064133	塑料护口(电线管用)	dn50	个	9.27			
100	26065122	镀锌电线管接头	Φ20×1.5	个	9.936925			
101	26065123	镀锌电线管接头	Φ25×1.5	个	128.361175			
102	26065126	镀锌电线管接头	Φ50×1.5	个	15.45			
103	26065135	镀锌电线管接头	Φ50×7	个	9.888			
104	26090506	铜接线端子	DT-6mm ²	个	2.03			
105	26090507	铜接线端子	DT-10mm ²	个	4.06			
106	26090508	铜接线端子	DT-16mm ²	个	24.36			
107	26093512	总等电位联结端子箱		个	1			
108	26250301	电缆卡子		个	66.66			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：花都汇校区电动车棚改造

标段：

第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		0101 土石方工程						
1	010101002004	挖基坑土方	1、土壤类别：土壤类别综合考虑，结算不做调整，开挖方式自行考虑	m3	80.24			
2	010103001008	回填方	1、密实度要求：满足设计要求 2、填方材料品种：满足设计要求 3、填方粒径要求：满足设计要求 4、填方来源、运距：综合考虑，结算时不做调整	m3	47.37			
3	010103002008	余方弃置	1、运距：综合考虑，结算时不做调整	m3	32.88			
		分部小计						
		0105 混凝土及钢筋混凝土工程						
4	010501001010	垫层	1、混凝土种类：非泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C15	m3	4.33			
5	010501003003	独立基础	1、混凝土种类：非泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30	m3	2.64			
6	010501002002	带形基础	1、混凝土种类：C30 2、混凝土强度等级：商品砼	m3	5.18			
7	010503001001	基础梁	1、混凝土种类：非泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30	m3	2.49			
8	010502001002	矩形柱	1、混凝土种类：非泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30	m3	0.22			
9	010515001006	现浇构件钢筋	1、钢筋等级：三级钢 2、Φ12以内	t	0.394			
10	010515001007	现浇构件钢筋	1、钢筋等级：三级钢 2、Φ25以内	t	0.16			
		分部小计						
		0106 金属结构工程						
11	010606013001	零星钢构件	1、构件名称：钢骨架预埋件 2、钢材品种、规格：铁板	t	0.582			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：花都汇校区电动车棚改造

标段：

第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	010601001001	钢网架	1、钢材品种、规格：热轧钢材 Q235b 2、网架节点形式、连接方式：焊接 3、喷（抛）射除锈达到Sa 2.5级标准	t	1.47			
13	010604001001	钢梁	1、梁类型：钢梁 热镀锌钢管 2、钢材品种、规格：Q235B 3、喷（抛）射除锈达到Sa 2.5级标准	t	2.072			
14	011407005001	金属构件刷防火涂料	1、涂料品种、喷刷遍数：刷防火底漆	m2	92.29			
15	011405001001	金属面油漆	1、油漆品种、刷漆遍数：浅灰色氟碳漆	m2	94.29			
16	011208001001	柱（梁）面装饰	1、基层材料种类、规格：钢龙骨基层（已计） 2、面层材料品种、规格、颜色：1.5mm厚304不锈钢包边框	m2	17.76			
17	011303001001	车棚	1、骨架类型：钢结构非机动车棚（已计） 2、固定类型、固定材料品种、规格：厂家提供专业固定钉固定 3、面层材料品种、规格：双面长城隔热铝板瓦 凹凸造型 50mm厚 中间填充聚酯材料 B1级防火	m2	95.32			
18	010902007001	屋面天沟、檐沟	1、材料品种、规格：不锈钢天沟 2、接缝、嵌缝材料种类：梅岭校区（带4根2.4M长DN75mmPVC落水管）	m	39.8			
19	011507001002	平面、箱式招牌	1、箱体规格：1000*800mm 钢管焊接与车棚骨架上 2、面层材料种类：铁艺边框，成品定制，单面可开启	m2	16			
		分部小计						
		0104 砌筑工程						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：花都汇校区电动车棚改造

标段：

第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
20	010401001002	砖基础	1、砖品种、规格、强度等级：MU20蒸压粉煤灰砖 2、基础类型：砖基础 3、砂浆强度等级：DMM7.5水泥砂浆	m3	5.07			
21	010401003002	实心砖墙	1、砖品种、规格、强度等级：200厚加气混凝土隔墙	m3	12.95			
22	011201001002	墙面一般抹灰	1、浅灰色无机外墙涂料 (颜色参照立面及效果图) 2、饰面基层 (硅橡胶弹性底漆及柔性耐水腻子) 3、5厚聚合物抗裂砂浆压入耐碱玻纤网格布 (首层加设加加强型网格布一层) 5厚聚合物抗裂砂浆,膨胀螺钉固定 4、10厚1:3水泥砂浆找平 5、粉前刷果面剂一道 6、基层墙体	m2	129.45			
		分部小计						
		分部分项合计						
1	011701006001	满堂脚手架	1、搭设方式：天棚脚手架	m2	99.5			
2	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1、机械设备名称：大型机械设备进出场及安拆。投标人自行考虑并在相应单位工程中按项报价，包干使用。	项	1			
3	011702001001	基础	1、混凝土种类：非泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C15	m2	4.33			
4	011702001002	基础	1、混凝土种类：非泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30	m2	4.65			
5	011702001003	基础	1、混凝土种类：C30 2、混凝土强度等级：商品砼	m2	3.83			
本页小计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：花都汇校区电动车棚改造

标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费						
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.100				
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.310				
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注： 1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：花都汇校区电动车棚改造

标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注： 1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目计价表

工程名称：花都汇校区电动车棚改造

标段:

第1页 共1页

[illegible]

承包人供应主要材料一览表

工程名称：花都汇校区电动车棚改造

标段：

第1页 共3页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	01010100	钢筋	综合	t	0.40188			
2	01010100~3	钢筋	Φ 14mm	t	0.1632			
3	01270100	镀锌型钢		t	0.006111			
4	01270100~1	型钢	Q235	t	0.6111			
5	01270100~2	型钢		t	3.7191			
6	01291510-1	不锈钢板	δ 1.0	m2	28.6162			
7	01291714	8K不锈钢镜面板	1219×3048×1.2	m2	18.1152			
8	01292505~1	双面长城隔热铝板瓦		m2	99.1328			
9	01510321	槽铝	50mm	m	112.28696			
10	01510505	工字铝		m	80.25944			
11	01510700	角铝		m	2.383			
12	02090101	塑料薄膜		m2	13.7759			
13	02170101~1	铁艺边框，成品定制，单面可开启公示牌	1000*800mm	m2	16			
14	02270105	白布		m2	-0.18858			
15	02290301	麻绳		kg	0.09156			
16	02290401	麻袋		条	0.71512			
17	02330105	草袋子		只	7.5			
18	03010322	铝拉铆钉	LD-1	十个	121.0564			
19	03031201	自攻螺钉		十个	13.3448			
20	03270202	砂纸		张	-1.85058			
21	03410205	电焊条	J422	kg	111.19282			
22	03430205	不锈钢焊丝	1Cr18Ni9Ti	kg	13.134			
23	03430421	碳钢埋弧焊丝		kg	83.31554			
24	03450200	焊剂		kg	32.08716			
25	03510701	铁钉		kg	5.282906			
26	03570216	镀锌铁丝	8#	kg	10.534974			
27	03570237	镀锌铁丝	22#	kg	3.204857			
28	03590100	垫铁		kg	13.5835			
29	03591503	钢砂		kg	71.40672			
30	04010701	白水泥		kg	38.835			
31	04135500~1	标准砖MU20	240×115×53	百块	26.4654			
32	04135535	配砖	190×90×40	m3	0.66045			
33	04150115	蒸压加气混凝土砌块	600×250×200	m3	11.84925			
34	04171533	彩钢堵头		m	16.716			
35	05011200	圆木		m3	0.011494			
36	08230105	玻璃纤维网格布		m2	142.395			

承包人供应主要材料一览表

工程名称：花都汇校区电动车棚改造

标段：

第2页 共3页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
37	11010362	外墙弹性乳胶漆料(中涂)		kg	77.67			
38	11010363	外墙弹性乳胶漆料(面涂)		kg	25.89			
39	11030303	防锈漆		kg	15.095624			
40	11030304	红丹防锈漆		kg	-13.76634			
41	11030309	环氧铁红防锈底漆		kg	28.287			
42	11030310	环氧云铁防锈漆		kg	23.5725			
43	11030521	防火涂料		kg	116.2854			
44	11060306	聚氨酯氟碳面漆		kg	47.145			
45	11112505	高渗透性表面底漆		kg	15.534			
46	11450503	稀释剂		kg	30.1728			
47	11591102	玻璃胶		L	2.067264			
48	11591105	玻璃胶	300mL	支	29.67796			
49	12030107	油漆溶剂油		kg	1.557035			
50	12030107~1	油漆溶剂油		kg	-3.48873			
51	12330300	界面剂		kg	221.8773			
52	12370305	氧气		m3	69.13397			
53	12370336	乙炔气		m3	30.027858			
54	12413501	胶水		kg	0.1248			
55	12413518	901胶		kg	19.4175			
56	12413535	万能胶		kg	2.4864			
57	14310613	PVC-U排水管	dn75	m	9.792			
58	15170307	PVC塑料管束节	dn75	个	2.6304			
59	15170910	PVC塑料管135°弯头	dn75	个	0.5472			
60	15372505	PVC塑料抱箍	Φ75	副	10.176			
61	26250344	固定卡子	50mm	个	41.9408			
62	31010506	橡皮密封条	20×3~4mm	m	165.18956			
63	31010522	密封带	3×20mm	m	5.604816			
64	31150101	水		m3	17.06218			
65	32010502	复合木模板	18mm	m2	4.45654			
66	32020115	卡具		kg	0.812599			
67	32020132	钢管支撑		kg	3.880361			
68	32030303	脚手钢管		kg	8.4177			
69	32030504	底座		个	0.0597			
70	32030513	脚手架扣件		个	1.194			
71	32090101	周转木材		m3	0.177045			
72	34020901	木枕		m3	0.06			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装-花都汇校区

标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		0304 电气设备安装工程						
1	030404017001	配电箱	1、名称：充电桩配电箱AL1 2、型号：详见系统图，箱门带锁 3、安装方式：暗装，距地1.1米	台	1			
2	030411002001	线槽	1、名称：金属线槽 2、材质：铝合金 3、规格：100*60	m	38.81			
3	030408001001	电力电缆	1、名称：阻燃铜芯电缆 2、型号：ZRYJV-3×4 3、敷设方式、部位：桥架、线槽	m	79.1			
4	030408006015	电力电缆头	1、名称：电缆头 2、型号：ZRYJV-3×4	个	12			
5	030411004001	配线	1、名称：BV-2.5 2、配线部位：线槽内敷设	m	164.12			
6	030404035001	插座	1、名称：两孔插座 2、规格：250V10A 3、安装方式：铝合金线槽上明装	个	48			
7	030404017003	配电箱	1、名称：非机动车充电桩 2、型号：CDZ 3、规格：220V/3KW, 10回路 4、安装方式：挂墙安装，距地1.1米	台	6			
8	030408001011	电力电缆	1、名称：电力电缆（预留） 2、型号：YJV-4×10	m	110			
9	030411001001	配管	1、名称：RC50（预留）	m	110			
10	030408006017	电力电缆头	1、名称：电缆头 2、型号：YJV-4*10	个	2			
11	030409008002	等电位端子箱、测试板	1、名称：总等电位端子箱	台(块)	1			
12	030409002002	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：不锈钢热镀锌扁钢 3、规格：-40*4 4、安装形式：室外	m	13.81			
13	030409001001	接地极	1、名称：接地极 2、材质：热镀锌角钢 3、规格：L50*50*5*2500	根(块)	3			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装-花都汇校区

标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
14	030414011001	接地装置	1、名称：接地装置 调试 接地网	系统	1			
		分部小计						
		0305 监控设备安装						
15	030404017004	配电箱	1、名称：室外监控 中转箱 2、规格：设备配套 ，详见施工图纸，IP 65	台	4			
16	030411003008	桥架	1、名称：不锈钢线 槽 2、规格：100*75 3、材质：钢制	m	91.02			
17	030413001003	铁构件	1、名称：桥架支架 制作、安装	kg	132.27			
18	030411001002	配管	1、名称：线管 2、材质：PVC 3、规格：DN25	m	80.72			
19	030502005002	双绞线缆	1、名称：网线 2、线缆对数：6类 3、敷设方式：管内	m	263.22			
20	030411004002	配线	1、名称：RVV-2*1.5 2、配线形式：线槽 内敷设、穿管	m	317.14			
21	030507008001	监控摄像设备	1、名称：摄像头 2、类别：400W像素 3、安装方式：吸顶 或墙面安装	台	25			
22	030507008004	监控摄像设备	1、名称：摄像头支 架	台	25			
23	030507017001	安全防范分系统 调试	1、名称：楼宇安全 防范分系统调试 电 视监控系统 摄像机	系统	25			
24	030411001003	配管	1、名称：增强管 （预留） 2、材质：PE50	m	100			
25	030502007004	光缆	1、名称：4芯单模光 缆(预留) 2、规格：GYXTW-4B1 3、敷设方式：线槽 内敷设	m	50			
26	030408001012	电力电缆	1、名称：阻燃铜芯 电缆 2、型号：YJV-3×4 3、敷设方式、部位 ：桥架、线槽	m	50			
27	030408006016	电力电缆头	1、名称：电缆头 （预留） 2、型号：ZRYJV- 3×4	个	2			
		分部小计						
本页小计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：安装-花都汇校区

标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费						
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500				
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.210				
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注： 1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目计价表

工程名称：安装-花都汇校区

标段：

第1页 共1页

[illegible]

承包人供应主要材料一览表

工程名称：安装-花都汇校区

标段：

第1页 共4页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	01030106	钢丝	Φ 1.6	kg	0.433134			
2	01090166	圆钢	Φ 5.5~9	kg	3.058			
3	01090172-1	圆钢	Φ 10~14	kg	10.5816			
4	01130143-1	扁钢	-30×4~50×5	kg	29.0994			
5	01130206	镀锌扁钢	-25×4	kg	9			
6	01130206~1	镀锌扁钢	-25×4	kg	1.5			
7	01130216	镀锌扁钢	-60×6	kg	0.78			
8	01210101	角钢		kg	2			
9	01210101-1	角钢	50*5	kg	99.2025			
10	01293501	钢垫板		kg	0.75			
11	01293501~1	钢垫板		kg	1.8			
12	01550304	封铅	含铅65%含锡35%	kg	0.366608			
13	02070226	橡胶垫	δ 2	m2	0.24819			
14	02270131	破布		kg	2.785238			
15	02270131~1	破布		kg	0.6			
16	02270403	脱脂棉		kg	1			
17	03030216	镀锌半圆头螺钉	M10×100	十个	0.41			
18	03031209	自攻螺钉	M4×40	十个	9.984			
19	03031211	自攻螺钉	M4×60	十个	9.984			
20	03031212	自攻螺钉	M4×65	十个	7.5504			
21	03050510	精制带母镀锌螺栓	M8×30	套	95.571			
22	03050651	精制带母镀锌螺栓	M8×50内2平1弹垫	套	16.65692			
23	03050652	精制带母镀锌螺栓	M8×100内2平1弹垫	套	159.8972			
24	03050654	精制带母镀锌螺栓	M10×100内2平1弹垫	套	240.018467			
25	03050654~1	精制带母镀锌螺栓	M10×100内2平1弹垫	套	36.6			
26	03070107	膨胀螺栓	M6	套	74.052			
27	03070110	膨胀螺栓	M8	套	160.215			
28	03070117	膨胀螺栓	M10	套	102			
29	03070807	塑料膨胀管	Φ 8×50	十个	7.623			
30	03210206	砂轮片	Φ 100	片	0.09102			
31	03210211	砂轮片	Φ 400	片	0.09102			
32	03270104	铁砂布	2#	张	14.26172			
33	03270104~1	铁砂布	2#	张	6			
34	03410206	电焊条	J422 Φ 3.2	kg	5.904801			
35	03410206~1	电焊条	J422 Φ 3.2	kg	0.9			
36	03411302	焊锡		kg	0.529386			
37	03430900	焊锡丝		kg	0.35			

承包人供应主要材料一览表

工程名称：安装-花都汇校区

标段：

第2页 共4页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
38	03430900~1	焊锡丝		kg	0.9			
39	03450404	焊锡膏	瓶装50g	kg	0.048126			
40	03570217~1	镀锌铁丝	8#~12#	kg	0.52644			
41	03570225	镀锌铁丝	13#~17#	kg	5.562398			
42	03570237	镀锌铁丝	22#	kg	0.48			
43	03633106	冲击钻头	Φ6~12	根	1.012			
44	03633308	合金钢钻头	Φ8mm~10mm	根	0.58215			
45	03652421	锯条		根	5.1072			
46	03652422	钢锯条		根	8.238032			
47	11030305	醇酸防锈漆	C53-1	kg	8.086823			
48	11030306	酚醛防锈漆		kg	0.9102			
49	11030704	沥青清漆		kg	0.76681			
50	11030904	沥青绝缘漆		kg	1.02958			
51	11111703	酚醛磁漆		kg	0.12			
52	11112504	无光调和漆		kg	1.673751			
53	11112504~1	无光调和漆		kg	0.3			
54	11112524	厚漆		kg	1.991			
55	11452104	酒精		kg	0.75			
56	11452114	松香水		kg	0.476172			
57	12010103	汽油		kg	5.49928			
58	12030106	溶剂汽油		kg	2.02153			
59	12060317	清油		kg	1.385406			
60	12070109	电力复合脂		kg	2.066			
61	12070109~1	电力复合脂		kg	0.3			
62	12300367	硬酯酸	一级	kg	0.03491			
63	12430344	自粘橡胶带	20mm×5m	卷	0.5			
64	12430344~1	自粘橡胶带	20mm×5m	卷	1.2			
65	12430361	塑料粘胶带		盘	3.1714			
66	12430363	塑料胶布带	20mm×10m	卷	1.14884			
67	14010305-6	焊接钢管	公称直径50mm以内	m	113.3			
68	14312502	塑料软管		kg	0.75			
69	14312502~1	塑料软管		kg	1.8			
70	14312509	塑料软管	dn6	m	4.2			
71	14350105	异型塑料管	dn2.5~5	m	1.05			
72	15023131	镀锌锁紧螺母	3×50	个	16.995			
73	15370315	镀锌管卡	DN50	个	74.778			
74	20010100~5	灭火器MF/ABC5		个	12			
75	20070111	灭火器放置箱		个	6			
76	23412504-14~1	成套插座	250V10A	套	48.96			

承包人供应主要材料一览表

工程名称：安装-花都汇校区

标段：

第3页 共4页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
77	24170102	黄漆布带	20mm×40m	卷	2.694			
78	25010309	裸铜线	10mm ²	kg	1			
79	25030104	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线	450V/750V2.5mm ²	m	14.64			
80	25030511	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线	450V/750V10mm ²	m	20.4795			
81	25030512	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线	450V/750V16mm ²	m	1.5			
82	25253501~1	4芯单模光缆	GYXTW-4B1	m	51			
83	25430314-3~1	铜芯多股绝缘导线	RVV-2*1.5	m	342.5112			
84	25430315-11~1	铜芯绝缘导线	BV-2.5	m	172.326			
85	25430507~1	网线		m	268.4844			
86	26012501~7	不锈钢线槽	100*75	m	91.4751			
87	26061150-3	半硬质塑料管	公称直径25mm以内	m	85.5632			
88	26061150-6~1	半硬质塑料管	PE50	m	106			
89	26064113	塑料护口(钢管用)	dn50	个	16.995			
90	26065135	镀锌电线管接头	Φ50×7	个	18.128			
91	26090507	铜接线端子	DT-10mm ²	个	10.15			
92	26090508	铜接线端子	DT-16mm ²	个	103.691			
93	26093512	总等电位联结端子箱		个	1			
94	26250301	电缆卡子		个	30.3			
95	26250311	镀锌电缆卡子	2×35	个	8.41119			
96	27210301	摄像机支架		个	25			
97	31110301	棉纱头		kg	2.549008			
98	31150301	电		kW·h	6.3714			
99	31170103	标志牌		个	14.4213			
100	55090103~1	非机动车充电桩	220V/3KW, 10回路	只	6			
101	55090108~1	AL1		只	1			
102	55090108~3	室外监控中转箱		只	4			
103	X1810628-17~1	铜芯电缆	ZRYJV-3×4	m	79.891			
104	X1810628-17~2	铜芯电缆	YJV-3×4	m	50.5			
105	X1810628-33~1	铜芯电缆	YJY-4×10	m	111.1			
106	ZC0001	铝合金线槽	100*60	m	38.81			
107	ZC0009	摄像头	400W像素	台	25			
108	ZC001022	角钢		根	3.15			

