

印荡村路灯安装工程

工程

招 标 控 制 价

招标控制价（小写）： 95607.41

（大写）： 玖万伍仟陆佰零柒元肆角壹分

招 标 人： _____
（单位盖章）

造价咨询人： _____
（单位盖章）



法定代表人
或其授权人： _____
（签字或盖章）

法定代表人
或其授权人： _____
（签字或盖章）



编 制 人： _____
（造价人员签字盖专用章）



复 核 人： _____
（造价工程师签字盖专用章）



编 制 时 间： 2025年05月12日

复 核 时 间： 2025年05月12日

单项工程招标控制价表

工程名称：印荡村路灯安装工程

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：印荡村路灯安装工程

标段:

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	040805001001	常规照明灯	1、名称：太阳能路灯 高杆 2、杆高6m, 6米灯杆 钢材Q235, 上口径 60mm, 下口径150mm, 厚3.0mm, 上白下 蓝，整体热浸镀锌 喷塑，抗风等级 25m/s, 防水系数 IP65 3、光源为60w LED，品牌推荐飞利 浦、欧普、雷士： 灯具外壳外型飞机 头镀铝与钢化玻 璃：LED光源：芯片 平均寿命大于50000 小时，光衰小于3%； 显色指数大于70；色 温4000-5000K；整灯 光效大于120M/W, 功 率因数大于0.95； 灯具和电源防护等 级IP65：额定工作电 压为AC185-265V 4、太阳能板90w, 双 板多晶硅A级板，太 阳能转换率17%以 上，寿命15年 5、太阳能锂电池 50Ah, 50Ah太阳能电 池太阳能专用锂电 池储控系统，复合 铜镍片焊接技术， 同时带电池管理系 统和远程控制，使 用温度范围满足- 25-55℃. 具有防水、防潮、防腐、保 温隔热、通气等功 能，需加装合规引 出线，防尘 / 防水 等级IP67 6、控制器 120V/10A, 参数详见 技术参数表 7、接地 50*50*1500镀锌角 铁 8、人工开挖基础	套	52	1219.52	63415.04	
本页小计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：印荡村路灯安装工程

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费		100.000	1098.18			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.200	1013.70			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.100	84.48			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

总价措施项目清单与计价表

工程名称：印荡村路灯安装工程

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.030	25.34			建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测
合 计					1123.52			

规费、税金项目计价表

工程名称：印荡村路灯安装工程

标段：

第1页 共1页

[illegible]

