

标段一（快速路）

工程

工程量清单

招 标 人：

（单位盖章）

造价咨询人：

（单位盖章）

2025年05月07日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：标段一（快速路）——道路养护

标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	040203006001	沥青混凝土路面维修 (机动车道)	1、沥青混凝土种类：机浇粘层油+4cm细粒式改性沥青砼 +8cm中粒式改性沥青砼 2、摊铺方式：机械摊铺、人工配合 3、厚度：12cm 4、说明：包含铣刨、下脚料外运，运距投标人自行考虑 5、备注：含道路巡查费用	m ²	1519934.44			
2	040203006002	沥青混凝土路面维修 (非机动车道)	1、沥青混凝土种类：机浇粘层油+4cm细粒式改性沥青砼 +6cm中粒式 改性沥青砼 2、摊铺方式：机械摊铺、人工配合 3、厚度：10cm 4、说明：包含铣刨、下脚料外运，运距投标人自行考虑 5、备注：含道路巡查费用	m ²	379983.61			
3	040204002001	花岗岩人行道维修	1、块料品种、规格：火烧板（五莲花） 2、基础、垫层：材料品种、厚度：3cm水泥砂浆 3、拆除方式：人工拆除、人工装卸、运距投标人自行考虑 4、备注：含道路巡查费用	m ²	229079.7			
4	040204004003	安砌侧（路牙）石维修	1、材料品种、规格：石质路牙 2、拆除方式：含人工拆除、人工装卸、运距投标人自行考虑 3、备注：含巡查费用	m	431985.2			
5	040204004002	安砌侧（路沿）石维修	1、材料品种、规格：石质路沿 2、拆除方式：含人工拆除、人工装卸、运距投标人自行考虑 3、备注：含巡查费用	m	431985.2			
分部分项合计								
本页小计								
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：标段一（快速路）——道路养护

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费						
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500				
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.400				
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.310				
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注： 1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：标段一（快速路）——道路养护

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注： 1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：标段一（快速路）——排水养护

标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
1	040501001001	管道疏浚	1、管道类型：雨水管主、支管 2、养护周期：2个周期/年 3、规格：300mm 4、污泥外运运距：投标人自行考虑 5、说明：含气囊封堵、管道积泥清理等费用	m	66718				
2	040501001002	管道疏浚	1、管道类型：雨水管主干 2、养护周期：2个周期/年 3、规格：400mm 4、污泥外运运距：投标人自行考虑 5、说明：含气囊封堵、管道积泥清理等费用	m	9791.37				
3	040501001006	管道疏浚	1、管道类型：雨水管主干 2、养护周期：2个周期/年 3、规格：500mm 4、污泥外运运距：投标人自行考虑 5、说明：含气囊封堵、管道积泥清理等费用	m	1461.75				
4	040501001005	管道疏浚	1、管道类型：雨水管主干 2、养护周期：1个周期/年 3、规格：600mm 4、污泥外运运距：投标人自行考虑 5、说明：含气囊封堵、管道积泥清理等费用	m	23268.49				
5	040501001004	管道疏浚	1、管道类型：雨水管主干 2、养护周期：1个周期/年 3、规格：800mm 4、污泥外运运距：投标人自行考虑 5、说明：含气囊封堵、管道积泥清理等费用	m	45816.72				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：标段一（快速路）——排水养护

标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
6	040501001003	管道疏浚	1、管道类型：雨水管主干 2、养护周期：1个周期/年 3、规格：1000mm 4、污泥外运运距：投标人自行考虑 5、说明：含气囊封堵、管道积泥清理等费用	m	17232.44				
7	040501001012	管道疏浚	1、管道类型：雨水管主干 2、养护周期：1个周期/年 3、规格：1200mm 4、污泥外运运距：投标人自行考虑 5、说明：含气囊封堵、管道积泥清理等费用	m	10852.62				
8	040501001011	管道疏浚	1、管道类型：雨水管主干 2、养护周期：1个周期/年 3、规格：1350mm 4、污泥外运运距：投标人自行考虑 5、说明：含气囊封堵、管道积泥清理等费用	m	10872.05				
9	040501001010	管道疏浚	1、管道类型：雨水管主干 2、养护周期：1个周期/年 3、规格：1500mm 4、污泥外运运距：投标人自行考虑 5、说明：含气囊封堵、管道积泥清理等费用	m	6545.66				
10	040501001009	管道疏浚	1、管道类型：雨水管主干 2、养护周期：1个周期/年 3、规格：1650mm 4、污泥外运运距：投标人自行考虑 5、说明：含气囊封堵、管道积泥清理等费用	m	1612.7				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：标段一（快速路）——排水养护

标段：

第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
11	040501001008	管道疏浚	1、管道类型：雨水管主干 2、养护周期：1个周期/年 3、规格：1800mm 4、污泥外运运距：投标人自行考虑 5、说明：含气囊封堵、管道积泥清理等费用	m	3158.72			
12	040501001007	管道疏浚	1、管道类型：雨水管主干 2、养护周期：1个周期/年 3、规格：2000mm 4、污泥外运运距：投标人自行考虑 5、说明：含气囊封堵、管道积泥清理等费用	m	638.55			
13	040504001001	检查井清疏	1、窨井类型：雨水检查井清疏 2、养护周期：4个周期/年 3、清疏方式：污泥抓斗车 4、污泥外运运距：投标人自行考虑 5、说明：含气囊封堵、管道积泥清理等费用	座	5156			
14	040504009001	雨水井清疏	1、窨井类型：雨水井清疏 2、养护周期：12个周期/年 3、清疏方式：人工 4、污泥外运运距：投标人自行考虑 5、说明：含气囊封堵、管道积泥清理等费用	座	8335			
分部分项合计								
本页小计								
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：标段一（快速路）——排水养护

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费						
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500				
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.400				
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.310				
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注： 1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：标段一（快速路）——排水养护

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注： 1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：标段一（快速路）——桥梁养护

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费						
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	2.200				
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.500				
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.310				
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注： 1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：标段一（快速路）——桥梁养护

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注： 1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

