



分项报价明细表

序号	货物名称	规格/品牌/型号	原产地	制造商名称	数量	单位	单价 (元)	合 价 (元)
<b>(一) 冷冻库：60×15×5.2m (长×宽×高)</b>								
1.1	库板双面彩钢夹心板 (墙板)	15cm厚聚氨酯B1级复合发泡双面彩钢夹心板，彩钢板厚0.476mm，具体参数见采购需求，含板材制作安装、相关辅材及配件（含阴阳角彩钢板包边）、相关措施费等完成该项工作的全部内容。/天顺/JAZ-150	漯河	漯河市天顺制冷设备有限公司	970	m <sup>2</sup>	155	150350
1.2	库板双面彩钢夹心板 (顶板)	15cm厚聚氨酯B1级复合发泡双面彩钢夹心板，彩钢板厚0.476mm，具体参数见采购需求，含吊筋制作安装、顶部反向支撑及加固、吊顶板材制作安装、相关辅材及配件（含阴阳角彩钢板包边）、相关措施费等完成吊顶工作全部内容。/天顺/JAZ-150	漯河	漯河市天顺制冷设备有限公司	900	m <sup>2</sup>	155	139500
1.3	金刚砂固化保温地面	10cmC20混凝土垫层；0.12mm厚塑料膜或油毡防潮隔气层；15cm厚挤塑板保温；15cmC30配筋砼地坪（直径8mm钢筋单层双向摆放），金刚砂固化地坪面层。（取土厚度根据标高），含土方、砼浇筑、地面保温板、表面固化处理、相关措施费等完成地面施工的全部工作。/定制	常州、天津	常州三建混凝土有限公司、天津美鹏保温科技有限公司	900	m <sup>2</sup>	200	180000
1.4	电动平移门	宽2.5m，高3m，具体要求见采购需求，含门制作安装、配套电机、相关辅材及配件、相关措施费完成该项工作全部内容。/天顺/M2530	漯河	漯河市天顺制冷设备有限公司	5	樘	13400	67000
1.5	自动回归门	宽2.5m，高3m，具体要求见采购需求，含门制作安装、相关辅材及配件、相关措施费完成该项工作全部内容。/天顺/Z2530	漯河	漯河市天顺制冷设备有限公司	5	樘	10100	50500
1.6	制冷机组外机	50P双并联螺杆机 转速≥2950RPM，排气量180m <sup>3</sup> /h，额定380V、50Hz，压缩机质量≥330kg，启动电流465A，运行电流≤80A，并配套控制箱。/海洲/HZLG2-50	徐州	江苏海洲制冷科技有限公司	1	套	138400	138400
1.7	制冷机组散热器	蒸发冷风机 换热量：500KW，设计压力2.0MPa，制冷剂：R507/22，设计温度：75℃，水泵功率：1.1KW，风机功率：4.4KW，风机风量：5000m <sup>3</sup> ，并配套控制箱。/巨人/JRL-500	扬州	扬州巨人制冷设备有限公司	1	只	48400	48400
1.8	蒸发器	铝顶排 DN32 二次片排管壁厚度为2.2mm。/全顺/ DN32	潍坊	潍坊全顺金属制品有限公司全顺金属制品有限公司	6750	m	19.5	131625

1.9	铝排化霜	热敷化霜阀门配件：阀门1型号 KM-3/8 ODF HFC/HCFC、阀门2型号 KM-1/2 SAE HFC/HCFC、膨胀阀型号 T2 R22/R407C、化霜四通阀 DSF-200-3101C1TK77A1010、CV-12T-2311296、12号螺帽、10号螺帽等/上恒/KM-3/8 ODF HFC/HCFC、阀门2型号 KM-1/2 SAE HFC/HCFC、膨胀阀型号 T2 R22/R407C、化霜四通阀 DSF-200-3101C1TK77A1010、CV-12T-2311296、12号螺帽、10号螺帽等	上海等	上海恒温控制器厂有限公司等	2	套	23000	46000
1.10	冷库控制箱（带热氟化霜）	50路化霜控制箱、2个冻库恒温分控制箱（40CM*50CM）、主控制箱1个（1M*1.2M）等。/优博/YB-5060	徐州	徐州优博电子科技有限公司	1	套	32000	32000
1.11	连接管道	无缝钢管1口径：48mm、260米长、无缝钢管2口径：32mm，65米长、铜管1口径：22mm，520米长、管2口径：10mm，50米长、全部管道增加保温层等其他配件 铜管厚度2.6mm、管道配套保温-B1级橡塑保温管厚度4mm等。/安丰、金鑫/∅48、∅32、∅22、∅10等	聊城、太仓等	山东聊城安丰钢管有限、太仓市金鑫铜管有限公司等	1	套	75500	75500
1.12	制冷工质	制冷剂 R22（22.7kg）/冰尔/R22	衢州	浙江冰尔新型制冷剂有限公司	100	瓶	800	80000
小计：								1139275
<b>（二）保鲜库：20×15×3m（长×宽×高）</b>								
2.1	库板双面彩钢夹心板（墙板）	10cm厚聚氨酯B1级复合发泡双面彩钢夹心板，彩钢板厚0.476mm，具体参数见采购需求，含板材制作安装、相关辅材及配件（含阴阳角彩钢板包边）、相关措施费等完成该项工作的全部内容。/天顺/JAZ-100	漯河	漯河市天顺制冷设备有限公司	270	m <sup>2</sup>	120	32400
2.2	库板双面彩钢夹心板（顶板）	10cm厚聚氨酯B1级复合发泡双面彩钢夹心板，彩钢板厚0.476mm，具体参数见采购需求，含吊筋制作安装、顶部反向支撑及加固、吊顶板材制作安装、相关辅材及配件（含阴阳角彩钢板包边）、相关措施费等完成吊顶工作全部内容。/天顺/JAZ-100	漯河	漯河市天顺制冷设备有限公司	300	m <sup>2</sup>	120	36000
2.3	金刚砂固化保温地面	10cmC20混凝土垫层；0.12mm厚塑料膜或油毡防潮隔气层；10cm厚挤塑板保温；15cmC30配筋砼地坪（直径8mm钢筋单层双向摆放），金刚砂固化地坪面层。取土厚度根据标高确定，含土方、砼浇筑、地面保温板、表面固化处理、相关措施费等完成地面施工的全部工作。/定制	常州、天津	常州三建混凝土有限公司、天津美鹏保温科技有限公司	300	m <sup>2</sup>	180	54000

2.4	平移门	宽 2m, 高 2.5m, 具体要求见采购需求, 含门制作安装、相关辅材及配件、相关措施费完成该项工作的全部内容。/天顺/M2530	漯河	漯河市天顺制冷设备有限公司	2	樘	3500	7000
2.5	制冷机组	15.2P 风冷机组: 额定电压: 380-420V、频率 50-60Hz, 最大工作电流: 31、启动、堵转电流: 81-132、排气量(制冷量): 48.5-58.5、转速: 1450-1750、防火等级: F85、重量: ≥147Kg。/海洲/HZFL15.2	徐州	江苏海洲制冷科技有限公司	2	台	9000	18000
2.6	蒸发器	铝顶排 DN32 二次片、铝排管壁厚度为 2.2mm。/全顺/ DN32	潍坊	潍坊全顺金属制品有限公司全顺金属制品有限公司	720	m	18	12960
2.7	冷库控制箱	2 个冻库恒温主控制箱 (40CM*60CM)、2 个冻库恒温分控制箱 (10CM*25CM) 等。/优博/YB-5060	徐州	徐州优博电子科技有限公司	2	套	1400	2800
2.8	连接管道	铜管 1 口径: 22mm, 120 米长, 所有管道增加保温层、铜管 2 口径: 10mm, 20 米长等其他配件 铜管厚度 2.6mm、管道配套保温-B1 级橡塑保温管厚度 4mm 等。/金鑫/∅ 22、∅ 10 等	太仓等	太仓市金鑫铜管有限公司等	1	套	16000	16000
2.9	制冷工质	制冷剂 R22 (22.7kg)。/冰尔/R22	衢州	浙江冰尔新型制冷剂有限公司	4	瓶	800	3200
2.10	热氟化霜机组	热氟化霜 型号: CZW07MSK-XGC-ER, 制冷剂: R22, 额定电压: 380V, 输入功率: 6.8KW, 制冷量: 36.1KW(-7.2/54.4° C) 等。/定制	潍坊	潍坊全顺金属制品有限公司全顺金属制品有限公司	2	套	12000	24000
小计:								206360
<b>(三) 恒温车间</b>								
3.1	库板双面彩钢夹心板 (墙板)	10cm 厚聚氨酯 B1 级复合发泡双面彩钢夹心板, 双面彩钢板 0.476mm, 含板材制作安装、相关辅材及配件 (含阴阳角彩钢板包边)、相关措施费完成该项工作的全部内容, 结算时不另外增加费用。/天顺/JAZ-100	漯河	漯河市天顺制冷设备有限公司	1383	m <sup>2</sup>	200	276600

3.2	库板双面彩钢夹心板 (顶板)	10cm厚聚氨酯B1级复合发泡双面彩钢夹心板, 双面彩钢板0.476mm, 含吊筋制作安装、吊顶板材制作安装、相关辅材及配件(含阴阳角彩钢板包边)、相关措施费完成吊顶工作全部内容。/天顺/JAZ-100	漯河	漯河市天顺制冷设备有限公司	2810	m <sup>2</sup>	210	590100
3.3	金刚砂固化地坪	15cmC30混凝土垫层、金刚砂固化地坪, 含土方、砼浇筑、表面固化处理、相关措施费等完成地面施工的全部内容。/定制	常州	常州三建混凝土有限公司	2770	m <sup>2</sup>	105	290850
3.4	车间排水沟	砖砌排水沟: 长174m, 宽0.6m, 高0.4m, 砖砌厚度: 12cm, 底板5cmC15现浇非泵送砼含模板, 排水沟内侧、底面水泥砂浆粉刷, 排水沟盖板采用4*6热镀锌方管焊接, 喷涂防腐漆二遍(挖出土方外弃, 弃置点自行考虑)排水沟砌筑、底板浇筑、粉刷、相关措施费等完成排水沟施工的全部内容。/定制	徐州	江苏海洲制冷科技有限公司	174	m	200	34800
3.5	室外冷却水池	总长87m, 宽度12m, 高度1.5m, 冷却池的长度25米, 宽度12米, 高度1.5米, 共三个冷却池, 冷却池开挖放坡, 土方外运, 弃置点自行考虑, 冷却池内满铺黑色薄膜防止坍塌, 冷却池之间的土埂宽度为2米、4米, 共有4条埂, 相关措施费等完成冷却池施工的全部内容。/定制	徐州	江苏海洲制冷科技有限公司	1044	m <sup>2</sup>	15	15660
3.6	冷却池挡水墙	C30钢筋混凝土现浇挡土墙, 墙长88m, 墙底板1.5m(宽)*0.6m(高), 配Φ18@200双层双向钢筋; 墙高1.8m, 墙下口宽0.6m, 上口宽0.2m, 配Φ12@200双层双向钢筋。含浇筑、模板制作、相关辅材及配件、相关措施费等完成混凝土挡墙的全部内容。/定制	徐州	江苏海洲制冷科技有限公司	88	m	700	61600
3.7	制冷机组(一)	10.2P顶出风机组 额定电压: 380-420V、频率: 50Hz、最大工作电流: 21A、启动电流: 59-99A、排气量: 34.7m <sup>3</sup> /h、转速: 1450RPM。单机在-10℃/+45℃工况下, 制冷量为40kW, 轴功率为11kW, 满足使用要求。/海洲/HZFL10.2	徐州	江苏海洲制冷科技有限公司	9	套	9150	82350
3.8	制冷机组冷风机	DL125m2双侧出风机组: 化霜电压: 220V、电机电压: 380V、冷却面积: 125m <sup>2</sup> 、制冷量: 26.3KW、风机风量: 3*7000m <sup>3</sup> /h、含冷风机配套配件等。/华昇/DL125	德州	山东华昇制冷设备有限公司	13	套	9000	117000
3.9	制冷机组(二)	20.2P水冷机组(单机在10℃/+45℃工况下, 制冷量为40kw, 轴功率为11kw)。/海洲/HZSL10.2	徐州	江苏海洲制冷科技有限公司	2	套	11500	23000
3.10	制冷机组散热器	30T冷却塔 规格: Φ1650*H2100 型号: DBNL-30T。/铠德晟/DBNL-30T	潍坊	山东铠德晟节能科技有限公司	1	只	5500	5500
3.11	灯具	30W-LED冷库专用防水灯 规格: 360mm*120mm。/鹰格/30W-LED	徐州	徐州鹰格电子科技有限公司	200	套	60	12000

3.12	连接管道	铝合金管 32mm 口径，长 200 米、铜管 28mm 口径，长 35 米，铜管 10mm 口径，长 230 米，所有管道全部增加保温层 铜管厚度 2.6mm、管道配套保温-B1 级橡塑保温管厚度 10mm 等。/金鑫 ∅ 28、∅ 10 等	太仓等	太仓市金鑫铜管有限公司等	1	套	34800	34800
3.13	全自动控制箱	10P 电柜：JDS-503 缺项保护器、DZ47-63 断路器、CJX2-2510 接触器、线圈电压 220V、温度显示器、2 个信号灯等。/优博/YBMK-10P	徐州	徐州优博电子科技有限公司	9	套	400	3600
3.14	全自动控制箱	20P 电柜：JDS-503 缺项保护器、DZ47-100 断路器、CJX2-4011 接触器、线圈电压 220V、温度显示器、2 个信号灯等。/优博/YBMK-20P	徐州	徐州优博电子科技有限公司	2	套	1100	2200
3.15	制冷工质	制冷剂 R22 (22.7kg)。/冰尔/R22	衢州市	浙江冰尔新型制冷剂有限公司	80	瓶	800	64000
小计：								1614060
<b>(四) 暂养车间 24×24.5×3.3m (长×宽×高)</b>								
4.1	旧车间拆除	拆除车间原顶、托运，清理拆除垃圾。/定制	徐州	江苏海洲制冷科技有限公司	1	项	9500	9500
4.2	旧车间线路改造	整理旧电线，重新排置线路。/定制	徐州	江苏海洲制冷科技有限公司	1	项	7500	7500
4.3	库板双面彩钢夹心板 (墙板)	5cm 厚聚氨酯 B1 级复合发泡双面彩钢夹心板，彩钢板厚 0.476mm，具体参数见采购需求，含板材制作安装、相关辅材及配件 (含阴阳角彩钢板包边)、相关措施费等完成该项工作的全部内容。/天顺/JAZ-50	漯河	漯河市天顺制冷设备有限公司	353	m <sup>2</sup>	95	33535
4.4	库板双面彩钢夹心板 (顶板)	5cm 厚聚氨酯 B1 级复合发泡双面彩钢夹心板，彩钢板厚 0.476mm，具体参数见采购需求，含吊筋制作安装、顶部反向支撑及加固、吊顶板材制作安装、相关辅材及配件 (含阴阳角彩钢板包边)、相关措施费等完成吊顶工作全部内容。/天顺/JAZ-50	漯河	漯河市天顺制冷设备有限公司	588	m <sup>2</sup>	95	55860
4.5	制冷机组	10.2P 顶出风机组 额定电压：380-420V、频率：50Hz、最大工作电流：21A、启动电流：59-99A、排气量：34.7m <sup>3</sup> /h、转速：1450RPM。单机在-10℃/+45℃工况下，制冷量为 40kW，轴功率为 11kW，满足使用要求。/海洲/HZFL10.2	徐州	江苏海洲制冷科技有限公司	4	套	9400	37600
4.6	制冷机组冷风机	DL125m2 双侧出风机组：化霜电压：220V、电机电压：380V、冷却面积：125 m <sup>2</sup> 、制冷量：26.3KW、风机风量：3*7000m <sup>3</sup> /h。/华昇/DL125	德州	山东华昇制冷设备有限公司	4	套	8000	32000

4.7	灯具	30W-LED 冷库专用防水灯 规格 360mm*120mm。/鹰格/30W-LED	徐州	徐州鹰格电子科技有限公司	30	套	60	1800
4.8	全自动控制箱	电柜:JDS-503 缺项保护器、DZ47-63 断路器、CJX2-2510 接触器、线圈电压 220V、温度显示器、2 个信号灯等。/优博/YBDG-2030	徐州	徐州优博电子科技有限公司	4	套	450	1800
4.9	制冷设备	一拖二嵌入式、室内机 1050×750×245mm、室外机 1120×1558×400mm; 室内机 0.146+1.8kW、室外机 8.2kW。含遥控器、6m 长铜管等配件。/定制	淄博	山东一村空调有限公司	10	台	14500	145000
4.10	制冷设备	吸顶式室内机 840×840×300mm, 室外机 950×840×360mm; 室内机 1.6kW、室外机 5.0kW。含遥控器、6m 长铜管等配件。/定制	淄博	山东一村空调有限公司	20	台	8000	160000
4.11	过滤水池	砖砌过滤水池: 240*115*53mm 砣砖, 墙厚: 240mm, 长 24m, 宽 4m, 高 2.8m, 底板 15cmC30 现浇钢筋混凝土含模板, 含墙体拉结筋, 墙体内侧水泥砂浆粉面, 水池盖板为 10cmC30 现浇钢筋混凝土盖板含模板、钢筋, 盖板预留检修口, 相关辅材及配件、相关措施费等完成过滤水池的全部内容。/定制	徐州	江苏海洲制冷科技有限公司	1	座	42000	42000
4.12	过滤材料	火山石平铺过滤。/定制	北京	北京优普达环保科技有限公司	1	项	2300	2300
4.13	暂养池恒温冷水机	15.2P 风冷机组: CA-1500-TWM-200、50Hz、380-400V、24.3A (MRA)、排气量: 54m <sup>3</sup> /h、制片式风冷凝器: 型号: FNV-50/180 电机风量 2*10500m <sup>3</sup> /h、制冷量: 50KW、制冷面积: 180 m <sup>2</sup> 、电机功率: 2*650W、电压: 380V、测试压力: 3.0MPa.。/海洲/HZLJ-15.2	徐州	江苏海洲制冷科技有限公司	3	套	18000	54000
4.14	冷凝水泵	3kW 冷凝水泵 功率: 1.5KW、电压: 380V、转速: 2840r/min、重量: 21Kg。/铁宏/TH-03	上海	上海铁宏泵业科技有限公司	3	台	800	2400
4.15	连接管道	暂养池中下部位置开口, 开口口径为 45mm, 用 PVC 管道连接, 达到水循环效果。/中鲁/PVC-45	临沂	山东中鲁管业有限公司	25	m	60	1500
小计:								586795
<b>(五) 智能设备</b>								

5.1	大闸蟹自动捆扎机	设备尺寸（长×宽×高）：1.4×0.85×1.4m；设备材质：方通白色烤漆；设备显示屏：15英寸彩色触摸屏；捆扎速度：8~10S/只；适用规格：2两~6两；输送带离地高度：700mm±30mm；重量约：300kg；气源要求约：300kg；功率约：2kW；电源：220V±10% 50Hz。/定制	台州	台州新概念设备制造有限公司	10	套	49800	498000
5.2	两机芯侧封机	供给电源：220V/50Hz，约长0.86m、宽0.93m、高1.25m；包装尺寸（长×宽×高）：不限×150~400×120~400mm；消耗功能：240kW；采用即贴胶带封口，经济快速、容易调整，可一次性完成整圈封箱，封箱效果更牢固；选用侧面封箱，便于填装产品。/定制	徐州	江苏徐州封之都智能设备有限公司	2	套	9200	18400
5.3	斜滚筒	规格约长1m、宽0.8m、高0.7m；用于链接前后设备作用，箱体从封边机出来后，经过斜滚筒直接滑入贴单机中，无需连接电源。/定制	湖州	德清乐途输送机械有限公司	1	套	4500	4500
5.4	触摸屏贴单机	外形尺寸：约L1200×W600×H1200（mm），贴单速度：20~50件/分以上，贴单精度：±3mm，出标速度：约31米/分钟，输送带速度：31米/分钟，输送带长度：1200（mm）面单贴完时机器会自动报警停机，以提示操作人员添加面单；独特的卷单装置，面单底纸不易断裂；操作简单，实现傻瓜式操作；不锈钢和铝合金机身；漏贴单报警停机，防出两张单。/定制	徐州	江苏徐州封之都智能设备有限公司	1	套	9000	9000
5.5	套膜机（含热收缩机）	外形尺寸（长×宽×高）：1658×1020×2064mm；最大包装尺寸（长×宽×高）：L≥120，W≤600，H≤420，W+2/3H≤680mm；最小包装尺寸（长×宽×高）：120×120×80mm；电源电压：AC220V，50Hz；功率：1.6 kW；压缩气压力：0.5~0.8MPa；包装形式：袖口式；切刀：喷涂特氟龙；刀宽750mm；包装速度：0~12次/min；封口温度：140~180℃；薄膜规格：PE等收缩膜，厚度0.03~0.12mm；膜横向收缩比：30~40%；膜纵向收缩比：60~70%；工作台面高度：803mm。/定制	广州	广州嘉谦机械设备有限公司	1	套	40000	40000
5.6	3D智能播种墙	存放盒：13组存放盒，每组20个盒子（长200cm宽32cm高170cm），承重≥30kg/盒；食品级耐腐蚀材料，防水设计（支持冲洗）；可控制开合定位，支持自动化存取；内置温湿度/漏水监控，报警联动。 输送带：10组活动性输送带（长50cm宽36cm），防水伺服电机驱动，速度/启停/转向可控；防滑防侧翻设计。 输送口：80个，口径32cm，带缓冲层和防水帘；视觉识别（条码/包装）+重量/体积检测；按规则自动分落入位，支持混箱分拣。 智能控制：处理效率≥800件/小时，库存准确率≥99.99%。自动订单波次，支持“即到即分”；实时状态监控与报警，故障自处理。对接企业系统及底层硬件；支持7×24小时运行，内置散热系统。。/定制	杭州	浙江德赞机器人有限公司	1	套	205000	205000

5.7	热收缩机	机器尺寸（长×宽×高）：1500×920×2000mm；机器技术参数：YS-ZB-2；机器重量：300kg；工作台高度：850mm；输送速度：0~23m/min，可调；包装速度：15~20包/mi；气压：0.7MPa；安装功率：3kW；封刀材料：不锈钢，喷特氟龙；刀宽：750/850mm；加热带：2根，1000W/根；切膜及封口时间：1.4秒/道；封口温度：150~280℃；使用薄膜种类：PE收缩膜；膜厚度范围：60~100μm；膜横向收缩比：30~40%；膜纵向收缩比：60~70%；包装物体：箱体或柱型瓶；噪音：≤75DB；环境条件：湿度≤98%，温度0~40℃；供电：3P，380V，50Hz，16A。。/定制	广州	广州嘉谦机械设备有限公司	1	套	29610	29610
5.8	封箱贴单一体机	外形尺寸（长×宽×高）：2380×1170×1450mm；电源电压：AC220V/50Hz；传动方式：上下皮带传动；功率：240W；适用封箱尺寸（长×宽×高）：最小150×90×70mm 最大L∞×500×500mm 输送速度：20m/min；机器重量：约230kg。/定制	东莞	广东微克智能科技有限公司	4	套	14500	58000
5.9	重型货架	货架规格：2300/1200×1000×4350mm /2层；横梁、立柱：90×70×2.0mm；横梁：120×50×1.5mm；立柱片（高）：4350×1000mm；横梁1和2（长）：2300/1200mm；防撞护角（高）：300mm；防撞护栏（长×高）：1000×500mm。/定制	徐州	徐州久维仓储设备有限公司	100	套	1200	120000
5.10	定制流水线	定制流水线：约6000mm*800mm*800mm，运行速度：25m/min-120m/min，载重量50Kg/m。含（DWS、信息处理段、皮带快手、伸缩机等）详细参数见采购需求。/定制	常州	常州发仕特智能科技有限公司	1	套	147000	147000
5.11	托盘	塑料托盘 规格：1200*1000*140mm、重量约：18KG。/定制	苏州	江苏环特智能科技有限公司	500	个	160	80000
小计：								1209510

合计（即投标总价；币种：人民币；单位：元）：¥4756000。肆佰柒拾伍万陆仟元整。

**核心产品品牌**

我单位所投核心产品的品牌为：新概念。

备注：招标文件未列明核心产品的，无需填写该项。