

宿迁市太湖路小学运动场（草坪）
改造工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

宿迁市太湖路小学运动场（草坪）改造
工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： _____

复 核 时 间： _____

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：宿迁市太湖路
小学运动场（草坪）
改造

工程名称：宿迁市太湖路小学运动场（草坪）改造

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		足球场部分						
1	010101002001	挖一般土方	1. 机械挖一般土方 2. 余土弃置 3. 运距由投标单位自行考虑	m3	940.8			
2	010103001001	回填方	1. 回填素土，密度符合甲方要求 2. 运距由投标单位自行考虑	m3	356.16			
3	040203007001	水泥混凝土	1. 100mm厚C30砼 2. 100mm厚碎石垫层 3. 素土夯实，密度系数≥93%	m2	3360			
4	040203009002	人造草坪	1. 30mm人造草坪，密度：18900簇/m ² ，针距180针/米，行距3/8英寸，磅重：14500D 2. XPE物理交联聚乙烯发泡弹性减震垫10mm 3. 双组份胶水 4. 包含标线、标识 5. 其他事项满足甲方使用要求	m2	3360			
5	031001006001	塑料管	1. PVC排水塑料管 2. 规格：DN40	m	35			
6	010101001001	施工便道	1. 改造5米宽施工便道 2. 移除现场绿化 3. 平整土地 4. 满足现场使用要求	项	1			
		跑道修补部分						
7	041001001003	拆除塑胶面层	1. 拆除原有塑胶跑道面层	m2	570			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：宿迁市太湖路
小学运动场（草坪）
改造

工程名称：宿迁市太湖路小学运动场（草坪）改造

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
8	040203009003	塑胶面层	1. 13mm环保全塑型自结纹塑胶面层	m2	570			
9	041001001002	拆除路面	1. 机械拆除跑道水泥混凝土面层 2. 厚度：100mm	m2	345			
10	040203007002	水泥混凝土	1. 修补跑道面层 2. 100mm厚C30砼	m2	345			
11	040203009005	锯缝机锯缝	1. 锯缝机锯缝	项	1			
12	040203009004	跑道重新划线	1. 跑道重新划线	项	1			
13	041001001001	拆除路面	1. 西南角板面凿毛	m2	75			
14	040203007003	水泥混凝土	1. 修补西南角板面并找平 2. 50mm厚C30砼	m2	75			
15	040103002001	余方弃置	1. 清运现场拆除的塑胶跑道 2. 清运现场凿除的混凝土渣土 3. 运距由投标单位自行考虑	m3	62.25			
		篮球场修补部分						
16	040203007004	水泥混凝土	1. 100mm厚C25砼 2. 120mm厚碎石垫层 3. 素土夯实	m2	58.13			
		管沟修补部分						
17	041001007001	拆除砖石结构	1. 拆除跑道内侧的排水管沟 2. 机械拆除砖石结构管沟 3. 渣土清运，运距由投标单位自行考虑	m3	32.54			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：宿迁市太湖路小学运动场（草坪）改造

标段：宿迁市太湖路小学运动场（草坪）改造

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费						
1.1	1.1	基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部 分项目设备费-技术措施项目设备费	3.1				
1.2	1.2	增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部 分项目设备费-技术措施项目设备费	0				
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部 分项目设备费-技术措施项目设备费	0.31				
2	011707010001	按质论价	分部分项合计+技术措施项目合计-分部 分项目设备费-技术措施项目设备费	0				
3	011707002001	夜间施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部 分项目设备费-技术措施项目设备费					
4	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+技术措施项目合计-分部 分项目设备费-技术措施项目设备费					在计取非夜间施工照明工程、仿古工程、修缮工程、仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装等特殊施工部位内项目可计取
5	011707004001	二次搬运	分部分项合计+技术措施项目合计-分部 分项目设备费-技术措施项目设备费					
6	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部 分项目设备费-技术措施项目设备费					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：宿迁市太湖路小学运动场（草坪）改造

标段：宿迁市太湖路小学运动场（草坪）改造

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			施项目设备费					
7	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
8	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
9	011707008001	临时设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
10	011707009001	赶工措施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					在计取住宅分户验收时，大型土石方工程和地下室部分不计入计费基础
12	011707012001	建筑工人实名制	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
13	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
14	011707013001	特殊施工降效	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

