

发电	发电	发电	发电
结构	结构	结构	结构
电气	电气	电气	电气
给排水	给排水	给排水	给排水

施工说明:

1:拆除环形300米塑胶跑道中的破损面层部分:

$$2\text{米} \times 2.3\text{米} = 4.6\text{平方米}$$
$$1.22 * 2 \text{ 道} * 9 \text{ 米长} = 21.96 \text{ 平方米}$$
$$2.4 \times 7 \text{ 米} = 16.8 \text{ 平方米}$$
$$2.4 \times 5 \text{ 米} = 12 \text{ 平方米}$$
$$1.22 \times 5 \text{ 道} \times 4 \text{ 米长} = 24.4 \text{ 平方米}$$

0.6米宽*14米长=8.4平方米(排水沟盖板上塑胶面层)

2平方米(一处估算)

230平方米(三角形场地)

106.56平方米(东北角跑道外只拆不再铺设)

八处破损合计320.16平方米。

2:拆除环形塑胶跑道的破损部分,重新补做

透气性塑胶(EPDM)面层、厚10mm。

3: 施工前必须图纸交底,所用材料需先采样、

送检,经检验合格,并由建设、设计、监理

理等相关单位认可后方可施工

审 定	 连云港市教育建筑设计院有限责任公司 地址：连云港市新浦区苍梧路 23 号 电话：0518-85822191			设 计 号	2025-28	
审 核				图 别	建 施	
校 对	版 次	第一版	工 程 名 称	连云港丰中中学塑胶跑道修补	图 号	1/1
设计负责人	比 例	1:100				
设 计			图 纸 内 容	施 工 说 明	出图日期	2025.08
					归档日期	