

## 4、 投标产品配置及分项报价表

投标分项报价表

| 序号          | 产品名称                     | 品牌 | 规格型号                              | 产地 | 交付期     | 数量    | 分项单价  | 分项总价     |
|-------------|--------------------------|----|-----------------------------------|----|---------|-------|-------|----------|
| 路口信号灯前端维修升级 |                          |    |                                   |    |         |       |       |          |
| 1           | 信号机                      | 杰瑞 | XHJ-CW-GA-JRT300                  | 江苏 | 100 日历天 | 20    | 31000 | 620000   |
| 2           | 满屏灯                      | 豪纬 | JD400-3-XY                        | 江苏 | 100 日历天 | 226   | 2600  | 587600   |
| 3           | 箭头灯                      | 豪纬 | FX400-3-XY                        | 江苏 | 100 日历天 | 111   | 2400  | 266400   |
| 4           | 倒计时                      | 豪纬 | DX-3-G-1-XY                       | 江苏 | 100 日历天 | 125   | 1700  | 212500   |
| 5           | 人行灯                      | 豪纬 | RX300-3-21                        | 江苏 | 100 日历天 | 331   | 1700  | 562700   |
| 6           | 电警、信号灯机箱                 | 国产 | 定制                                | 江苏 | 100 日历天 | 1     | 10000 | 10000    |
| 7           | 信号机主板                    | 定制 | 定制                                | 江苏 | 100 日历天 | 80    | 1500  | 120000   |
| 8           | 人行信号灯杆件                  | 国产 | 定制                                | 江苏 | 100 日历天 | 60    | 5000  | 300000   |
| 9           | 7 米挑臂 5M 杆件 (含基础、地笼、浇筑)  | 国产 | 定制                                | 江苏 | 100 日历天 | 2     | 5500  | 11000    |
| 10          | 7 米挑臂 7M 杆件 (含基础、地笼、浇筑)  | 国产 | 定制                                | 江苏 | 100 日历天 | 16    | 8500  | 136000   |
| 11          | 7 米挑臂 8M 杆件 (含基础、地笼、浇筑)  | 国产 | 定制                                | 江苏 | 100 日历天 | 14    | 9500  | 133000   |
| 12          | 7 米挑臂 12M 杆件 (含基础、地笼、浇筑) | 国产 | 定制                                | 江苏 | 100 日历天 | 2     | 16500 | 33000    |
| 13          | 接地棒及组件含安装测量              | 国产 | 杆件、箱体等接地含材料, 接地阻值不大于 $10\Omega$   | 江苏 | 100 日历天 | 94    | 80    | 7520     |
| 14          | 电源线                      | 国产 | 国标, 纯铜, RVV16*1.0                 | 江苏 | 100 日历天 | 17837 | 14.6  | 260420.2 |
| 15          | 电源线                      | 国产 | 国标, 纯铜, RVV-6*1.0                 | 江苏 | 100 日历天 | 7025  | 5.47  | 38426.75 |
| 16          | 电源线                      | 国产 | 国标, 纯铜, RVV-4*1.0                 | 江苏 | 100 日历天 | 13920 | 3.68  | 51225.6  |
| 17          | 485 线                    | 国产 | 国标, 纯铜, RVVP-2*1.0mm <sup>2</sup> | 江苏 | 100 日历天 | 21307 | 2.55  | 54332.85 |

|    |              |    |                                   |    |         |       |       |           |
|----|--------------|----|-----------------------------------|----|---------|-------|-------|-----------|
| 18 | 电源线          | 国产 | 国标，纯铜，RVV-2*10                    | 江苏 | 100 日历天 | 6895  | 17.59 | 121283.05 |
| 19 | 电源线          | 国产 | 国标，纯铜，RVV-2*6                     | 江苏 | 100 日历天 | 4546  | 10.25 | 46596.5   |
| 20 | 接线端子         | 国产 | 国标，室外                             | 江苏 | 100 日历天 | 607   | 100   | 60700     |
| 21 | 落地箱（柜）基座     | 国产 | 落地箱及信号机基座，按《公安交通管理外场设备基础施工通用要求》实施 | 江苏 | 100 日历天 | 20    | 350   | 7000      |
| 22 | 砖砌手井（含手井圈、盖） | 国产 | 详见“主要设备技术参数要求”                    | 江苏 | 100 日历天 | 681   | 350   | 238350    |
| 23 | 过路顶管 2 孔 Φ50 | 国产 | 按《公安交通管理外场设备基础施工通用要求》实施           | 江苏 | 100 日历天 | 14812 | 35    | 518420    |
| 24 | 切路           | 国产 | 按《公安交通管理外场设备基础施工通用要求》实施           | 江苏 | 100 日历天 | 1836  | 50    | 91800     |
| 25 | 管道沟通 2 孔 Φ50 | 国产 | 按《公安交通管理外场设备基础施工通用要求》实施           | 江苏 | 100 日历天 | 10069 | 25    | 251725    |
| 26 | 绿化恢复及道路恢复    | 国产 | 恢复现有道路、绿化及青苗费用                    | 江苏 | 100 日历天 | 1     | 10000 | 10000     |
| 27 | 架空沟通         | 国产 | 热镀锌钢绞线 7*2.0 Φ6mm（含配件，架空）         | 江苏 | 100 日历天 | 395   | 11    | 4345      |
| 28 | 线缆敷设         | 国产 | 按《公安交通管理外场设备基础施工通用要求》实施           | 江苏 | 100 日历天 | 66984 | 1     | 66984     |
| 29 | 光纤租赁         | 移动 | 定制                                | 江苏 | 100 日历天 | 1     | 70000 | 70000     |
| 30 | 供电开户、安装接入施工  | 国产 | 定制                                | 江苏 | 100 日历天 | 14    | 500   | 7000      |
| 31 | 红绿灯移位        | 国产 | 定制                                | 江苏 | 100 日历天 | 4     | 5200  | 20800     |
| 32 | 调试费          | 国产 | 该项目所有采购的设备安装调试费                   | 江苏 | 100 日历天 | 1     | 1000  | 1000      |

|               |                         |         |                          |    |         |     |       |         |
|---------------|-------------------------|---------|--------------------------|----|---------|-----|-------|---------|
| 33            | 安全文明施工费                 | 国产      | 用于本项目安全施工、文明施工的总体费用      | 江苏 | 100 日历天 | 1   | 1000  | 1000    |
| 园区等路口电警卡口前端建设 |                         |         |                          |    |         |     |       |         |
| 34            | 900 万电警相机               | 海康威视    | iDS-TCE900-HXLX          | 浙江 | 100 日历天 | 63  | 11500 | 724500  |
| 35            | 500 万电警相机               | 海康威视    | iDS-TCE500-HXLX          | 浙江 | 100 日历天 | 35  | 9800  | 343000  |
| 36            | 900 万环保卡口相机             | 海康威视    | iDS-TCV900-FELX          | 浙江 | 100 日历天 | 76  | 14500 | 1102000 |
| 37            | 500 万环保卡口相机             | 海康威视    | iDS-TCV500-FELX          | 浙江 | 100 日历天 | 48  | 10500 | 504000  |
| 38            | 400W 球机                 | 海康威视    | DS-2DE74XLXIW-D          | 浙江 | 100 日历天 | 32  | 5300  | 169600  |
| 39            | 违停球                     | 海康威视    | DS-2VS45ABCDE-F8XYZL     | 浙江 | 100 日历天 | 3   | 9500  | 28500   |
| 40            | 光纤收发器（对）                | TP-LINK | TL-FC311                 | 广东 | 100 日历天 | 81  | 230   | 18630   |
| 41            | 交换机（8 口）                | 国产      | 国产优质                     | 江苏 | 100 日历天 | 106 | 285   | 30210   |
| 42            | LED 环保补光灯               | 海康威视    | CXBG-1-1-PS-A-DS-TL2000A | 浙江 | 100 日历天 | 161 | 900   | 144900  |
| 43            | 四合一环保补光灯                | 海康威视    | CXBG-1-1-PS-A-3B-I       | 浙江 | 100 日历天 | 200 | 2500  | 500000  |
| 44            | 前端处理终端                  | 海康威视    | DS-TP50-12R              | 浙江 | 100 日历天 | 7   | 8800  | 61600   |
| 45            | 抱杆机箱                    | 国产      | 国产优质                     | 江苏 | 100 日历天 | 70  | 1050  | 73500   |
| 46            | 信号机                     | 杰瑞      | XHJ-CW-GA-JRT300         | 江苏 | 100 日历天 | 6   | 31000 | 186000  |
| 47            | 落地机柜                    | 国产      | 定制                       | 江苏 | 100 日历天 | 16  | 3300  | 52800   |
| 48            | 7 米挑臂 7M 杆件（含基础、地笼、浇筑）  | 国产      | 定制                       | 江苏 | 100 日历天 | 6   | 8500  | 51000   |
| 49            | 7 米挑臂 8M 杆件（含基础、地笼、浇筑）  | 国产      | 定制                       | 江苏 | 100 日历天 | 8   | 9500  | 76000   |
| 50            | 7 米挑臂 10M 杆件（含基础、地笼、浇筑） | 国产      | 定制                       | 江苏 | 100 日历天 | 5   | 12500 | 62500   |
| 51            | 7 米挑臂 12M 杆件（含基础、地笼、浇筑） | 国产      | 定制                       | 江苏 | 100 日历天 | 8   | 16500 | 132000  |

|    |                       |         |                                 |    |        |       |        |          |
|----|-----------------------|---------|---------------------------------|----|--------|-------|--------|----------|
| 52 | 7米挑臂14M杆件(含基础、地笼、浇筑)  | 国产      | 定制                              | 江苏 | 100日历天 | 3     | 19500  | 58500    |
| 53 | 7.5米挑臂3M杆件(含基础、地笼、浇筑) | 国产      | 定制                              | 江苏 | 100日历天 | 1     | 5500   | 5500     |
| 54 | U型球机支架                | 国产      | 定制                              | 江苏 | 100日历天 | 35    | 160    | 5600     |
| 55 | 接地棒及组件安装测量            | 国产      | 杆件、箱体等接地含材料,接地阻值不大于10Ω          | 江苏 | 100日历天 | 77    | 80     | 6160     |
| 56 | 电源线                   | 国产      | 国标,纯铜,RVV3×1.0mm <sup>2</sup>   | 江苏 | 100日历天 | 3855  | 2.89   | 11140.95 |
| 57 | 电源线                   | 国产      | 国标,纯铜,RVV-2*10.0mm <sup>2</sup> | 江苏 | 100日历天 | 665   | 17.59  | 11697.35 |
| 58 | 电源线                   | 国产      | 国标,纯铜,RVV-2*6.0mm <sup>2</sup>  | 江苏 | 100日历天 | 2587  | 10.25  | 26516.75 |
| 59 | 电源线                   | 国产      | 国标,纯铜,RVV-3*2.5mm <sup>2</sup>  | 江苏 | 100日历天 | 5777  | 6.6    | 38128.2  |
| 60 | 信号线                   | 国产      | 补光灯、爆闪灯信号线                      | 江苏 | 100日历天 | 1050  | 3      | 3150     |
| 61 | 六类网线                  | 国产      | 国标,室外,                          | 江苏 | 100日历天 | 3855  | 2.17   | 8365.35  |
| 62 | 单模光缆-4芯               | 国产      | 4芯单模,含熔纤、配套辅材等                  | 江苏 | 100日历天 | 5707  | 0.5    | 2853.5   |
| 63 | 落地箱(柜)基座              | 国产      | 定制                              | 江苏 | 100日历天 | 22    | 350    | 7700     |
| 64 | 砖砌手井(含手井圈、盖)          | 国产      | 500mm*500mm*500mm               | 江苏 | 100日历天 | 211   | 350    | 73850    |
| 65 | 过路顶管Φ75               | 国产      | 定制                              | 江苏 | 100日历天 | 3330  | 35     | 116550   |
| 66 | 切路                    | 国产      | 定制                              | 江苏 | 100日历天 | 155   | 50     | 7750     |
| 67 | 管道沟通2孔Φ50             | 国产      | 定制                              | 江苏 | 100日历天 | 4385  | 25     | 109625   |
| 68 | 绿化恢复及道路恢复             | 国产      | 定制                              | 江苏 | 100日历天 | 1     | 10000  | 10000    |
| 69 | 线缆敷设                  | 国产      | 定制                              | 江苏 | 100日历天 | 23496 | 1      | 23496    |
| 70 | 光纤租赁                  | 移动      | 定制                              | 江苏 | 100日历天 | 1     | 160000 | 160000   |
| 71 | 供电开户、安装接入施工           | 国产      | 定制                              | 江苏 | 100日历天 | 7     | 500    | 3500     |
| 72 | 老相机移位                 | 国产      | 定制                              | 江苏 | 100日历天 | 3     | 500    | 1500     |
| 73 | 原杆件移位                 | 国产      | 定制                              | 江苏 | 100日历天 | 25    | 4500   | 112500   |
| 74 | 光纤收发器                 | TP-LINK | TL-FC311                        | 广东 | 100日历天 | 138   | 230    | 31740    |
| 75 | 数据收集设备1               | 影源      | CX6100C                         | 北京 | 100日历天 | 1     | 25000  | 25000    |

|    |                    |      |                                  |    |         |      |         |         |
|----|--------------------|------|----------------------------------|----|---------|------|---------|---------|
| 76 | 数据收集设备 2           | 紫光   | UM3703                           | 北京 | 100 日历天 | 1    | 25000   | 25000   |
| 77 | 工业级交换机千 M          | 国产   | 国产优质                             | 江苏 | 100 日历天 | 138  | 285     | 39330   |
| 78 | 抱杆梯                | 国产   | 国产优质                             | 江苏 | 100 日历天 | 138  | 850     | 117300  |
| 79 | 电源线                | 国产   | 国标, 纯铜, RVV3×1.0mm <sup>2</sup>  | 江苏 | 100 日历天 | 6210 | 2.89    | 17946.9 |
| 80 | 信号线                | 国产   | 补光灯、爆闪灯信号线                       | 江苏 | 100 日历天 | 1000 | 3       | 3000    |
| 81 | 六类网线               | 国产   | 国标, 室外                           | 江苏 | 100 日历天 | 6210 | 2.17    | 13475.7 |
| 82 | 光纤租赁               | 移动   | 定制                               | 江苏 | 100 日历天 | 1    | 70000   | 70000   |
| 83 | 点位整改               | 国产   | 定制                               | 江苏 | 100 日历天 | 138  | 300     | 41400   |
| 84 | 800*600 的标识牌       | 国产   | 定制                               | 江苏 | 100 日历天 | 168  | 210     | 35280   |
| 85 | 800 圆标识牌           | 国产   | 定制                               | 江苏 | 100 日历天 | 156  | 270     | 42120   |
| 86 | 700 三角牌            | 国产   | 定制                               | 江苏 | 100 日历天 | 142  | 170     | 24140   |
| 87 | 标牌覆膜               | 国产   | 定制                               | 江苏 | 100 日历天 | 12   | 150     | 1800    |
| 88 | 800*1200 标识牌 (含抱箍) | 国产   | 定制                               | 江苏 | 100 日历天 | 20   | 500     | 10000   |
| 89 | 4T 企业级硬盘           | 海康威视 | 4T                               | 江苏 | 100 日历天 | 250  | 1850    | 462500  |
| 90 | 16T 企业级盘           | 海康威视 | 16T                              | 江苏 | 100 日历天 | 50   | 4850    | 242500  |
| 91 | 信号灯电源线             | 国产   | 国标, 纯铜, RVV3×1.0mm <sup>2</sup>  | 江苏 | 100 日历天 | 800  | 2.89    | 2312    |
| 92 | 电源线                | 国产   | 国标, 纯铜, RVV-2*6.0mm <sup>2</sup> | 江苏 | 100 日历天 | 800  | 10.25   | 8200    |
| 93 | 电源线                | 国产   | 国标, 纯铜, RVV-3*2.5mm <sup>2</sup> | 江苏 | 100 日历天 | 800  | 6.6     | 5280    |
| 94 | 信号线                | 国产   | 补光灯、爆闪灯信号线                       | 江苏 | 100 日历天 | 800  | 3       | 2400    |
| 95 | 六类网线               | 国产   | 国标, 室外,                          | 江苏 | 100 日历天 | 800  | 2.17    | 1736    |
| 96 | 单模光缆-4 芯           | 国产   | 4 芯单模, 含熔纤、配套辅材等                 | 江苏 | 100 日历天 | 800  | 0.5     | 400     |
| 97 | 管道沟通 2 孔 Φ 50      | 国产   | 按《公安交通管理外场设备基础施工通用要求》实施          | 江苏 | 100 日历天 | 800  | 25      | 20000   |
| 98 | 调试费                | 国产   | 该项目所有采购的设备安装调试费                  | 江苏 | 100 日历天 | 1    | 54894.4 | 54894.4 |
| 99 | 安全文明施工费            | 国产   | 用于本项目安全施工、文明施工的总体费用              | 江苏 | 100 日历天 | 1    | 3692.95 | 3692.95 |

| 人脸授权、车辆全属性解析算法       |           |      |                          |    |         |      |      |          |
|----------------------|-----------|------|--------------------------|----|---------|------|------|----------|
| 100                  | 车辆全属性解析算法 | 海康威视 | DS-IF0100-AI             | 浙江 | 100 日历天 | 1200 | 990  | 1188000  |
| 101                  | 人脸解析      | 商汤   | SenseFoundry Pro LT-S/RL | 上海 | 100 日历天 | 346  | 400  | 138400   |
| 102                  | 人脸鉴权      | 商汤   | SenseFoundry Pro LT-S/JD | 上海 | 100 日历天 | 346  | 300  | 103800   |
| 103                  | 人体解析      | 商汤   | SenseFoundry Pro LT-S/RT | 上海 | 100 日历天 | 346  | 400  | 138400   |
| 104                  | 24 交换机    | 海康威视 | DS-3E3950-H              | 浙江 | 100 日历天 | 3    | 8000 | 24000    |
| 投标总报价（人民币：壹仟贰佰捌拾捌万元） |           |      |                          |    |         |      |      | 12880000 |

备注：1. 投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。2. “投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。