高邮市通湖口袋公园工程 工程

# 最高投标限价

最高投标限价（小写）：2388863.02

（大写）：贰佰叁拾捌万捌仟捌佰陆拾叁元零角贰分

招　标　人：　　造价咨询人：

（单位盖章）　　（单位公章）

法定代表人
或其授权人：　　法定代表人
或其授权人：

（签字或盖章）　　（签字或盖章）

专业咨询员：　　项目负责人：

（造价人员签字盖专用章）　　（造价工程师签字盖专用章）

编 制 时 间：2025年06月20日　　复 核 时 间：2025年07月02日

# 建设项目最高投标限价汇总表

工程名称：高邮市通湖口袋公园工程



| 序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中：(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 暂估价 | 安全文明施工费 | 规费 |
| 1 | 高邮市通湖口袋公园工程 | 2388863.02 | 72000.00 | 26967.52 | 73460.06 |
| 合　计 | | 2388863.02 | 72000.00 | 26967.52 | 73460.06 |

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：本表适用于建设工程最高投标限价或投标报价的汇总。

# 单项工程最高投标限价汇总表

工程名称：高邮市通湖口袋公园工程　　第1页 共1页

| 序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中：(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 暂估价 | 安全文明施工费 | 规费 |
| 1 | 绿化工程 | 664827.54 | | 6968.27 | 22611.88 |
| 2 | 景观道路工程 | 1080474.03 | 72000.00 | 10174.30 | 36748.71 |
| 3 | 排水工程 | 465429.19 | | 7273.40 | 9763.32 |
| 4 | 室外照明工程 | 178132.26 | | 2551.55 | 4336.15 |
| 合　计 | | 2388863.02 | 72000.00 | 26967.52 | 73460.06 |

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：本表适用于单项工程最高投标限价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

# 单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：绿化工程　　标段：　　

| 序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 其中:暂估价(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 分部分项工程费 | 575890.21 | |
| 1.1 | 人工费 | 163301.57 | |
| 1.2 | 材料费 | 296273.97 | |
| 1.3 | 施工机具使用费 | 54215.44 | |
| 1.4 | 企业管理费 | 39229.24 | |
| 1.5 | 利润 | 22869.99 | |
| 2 | 措施项目费 | 11431.43 | |
| 2.1 | 单价措施项目费 | | |
| 2.2 | 总价措施项目费 | 11431.43 | |
| 2.2.1 | 其中：安全文明施工措施费 | 6968.27 | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 3.1 | 其中：暂列金额 | | |
| 3.2 | 其中：专业工程暂估 | | |
| 3.3 | 其中：计日工 | | |
| 3.4 | 其中：总承包服务费 | | |
| 4 | 规费 | 22611.88 | |
| 5 | 税金 | 54894.02 | |
| 最高投标限价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01 | | 664827.54 | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程　　标段：　　

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 1 | 050101010001 | 整理绿化用地 | 1、回填土质要求：原场地土<br>2、取土运距：就地<br>3、回填厚度：30cm以内<br>4、找平找坡要求：按图纸要求 | m2 | 11233 | 2.62 | 29430.46 | |
| 2 | 050102001001 | 栽植乔木 | 1、种类：原有乔木移栽<br>2、胸径：Φ15cm左右<br>3、养护期：Ⅲ级养护一年，树棍三脚桩、草绳绕干 | 株 | 142 | 574.49 | 81577.58 | |
| 3 | 050102002001 | 栽植灌木 | 1、种类：原有灌木移栽<br>2、养护期：Ⅲ级养护一年 | 株 | 100 | 203.33 | 20333.00 | |
| 4 | 040103002001 | 余方弃置 | 1、废弃料品种：余土外运<br>2、运距：自行考虑 | m3 | 1000 | 32.95 | 32950.00 | |
| 5 | 050102001002 | 栽植乔木 | 1、种类：垂丝海棠<br>2、胸径或干径：D7.1-8cm<br>3、养护期：Ⅲ级养护一年，树棍三脚桩、草绳绕干<br>4、备注：姿态优美 | 株 | 23 | 499.03 | 11477.69 | |
| 6 | 050102001003 | 栽植乔木 | 1、种类：雪松A<br>2、胸径或干径：Φ15.1-16cm<br>3、养护期：Ⅲ级养护一年，树棍四脚井字桩、草绳绕干<br>4、备注：姿态优美 | 株 | 2 | 2628.24 | 5256.48 | |
| 7 | 050102001004 | 栽植乔木 | 1、种类：红枫<br>2、胸径或干径：D7.1-8cm<br>3、养护期：Ⅲ级养护一年，树棍三脚桩、草绳绕干<br>4、备注：姿态优美 | 株 | 6 | 740.28 | 4441.68 | |
| 8 | 050102001005 | 栽植乔木 | 1、种类：日本晚樱<br>2、胸径或干径：D7.1-8cm<br>3、养护期：Ⅲ级养护一年，树棍三脚桩、草绳绕干<br>4、备注：姿态优美 | 株 | 32 | 270.53 | 8656.96 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 194123.85 | |

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：为计取规费等的使用，可在表中增设“人工费”或“人工费+机械费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程　　标段：　　

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中<br>暂估价 |
| 9 | 050102001006 | 栽植乔木 | 1、种类：枫杨A<br>2、胸径或干径：Φ17.1-18cm<br>3、养护期：Ⅲ级养护一年，树棍四脚井字桩、草绳绕干<br>4、备注：姿态优美 | 株 | 11 | 1323.31 | 14556.41 | |
| 10 | 050102001007 | 栽植乔木 | 1、种类：朴树A<br>2、胸径或干径：Φ17.1-18cm<br>3、养护期：Ⅲ级养护一年，树棍四脚井字桩、草绳绕干<br>4、备注：姿态优美 | 株 | 3 | 2093.31 | 6279.93 | |
| 11 | 050102001008 | 栽植乔木 | 1、种类：梅花<br>2、胸径或干径：D7.1-8cm<br>3、养护期：Ⅲ级养护一年，树棍三脚桩、草绳绕干<br>4、备注：姿态优美 | 株 | 63 | 197.03 | 12412.89 | |
| 12 | 050102002002 | 栽植灌木 | 1、种类：紫荆<br>2、地径：D7.1-8cm<br>3、养护期：Ⅲ级养护一年<br>4、备注：姿态优美 | 株 | 19 | 192.19 | 3651.61 | |
| 13 | 050102001009 | 栽植乔木 | 1、种类：乌桕A<br>2、胸径或干径：Φ17.1-18cm<br>3、养护期：Ⅲ级养护一年，树棍三脚桩、草绳绕干<br>4、备注：姿态优美 | 株 | 20 | 1818.31 | 36366.20 | |
| 14 | 050102001010 | 栽植乔木 | 1、种类：榉树A<br>2、胸径或干径：Φ17.1-18cm<br>3、养护期：Ⅲ级养护一年，树棍三脚桩、草绳绕干<br>4、备注：姿态优美 | 株 | 2 | 1323.31 | 2646.62 | |
| 15 | 050102001011 | 栽植乔木 | 1、种类：樱花<br>2、胸径或干径：D7.1-8cm<br>3、养护期：Ⅲ级养护一年，树棍三脚桩、草绳绕干<br>4、备注：姿态优美 | 株 | 58 | 354.28 | 20548.24 | |
| 16 | 050102002003 | 栽植灌木 | 1、种类：腊梅<br>2、地径：D7.1-8cm<br>3、养护期：Ⅲ级养护一年<br>4、备注：姿态优美 | 株 | 24 | 433.69 | 10408.56 | |
| 本页小计 | | | | | | | 106870.46 | |

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：为计取规费等的使用，可在表中增设“人工费”或“人工费+机械费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程　　标段：　　

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 17 | 050102002004 | 栽植灌木 | 1、种类：紫薇<br>2、地径：D7.1-8cm<br>3、养护期：Ⅲ级养护一年<br>4、备注：姿态优美 | 株 | 40 | 500.44 | 20017.60 | |
| 18 | 050102001012 | 栽植乔木 | 1、种类：紫玉兰<br>2、胸径或干径：D10.1-11cm<br>3、养护期：Ⅲ级养护一年，树棍三脚桩、草绳绕干<br>4、备注：姿态优美 | 株 | 12 | 768.01 | 9216.12 | |
| 19 | 050102007001 | 栽植色带 | 1、苗木、花卉种类：麦冬<br>2、养护期：Ⅲ级养护一年 | m2 | 2500 | 39.35 | 98375.00 | |
| 20 | 050102012001 | 铺种草皮 | 1、草皮种类：马尼拉草皮<br>2、铺种方式：满铺<br>3、养护期：Ⅲ级养护一年 | m2 | 5700 | 14.46 | 82422.00 | |
| 21 | 050102011001 | 花卉立体布置 | 1、草本花卉种类：地被草花<br>2、养护期：Ⅲ级养护一年 | m2 | 800 | 40.72 | 32576.00 | |
| 22 | 050102012002 | 铺种草皮 | 1、草皮种类：马尼拉草皮<br>2、铺种方式：满铺<br>3、养护期：Ⅲ级养护一年 | m2 | 2233 | 14.46 | 32289.18 | |
| | | 分部分项合计 | | | | | 575890.21 | |
| 本页小计 | | | | | | | 274895.90 | |
| 合　　计 | | | | | | | 575890.21 | |

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：为计取规费等的使用，可在表中增设“人工费”或“人工费+机械费”。

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程　　标段：　　

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整费率（%） | 调整后金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 050405001001 | 安全文明施工费 | | 100.000 | 6968.27 | | | |
| 1.1 | | 基本费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 1.000 | 5758.90 | | | |
| 1.2 | | 增加费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 1.3 | | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.210 | 1209.37 | | | |
| 2 | 050405002001 | 夜间施工 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.050 | 287.95 | | | |
| 3 | 050405003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | 在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取 |
| 4 | 050405004001 | 二次搬运 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 5 | 050405005001 | 冬雨季施工 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.125 | 719.86 | | | |

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程　　标段：　　

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整费率（%） | 调整后金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 050405006001 | 反季节栽植影响措施 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 7 | 050405007001 | 地上、地下设施的临时保护设施 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 8 | 050405008001 | 已完工程及设备保护 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.050 | 287.95 | | | |
| 9 | 050405009001 | 临时设施 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.550 | 3167.40 | | | |
| 10 | 050405010001 | 赶工措施 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 11 | 050405011001 | 工程按质论价 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 12 | 050405012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | 建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取 |
| 13 | 050405091001 | 特殊条件下施工增加费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程　　标段：　　

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整费率（%） | 调整后金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 050405015001 | 智慧工地费用 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | 现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合　计 | | | | | 11431.43 | | | |

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：绿化工程　　标段：　　

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| 2 | 暂估价 | | | |
| 2.1 | 材料暂估价 | | | |
| 2.2 | 专业工程暂估价 | 项 | | |
| 3 | 计日工 | | | |
| 4 | 总承包服务费 | | | |
| 5 | | | | |
| 合　计 | | | | |

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

# 规费、税金项目计价表

工程名称：绿化工程　　标段：　　第1页 共1页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算费率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 规费 | 环境保护税+社会保险费+住房公积金 | 100.000 | 22611.88 |
| 1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | 3.300 | 19381.61 |
| 1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | 0.550 | 3230.27 |
| 1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | | |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 | 9.000 | 54894.02 |
| 合　计 | | | | 77505.90 |

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

# 承包人供应主要材料一览表

工程名称：绿化工程　　标段：　　

| 序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格、型号等要求 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0330130 | 树棍 | 长1200内 | 根 | 1008 | 2.62 | 2640.96 | |
| 2 | 0330131 | 树棍 | 长2000内 | 根 | 202.54 | 4.36 | 883.07 | |
| 3 | 0630211 | 镀锌铁丝 | 12# | kg | 58 | 3.69 | 214.02 | |
| 4 | 1730008 | 基肥 | | kg | 674.86 | | | |
| 5 | 1730070 | 肥料 | | kg | 2080.32 | 1.77 | 3682.17 | |
| 6 | 1730210 | 药剂 | | kg | 71.0916 | 22.30 | 1585.34 | |
| 7 | 2330008~1 | 草皮 | 马尼拉 | m2 | 2277.66 | 7.35 | 16740.80 | |
| 8 | 2330008~2 | 马尼拉草皮 | | m2 | 5814 | 7.35 | 42732.90 | |
| 9 | 2330008~3 | 麦冬 | | m2 | 2550 | 28.00 | 71400.00 | |
| 10 | 2330180 | 草绳 | | kg | 3790 | 0.33 | 1250.70 | |
| 11 | 2330450 | 水 | | m3 | 1054.34296 | 4.57 | 4818.35 | |
| 12 | 2360005~1 | 垂丝海棠 | D7.1-8cm | 株 | 24.15 | 367.62 | 8878.02 | |
| 13 | 2360005~2 | 红枫 | D7.1-8cm | 株 | 6.3 | 597.38 | 3763.49 | |
| 14 | 2360005~3 | 日本晚樱 | D7.1-8cm | 株 | 33.6 | 150.00 | 5040.00 | |
| 15 | 2360005~4 | 梅花 | D7.1-8cm | 株 | 66.15 | 80.00 | 5292.00 | |
| 16 | 2360005~5 | 樱花 | D7.1-8cm | 株 | 60.9 | 229.76 | 13992.38 | |
| 17 | 2360006~1 | 紫玉兰 | D10.1-11cm | 株 | 12.6 | 597.38 | 7526.99 | |
| 18 | 2360010~1 | 枫杨A | Φ17.1-18cm | 株 | 12.1 | 800.00 | 9680.00 | |
| 19 | 2360010~2 | 雪松A | Φ15.1-16cm | 株 | 2.2 | 2000.00 | 4400.00 | |
| 20 | 2360010~3 | 朴树A | Φ17.1-18cm | 株 | 3.3 | 1500.00 | 4950.00 | |
| 21 | 2360010~4 | 乌桕A | Φ17.1-18cm | 株 | 22 | 1250.00 | 27500.00 | |
| 22 | 2360010~5 | 榉树A | Φ17.1-18cm | 株 | 2.2 | 800.00 | 1760.00 | |
| 23 | 2360042~1 | 紫荆 | D7.1-8cm | 株 | 124.95 | 120.00 | 14994.00 | |
| 24 | 2360042~2 | 紫薇 | D7.1-8cm | 株 | 42 | 413.57 | 17369.94 | |
| 25 | 2360042~3 | 腊梅 | D7.1-8cm | 株 | 25.2 | 350.00 | 8820.00 | |
| 26 | 2361003~1 | 地被草花 | | m2 | 816 | 20.00 | 16320.00 | |
| 合计 | | | | | | | 296235.13 | |

# 单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：景观道路工程　　标段：　　第1页 共1页

| 序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 其中:暂估价(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 分部分项工程费 | 832326.49 | |
| 1.1 | 人工费 | 117175.52 | |
| 1.2 | 材料费 | 631639.78 | |
| 1.3 | 施工机具使用费 | 38447.29 | |
| 1.4 | 企业管理费 | 28562.26 | |
| 1.5 | 利润 | 16501.64 | |
| 2 | 措施项目费 | 25215.59 | |
| 2.1 | 单价措施项目费 | 8524.69 | |
| 2.2 | 总价措施项目费 | 16690.90 | |
| 2.2.1 | 其中：安全文明施工措施费 | 10174.30 | |
| 3 | 其他项目费 | 96969.79 | |
| 3.1 | 其中：暂列金额 | 24969.79 | |
| 3.2 | 其中：专业工程暂估 | 72000.00 | |
| 3.3 | 其中：计日工 | | |
| 3.4 | 其中：总承包服务费 | | |
| 4 | 规费 | 36748.71 | |
| 5 | 税金 | 89213.45 | |
| 最高投标限价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01 | | 1080474.03 | |

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：景观道路工程　　标段：　　

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| | | 0116 拆除工程 | | | | | | |
| 1 | 041001001001 | 拆除路面 | 1、材质：详见图纸<br>2、厚度：30cm | m2 | 2373.92 | 1.04 | 2468.88 | |
| 2 | 040103002001 | 余方弃置 | 1、废弃料品种：拆除的废料<br>2、运距：外运距离自行考虑 | m3 | 712.2 | 23.82 | 16964.60 | |
| | | 分部小计 | | | | | 19433.48 | |
| | | 0502 园路、园桥工程 | | | | | | |
| 3 | 040202001001 | 路床（槽）整形 | 1、素土夯实 | m2 | 1423.42 | 6.40 | 9109.89 | |
| 4 | 040202003001 | 水泥稳定土 | 1、水泥含量：12%水泥土，原槽拌合<br>2、厚度：15cm | m2 | 1423.42 | 15.59 | 22191.12 | |
| 5 | 040202003002 | 水泥稳定土 | 1、水泥含量：6%水泥土，原槽拌合<br>2、厚度：10cm | m2 | 1423.42 | 6.29 | 8953.31 | |
| 6 | 040303001001 | 混凝土垫层 | 1、混凝土强度等级：100厚C25混凝土 | m3 | 142.34 | 711.20 | 101232.21 | |
| 7 | 050201001001 | 园路 | 1、路面厚度、宽度、材料种类：40厚彩色透水混凝土 | m2 | 1423.42 | 63.15 | 89888.97 | |
| 8 | 040205006001 | 标线 | 1、材料品种：冷涂型丙烯酸涂料<br>2、工艺：人工喷涂<br>3、线型：300mm分割线 | m | 2040.67 | 1.73 | 3530.36 | |
| 9 | 040202001002 | 路床（槽）整形 | 1、素土夯实 | m2 | 636.13 | 6.40 | 4071.23 | |
| 10 | 040202009001 | 砂石 | 1、石料规格：级配砂石垫层(大块骨料占60%)<br>2、厚度：150mm | m2 | 636.13 | 54.28 | 34529.14 | |
| 11 | 040202011001 | 碎石 | 1、石料规格：级配碎石垫层(粒径30-60%)<br>2、厚度：100mm | m2 | 636.13 | 35.56 | 22620.78 | |
| 12 | 040203006001 | 沥青混凝土 | 1、沥青混凝土种类：C20粗粒沥青混凝土<br>2、石料粒径：最大骨料粒径≯15mm<br>3、厚度：4cm | m2 | 636.13 | 49.75 | 31647.47 | |
| 13 | 040203006002 | 沥青混凝土 | 1、沥青混凝土种类：C20细粒沥青混凝土<br>2、石料粒径：最大骨料粒径≯15mm<br>3、厚度：3cm | m2 | 636.13 | 38.75 | 24650.04 | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 371858.00 | |

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：为计取规费等的使用，可在表中增设“人工费”或“人工费+机械费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：景观道路工程　　标段：　　

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 14 | 040203009001 | 弹性面层 | 1、材料品种：聚胺酯塑胶面层<br>2、厚度：13mm | m2 | 636.13 | 135.75 | 86354.65 | |
| 15 | 040202001003 | 路床（槽）整形 | 1、素土夯实 | m2 | 314.38 | 6.40 | 2012.03 | |
| 16 | 040202011002 | 碎石 | 1、石料规格：级配碎石垫层(粒径30-60%)<br>2、厚度：100mm | m2 | 314.38 | 35.56 | 11179.35 | |
| 17 | 040303001002 | 混凝土垫层 | 1、混凝土强度等级：100厚C20混凝土 | m3 | 31.44 | 611.87 | 19237.19 | |
| 18 | 050201001002 | 园路 | 1、30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层<br>2、30厚花岗面层<br>3、部位：芝麻灰大理石 300X600X30mm | m2 | 72.01 | 183.37 | 13204.47 | |
| 19 | 050201001003 | 园路（收边） | 1、30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层<br>2、30厚花岗面层<br>3、部位：芝麻白大理石收边 200X400X30mm | m2 | 174.31 | 218.85 | 38147.74 | |
| 20 | 050201001004 | 园路（收边） | 1、30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层<br>2、30厚花岗面层<br>3、部位：芝麻白大理石收边 300X400X30mm | m2 | 68.05 | 218.85 | 14892.74 | |
| 21 | 040202001004 | 路床（槽）整形 | 1、素土夯实 | m2 | 5.6 | 6.40 | 35.84 | |
| 22 | 040202003003 | 水泥稳定土 | 1、水泥含量：12%水泥土，原槽拌合<br>2、厚度：15cm | m2 | 5.6 | 15.59 | 87.30 | |
| 23 | 040202003004 | 水泥稳定土 | 1、水泥含量：6%水泥土，原槽拌合<br>2、厚度：10cm | m2 | 5.6 | 6.29 | 35.22 | |
| 24 | 040303001003 | 混凝土垫层 | 1、混凝土强度等级：100厚C20混凝土 | m3 | 0.56 | 611.87 | 342.65 | |
| 25 | 050201001005 | 园路 | 1、30厚1:4干硬性水泥砂浆结合层<br>2、700(400)*400*50厚芝麻灰花岗岩烧面 | m2 | 5.6 | 203.77 | 1141.11 | |
| 26 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1、土壤类别：一、二类土<br>2、挖土深度：1m内 | m3 | 38.65 | 6.52 | 252.00 | |
| 27 | 010103001001 | 回填方 | 1、按施工规范要求分层夯实 | m3 | 18.59 | 46.36 | 861.83 | |
| 28 | 010404001001 | 垫层 | 1、素土夯实<br>2、100厚碎石垫层 | m3 | 5.58 | 419.56 | 2341.14 | |
| 29 | 010404001002 | 垫层 | 1、100厚C20素混凝土 | m3 | 4.67 | 696.78 | 3253.96 | |
| 本页小计 | | | | | | | 193379.22 | |

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：为计取规费等的使用，可在表中增设“人工费”或“人工费+机械费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：景观道路工程　　标段：　　

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 30 | 050307018001 | 砖石砌小摆设 | 1、砖种类、规格：MU10砖墙<br>2、砂浆强度等级、配合比：240厚M7.5水泥砂浆砌筑<br>3、防潮层：20厚1:2水泥砂浆,内掺5%防水剂 | m3 | 17.76 | 747.73 | 13279.68 | |
| 31 | 010507005001 | 扶手、压顶 | 1、混凝土强度等级：C30<br>2、部位：压顶 | m3 | 2.65 | 1514.08 | 4012.31 | |
| 32 | 011201002001 | 墙面装饰抹灰 | 1、30厚1:2.5水泥砂浆黏贴层<br>2、20厚米黄色水洗石饰面 | m2 | 51.18 | 135.28 | 6923.63 | |
| 33 | 010101003002 | 挖沟槽土方 | 1、土壤类别：一、二类土<br>2、挖土深度：1m内 | m3 | 9.75 | 6.52 | 63.57 | |
| 34 | 010103001002 | 回填方 | 1、按施工规范要求分层夯实 | m3 | 18.59 | 46.36 | 861.83 | |
| 35 | 010404001003 | 垫层 | 1、素土夯实<br>2、100厚碎石垫层 | m3 | 0.92 | 419.56 | 386.00 | |
| 36 | 010404001004 | 垫层 | 1、100厚C20素混凝土 | m3 | 0.72 | 696.78 | 501.68 | |
| 37 | 050307018002 | 砖石砌小摆设 | 1、砖种类、规格：MU10砖墙<br>2、砂浆强度等级、配合比：240厚M7.5水泥砂浆砌筑<br>3、防潮层：20厚1:2水泥砂浆,内掺5%防水剂 | m3 | 2.67 | 738.20 | 1970.99 | |
| 38 | 010507005002 | 扶手、压顶 | 1、混凝土强度等级：C30<br>2、部位：压顶 | m3 | 0.29 | 1514.08 | 439.08 | |
| 39 | 011206001001 | 石材零星项目 | 1、20厚1:2水泥砂浆黏贴层<br>2、600X400X80厚黄锈石花岗岩压顶<br>3、树池压顶面 | m2 | 3.96 | 537.51 | 2128.54 | |
| 40 | 011206001002 | 石材零星项目 | 1、20厚1:2水泥砂浆黏贴层<br>2、390X270X20厚黄锈石花岗岩贴侧面(光面)<br>3、390(410)X100X40厚黄锈石花岗岩贴线脚面(光面)<br>4、树池侧边 | m2 | 4.13 | 238.15 | 983.56 | |
| | | 分部小计 | | | | | 577354.61 | |
| | | 0503 园林景观工程 | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 31550.87 | |

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：为计取规费等的使用，可在表中增设“人工费”或“人工费+机械费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：景观道路工程　　标段：　　

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 41 | 050307019005 | 其他景观小摆设 | 1、名称及材质：景观坐凳<br>2、规格尺寸：规格及参数详见图纸 | 个 | 13 | 1500.00 | 19500.00 | |
| 42 | 050307019006 | 其他景观小摆设 | 1、名称及材质：廊亭<br>2、规格尺寸： | 个 | 2 | 60000.00 | 120000.00 | |
| 43 | 050307009001 | 标志牌（纯文字） | 1、材料种类、规格：定制标识标牌<br>2、规格尺寸：规格及参数详见图纸 | 组 | 3 | 3800.00 | 11400.00 | |
| 44 | 050307009002 | 标志牌（卡通安全须知牌） | 1、材料种类、规格：定制标识标牌<br>2、规格尺寸：规格及参数详见图纸 | 组 | 3 | 7800.00 | 23400.00 | |
| 45 | 050307009003 | 标志牌（宣传牌） | 1、材料种类、规格：定制标识标牌<br>2、规格尺寸：规格及参数详见图纸 | 组 | 3 | 3000.00 | 9000.00 | |
| | | 分部小计 | | | | | 183300.00 | |
| | | 0503 其它 | | | | | | |
| 46 | 040103002002 | 土方 | 1、运距：场内运转回填<br>2、河塘填土 | m3 | 100 | 52.99 | 5299.00 | |
| | | 分部小计 | | | | | 5299.00 | |
| | | 0402 道路拆除恢复 | | | | | | |
| 47 | 040402018001 | 施工缝 | 1、类别：原路面切缝 | m | 50 | 13.93 | 696.50 | |
| 48 | 041001001002 | 拆除路面 | 1、材质：破损路面 | m2 | 100 | 16.19 | 1619.00 | |
| 49 | 040103002003 | 余方弃置 | 1、废弃料品种：拆除后余渣，挖掘机装车<br>2、运距：自卸汽车运碴，运距自行考虑 | m3 | 50.7 | 37.89 | 1921.02 | |
| 50 | 040202001005 | 路床（槽）整形 | 1、部位：原路床整形 | m2 | 100 | 1.99 | 199.00 | |
| 51 | 040202002001 | 石灰稳定土 | 1、含灰量：6%灰土<br>2、厚度：30cm | m2 | 100 | 25.62 | 2562.00 | |
| 52 | 040202003006 | 水泥稳定土 | 1、水泥含量：12%水泥土，原槽拌合<br>2、厚度：30cm | m2 | 100 | 32.27 | 3227.00 | |
| 53 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 1、混凝土强度等级：C30，塑料膜养生<br>2、厚度：30cm | m2 | 100 | 208.58 | 20858.00 | |
| 54 | 040901001001 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类：三级钢<br>2、钢筋规格：8@150钢筋网片 | t | 0.553 | 5255.15 | 2906.10 | |
| 本页小计 | | | | | | | 222587.62 | |

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：为计取规费等的使用，可在表中增设“人工费”或“人工费+机械费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：景观道路工程　　标段：　　

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 55 | 040203003001 | 透层、粘层 | 1、材料品种：粘层油<br>2、喷油量：0.4Kg/m² | m2 | 100 | 2.06 | 206.00 | |
| 56 | 040203006003 | 沥青混凝土 | 1、沥青品种：中粒式<br>2、沥青混凝土种类：AC-20 中粒式沥青砼<br>3、厚度：5cm | m2 | 100 | 70.37 | 7037.00 | |
| 57 | 040204004001 | 安砌侧（平、缘）石 | 1、材料品种、规格：芝麻灰　花岗岩侧石 宽12.5*27.5<br>2、基础、垫层：材料品种、厚度：C25细石砼 | m | 58 | 98.41 | 5707.78 | |
| | | 分部小计 | | | | | 46939.40 | |
| | | 分部分项合计 | | | | | 832326.49 | |
| 1 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1、机械设备名称：履带式挖掘机1m3以内 | 项 | 1 | 5790.69 | 5790.69 | |
| 2 | 041104003001 | 施工护栏 | 1、按规范要求设置 | m | 100 | 27.34 | 2734.00 | |
| | | 单价措施合计 | | | | | 8524.69 | |
| 本页小计 | | | | | | | 21475.47 | |
| 合　　计 | | | | | | | 840851.18 | |

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：为计取规费等的使用，可在表中增设“人工费”或“人工费+机械费”。

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：景观道路工程　　标段：　　

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整费率（%） | 调整后金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 050405001001 | 安全文明施工费 | | 100.000 | 10174.30 | | | |
| 1.1 | | 基本费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 1.000 | 8408.51 | | | |
| 1.2 | | 增加费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 1.3 | | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.210 | 1765.79 | | | |
| 2 | 050405002001 | 夜间施工 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.050 | 420.43 | | | |
| 3 | 050405003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | 在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取 |
| 4 | 050405004001 | 二次搬运 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 5 | 050405005001 | 冬雨季施工 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.125 | 1051.06 | | | |

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：景观道路工程　　标段：　　

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整费率（%） | 调整后金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 050405006001 | 反季节栽植影响措施 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 7 | 050405007001 | 地上、地下设施的临时保护设施 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 8 | 050405008001 | 已完工程及设备保护 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.050 | 420.43 | | | |
| 9 | 050405009001 | 临时设施 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.550 | 4624.68 | | | |
| 10 | 050405010001 | 赶工措施 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 11 | 050405011001 | 工程按质论价 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 12 | 050405012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | 建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取 |
| 13 | 050405091001 | 特殊条件下施工增加费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：景观道路工程　　标段：　　第3页 共3页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整费率（%） | 调整后金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 050405015001 | 智慧工地费用 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | 现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合　计 | | | | | 16690.90 | | | |

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：景观道路工程　　标段：　　第1页 共1页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | 项 | 24969.79 | |
| 2 | 暂估价 | | 72000.00 | |
| 2.1 | 材料暂估价 | | | |
| 2.2 | 专业工程暂估价 | 项 | 72000.00 | |
| 3 | 计日工 | | | |
| 4 | 总承包服务费 | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 合　计 | | | 96969.79 | |

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

# 规费、税金项目计价表

工程名称：景观道路工程　　标段：　　第1页 共1页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算费率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 规费 | 环境保护税+社会保险费+住房公积金 | 100.000 | 36748.71 |
| 1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | 3.300 | 31498.89 |
| 1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | 0.550 | 5249.82 |
| 1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | | |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 | 9.000 | 89213.45 |
| 合　计 | | | | 125962.16 |

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

# 承包人供应主要材料一览表

工程名称：景观道路工程　　标段：　　

| 序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格、型号等要求 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01010111 | 钢筋 | Φ10以外 | t | 0.283689 | 3127.00 | 887.10 | |
| 2 | 01090158 | 钢筋 | Φ10以内 | t | 0.283689 | 3214.00 | 911.78 | |
| 3 | 01292307 | 彩钢板 | 1800×850δ3 | 块 | 30.77 | 55.40 | 1704.66 | |
| 4 | 0130090 | 钢支撑 | (钢管) | kg | 13.399834 | 4.08 | 54.67 | |
| 5 | 0130140 | 零星卡具 | | kg | 3.89844 | 4.35 | 16.96 | |
| 6 | 0130180 | 组合钢模板 | | kg | 2.91599 | 3.73 | 10.88 | |
| 7 | 02090101 | 塑料薄膜 | | m2 | 793.881 | 0.69 | 547.78 | |
| 8 | 02330105 | 草袋子 | | 只 | 10 | 0.86 | 8.60 | |
| 9 | 0330040 | 复合木模板 | 18mm | m2 | 7.17948 | 43.30 | 310.87 | |
| 10 | 0330110 | 普通成材 | | m3 | 0.020472 | 1951.87 | 39.96 | |
| 11 | 0330150 | 周转成材 | | m3 | 0.022099 | 1730.06 | 38.23 | |
| 12 | 03410205 | 电焊条 | | kg | 0.09401 | 6.87 | 0.65 | |
| 13 | 03510701 | 铁钉 | | kg | 14.2342 | 7.26 | 103.34 | |
| 14 | 03570216 | 镀锌铁丝 | 8# | kg | 5 | 7.12 | 35.60 | |
| 15 | 03570231 | 镀锌铁丝 | 18～22# | kg | 2.212 | 8.77 | 19.40 | |
| 16 | 03631905 | 合金钎头 | Φ135 | 个 | 0.020939 | 2744.16 | 57.46 | |
| 17 | 03652401 | 钢锯片 | | 片 | 0.4875 | 360.17 | 175.58 | |
| 18 | 04010603 | 复合硅酸盐水泥 | 32.5级 | t | 70.440267 | 340.00 | 23949.69 | |
| 19 | 04090100~1 | 生石灰 | | t | 3.12 | 563.00 | 1756.56 | |
| 20 | 0417930 | 非泵送商品砼 C20 | | m3 | 37.95085 | 468.00 | 17761.00 | |
| 21 | 0417940 | 非泵送商品砼 C30 | | m3 | 2.9988 | 487.00 | 1460.42 | |
| 22 | 0430060 | 白水泥 | 80 | kg | 33.3723 | 1.20 | 39.98 | |
| 23 | 0430080 | 水泥 | 32.5级 | kg | 1989.80711 | 0.34 | 676.53 | |
| 24 | 05250501 | 木柴 | | kg | 2.6 | 0.94 | 2.44 | |
| 25 | 0530150 | 标准砖 | 240×115×53mm | 百块 | 107.6661 | 62.00 | 6675.30 | |
| 26 | 0530301~1 | 花岗岩 | 芝麻灰700*400*50岩烧面 | m2 | 5.712 | 105.00 | 599.76 | |
| 27 | 0530301~2 | 花岗岩 | 芝麻白200*400*30 | m2 | 177.7962 | 119.78 | 21296.43 | |
| 28 | 0530301~3 | 花岗岩 | 芝麻白300*400*30 | m2 | 69.411 | 119.78 | 8314.05 | |
| 29 | 0530301~4 | 花岗岩 | 芝麻灰300X600X30 | m2 | 73.4502 | 85.00 | 6243.27 | |
| 30 | 0530301~6 | 花岗岩 | 600X400X80厚黄锈石花岗岩 | m2 | 4.0392 | 165.00 | 666.47 | |
| 31 | 0530301~7 | 花岗岩 | 390X270X20厚黄锈石 | m2 | 3.0702 | 75.00 | 230.27 | |
| 32 | 0530301~8 | 花岗岩 | 390(410)X100X40厚黄锈石 | m2 | 1.1424 | 105.00 | 119.95 | |
| 33 | 0530471~1 | 山砂 | | t | 162.976506 | 169.00 | 27543.03 | |
| 34 | 0530543 | 碎石 | 5-40mm | t | 10.725 | 152.00 | 1630.20 | |
| 35 | 0530543~1 | 碎石 | 5-40mm | t | 156.83415 | 152.00 | 23838.79 | |
| 36 | 0630216 | 镀锌铁丝 | 22# | kg | 0.097902 | 8.77 | 0.86 | |

# 承包人供应主要材料一览表

工程名称：景观道路工程　　标段：　　

| 序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格、型号等要求 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 0630290 | 合金钢切割锯片 | | 片 | 1.586574 | 52.95 | 84.01 | |
| 38 | 0630351 | 铁钉 | | kg | 4.076604 | 7.26 | 29.60 | |
| 39 | 07470106~3 | 聚胺酯塑胶面层 | 13厚 | m2 | 648.8526 | 133.09 | 86355.79 | |
| 40 | 11070303~1 | 丙烯酸涂料 | | kg | 181.091718 | 3.52 | 637.44 | |
| 41 | 11550107 | 石油沥青 | 60～100# | t | 0.04 | 4260.00 | 170.40 | |
| 42 | 12010301 | 柴油 | | t | 0.005 | 7160.00 | 35.80 | |
| 43 | 14010304 | 钢管 | | kg | 13 | 4.51 | 58.59 | |
| 44 | 1430040 | 塑料薄膜 | | m2 | 26.8422 | 0.74 | 19.86 | |
| 45 | 1630010 | 801胶 | | kg | 0.46389 | 1.54 | 0.71 | |
| 46 | 1630050 | YJ-III粘结剂 | | kg | 3.76994 | 9.86 | 37.17 | |
| 47 | 1630500 | 松节油 | | kg | 0.05663 | 3.26 | 0.18 | |
| 48 | 1730040 | 草酸 | | kg | 0.08899 | 4.07 | 0.36 | |
| 49 | 1730240 | 硬白蜡 | | kg | 0.2427 | 2.86 | 0.69 | |
| 50 | 2330250 | 锯(木)屑 | | m3 | 1.91982 | 8.96 | 17.20 | |
| 51 | 2330320 | 煤油 | | kg | 0.35596 | 3.43 | 1.22 | |
| 52 | 2330360 | 棉纱头 | | kg | 3.28869 | 4.55 | 14.96 | |
| 53 | 2330450 | 水 | | m3 | 151.402394 | 4.57 | 691.91 | |
| 54 | 31150101 | 水 | | m3 | 254.896328 | 4.57 | 1164.88 | |
| 55 | 31150702 | 煤 | | t | 0.013 | 943.30 | 12.26 | |
| 56 | 32030513 | 扣件 | | 个 | 2.08 | 6.83 | 14.21 | |
| 57 | 32090101 | 周转木材 | | m3 | 0.284684 | 1730.06 | 492.52 | |
| 58 | 33070701~1 | 石质侧石(立缘石) | 花岗岩 | m | 58.87 | 55.00 | 3237.85 | |
| 59 | 34020901 | 木枕 | | m3 | 0.08 | 1071.94 | 85.76 | |
| 60 | 60402~1 | 砼40mm32.5 C25(商品砼)(非泵送) | | m3 | 145.1868 | 477.00 | 69254.10 | |
| 61 | 62552~1 | 水泥砂浆 M7.5(干拌（混）砂浆) | | t | 8.687858 | 346.00 | 3006.00 | |
| 62 | 62632~1 | 水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆) | | t | 0.072203 | 394.00 | 28.45 | |
| 63 | 62643~1 | 水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆) | | t | 3.179558 | 382.00 | 1214.59 | |
| 64 | 62653~1 | 水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆) | | t | 1.377662 | 374.00 | 515.25 | |
| 65 | 62662~1 | 干硬性水泥砂浆(干拌（混）砂浆) | | t | 16.966409 | 383.00 | 6498.13 | |
| 66 | 62922~1 | 水泥白石子砂浆 1:2(干拌（混）砂浆) | | t | 0.913563 | 382.00 | 348.98 | |

# 承包人供应主要材料一览表

工程名称：景观道路工程　　标段：　　

| 序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格、型号等要求 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 | 80010125~1 | 水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆) | | t | 0.05075 | 383.00 | 19.44 | |
| 68 | 80030105~1 | 石灰砂浆 1:3(干拌（混）砂浆) | | t | 0.8323 | 383.00 | 318.77 | |
| 69 | 80070305~1 | 防水砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)(砌筑DM) | | t | 1.077878 | 366.00 | 394.50 | |
| 70 | 80210119~1 | C25粒径20砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送) | | m3 | 1.7136 | 477.00 | 817.39 | |
| 71 | 80210147~1 | C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送) | | m3 | 30.6 | 487.00 | 14902.20 | |
| 72 | 80250311~1 | 细(微)粒沥青混凝土 | 成品 | t | 44.338261 | 556.00 | 24652.07 | |
| 73 | 80250511~1 | 中粒式沥青混凝土 | | t | 11.87 | 533.00 | 6326.71 | |
| 74 | 80250711~1 | 粗粒式沥青混凝土 | 成品 | t | 60.623189 | 522.00 | 31645.30 | |
| 75 | 80272509 | 透水混凝土 | 10—20mm | m3 | 57.506168 | 850.00 | 48880.24 | |
| 76 | CL0001~4 | 廊亭 | | 个 | 2 | 60000.00 | 120000.00 | |
| 77 | CL0001~5 | 景观坐凳 | | 个 | 13 | 1500.00 | 19500.00 | |
| 78 | CL0002 | 定制标识标牌 | | 组 | 3 | 3800.00 | 11400.00 | |
| 79 | CL0002~1 | 定制标识标牌 | 卡通安全须知牌 | 组 | 3 | 7800.00 | 23400.00 | |
| 80 | CL0002~2 | 定制标识标牌 | 宣传牌 | 组 | 3 | 3000.00 | 9000.00 | |
| 合计 | | | | | | | 633014.01 | |

# 单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：排水工程　　标段：　　

| 序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 其中:暂估价(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 分部分项工程费 | 396415.98 | |
| 1.1 | 人工费 | 48229.69 | |
| 1.2 | 材料费 | 324404.50 | |
| 1.3 | 施工机具使用费 | 9567.18 | |
| 1.4 | 企业管理费 | 9415.00 | |
| 1.5 | 利润 | 4799.61 | |
| 2 | 措施项目费 | 20819.96 | |
| 2.1 | 单价措施项目费 | 5429.29 | |
| 2.2 | 总价措施项目费 | 15390.67 | |
| 2.2.1 | 其中：安全文明施工措施费 | 7273.40 | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 3.1 | 其中：暂列金额 | | |
| 3.2 | 其中：专业工程暂估 | | |
| 3.3 | 其中：计日工 | | |
| 3.4 | 其中：总承包服务费 | | |
| 4 | 规费 | 9763.32 | |
| 5 | 税金 | 38429.93 | |
| 最高投标限价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01 | | 465429.19 | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：排水工程　　标段：　　

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| | | 0401 土石方工程 | | | | | | |
| 1 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1、土壤类别：一、二类土<br>2、挖土深度：详见图纸 | m3 | 1462.96 | 8.25 | 12069.42 | |
| 2 | 040103001001 | 回填方 | 1、填方材料品种：中粗砂 | m3 | 101.47 | 355.20 | 36042.14 | |
| 3 | 040103001003 | 回填方 | 1、密实度要求：按图纸要求<br>2、填方材料品种：素土 | m3 | 989.98 | 14.97 | 14820.00 | |
| | | 分部小计 | | | | | 62931.56 | |
| | | 0405 管网工程 | | | | | | |
| 4 | 040501004001 | 塑料管 | 1、垫层、基础材质及厚度：10cm碎石，10cm砂垫层<br>2、材质及规格：DN315实壁管，PE100级，SDR21系列，环刚度≥8KN/m²<br>3、连接形式：热熔连接 | m | 315 | 309.41 | 97464.15 | |
| 5 | 040501004002 | 塑料管 | 1、垫层、基础材质及厚度：10cm碎石，10cm砂垫层<br>2、材质及规格：DN400实壁管，PE100级，SDR21系列，环刚度≥8KN/m²<br>3、连接形式：热熔连接<br>4、管道检验及试验要求：闭水试验 | m | 114.4 | 481.79 | 55116.78 | |
| 6 | 040501004003 | 塑料管 | 1、垫层、基础材质及厚度：10cm碎石，10cm砂垫层<br>2、材质及规格：DN500实壁管，PE100级，SDR21系列，环刚度≥8KN/m²<br>3、连接形式：热熔连接<br>4、管道检验及试验要求：闭水试验 | m | 150 | 701.86 | 105279.00 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 320791.49 | |

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：为计取规费等的使用，可在表中增设“人工费”或“人工费+机械费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：排水工程　　标段：　　

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 7 | 040501001001 | 混凝土管 | 1、垫层、基础材质及厚度：100mm厚碎石垫层<br>2、管座材质：C25砼<br>3、规格：D1200钢筋混凝土II级管<br>4、接口方式：承插胶圈接口<br>5、铺设深度：见设计图纸<br>6、管道检验及试验要求：闭水试验<br>7、基础做法图集编号：苏S01-2021,110 | m | 3.2 | 1134.06 | 3628.99 | |
| 8 | 040504001001 | 砌筑井 | 1、垫层、基础材质及厚度：10cmC20砼垫层+150C30钢筋砼底板<br>2、砌筑材料品种、规格、强度等级：Mb10水泥砂浆砌MU20砖<br>3、勾缝、抹面要求：1:2水泥砂浆内外抹面<br>4、盖板材质、规格：预制钢筋砼板<br>5、井盖、井圈材质及规格：钢纤维混凝土检查井盖<br>6、踏步材质、规格：包塑铁爬梯<br>7、φ700雨水流槽井、井深2.5M内<br>7、具体详见苏S01-2021-159页 | 座 | 4 | 3359.78 | 13439.12 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 17068.11 | |

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：为计取规费等的使用，可在表中增设“人工费”或“人工费+机械费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：排水工程　　标段：　　

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 9 | 040504001002 | 砌筑井 | 1、垫层、基础材质及厚度：10cmC20砼垫层+20cmC30钢筋砼底板<br>2、砌筑材料品种、规格、强度等级：Mb10水泥砂浆砌MU20砖<br>3、勾缝、抹面要求：1:2水泥砂浆内外抹面<br>4、盖板材质、规格：预制钢筋砼板<br>5、井盖、井圈材质及规格：钢纤维混凝土检查井盖<br>6、踏步材质、规格：包塑铁爬梯<br>7、Φ1000雨水流槽井、井深2.1m内<br>7、具体详见苏S01-2021-161页 | 座 | 5 | 3971.67 | 19858.35 | |
| 10 | 040504001003 | 砌筑井 | 1、垫层、基础材质及厚度：10cmC20砼垫层+25cmC30钢筋砼底板<br>2、砌筑材料品种、规格、强度等级：Mb10水泥砂浆砌MU20砖<br>3、勾缝、抹面要求：1:2水泥砂浆内外抹面<br>4、盖板材质、规格：预制钢筋砼板<br>5、井盖、井圈材质及规格：钢纤维混凝土检查井盖<br>6、踏步材质、规格：包塑铁爬梯<br>7、Φ2000雨水流槽井、井深1m内<br>8、具体详见苏S01-2021-172页 | 座 | 1 | 7436.11 | 7436.11 | |
| 11 | 040504009001 | 雨水口 | 1、雨水箅子及圈口材质、型号、规格：乙型雨水井箅<br>2、混凝土强度等级：10cmC30砼垫层<br>3、砌筑材料品种、规格：MU20砖砌筑（高度1米）<br>4、砂浆强度等级及配合比：内侧1:2防水砂浆抹面 | 座 | 24 | 853.54 | 20484.96 | |
| 本页小计 | | | | | | | 47779.42 | |

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：为计取规费等的使用，可在表中增设“人工费”或“人工费+机械费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：排水工程　　标段：　　

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| | | 分部小计 | | | | | 322707.46 | |
| | | 0410 其它工程 | | | | | | |
| 12 | 011612001001 | 管道拆除 | 1、管道种类、材质：现状管道拆除<br>2、现场按实计量 | m | 5 | 52.80 | 264.00 | |
| 13 | 011612001003 | 排口拆除 | 1、管道种类、材质：现状管道拆除<br>2、现场按实计量 | 处 | 1 | 500.00 | 500.00 | |
| 14 | 010504004001 | 挡土墙 | 1、混凝土种类：非泵送商品砼<br>2、混凝土强度等级：C25 | m3 | 7.04 | 1167.89 | 8221.95 | |
| 15 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格：三级钢<br>2、规格： 12<br>3、备注：新建挡土墙 | t | 0.343 | 4866.88 | 1669.34 | |
| 16 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格：三级钢<br>2、规格： 12<br>3、备注：洞口加强筋 | t | 0.025 | 4866.88 | 121.67 | |
| | | 分部小计 | | | | | 10776.96 | |
| | | 分部分项合计 | | | | | 396415.98 | |
| 1 | 041101005001 | 井字架 | 1、钢管井字架 | 座 | 10 | 107.44 | 1074.40 | |
| 2 | 041107002001 | 排水、降水 | 1、管道施工排水<br>2、φ300--φ500 | m | 579.4 | 7.40 | 4287.56 | |
| 3 | 041107002002 | 排水、降水 | 1、管道施工排水<br>2、φ1200 | m | 3.2 | 21.04 | 67.33 | |
| | | 单价措施合计 | | | | | 5429.29 | |
| 本页小计 | | | | | | | 16206.25 | |
| 合　　计 | | | | | | | 401845.27 | |

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：为计取规费等的使用，可在表中增设“人工费”或“人工费+机械费”。

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：排水工程　　标段：　　

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整费率（%） | 调整后金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 041109001001 | 安全文明施工费 | | 100.000 | 7273.40 | | | |
| 1.1 | | 基本费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 1.500 | 6027.68 | | | |
| 1.2 | | 增加费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 1.3 | | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.310 | 1245.72 | | | |
| 2 | 041109002001 | 夜间施工 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.100 | 401.85 | | | |
| 3 | 041109003001 | 二次搬运 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 4 | 041109004001 | 冬雨季施工 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.200 | 803.69 | | | |
| 5 | 041109005001 | 行车、行人干扰 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 6 | 041109006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 7 | 041109007001 | 已完工程及设备保护 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.010 | 40.18 | | | |
| 8 | 041109008001 | 临时设施 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 1.650 | 6630.45 | | | |



注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：排水工程　　标段：　　第2页 共2页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整费率（%） | 调整后金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 041109009001 | 赶工措施 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 10 | 041109010001 | 工程按质论价 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 11 | 041109011001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.030 | 120.55 | | | 建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取 |
| 12 | 041109091001 | 特殊条件下施工增加费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 13 | 041109015001 | 智慧工地费用 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.030 | 120.55 | | | 现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合　计 | | | | | 15390.67 | | | |

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：排水工程　　标段：　　第1页 共1页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| 2 | 暂估价 | | | |
| 2.1 | 材料暂估价 | | | |
| 2.2 | 专业工程暂估价 | 项 | | |
| 3 | 计日工 | | | |
| 4 | 总承包服务费 | | | |
| 合　计 | | | | |

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

# 规费、税金项目计价表

工程名称：排水工程　　标段：　　

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算费率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 规费 | 环境保护税+社会保险费+住房公积金 | 100.000 | 9763.32 |
| 1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | 2.000 | 8344.72 |
| 1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | 0.340 | 1418.60 |
| 1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | | |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 | 9.000 | 38429.93 |
| 合　计 | | | | 48193.25 |

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

# 承包人供应主要材料一览表

工程名称：排水工程　　标段：　　

| 序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格、型号等要求 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01010100~1 | 钢筋HPB400 | 12 | t | 0.37536 | 3127.00 | 1173.75 | |
| 2 | 01010111~1 | 钢筋 | Φ12 | t | 0.811408 | 3127.00 | 2537.27 | |
| 3 | 01010111~2 | 钢筋 | Φ16 | t | 0.103792 | 3036.00 | 315.11 | |
| 4 | 01010111~3 | 钢筋 | Φ14 | t | 0.048152 | 3063.00 | 147.49 | |
| 5 | 01090158~1 | 钢筋 | Φ8 | t | 0.057936 | 3234.00 | 187.37 | |
| 6 | 01090158~2 | 钢筋 | Φ10 | t | 0.001632 | 3214.00 | 5.25 | |
| 7 | 02090101 | 塑料薄膜 | | m2 | 1.1968 | 0.69 | 0.83 | |
| 8 | 02270103 | 清洁棉布 | | kg | 4.129584 | 5.15 | 21.27 | |
| 9 | 02330105 | 草袋子 | | 只 | 18.799346 | 1.71 | 32.15 | |
| 10 | 03052109 | 对拉螺栓(止水螺栓) | | kg | 139.076007 | 5.66 | 787.17 | |
| 11 | 03410205 | 电焊条 | | kg | 7.336296 | 6.87 | 50.40 | |
| 12 | 03410205~1 | 电焊条 | J422 | kg | 0.68448 | 6.87 | 4.70 | |
| 13 | 03510701 | 铁钉 | | kg | 9.052911 | 7.26 | 65.72 | |
| 14 | 03515100~1 | 圆钉 | | kg | 6.093067 | 7.26 | 44.24 | |
| 15 | 03550101 | 钢丝网 | | m2 | 0.7805 | 11.03 | 8.61 | |
| 16 | 03570217~1 | 镀锌铁丝 | 8～12# | kg | 1.81968 | 7.12 | 12.96 | |
| 17 | 03570231~1 | 镀锌铁丝 | 18～22# | kg | 2.991853 | 8.77 | 26.24 | |
| 18 | 03570237 | 镀锌铁丝 | 22# | kg | 2.679623 | 8.77 | 23.50 | |
| 19 | 04030107 | 中(粗)砂 | | t | 98.016372 | 169.00 | 16564.77 | |
| 20 | 04034103~1 | 中粗砂 | | t | 192.59006 | 169.00 | 32547.72 | |
| 21 | 04050217 | 碎石 | 40 | t | 109.876338 | 152.00 | 16701.20 | |
| 22 | 04130101 | 机砖 | | 百块 | 1.93012 | 62.00 | 119.67 | |
| 23 | 04130101~2 | MU20砖 | | 百块 | 172.0452 | 62.00 | 10666.80 | |
| 24 | 04130101~4 | 机砖 | | 百块 | 0.21024 | 62.00 | 13.03 | |
| 25 | 04291301 | 预制混凝土盖板 | C20 | m3 | 2.0604 | | | |
| 26 | 11030703 | 沥青漆 | | kg | 7.552092 | 10.29 | 77.71 | |
| 27 | 12300382 | 三氯乙烯 | | kg | 0.1128 | 6.31 | 0.71 | |
| 28 | 12333513 | 脱模剂 | | kg | 3.89288 | 17.15 | 66.76 | |
| 29 | 14010320 | 焊接钢管 | DN40 | m | 0.08028 | 15.92 | 1.28 | |
| 30 | 14370303 | 橡胶护套管 | | m | 4.014 | 6.43 | 25.81 | |
| 31 | 14450514~1 | 钢筋混凝土排水管(承插口) | Φ1200 | m | 2.3735 | 833.22 | 1977.65 | |
| 32 | 15020106 | 镀锌管件 | DN40 | 个 | 3.5 | 6.32 | 22.12 | |
| 33 | 26060701~1 | DN315*15实壁管 | PE100级，SDR21系列，环刚度≥8KN/m² | m | 304.8 | 236.89 | 72204.07 | |
| 34 | 26060701~2 | DN400*19.1实壁管 | PE100级，SDR21系列，环刚度≥8KN/m² | m | 112.5 | 390.37 | 43916.63 | |
| 35 | 26060701~3 | DN500*23.9实壁管 | PE100级，SDR21系列，环刚度≥8KN/m² | m | 146.7 | 610.40 | 89545.68 | |

# 承包人供应主要材料一览表

工程名称：排水工程　　标段：　　

| 序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格、型号等要求 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 30410504 | 铸铁爬梯 | | kg | 142.5312 | 4.88 | 695.55 | |
| 37 | 31150101~1 | 水 | | m3 | 70.117919 | 4.57 | 320.44 | |
| 38 | 31150301~1 | 电 | | kW·h | 61.805664 | 0.80 | 49.44 | |
| 39 | 32010501 | 复合木模板面板 | | m2 | 0.5334 | 43.30 | 23.10 | |
| 40 | 32010502 | 复合木模板 | 18mm | m2 | 11.64702 | 43.30 | 504.32 | |
| 41 | 32020115 | 零星卡具 | | kg | 0.559867 | 4.35 | 2.44 | |
| 42 | 32020115~1 | 卡具 | | kg | 6.723507 | 4.35 | 29.25 | |
| 43 | 32020116 | 卡具及零星扣件 | | kg | 1.24 | 4.35 | 5.39 | |
| 44 | 32020132 | 钢管支撑 | | kg | 12.494076 | 4.08 | 50.98 | |
| 45 | 32030711 | 木脚手板 | | m3 | 0.02 | 1730.06 | 34.60 | |
| 46 | 32090101 | 周转木材 | | m3 | 0.121764 | 1730.06 | 210.66 | |
| 47 | 32090101~1 | 模板木材 | | m3 | 0.536354 | 1730.06 | 927.92 | |
| 48 | 33010313 | 铸铁井盖井座 | Φ700重型 | 套 | 10 | 731.83 | 7318.30 | |
| 49 | 33011157~7 | 人工机械清障 | DN600 | 点 | 1 | 500.00 | 500.00 | |
| 50 | 33012301~2 | 铸铁雨水井箅 | 乙型 | 套 | 24.24 | 120.00 | 2908.80 | |
| 51 | 33012301~3 | 防坠网 | | 套 | 10 | 30.00 | 300.00 | |
| 52 | 80010105~1 | 水泥砂浆 M7.5(干拌（混）砂浆) | | t | 0.166572 | 336.00 | 55.97 | |
| 53 | 80010105~7 | 水泥砂浆 M7.5(干拌（混）砂浆) | | t | 0.01568 | 336.00 | 5.27 | |
| 54 | 80010106~2 | 水泥砂浆 M10(干拌（混）砂浆) | | t | 15.763441 | 356.00 | 5611.78 | |
| 55 | 80010123~11 | 水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆) | | t | 5.954638 | 382.00 | 2274.67 | |
| 56 | 80010123~12 | 水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆) | | t | 1.1928 | 382.00 | 455.65 | |
| 57 | 80010123~13 | 水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆) | | t | 0.35728 | 382.00 | 136.48 | |
| 58 | 80010123~14 | 水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆) | | t | 0.028295 | 382.00 | 10.81 | |
| 59 | 80010124~3 | 水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆) | | t | 0.0497 | 382.00 | 18.99 | |
| 60 | 80010125~3 | 水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆) | | t | 0.0126 | 374.00 | 4.71 | |
| 61 | 80070305~2 | 防水砂浆 1:2(干拌（混）砂浆) | | t | 1.579628 | 382.00 | 603.42 | |
| | | | | | | | | |

# 承包人供应主要材料一览表

工程名称：排水工程　　标段：　　

| 序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格、型号等要求 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62 | 80210109~1 | C30粒径16砼42.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送) | | m3 | 2.0706 | 487.00 | 1008.38 | |
| 63 | 80210144~1 | C20粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送) | | m3 | 2.4276 | 468.00 | 1136.12 | |
| 64 | 80210145~1 | C25粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送) | | m3 | 1.56774 | 477.00 | 747.81 | |
| 65 | 80210147~1 | C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送) | | m3 | 1.6116 | 487.00 | 784.85 | |
| 66 | 80210147~2 | C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送) | | m3 | 2.7642 | 487.00 | 1346.17 | |
| 67 | 80210148~1 | C30粒径40砼42.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送) | | m3 | 3.4272 | 487.00 | 1669.05 | |
| 68 | 80212116 | 预拌混凝土(非泵送型) C25 | | m3 | 6.98368 | 477.00 | 3331.22 | |
| 合计 | | | | | | | 322978.18 | |

# 单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：室外照明工程　　标段：　　

| 序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 其中:暂估价(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 分部分项工程费 | 154536.93 | |
| 1.1 | 人工费 | 35391.26 | |
| 1.2 | 材料费 | 95020.41 | |
| 1.3 | 施工机具使用费 | 4901.71 | |
| 1.4 | 企业管理费 | 14323.96 | |
| 1.5 | 利润 | 4899.59 | |
| 2 | 措施项目费 | 4551.01 | |
| 2.1 | 单价措施项目费 | | |
| 2.2 | 总价措施项目费 | 4551.01 | |
| 2.2.1 | 其中：安全文明施工措施费 | 2551.55 | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 3.1 | 其中：暂列金额 | | |
| 3.2 | 其中：专业工程暂估 | | |
| 3.3 | 其中：计日工 | | |
| 3.4 | 其中：总承包服务费 | | |
| 4 | 规费 | 4336.15 | |
| 5 | 税金 | 14708.17 | |
| 最高投标限价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01 | | 178132.26 | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外照明工程　　标段：　　

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 1 | 030404017001 | 配电箱 | 1、名称： 照明配电箱AL1<br>2、规格：600*900*1600,IP65,箱体材质采用304不锈钢，喷塑镀锌处理,防锈防盗,绝缘良好，箱内元器件详见图纸<br>3、基础形式、材质、规格：10#基础槽钢，C20混凝土基础,含模板安装及拆除<br>4、安装方式：落地安装 | 台 | 1 | 6341.61 | 6341.61 | |
| 2 | 040805004001 | 景观照明灯 | 1、名称：景观灯柱<br>2、规格：30W LED,IP65,黄光<br>3、灯具高度：高度3.0米<br>4、基础做法：详见图纸 | 套 | 22 | 1856.64 | 40846.08 | |
| 3 | 040805004003 | 景观照明灯 | 1、名称：泛光灯(投光灯、照树灯)<br>2、规格：绿光/黄光,50W LED,IP67,光束角60~120%%D<br>3、基础做法：C25混凝土基础，含模板安装及拆除 | 套 | 5 | 475.54 | 2377.70 | |
| 4 | 040805004002 | 景观照明灯 | 1、名称：草坪灯<br>2、规格：10W，LED,IP65<br>3、灯具高度：0.4米<br>4、基础做法：C25混凝土基础，含模板安装及拆除,12厚基础法兰,4-M12地脚螺栓,箍筋Φ6@200，地笼螺栓要求镀锌 | 套 | 30 | 510.92 | 15327.60 | |
| 5 | 030408001002 | 电力电缆 | 1、名称：电力电缆<br>2、型号：YJV<br>3、规格：5*10mm²<br>4、材质：铜芯<br>5、敷设方式、部位：管内或桥架内敷设 | m | 200 | 47.09 | 9418.00 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 74310.99 | |

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：为计取规费等的使用，可在表中增设“人工费”或“人工费+机械费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外照明工程　　标段：　　

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 6 | 030408006003 | 电力电缆头 | 1、名称：电缆终端头<br>2、型号：YJV<br>3、规格：5*10mm²<br>4、材质、类型：铜芯 | 个 | 2 | 47.14 | 94.28 | |
| 7 | 030408001003 | 电力电缆 | 1、名称：电力电缆<br>2、型号：YJV<br>3、规格：3*4mm²<br>4、材质：铜芯<br>5、敷设方式、部位：管内或桥架内敷设 | m | 898 | 14.75 | 13245.50 | |
| 8 | 030408006004 | 电力电缆头 | 1、名称：电缆终端头<br>2、型号：YJV<br>3、规格：3*4mm²<br>4、材质、类型：铜芯 | 个 | 114 | 15.59 | 1777.26 | |
| 9 | 030411004004 | 配线 | 1、名称：电线<br>2、配线形式：管内配线<br>3、型号：RVV<br>4、规格：3*2.5mm²<br>5、材质：铜芯 | m | 170 | 9.30 | 1581.00 | |
| 10 | 030411001040 | 配管 | 1、名称：电线管<br>2、材质：PE<br>3、规格：DN50,壁厚不小于2.8mm<br>4、配置形式：埋地敷设<br>5、备注：含挖土及回填 | m | 1016 | 28.84 | 29301.44 | |
| 11 | 030409002001 | 接地母线 | 1、名称：接地母线<br>2、材质：热镀锌扁钢<br>3、规格：-40*4mm<br>4、安装部位：室外<br>5、备注：含挖土及回填 | m | 39 | 46.30 | 1805.70 | |
| 12 | 030409001001 | 接地极 | 1、名称：接地极<br>2、材质：热镀锌角钢<br>3、规格：-50*5*2500<br>4、土质：普通土<br>5、基础接地形式：详见14D504,17页 | 根 | 26 | 152.24 | 3958.24 | |
| 13 | 030414011001 | 接地装置 | 1、名称：接地测试<br>2、类别：接地极 | 组 | 4 | 384.47 | 1537.88 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 53301.30 | |

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：为计取规费等的使用，可在表中增设“人工费”或“人工费+机械费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外照明工程　　标段：　　

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 14 | 040205001001 | 人（手）孔井 | 1、材料品种：M10水泥砂浆砌筑，内壁用1：2水泥砂浆抹面<br>2、规格尺寸：标准砖砌井,井深1000mm,内空340*440*900mm;<br>3、盖板材质、规格：复合材料井盖,直径500mm<br>4、基础、垫层：材料品种、厚度：100mm厚砂垫层<br>5、备注：含土方开挖 | 座 | 23 | 573.01 | 13179.23 | |
| 15 | 040807002001 | 供电系统调试 | 1、名称：路灯及配电系统调试<br>2、备注：综合考虑所有需要调试的系统 | 系统 | 1 | 2199.28 | 2199.28 | |
| 16 | 040103001001 | 回填方 | 1、填方材料品种：中粗砂 | m3 | 30.48 | 378.81 | 11546.13 | |
| | | 分部分项合计 | | | | | 154536.93 | |
| 本页小计 | | | | | | | 26924.64 | |
| 合　　计 | | | | | | | 154536.93 | |

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：为计取规费等的使用，可在表中增设“人工费”或“人工费+机械费”。

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外照明工程　　标段：　　

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整费率（%） | 调整后金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 031302001001 | 安全文明施工费 | | 100.000 | 2551.55 | | | |
| 1.1 | | 基本费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 1.500 | 2238.20 | | | |
| 1.2 | | 增加费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 1.3 | | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.210 | 313.35 | | | |
| 2 | 031302002001 | 夜间施工增加 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.050 | 74.61 | | | |
| 3 | 031302003001 | 非夜间施工增加 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 4 | 031302004001 | 二次搬运 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 5 | 031302005001 | 冬雨季施工增加 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.075 | 111.91 | | | |
| 6 | 031302006001 | 已完工程及设备保护 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.025 | 37.30 | | | |
| 7 | 031302008001 | 临时设施 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 1.100 | 1641.35 | | | |
| 8 | 031302009001 | 赶工措施 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |



注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外照明工程　　标段：　　

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整费率（%） | 调整后金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 031302010001 | 工程按质论价 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 10 | 031302011001 | 住宅分户验收 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | 在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础 |
| 11 | 031302012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.030 | 44.76 | | | 建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取 |
| 12 | 031302090001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 13 | 031302091001 | 特殊条件下施工增加费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外照明工程　　标段：　　

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整费率（%） | 调整后金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 031302015001 | 智慧工地费用 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.060 | 89.53 | | | 现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。 |
| 合　计 | | | | | 4551.01 | | | |

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外照明工程　　标段：　　第1页 共1页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| 2 | 暂估价 | | | |
| 2.1 | 材料暂估价 | | | |
| 2.2 | 专业工程暂估价 | 项 | | |
| 3 | 计日工 | | | |
| 4 | 总承包服务费 | | | |
| 合　计 | | | | |

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

# 规费、税金项目计价表

工程名称：室外照明工程　　标段：　　

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算费率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 规费 | 环境保护税+社会保险费+住房公积金 | 100.000 | 4336.15 |
| 1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | 2.400 | 3690.34 |
| 1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | 0.420 | 645.81 |
| 1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | | |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 | 9.000 | 14708.17 |
| 合　计 | | | | 19044.32 |

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

# 承包人供应主要材料一览表

工程名称：室外照明工程　　标段：　　

| 序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格、型号等要求 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01030106 | 钢丝 | φ1.6 | kg | 0.153 | 6.00 | 0.92 | |
| 2 | 01030401 | 碳素钢丝 | | kg | 0.11 | 3.60 | 0.40 | |
| 3 | 01090166 | 圆钢 | φ5.5～9 | kg | 0.9864 | 3.42 | 3.37 | |
| 4 | 01130206 | 镀锌扁钢 | -25×4 | kg | 1.5 | 4.55 | 6.83 | |
| 5 | 01130207 | 镀锌扁钢 | -40×4 | kg | 0.5688 | 4.55 | 2.59 | |
| 6 | 01130216 | 镀锌扁钢 | -60×6 | kg | 6.76 | 4.55 | 30.76 | |
| 7 | 01290120 | 钢板 | δ2.0～2.5 Q235 | kg | 0.24 | 3.57 | 0.86 | |
| 8 | 01293501 | 钢垫板 | | kg | 0.3 | 3.77 | 1.13 | |
| 9 | 01293507 | 钢垫板 | δ2.5～5 | kg | 11 | 3.77 | 41.47 | |
| 10 | 01550304 | 封铅 | 含铅65%含锡35% | kg | 1.25024 | 8.58 | 10.73 | |
| 11 | 02070226 | 橡胶垫 | δ2 | m2 | 1.0482 | 14.58 | 15.28 | |
| 12 | 02270131 | 破布 | | kg | 3.67 | 6.00 | 22.02 | |
| 13 | 03050651 | 精制带母镀锌螺栓 | M8×50内2平1弹垫 | 套 | 70.8776 | 0.69 | 48.91 | |
| 14 | 03050654 | 精制带母镀锌螺栓 | M10×100内2平1弹垫 | 套 | 6.1 | 1.10 | 6.71 | |
| 15 | 03051066 | 精制六角带帽螺栓 | M12×55 | 套 | 303.96 | 0.44 | 133.74 | |
| 16 | 03051070 | 精制六角带帽螺栓 | M16×60 | 套 | 134.64 | 0.69 | 92.90 | |
| 17 | 03070112 | 膨胀螺栓 | M8×60 | 套 | 142.8 | 0.60 | 85.68 | |
| 18 | 03130525 | 弹簧垫圈 | M2～38 | 十个 | 13.464 | 0.30 | 4.04 | |
| 19 | 03270104 | 铁砂布 | 2# | 张 | 36.2 | 0.86 | 31.13 | |
| 20 | 03410205 | 电焊条 | | kg | 26 | 4.97 | 129.22 | |
| 21 | 03410206 | 电焊条 | J422 φ3.2 | kg | 4.9884 | 3.77 | 18.81 | |
| 22 | 03411302 | 焊锡 | | kg | 0.238 | 36.87 | 8.78 | |
| 23 | 03430900 | 焊锡丝 | | kg | 0.15 | 42.88 | 6.43 | |
| 24 | 03450404 | 焊锡膏 | 瓶装50g | kg | 0.051 | 51.45 | 2.62 | |
| 25 | 03515100 | 圆钉 | | kg | 0.25399 | 4.97 | 1.26 | |
| 26 | 03570225 | 镀锌铁丝 | 13#～17# | kg | 20.58644 | 5.15 | 106.02 | |
| 27 | 03652421 | 锯条 | | 根 | 10.16 | 0.19 | 1.93 | |
| 28 | 03652422 | 钢锯条 | | 根 | 30.86 | 0.21 | 6.48 | |
| 29 | 04010603 | 复合硅酸盐水泥 | 32.5级 | t | 0.593 | 265.84 | 157.64 | |
| 30 | 04030107 | 中(粗)砂 | | t | 54.49824 | 169.00 | 9210.20 | |
| 31 | 04030107~1 | 中(粗)砂 | | t | 2.171588 | 169.00 | 367.00 | |
| 32 | 04050709 | 砾石 | 40 | t | 0.486416 | 38.86 | 18.90 | |
| 33 | 04130101 | 机砖 | | 百块 | 21.11875 | 62.00 | 1309.36 | |
| 34 | 11030304 | 红丹防锈漆 | | kg | 4.4 | 12.86 | 56.58 | |
| 35 | 11030704 | 沥青清漆 | | kg | 0.559 | 6.00 | 3.35 | |
| 36 | 11030904 | 沥青绝缘漆 | | kg | 4.3924 | 15.44 | 67.82 | |
| 37 | 11111703 | 酚醛磁漆 | | kg | 0.02 | 12.86 | 0.26 | |

# 承包人供应主要材料一览表

工程名称：室外照明工程　　标段：　　

| 序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格、型号等要求 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 11111703~1 | 酚醛磁漆(各种颜色) | | kg | 8.8 | 12.86 | 113.17 | |
| 39 | 11112504 | 无光调和漆 | | kg | 0.074 | 12.86 | 0.95 | |
| 40 | 12010103 | 汽油 | | kg | 10.017 | 9.12 | 91.36 | |
| 41 | 12070109 | 电力复合脂 | | kg | 0.07 | 17.15 | 1.20 | |
| 42 | 12300367 | 硬酯酸 | 一级 | kg | 0.1298 | 10.29 | 1.34 | |
| 43 | 12370305 | 氧气 | | m3 | 5.2 | 2.83 | 14.72 | |
| 44 | 12370336 | 乙炔气 | | m3 | 2.6 | 14.05 | 36.53 | |
| 45 | 12430344 | 自粘橡胶带 | 20mm×5m | 卷 | 0.2 | 12.43 | 2.49 | |
| 46 | 12430361 | 塑料粘胶带 | | 盘 | 2.686 | 3.14 | 8.43 | |
| 47 | 14312502 | 塑料软管 | | kg | 0.3 | 15.78 | 4.73 | |
| 48 | 14312509 | 塑料软管 | dn6 | m | 34.2 | 1.89 | 64.64 | |
| 49 | 14350105 | 异型塑料管 | dn2.5～5 | m | 8.55 | 1.17 | 10.00 | |
| 50 | 22470101~1 | 泛光灯(投光灯、照树灯) | 50W | 套 | 5 | 266.19 | 1330.95 | |
| 51 | 22470101~3 | 草坪灯 | 10W | 套 | 30 | 159.71 | 4791.30 | |
| 52 | 24170102 | 黄漆布带 | 20mm×40m | 卷 | 21.606 | 17.15 | 370.54 | |
| 53 | 25030101 | 塑料铜芯线 | | m | 346 | 2.68 | 927.28 | |
| 54 | 25430314-8~1 | RVV-3*2.5mm² | | m | 183.6 | 7.26 | 1332.57 | |
| 55 | 26061150-6~1 | PE50 | | m | 1076.96 | 7.84 | 8443.37 | |
| 56 | 26090508 | 铜接线端子 | DT-16mm2 | 个 | 10.15 | 3.33 | 33.80 | |
| 57 | 26190331~2 | 景观灯柱 | 30W | 根 | 22.066 | 1330.93 | 29368.30 | |
| 58 | 26250311 | 镀锌电缆卡子 | 2×35 | 个 | 35.7882 | 1.46 | 52.25 | |
| 59 | 31110301 | 棉纱头 | | kg | 0.408 | 5.57 | 2.27 | |
| 60 | 31150101 | 水 | | m3 | 3.24525 | 4.57 | 14.83 | |
| 61 | 31170103 | 标志牌 | | 个 | 61.374 | 0.16 | 9.82 | |
| 62 | 32011111 | 组合钢模板 | | kg | 2.40136 | 4.29 | 10.30 | |
| 63 | 32020115 | 零星卡具 | | kg | 0.57725 | 4.18 | 2.41 | |
| 64 | 32090101 | 模板木材 | | m3 | 0.03092 | 1586.47 | 49.05 | |
| 65 | 32090508 | 钢支撑 | | kg | 2.10119 | 4.10 | 8.61 | |
| 66 | 33010313~1 | 手孔井井盖 | | 套 | 23 | 119.70 | 2753.10 | |
| 67 | 55090103~1 | 照明配电箱AL1 | | 只 | 1 | 5323.74 | 5323.74 | |
| 68 | 80010105~1 | 水泥砂浆 M7.5(干拌（混）砂浆) | | t | 1.742781 | 358.00 | 623.92 | |
| 69 | 80010123~3 | 水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆) | | t | 2.355473 | 389.00 | 916.28 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# 承包人供应主要材料一览表

工程名称：室外照明工程　　标段：　　

| 序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格、型号等要求 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 80210144~1 | C20粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送) | | m3 | 0.28721 | 399.00 | 114.60 | |
| 71 | 80210145~1 | C25粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送) | | m3 | 0.574047 | 409.00 | 234.79 | |
| 72 | X1810628-17~1 | YJV-3*4mm² | | m | 906.98 | 11.10 | 10067.48 | |
| 73 | X1810628-33~1 | YJV-5*10mm² | | m | 202 | 39.45 | 7968.90 | |
| 74 | XZC-803 | 槽钢 | 10# | m | 2.52 | 37.28 | 93.95 | |
| 75 | ZC0001 | 12厚基础法兰 | | 个 | 30 | 70.98 | 2129.40 | |
| 76 | ZC0001~1 | 基础法兰 | | 个 | 22 | 159.71 | 3513.62 | |
| 77 | ZC001022 | 热镀锌角钢 | -50*5*2500 | 根 | 27.3 | 51.66 | 1410.32 | |
| 78 | ZC001069 | 热镀锌扁钢 | -40*4mm | m | 40.95 | 6.98 | 285.83 | |
| 合计 | | | | | | | 94545.27 | |